

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023/53
Stavba: LC U Drátěný oplocenky +1

KSO:
Místo: r. Lipnice

CC-CZ:
Datum: 27.11.2023

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				71 985,13
--------------	--	--	--	-----------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	71 985,13		15 116,88
snížená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		87 102,01
------------	---	-----	--	-----------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023/53

Stavba: LC U Drátěný oplocenky +1

Místo: r. Lipnice

Datum: 27.11.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		71 985,13	87 102,01
2023/53-01	LC U Drátěný oplocenky, 254 408, kat. 13	45 638,63	55 222,74
2023/53-02	LC Mladými lesy, 215 383, kat. 13	26 346,50	31 879,27

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC U Drátěný oplocenky +1

Objekt:

2023/53-01 - LC U Drátěný oplocenky, 254 408, kat. 13

KSO:

Místo: r. Lipnice

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 27.11.2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			45 638,63
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	45 638,63	21,00%	9 584,11
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		55 222,74

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC U Drátěný oplocenky +1

Objekt:

2023/53-01 - LC U Drátěný oplocenky, 254 408, kat. 13

Místo:

r. Lipnice

Datum:

27.11.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

45 638,63

D HSV Práce a dodávky HSV 45 638,63

D 1 Zemní práce 8 493,32

3	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	303,333	28,00	8 493,32
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

PP Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živичného pojiva

VV (650*1,4)/3 303,333

D 5 Komunikace pozemní 28 171,31

2	K	566301111	Úprava krytu z kameniva drčeného pro nový kryt s doplněním kameniva drčeného přes 0,04 do 0,06 m3/m2	m2	303,333	76,90	23 326,31
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

PP Úprava dosavadního krytu z kameniva drčeného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drčeným, jeho rozproštěním a zhutněním, v množství přes 0,04 do 0,06 m3/m2

VV "Kolejové doplnění ŠD" (650*1,4)/3 303,333

4	K	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích ŠD	m3	4,750	1 020,00	4 845,00
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

PP Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozproštěním a zhutněním ŠD.

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 8 974,00

5	K	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m3/m	m	45,000	49,20	2 214,00
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

PP Profílce a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpěvných nebo zpevněných objemu nánosů do 0,15 m3/m

VV 45 45,000

1	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	260,000	26,00	6 760,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

PP Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm

VV (650*1,2)/3 260,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC U Drátěný oplocenky +1

Objekt:

2023/53-02 - LC Mladými lesy, 215 383, kat. 13

KSO:

Místo: r. Lipnice

CC-CZ:

Datum: 27.11.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			26 346,50
---------------------	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	26 346,50	21,00%	5 532,77
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	31 879,27
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC U Drátěný oplocenky +1

Objekt:

2023/53-02 - LC Mladými lesy, 215 383, kat. 13

Místo:

r. Lipnice

Datum:

27.11.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							26 346,50
D	HSV		Práce a dodávky HSV				26 346,50
D	1		Zemní práce				6 597,50
3	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	18,850	228,00	4 297,80
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3				
VV			"přípravení lože pro krajnici ze ŠD" 145*0,65*0,2		18,850		
4	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	18,850	122,00	2 299,70
PP			Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti				
D	5		Komunikace pozemní				12 615,00
2	K	569731111	Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl 100 mm	m2	87,000	145,00	12 615,00
PP			Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění kamenivem drceným tl. 100 mm				
VV			"Doplnění levé krajnice" 145*0,6		87,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				7 134,00
1	K	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m3/m	m	145,000	49,20	7 134,00
PP			Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním trvalého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů do 0,15 m3/m				
VV			"levý příkop" 145		145,000		