

SMLOUVA O DÍLO

I. Smluvní strany

1. Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace

se sídlem: I. P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov
zastoupena: MUDr. Ladislavem Václavcem, MBA, ředitelem
IČO: 00844641
DIČ: CZ00844641
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: [REDACTED]

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, sp. zn. Pr 876

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

2. H&B delta, s.r.o.

se sídlem: Bobrky 382, 755 01 Vsetín
zastoupena: Ing. Ondřejem Hurtou, jednatelem
IČO: 25835661
DIČ: CZ25835661
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: [REDACTED]

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. oddíl C, vložka 20511

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

II. Základní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.
3. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny.

4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
5. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu, způsobem a v termínech touto smlouvou stanovených.
6. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

III. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavbu **„Město Albrechtice – stavební úpravy budovy OOP-střecha“**
“ (dále jen „stavba“) v rozsahu dle:
 - projektové dokumentace stavby zpracované v 06/2023 společností Ing. Miroslav Geryk, Dvořákův okruh 2149/13, 794 01 Krnov, IČO: 63015820 (autorizovaný inženýr pro pozemní stavby – číslo autorizace 1200850),
 - oceněného soupisu prací, dodávek a služeb, který je součástí nabídky zhotovitele podané v rámci veřejné zakázky na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy (dále jen „soupis prací“),
 - podmínek Sdělení Městského úřadu Město Albrechtice vydaného pod č. Mě4412/2021 ze dne 26. 4. 2021,
 - předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy (dále jen „dílo“).
2. Součástí díla je také (je-li to relevantní):
 - a) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby ve třech vyhotoveních a geodetické zaměření stavby včetně geometrického plánu v šesti vyhotoveních v souladu se zákonem č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy. Dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření stavby budou objednateli dodány také 2x v elektronické podobě, a to na CD ROM ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf. Případné vícetisky budou účtovány zvlášť,
 - b) vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s potřebami zhotovitele, dokumentací předanou objednatelem, požadavky objednatele a s platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),
 - c) zajištění vytyčení obvodu staveniště,
 - d) zajištění funkce odpovědného úředně oprávněného zeměměřického inženýra (tj. zeměměřického inženýra, který je držitelem oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností dle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších



- předpisů) po dobu realizace stavby včetně geometrického zaměření dokončené stavby a vyhotovení geometrického plánu,
- e) zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek jejich správců včetně zajištění jejich případných aktualizací, a to před zahájením prací na staveništi včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům,
 - f) předání odpadu k odstranění na řízenou skládku nebo jiný způsob jeho odstranění nebo využití v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“); o způsobu nakládání s odpadem bude předložen písemný doklad vystavený příslušnou oprávněnou osobou podle zákona o odpadech,
 - g) návrh provozních řádů a technických zařízení, dodávka všech dokladů o zkouškách, revizích, atestech a provozních návodů a předpisů v českém jazyce (všechny doklady ve 2 vyhotoveních) včetně zaškolení obsluhy,
 - h) předání všech dokladů a náležitostí umožňujících zahájení řízení, případně jiného postupu dle stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít s trvalým užíváním stavby, tj. aby bylo možno vydat kolaudační souhlas nebo bylo možno stavbu trvale užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu se započítáním užívání dle stavebního zákona, bude-li k provedení díla potřebné,
 - i) zřízení deponie materiálů na vymezených plochách tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích,
 - j) provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem, úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla,
 - k) udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu,
 - l) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku,
 - m) provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů souvisejících s provedením díla,
 - n) zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro provedení díla (jako je např. výrobní a realizační dodavatelská dokumentace),
 - o) pořizování fotodokumentace o průběhu zhotovení stavby a její předání objednateli při předání a převzetí plnění předmětu smlouvy v digitální podobě na CD,
 - p) hlášení archeologických nálezů v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
 - q) zajištění veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
 - r) vybavení stavby podle požární zprávy,
 - s) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům,
 - t) výsadba travnatých ploch a jejich první pokos a výsadba zeleně.
3. Zhotovitel je povinen při provádění díla zejména:
- a) plnit podmínky příslušných stavebních povolení či jiných rozhodnutí nebo opatření stavebních úřadů a požadavky dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby,
 - b) zohlednit vyjádření dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby,

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné normy ČSN.
5. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla.
6. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré činnosti a úkony související s provedením díla nutné pro vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu, zejména vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, souhlasů, oznámení apod.
7. Objednatel se zavazuje dokončené dílo bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání převzít a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. V této smlouvy. Vadami a nedodělků nebránícími řádnému užívání díla se rozumí pouze drobné ojedinělé vady a drobné ojedinělé nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu díla funkčně nebo esteticky, ani užívání předmětu díla podstatným způsobem neomezuje.
8. Případné vícepráce či méněpráce budou smluvními stranami sjednány písemnými dodatky smlouvy, a to při dodržení podmínek stanovených příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Vícepráce budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě.
9. Zhotovitel bere na vědomí, že na jím provedeném díle se bude v období od 1.4.2024 do 1.7. 2024 instalovat FVE jiným dodavatelem. Tato instalace není důvodem k přerušení nebo ukončení záruk daných touto Smlouvou o dílo. **Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu Objednatele součinnost spočívající v účasti na jednáních o umístění FVE na jím provedeném díle (střešní krytině), stanovit podmínky pro montáž FVE a provést závěrečnou prohlídku po instalaci FVE, kde písemnou formou potvrdí splnění či nedostatky jím stanovených podmínek.** Předpokládaná účast na jednáních je (např.) 6x 1 hod. Výše uvedené podmínky jsou součástí celkové ceny díla.

IV. Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 6 měsíců od předání staveniště zhotoviteli a nejpozději poslední den doby plnění dokončené dílo předat objednateli. Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu) a předáno objednateli.
2. Místem plnění veřejné zakázky je budova Nemocnice Město Albrechtice – oddělení ošetrovatelské péče na adrese Nemocniční č.p. 184, 793 95 Město Albrechtice, k. ú. Město Albrechtice, pozemek č. 1368 a 1371/3.
3. V souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ si objednatel vyhrazuje právo po dobu trvání překážky přerušit plnění předmětu této smlouvy a zastavit běh doby plnění dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, a to v těchto případech:
 - a) omezení postupu prací vlivem nepříznivých klimatických podmínek, tj. v případě, že nebude zjevně možné vlivem klimatických podmínek pokračovat v pracích dle harmonogramu výstavby, aniž by došlo k porušení právních/bezpečnostních předpisů nebo technických/technologických norem.
 - b) v případě pokynu osoby vykonávající odborný biologický dozor, který s ohledem na zájmy ochrany živočichů zastaví realizaci stavebních prací,
 - c) v případě nutnosti provést záchranný archeologický výzkum, v důsledku jehož rozsahu

a provedení bude nutné úplně zastavit realizaci díla.

V těchto případech bude se zhotovitelem jednáno o možnosti stavění běhu doby plnění dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. Omezení postupu prací dle tohoto odstavce bude posuzováno ve vztahu k možnosti provádění díla dle předepsaných technologických postupů. Doba, na kterou se běh doby plnění dle odst. 1 tohoto článku smlouvy staví, bude zahájena zápisem do stavebního deníku a ukončena výzvou objednatele k opětovnému zahájení prací, uvedenou ve stavebním deníku. Oba tyto zápisy ve stavebním deníku musí být odsouhlaseny a podepsány osobou oprávněnou jednat ve věcech realizace stavby dle čl. I odst. 1 této smlouvy. Stavění doby plnění sjednané výše uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem ke smlouvě. Přerušením prací z důvodů stavění doby plnění však není dotčena povinnost zhotovitele zajistit hlídání staveniště a zajistit rozpracované dílo proti poškození.

4. V případě, že koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, osoba vykonávající technický dozor stavebníka, objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na dobu plnění díla uvedenou v odst. 1 tohoto článku smlouvy.

V.

Cena za dílo

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí **13.777.000,- Kč** bez DPH.

Souhrnný rozpočet je nedílnou přílohou č. 1 této smlouvy.

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště vč. případných poplatků a nájmu za dočasné záборы sousedních pozemků a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla.

3. Cena za dílo uvedená v odst. 1 tohoto článku smlouvy je cenou nejvýše přípustnou a lze ji změnit pouze v případě:

MÉNĚPRACÍ

- a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle soupisu prací,

VÍCEPRACÍ

- b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou dodatečných prací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo soupisu prací. Cena za vícepráce bude stanovena součtem nákladů jednotlivých položek víceprací, přičemž pro stanovení jejich jednotkové ceny se použije níže uvedený způsob naceňování:
 - pro položky vyskytující se v soupise prací, tzv. existující položky (např. v rámci víceprací se nárokuje větší množství výměry) se jednotková cena položek bude účtovat podle odpovídající jednotkové ceny uvedené v soupisu prací. Pokud ovšem byla jednotková cena existující položky v soupisu prací stanovena odkazem a

kódem podle konkrétní cenové soustavy (standardizovaného ceníku), bude zhotovitelem provedeno a doloženo porovnání jednotkové ceny existující položky s ceníkovou cenou podle této cenové soustavy v její aktuální cenové úrovni. Výsledná jednotková cena u takové položky bude potom stanovena použitím nižší jednotkové ceny z tohoto porovnání.

- pro položky tzv. nové, které se nevyskytují v soupise prací, se jednotková cena položek bude účtovat podle cenové soustavy RTS v její aktuální cenové úrovni.
- Pouze ve výjimečných případech, kdy nelze pro stanovení jednotkové ceny nové položky víceprací použít žádný z výše uvedených postupů, doloží zhotovitel individuální kalkulaci jednotkové ceny. Jednotková cena nové položky tak bude stanovena na základě dohody objednatele a zhotovitele. Objednatel je v tomto případě oprávněn ověřit přiměřenost jednotkové ceny nezávislým subjektem,

ZÁMĚNY POLOŽEK dle § 222 odst. 7 ZZVZ

- c) v případě, že nové položky soupisu prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám, cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší a zároveň materiál nebo práce podle nových položek jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší. Zhotovitel se zavazuje vyhotovit o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu prací s vymezením položek v původním soupisu, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací stejné nebo vyšší kvality,

4. Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i záměna položek dle § 222 odst. 7 ZZVZ budou vždy předem sjednány dodatkem k této smlouvě.

5. Zhotovitel je povinen zpracovat veškeré změnové listy a dále oceněné soupisy méněprací a víceprací dle odst. 3 tohoto článku smlouvy a předložit je ke kontrole, k vyjádření a k odsouhlasení osobě vykonávající technický dozor stavebníka a osobě vykonávající autorský dozor projektanta. Součástí takto oceněných soupisů bude i výkaz výměr s uvedením postupu výpočtu množství.

VI.

Platební podmínky

1. Zálohy na platby nejsou sjednány. **Na plnění dle této smlouvy se vztahuje režim přenesení daňové povinnosti** dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), a zhotovitelem proto budou za předmětné plnění vystaveny faktury bez uvedení daně z přidané hodnoty.
2. Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy (dále jen „faktura“). Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
 - a) IČO objednatele,
 - b) předmět smlouvy, tj. text „zhotovení stavby – „Město Albrechtice – stavební úpravy budovy OOP-střecha“,
 - c) číslo spisu související veřejné zakázky: KRN/Hie/2023/02/M. AI.ce – stavební úpravy – střecha - OOP,
 - d) označení banky a číslo zveřejněného účtu, na který musí být zapláceno,

- e) lhůtu splatnosti faktury,
 - f) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
 - g) přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla dle této smlouvy, obsahující prohlášení objednatele, že dílo přijímá. Součástí konečné faktury bude rekapitulace vystavených faktur a rekapitulace veškerých provedených prací, která bude zpracována v souladu s odsouhlaseným soupisem prací.
3. V souladu s ustanovením zákona o DPH sjednávají smluvní strany **dílčí** plnění v rozsahu skutečně provedeného plnění za období od druhého dne kalendářního měsíce do prvního dne kalendářního měsíce bezprostředně následujícího. Dílčí plnění odsouhlasené za objednatele podpisem osoby vykonávající technický dozor stavebníka v soupisu skutečně provedených prací a zjišťovacím protokolu, včetně dohody o ocenění, se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné první den kalendářního měsíce bezprostředně následujícího, tj. poslední den výše sjednaného období. V případě předání a převzetí ukončených stavebních objektů či jiných prací již v průběhu výše uvedeného období se v souladu s § 21 odst. 7 a § 21 odst. 4 písm. a) zákona o DPH za den uskutečnění zdanitelného plnění považuje den potvrzení převzetí prací zástupcem objednatele na zjišťovacím protokolu. Zhotovitel (plátce DPH) vystaví na zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí bude soupis provedených prací a zjišťovací protokol - obojí podepsané zhotovitelem a odsouhlasené osobou vykonávající technický dozor stavebníka.
4. V případě dodatečných prací fakturovaných na základě dodatků uzavřených k této smlouvě (vícepráce) bude soupis těchto prací tvořit samostatnou přílohu faktury.
5. Lhůta splatnosti jednotlivých faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli. Zhotovitel je povinen doručit fakturu objednateli nejpozději 16. den následující po dni uskutečnění zdanitelného plnění. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost a objednateli v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí uložených příslušným správcem daně v důsledku pozdní úhrady DPH objednatelem), bude zhotovitel povinen objednateli tuto škodu v plném rozsahu uhradit.
6. Doručení faktury se provede osobně na sekretariátě příspěvkové organizace oproti podpisu potvrzující převzetí, doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo prostřednictvím datové schránky nebo emailem na fakturace@szzkrnov.cz.
7. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
- a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena za dílo,
 - b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným zástupcem objednatele.
- Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu faktury a znovu ji doručí objednateli. Vrátil-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení opravené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen doručit objednateli opravenou fakturu do 3 dnů po obdržení objednatelem vrácené vadné faktury.
8. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
9. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, touto smlouvou nebo pokyny objednatele.

VII. Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržitelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci, stavebnímu povolení, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů.
2. Smluvní strany se dohodly, že bude-li v rámci díla dodáváno zboží (spotřebiče, nábytek apod.), toto bude dodáno v I. jakosti.
3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

VIII. Staveniště

1. Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště na základě písemné výzvy zasláné objednatelem, a to ve lhůtě, kterou objednatel ve výzvě stanoví. V případě nevhodnosti termínu pro převzetí staveniště zhotovitelem z nepředpokládaných příčin (zejména skryté překážky na straně objednatele nebo klimatické podmínky) bude jednáno o možnosti změny tohoto termínu.

Dohoda o změně termínu předání a převzetí staveniště bude učiněna formou zápisu ve stavebním deníku nebo zápisu ze společného jednání smluvních stran v rámci přípravy realizace stavby, podepsaném zástupci zhotovitele i objednatele s tím, že za objednatele tuto dohodu učiní osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby dle čl. I odst. 1 této smlouvy. Změnu termínu předání staveniště sjednanou výše uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem ke smlouvě.
2. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis. Při předání staveniště objednatel předá zhotoviteli 1 vyhotovení projektové dokumentace stavby, dále ověřenou dokumentaci ze stavebního řízení a štítek „STAVBA POVOLENA“.
3. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem. Určení základních vytyčovacích prvků bude provedeno při předání staveniště objednatelem.
4. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění díla hradí zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií. Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná objednateli a osobě vykonávající technický dozor stavebníka.
5. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty v ceně za dílo.
6. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 14 dnů od provedení díla. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

7. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, za bezpečný přístup na stavbu, za dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostoru zařízení staveniště, a za bezpečnost provozu v prostoru staveniště.
8. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky uvedenými v projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.

IX.

Provádění díla, práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel je povinen:
 - a) provést dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR; dílo musí odpovídat příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla a umožňovat užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno,
 - b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace,
 - c) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla,
 - d) do 7 dnů od předání staveniště zpracovat a objednateli předat podrobný harmonogram výstavby. Zhotovitel je povinen harmonogram výstavby průběžně aktualizovat a aktualizace neprodleně předkládat osobě vykonávající technický dozor stavebníka a objednateli,
 - e) dbát při provádění díla na ochranu životního prostředí a dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí,
 - f) doložit platné atesty či certifikáty, případně další dokumenty prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů používaných výrobků a materiálů, a to nejpozději před jejich osazováním do stavby. Bez doložení těchto atestů a jejich odsouhlasení osobou vykonávající technický dozor stavebníka není zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků do stavby.
2. Zhotovitel je povinen informovat objednatele a zároveň osobu vykonávající technický dozor stavebníka o skutečnostech majících vliv na plnění této smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Informace dle předchozí věty budou objednateli zaslány elektronickou poštou na adresu: foks.david@szzkrnov.cz Zhotovitel je povinen informovat objednatele a osobou vykonávající technický dozor stavebníka zejména:
 - a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla. Zhotovitel je povinen navrhnout objednateli další postup,
 - b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací,
 - c) zjistí-li v projektové dokumentaci stavby dle této smlouvy vady. Objednatel se na základě informace zhotovitele vyjádří, zda budou vady odstraněny, či na provedení díla dle vadné projektové dokumentace trvá. Pokud se objednatel rozhodne vady odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se zhotovitel a objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady.

3. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace vč. jejího rozsahu a obsahu dle požadavků stavebního zákona a souvisejících předpisů nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a s dopadem na předmět a cenu díla zhotovitel předá bez zbytečného odkladu objednateli.
4. Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací, osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové dokumentace včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu včetně předání správci.
5. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků sousedních nemovitostí, ke znečištění komunikací apod.
6. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
7. Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace a všech dokladů potřebných k provádění stavby dle stavebního zákona. Projektová dokumentace a výše uvedené doklady musí být na staveništi přístupné kdykoliv v průběhu práce.
8. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla k užívání objednateli, a to na vlastní náklady.
9. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o poddodavatelích, kteří se budou podílet na realizaci díla, a to před zahájením plnění části díla tímto poddodavatelem a předat objednateli originály prohlášení poddodavatelů o součinnosti s koordinátorem BOZP, jehož vzor je přílohou č. 2 této smlouvy. Povinnost identifikovat poddodavatele se považuje za splněnou, jsou-li tyto údaje uvedeny ve stavebním deníku.
10. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby prokazována kvalifikace (dále jen „odborná osoba“). Zhotovitel je oprávněn změnit odbornou osobu pouze z vážných důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem objednatele (osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby). Žádost o souhlas se změnou odborné osoby bude doložena doklady potřebnými k prokázání požadované kvalifikace a v případě, že odborná osoba je poddodavatelem zhotovitele, také originály prohlášení poddodavatelů o součinnosti s koordinátorem BOZP, jehož vzor je přílohou č. 2 této smlouvy. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou odborné osoby do 14 kalendářních dnů od doručení žádosti a všech potřebných dokladů za podmínky, že nová odborná osoba bude splňovat potřebnou kvalifikaci. Nová odborná osoba musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jaká byla po této osobě požadována v zadávacích podmínkách veřejné zakázky.
11. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných technických předpisů, za vypracování další prováděcí dokumentace (technologický postup, plán kontrolní a zkušební činnosti apod.).
12. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
13. Zhotovitel nejméně 15 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a osobě vykonávající technický dozor stavebníka práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole

průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem.

14. Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí ze zhotovitelem zaviněného poškození inženýrské sítě. Zhotovitel si je rovněž vědom toho, že nese veškerá rizika a náhrady škod z toho plynoucí.
15. Zhotovitel je povinen do 7 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy objednateli a koordinátorovi BOZP písemně sdělit veškeré údaje, které jsou předmětem oznámení o zahájení prací minimálně v rozsahu „Přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích“.
16. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat s projektantem a osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci stavby. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem, a to bezodkladně.
17. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.
18. Bourací práce způsobující hluk nebo prach budou realizovány pouze po předchozím oznámení objednateli.
19. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta a výkon činnosti koordinátora BOZP a umožnit osobám, které je vykonávají, vstup na stavbu a staveniště.
20. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nesmí za objednatele vykonávat inženýrsko-investorskou činnost na stavbě (technický dozor stavebníka).

KONTROLA PROVÁDĚNÝCH PRACÍ, ORGANIZACE KONTROLNÍCH DNŮ

21. Kontrola prováděných prací bude realizována:

- osobou vykonávající technický dozor stavebníka,
- osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta,
- koordinátorem BOZP,
- orgány státní správy oprávněnými ke kontrole na základě zvláštních předpisů,

Dále může provádět kontrolu objednatel a jím pověřené osoby.

Zhotovitel je povinen umožnit uvedeným osobám provedení kontroly realizovaných prací.

22. Osoba vykonávající technický dozor stavebníka a funkci koordinátora BOZP je kromě kontroly provádění díla oprávněna i ke kontrole dokumentace k realizaci stavby vypracované zhotovitelem, kontrole stavebního deníku, kontrole rozpočtů a faktur, kontrole hospodaření s odpady a rovněž ke kontrole bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a k dalším úkonům vyplývajícím z příslušné smlouvy na zajištění výkonu inženýrské a investorské činnosti a výkonu koordinace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci stavby.
23. Kontrola prováděných prací bude realizována zejména v rámci kontrolních dnů, s tím, že:
 - kontrolní dny se budou konat dle potřeby, zpravidla jednou týdně,
 - termíny konání kontrolních dnů budou stanoveny v zápisu o předání staveniště;

v případě potřeby budou kontrolní dny konány také mimo předem stanovený termín, a to buď na základě dohody stran uvedené v zápisu z kontrolního dne, nebo na základě výzvy osoby vykonávající technický dozor stavebníka,

- kontrolní dny budou řízeny osobou vykonávající technický dozor stavebníka,
- z kontrolních dnů budou osobou vykonávající technický dozor stavebníka pořizovány zápisy, které budou zhotoviteli zasílány v elektronické podobě.

24. Zhotovitel písemně vyzve osobu vykonávající technický dozor stavebníka nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty.

V případě, že se na tuto výzvu osoba vykonávající technický dozor stavebníka bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění objednatele a předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

Pokud zhotovitel osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou k převzetí prací před jejich zakrytím nevyzve, případně osoba vykonávající technický dozor stavebníka práce nepřevzme a nedá písemný souhlas k jejich zakrytí zápisem do stavebního deníku, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele případně již zakryté práce odkrýt. V tomto případě nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

25. Zhotovitel písemně vyzve kromě osoby vykonávající technický dozor stavebníka i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí na své náklady geodetická zaměření, která nejpozději před dokončením díla nebo jeho části předá objednateli.

26. V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“), se zhotovitel zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP.

Zhotovitel je povinen zavázat k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny své poddodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi.

Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., zejména povinnost dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též „BOZP“) na staveništi, povinnost jeho aktualizace, povinnost účasti na kontrolních dnech BOZP a dodržování pokynů koordinátora BOZP na staveništi.

27. Zhotovitel je povinen předat koordinátorovi BOZP nejpozději 8 dnů před zahájením prací na staveništi písemně informaci o fyzických osobách, které se mohou zdržovat na staveništi, a to včetně zaměstnanců poddodavatelů zhotovitele, osob vykonávajících na stavbě autorský dozor, inženýrskou a investorskou činnost a osob oprávněných jednat za objednatele ve věcech realizace stavby. Zhotovitel je povinen bezodkladně nahlásit koordinátorovi BOZP písemně změnu těchto osob. Informace dle první a druhé věty tohoto odstavce zhotovitel zároveň předá v kopii objednateli. V případě, že zhotovitel povinnost dle tohoto odstavce nesplní a objednateli v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí uložených příslušnými správními úřady), bude zhotovitel povinen objednateli tuto škodu v plném rozsahu uhradit.

28. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na výzvu objednatele závěrečné kontrolní prohlídky stavby nebo místního šetření v rámci kolaudačního řízení podle stavebního zákona, pokud bude probíhat.

X. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou vést stavební deník v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník musí obsahovat veškeré obsahové náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
2. Zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

XI. Předání díla

1. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 5 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy zhotovitele k převzetí dokončeného díla. Písemná výzva bude zaslána zhotovitelem také osobě vykonávající technický dozor stavebníka a autorskému dozoru projektanta.
2. Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít do 10 pracovních dnů od doručení výzvy zhotovitele v případě, že dílo bude předáno bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání. Doba od zahájení přejímacího řízení do převzetí díla (případně nepřevzetí z důvodu vad nebo nedodělků bránících jeho řádnému užívání) se nepočítá do doby plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy.
3. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol mezi objednatelem a zhotovitelem. Protokol připraví a sepiše osoba vykonávající technický dozor stavebníka.

Protokol bude obsahovat:

- a) označení předmětu díla,
 - b) označení objednatele a zhotovitele díla,
 - c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,
 - d) datum vydání a číslo stavebního povolení,
 - e) datum vyklizení staveniště,
 - f) datum ukončení záruky za jakost na dílo,
 - g) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
 - h) datum zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
 - i) seznam převzaté dokumentace od zhotovitele,
 - j) prohlášení objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá),
 - k) datum a místo sepsání protokolu,
 - l) v případě, je-li dílo přebíráno s vadami a nedodělky, uvedení, že je dílo přebíráno s výhradami a seznam vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato, včetně uvedení lhůty k odstranění těchto vad,
 - m) jména a podpisy zástupců objednatele, zhotovitele a osoby vykonávající technický dozor stavebníka.
4. Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů a technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla.

5. Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených zkouškách, atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě a dokladů nutných k získání kolaudačního souhlasu/kolaudačního rozhodnutí, zhotovitel předá objednateli při předání díla. Pokud zhotovitel objednateli doklady dle předchozí věty nepředá, objednatel dílo nepřevzme. Předáním díla objednateli není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit.
6. Pokud objednatel převezme dílo s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla, budou tyto vady a nedodělky odstraněny ve lhůtě stanovené v protokolu o předání a převzetí díla. O odstranění těchto vad a nedodělků bude smluvními stranami sepsán zápis, který vyhotoví osoba vykonávající technický dozor stavebníka. Zápis bude obsahovat jména a podpisy oprávněných zástupců smluvních stran a osoby vykonávající technický dozor stavebníka.
7. Smluvní strany tímto vylučují aplikaci ust. § 2605 odst. 2 občanského zákoníku na svůj právní vztah založený touto smlouvou.

XII.

Práva z vadného plnění, záruka za jakost

1. Dílo má vadu, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě.
2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byť se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se zato, že dílo bylo vadné již při převzetí, neprokáže-li zhotovitel opak.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen „záruka“) ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce:
 - a) 60 měsíců na provedené práce a dodávky, pokud nejsou uvedeny v písm. b) tohoto odstavce,
 - b) na dodávky strojů, zařízení technologie, předměty postupné spotřeby v délce shodné se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců,(dále též „záruční doba“).

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost zhotovitel. Pro nahlašování a odstraňování vad v rámci záruky platí podmínky uvedené dále v tomto článku smlouvy.
4. Vady a nedodělky díla z vadného plnění a dále také vady, které se projeví během záruční doby, budou zhotovitelem odstraněny bezplatně, a to včetně všech potřebných náhradních dílů a dalšího materiálu.
5. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla oznamovat na:
 - a) e-mail: info@hbdelta.cz, nebo
 - b) adresu: Bobrky 382, 755 01 Vsetín, nebo
 - c) do datové schránky: 9dq9c6v

6. Objednatel má právo na odstranění vady opravou; je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby plnění má objednatel.
7. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady neodkladně, nejpozději do 12 hodin od doručení oznámení o vadě. Nezapočne-li zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude odstraněna nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o vadě, v případě havárie nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. K dohodám dle tohoto odstavce je oprávněna pouze osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby dle čl. I odst. 1 této smlouvy, příp. jiný oprávněný zástupce objednatele.
8. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku za jakost v délce shodné s délkou sjednané záruky na dílo dle této smlouvy.

XIII.

Vlastnické právo, nebezpečí škody

1. Vlastníkem zhotovované věci, která je předmětem díla, je od počátku objednatel. Nebezpečí škody na zhotovované věci, i na věci, která je předmětem údržby, opravy nebo úpravy, která je předmětem díla, nese zhotovitel. Nebezpečí škody přechází na objednatele dnem převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.
3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla až do okamžiku převzetí díla objednatelem a odstranění případných vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato, bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem min. 10 mil. Kč. Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku a zdraví třetích osob.
5. Zhotovitel je povinen předat objednateli před podpisem této smlouvy a dále na vyžádání objednatelem kdykoliv v průběhu provádění díla kopie pojistných smluv na požadovaná pojištění dle této smlouvy, včetně všech dodatků nebo certifikáty příslušných pojišťoven prokazující existenci pojištění po celou dobu provádění díla (dobu trvání pojištění, jeho rozsah, pojištěná rizika, pojistné částky, roční limity a sublimity plnění a výši spoluúčasti). Certifikát dle předchozí věty nesmí být starší jednoho měsíce.

XIV. Sankční ujednání

1. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s provedením díla v době plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení.
2. V případě, že zhotovitel neodstraní všechny drobné vady a nedodělky, s nimiž bylo dílo převzato, ve lhůtě dle čl. XI odst. 6 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení.
3. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.
4. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště ve lhůtě dle čl. VIII odst. 6 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení.
5. V případě porušení povinnosti zhotovitele plnit podmínky příslušných stavebních povolení nebo požadavky dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny za dílo bez DPH za každý zjištěný případ.
6. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý zjištěný případ.
7. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady ve lhůtě dle čl. XII odst. 7 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení.
8. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník, případně projektová dokumentace a doklady potřebné k provádění stavby dle stavebního zákona, nejsou přístupné kdykoliv v průběhu práce na staveništi, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH za každý zjištěný případ.
9. V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost stanovenou v čl. XIII odst. 4 nebo 5 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ a každý den prodlení.
10. V případě, že zhotovitel poruší jakoukoliv svou povinnost stanovenou v čl. IX odst. 9 nebo 10 nebo 27 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý zjištěný případ.
11. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. IX odst. 12 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ.
12. V případě, že se zhotovitel opakovaně (za opakovaně se přitom považuje nejméně dvakrát) nebude řídit podklady nebo prokazatelně uloženými pokyny objednatele (tj. zejména pokyny zadanými písemně, např. ve stavebním deníku), nebo objednateli neposkytne požadovanou dokumentaci a informace, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý zjištěný případ.

13. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
14. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.
15. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

XV.

Sankce vůči Rusku a Bělorusku

1. Zhotovitel odpovídá za to, že platby poskytované objednatelem dle této smlouvy nebudou přímo nebo nepřímo ani jen zčásti poskytnuty osobám, vůči kterým platí tzv. individuální finanční sankce ve smyslu čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině a Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska a které jsou uvedeny na tzv. sankčních seznamech (dle příloh č. 1 obou nařízení); bude-li kterékoliv z nařízení v budoucnu nahrazeno jinou legislativou obdobného významu, uvedená povinnost se uplatní obdobně.
2. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o jakýchkoliv skutečnostech, které mohou mít vliv na odpovědnost zhotovitele dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. Zhotovitel je současně povinen kdykoliv poskytnout objednateli bezodkladnou součinnost pro případné ověření pravdivosti informací dle odst. 1 tohoto článku smlouvy.
3. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy; odstoupení se však nedotýká povinností zhotovitele vyplývajících ze záruky za jakost, odpovědnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvní pokutu, povinnosti nahradit škodu a povinnosti zachovat důvěrnost informací souvisejících s plněním dle této smlouvy.
4. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 250.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení.

XVI.

Zánik smlouvy

1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.
2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
 - a) neprovedení díla v době plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy,
 - b) nepředání dokladů na požadované pojištění dle čl. XIII odst. 5 této smlouvy,
 - c) nepřevzetí staveniště zhotovitelem na vyzvu objednatele (s výjimkou případů, kdy převzetí brání důvody na straně objednatele),
 - d) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících se provádění díla,

- e) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,
 - f) neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy,
 - g) nedodržení jakéhokoliv smluvního ujednání dle čl. IX odst. 10 této smlouvy.
3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
- a) dojde-li k neoprávněnému zastavení prací z rozhodnutí zhotovitele nebo zhotovitel postupuje při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu díla a sjednanému termínu předání díla, či jeho části objednateli;
 - b) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);
 - c) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.
4. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka na vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení.
5. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle § 2002 občanského zákoníku rozumí „nejpozději do 14 dnů“.

XVII. Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
3. Tato smlouva je uzavírána elektronicky.
4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí osobě.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
6. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.
7. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní

údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách objednatele www.szzkrnov.cz.

8. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Souhrnný rozpočet stavby

Příloha č. 2: Vzor prohlášení poddodavatelů o součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

V Krnově

Ve Vsetíně

.....
za objednatele
MUDr. Ladislav Václavec, MBA
ředitel

.....
za zhotovitele
Ing. Ondřej Hurta, jednatel

Příloha č. 1: Souhrnný rozpočet stavby

Příloha č. 2 - Vzor prohlášení poddodavatelů zhotovitele o součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Prohlášení poddodavatele zhotovitele o součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů se poddodavatel zhotovitele
IČO: zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“) při realizaci stavby „**Město Albrechtice – stavební úpravy budova OOP-střecha**“, jejímž objednatelem je Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace.

Poddodavatel zhotovitele rovněž prohlašuje, že písemně zaváže k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny své případné poddodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi.

Poddodavatel zhotovitele se rovněž zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá uvedený zákon č. 309/2006 Sb., zejména povinnost dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále též „BOZP“), povinnost zúčastňovat se zpracování plánu BOZP a všech jeho aktualizací, povinnost účasti na kontrolních dnech BOZP a dodržování pokynů koordinátora BOZP na staveništi.

Ve Vsetíně dne

za poddodavatele zhotovitele:

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **20230622 Stavební úpravy budovy OOP**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

H&B delta, s.r.o.

IČO: **25835661**

Bobrky 382

DIČ: **CZ25835661**

755 01

Vsetín

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			2.244.292,87
PSV			10.837.638,13
MON			695.069,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			13.777.000,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	13.777.000,00 CZK
Základní DPH	21 %	2.893.170,00 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

16.670.170,00 CZK

v _____

dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Stavební objekt			0,00		
1	Město Albrechtice	0,00	13.777.000,00	2.893.170,00	16.670.170,00	100
01 2023	Vedlejší náklady	0,00	178.594,60	37.504,87	216.099,47	1
02 2023	Ostatní náklady	0,00	41.500,00	8.715,00	50.215,00	0
03 2023	Oprava střechy - HLINÍK	0,00	12.078.099,72	2.536.400,94	14.614.500,66	88
04 2023	Bleskosvod - NAD ZEMÍ	0,00	610.029,80	128.106,26	738.136,06	4
07 2023	Práce s azbestem	0,00	868.775,88	182.442,93	1.051.218,81	6
Celkem za stavbu		0,00	13.777.000,00	2.893.170,00	16.670.170,00	100

Popis stavby: 20230622 - Stavební úpravy budovy OOP

Popis objektu: 1 - Město Albrechtice

Popis rozpočtu: 01 2023 - Vedlejší náklady

Popis rozpočtu: 02 2023 - Ostatní náklady

Popis rozpočtu: 03 2023 - Oprava střechy - HLINÍK

Popis rozpočtu: 04 2023 - Bleskosvod - NAD ZEMÍ

Popis rozpočtu: 07 2023 - Práce s azbestem

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			57.997,18	0,4
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			59.350,43	0,4
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			163.352,25	1,2
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			1.010.962,60	7,3
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			41.205,00	0,3
96	Bourání konstrukcí	HSV			9.377,75	0,1
97	Prorážení otvorů	HSV			266.861,75	1,9
99	Staveništní přesun hmot	HSV			72.501,35	0,5
991	Ostatní náklady	HSV			178.594,60	1,3
712	Živičné krytiny	PSV			171.525,64	1,2
713	Izolace tepelné	PSV			17.286,40	0,1
721	Vnitřní kanalizace	PSV			41.760,43	0,3
762	Konstrukce tesařské	PSV			1.945.064,32	14,1
763	Dřevostavby	PSV			38.447,71	0,3
764	Konstrukce klempířské	PSV			6.275.944,29	45,6
765	Krytiny tvrdé	PSV			2.121.379,18	15,4
766	Konstrukce truhlářské	PSV			109.631,08	0,8
767	Konstrukce zámečnické	PSV			33.860,00	0,2
783	Nátěry	PSV			82.739,08	0,6

M21	Elektromontáže	MON			619.069,00	4,5
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			34.500,00	0,3
M99	Ostatní práce "M"	MON			41.500,00	0,3
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			384.089,96	2,8
Cena celkem					13.777.000,00	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230622	Stavební úpravy budovy OOP
O:	1	Město Albrechtice
R:	01 2023	Vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 991						178.594,60		216.099,47		
		Ostatní náklady								
1	991000001RZ1	Vybudování zařízení staveniště	kpl	1,00000						stní
		Zajištění bezpečného příjezdu a přístupu na staveniště včetně značení. Náklady s připojením staveniště na energie + zajištění měření odběru energií. Náklady na úklid v prostoru staveniště a příjezdových komunikací ke staveništi. Opatření k zabránění nadměrného zatěžování staveniště a jeho okolí prachem (např. používání krycích plachet, kropení su Oplocení staveniště výšky 1,8 m, brány a označení staveniště (cca 350 m)								
		1			1,00000					
2	991000002RZ1	Provoz zařízení staveniště	kpl	1,00000						stní
		Náklady na vybavení zařízení staveniště. Náklady na spotřebované energie provozem zařízení staveniště. Náklady na úklid v prostoru staveniště a příjezdových komunikací ke staveništi.								
		1			1,00000					
3	991000003RZ1	Odstranění zařízení staveniště	kpl	1,00000						stní
		Náklady na odstranění a odvoz zařízení staveniště. Uvedení stavbou dotčených ploch a ploch zařízení staveniště do původního stavu.								
		1			1,00000					
4	991000004RZ1	Opatření z hlediska BOZP na staveništi	kpl	1,00000						stní
		- dle požadavků a podmínek plánu BOZP na staveništi - zřízení kontrolovaného pásma pro práci s azbestem, kontrolní měření po ukončení prací dle požadavků KHS - zpracování oznámení na KHS, splnění požadavků KHS PRÁCE NA DEMONTÁŽI MATERIÁLŮ S OBSAHEM AZBESTU ZAPOČNOU AŽ PO SDĚLENÍ SPLNĚNÍ POVINNOSTI ULOŽENÉ DLE § 41 ZÁKONA č. 258/2000 Sb. KRAJSKOU HYGIENICKOU STANICÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ.								
		1			1,00000					
5	991000005RZ1	Opatření z hlediska používání OOPP na staveništi	kpl	1,00000						
		- ochranné přilby a reflexní vesty - pracovní obuv - ochranné brýle								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230622	Stavební úpravy budovy OOP
O:	1	Město Albrechtice
R:	01 2023	Vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		- pracovní rukavice - polohovací postroje, úvazy - OOPP při práci s azbestem 1		1,00000						
6	991000006RZ1	Opatření z hlediska provozu uživatele v objektu - dle požadavků a podmínek uživatele - zajištění chodu objektu 1	kpl	1,00000						Vlastní
Celkem						178.594,60				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230622	Stavební úpravy budovy OOP
O:	1	Město Albrechtice
R:	02 2023	Ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M99					41.500,00			50.215,00		
		Ostatní práce "M"								
1	999000002RZ1	Dokumentace skutečného provedení stavby, dle obchodních podmínek tištěná + digitální podoba (.dwg, .dxf) v počtu a formátech dle SoD. Vypracování DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY	kompl	1,00000						vlastní
2	999000002RZ2	TIČR Stanovisko TIČR dle požadavků vyhlášky č. 73/2010 Sb. 1	kompl	1,00000						vlastní
3	999000002RZ3	Kompletační činnost kompletní dokladová část dle SoD (revize, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě) pro předání a převzetí dokončeného díla náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a REVIZÍ předepsaných technickými normami a vyjádřeními dotčených orgánů pro řádné provedení a předání díla. náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařízení včetně komplexního vyzkoušení. náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro trvalý provoz. náklady na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro technologická zařízení a náklady na zaškolení obsluhy objednatele	kompl	1,00000						vlastní
4	999000002RZ4	Ochrana stávajících inženýrských sítí Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi. Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště. Vytýčení jejich skutečné trasy dle podmínek správců sítí v dokladové části. Zajištění aktualizace vyjádření správců sítí v případě ukončení platnosti vyjádření.	kompl	1,00000						Vlastní
5	999000002RZ5	Koordinace stavebních a technologických dodávek dle požadavků PD a SOD, provádění stavby za provozu 1	kompl	1,00000						vlastní
6	999000002RZ6	Náklady na podrobnou fotodokumentaci průběhu stavby a pasport současného stavu 1	kompl	1,00000						vlastní
7	999000002RZ7	Předání a převzetí staveniště 1	kompl	1,00000						vlastní
8	999000002RZ8	Předání a převzetí díla 1	kompl	1,00000						vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230622	Stavební úpravy budovy OOP
O:	1	Město Albrechtice
R:	02 2023	Ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
9	999000002RZ9	Vypracování zhotovitelské REALIZAČNÍ a VÝROBNÍ, proj. dokumentace dle obch. podmínek - průzkumy	kompl	1,00000						stní

dle požadavků PD pro DPS a SOD - OBCHODNÍCH PODMÍNEK - včetně provedení aktualizace průzkumů a dodatečných stavebních průzkumů se zapracováním do dílenské a výrobní dokumentace:

Celkem	41.500,00
---------------	------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230622	Stavební úpravy budovy OOP
O:	1	Město Albrechtice
R:	03 2023	Oprava střechy - HLINÍK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3						57.997,18		70.176,59		
		Svislé a kompletní konstrukce								
1	311231136R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených pod omítku z cihel plných, 250x120x65 mm, P 15, na maltu MC 10, Prvek zdící pálený P; funkce: cihla plná; tvar: základní; l = 250 mm; w = 120 mm; h = 65 mm; fb = 15,0 N/mm2; barva: cihlově červená <i>nadezdívky dělicích stěn nad úrovní střešního pláště</i> <i>lokální opravy při výměnách krovu : 2,5</i>	m3	2,5000						22/ II
2	311321312R00	Beton nadzákladových zdí železový třídy C 20/25 nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa, <i>komínové hlavy</i> <i>(1,15*0,6)*0,1</i> <i>(1*0,55)*0,1</i>	m3	0,1240						23/ I
					0,07000					
					0,06000					
3	311351101RT1	Bednění nadzákladových zdí jednostranné zřízení svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostoru, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, <i>komínové hlavy</i> <i>(1,15*2+2*0,6)*0,1</i> <i>(1*2+2*0,55)*0,1</i>	m2	0,66000						23/ I
					0,35000					
					0,31000					
4	311351102R00	Bednění nadzákladových zdí jednostranné odstranění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostoru, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, <i>(1,15*2+2*0,6)*0,1</i> <i>(1*2+2*0,55)*0,1</i>	m2	0,66000						23/ I
					0,35000					
					0,31000					
5	311361921RT4	Výztuž nadzákladových zdí ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm včetně distančních prvků <i>4,4 kg/m2</i> <i>(1,15*0,6)*0,0044</i> <i>(1*0,55)*0,0044</i>	t	0,00550						23/ I
Díl: 61						59.350,43		71.814,02		
6	610472911RZ1	Výrovnání podkladu stěrkou včetně síťoviny <i>lokální opravy</i>	m2	175,07500						ní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230622	Stavební úpravy budovy OOP
O:	1	Město Albrechtice
R:	03 2023	Oprava střechy - HLINÍK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		330,6*0,5 (1,05*2+0,5*2)*2,5 (0,9*2+0,45*2)*0,75			165,30000 7,75000 2,02500					
7	611323042RZ1	Penetrace podkladu pod omítky 330,6*0,5 (1,05*2+0,5*2)*2,5 (0,9*2+0,45*2)*0,75	m2	175,07500						stní
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						163.352,25		197.656,22		
8	622421143R00	Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové štukové, , složitost 1+ 2 komíny (1,05*2+0,5*2)*2,5 (0,9*2+0,45*2)*0,75	m2	9,77500						S 23/ I
9	622424121R00	Oprava vnějších omítek vápenných a vápenocementových štukových, stupeň členitosti 4, v množství opravované plochy do 10 %, s barvením na 100% opravované plochy, bez nákladů na umělecké dekorace fasád bez otlučení vadných míst korunní římsa 330,6*0,5	m2	165,30000						S 23/ I
10	784125402RZ1	Nátěr silikonový, barva bílá, penetrace, 2 x římasy komín 330,6*0,5 (1,05*2+0,5*2)*2,5 (0,9*2+0,45*2)*0,75	m2	175,07500						stní
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						1.010.962,60		1.223.264,75		
11	941941032R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky přes 10 do 30 m včetně kotvení (284-42)*16,0	m2	3.872,00000						23/ I
					3.872,00000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230622	Stavební úpravy budovy OOP
O:	1	Město Albrechtice
R:	03 2023	Oprava střechy - HLINÍK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
12	941941192R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky přes 10 do 30 m včetně kotvení 3 měsíce (284-42)*16,0*3	m2	11.616,00000						23/ I
13	941941832R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky přes 10 do 30 m (284-42)*16,0	m2	3.872,00000						23/ I
14	941955004R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m pomocná lešení při opravě komínů při opravě krovu 10% plochy půdy komíny : (3,05*2+2,5*2)*2,5 přo opravě krovu : 1067*0,1	m2	134,45000						23/ I
15	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken (284-42)*16,0	m2	3.872,00000						23/ I
16	944944031R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken (284-42)*16,0*3	m2	11.616,00000						23/ I
17	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken (284-42)*16,0	m2	3.872,00000						23/ I
18	944945013R00	Montáž záchytné stříšky šířky přes 2 m záchytné stříšky nad vstupy do objektů, 6,0*2,0	m	12,00000						23/ I
19	944945193R00	Montáž záchytné stříšky příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití záchytné stříšky šířky přes 2 m 6,0*2,0*3	m	36,00000						23/ I
20	944945813R00	Demontáž záchytné stříšky šířky přes 2 m zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, 6,0*2,0	m	12,00000						23/ I
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						41.205,00		49.858,05		
21	952902110R00	Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě	m2	1.067,00000						23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230622	Stavební úpravy budovy OOP
O:	1	Město Albrechtice
R:	03 2023	Oprava střechy - HLINÍK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		po ukončení stavebních prací - vyčištění půdy půda : 1067				1.067,00000				
22	950R90143RZ1	Zatěsnění prostupu střechou - těsnící manžeta Zatěsnění prostupu střechou - těsnící manžeta - kruhová ozn. 2 26 2	ks	30,00000						stní
						9.377,75		11.347,08		
Díl: 96		Bourání konstrukcí								
23	962032241R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu cementovou nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) lokální opravy : 2,5	m3	2,50000						S 23/ I
						2,50000				
24	962032631R00	Bourání zdiva nadzákladového komínového z jakýchkoliv cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových nad střechou, na maltu vápenou nebo vápenocementovou nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) (1,05*0,5)*0,15 (0,9*0,45)*0,15	m3	0,13950						I
						0,08000				
						0,06000				
Díl: 97		Prorážení otvorů								
25	978015221R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 10 % podokapní římsy 330,6*0,5	m2	165,30000	20,00					23/ I
						165,30000				
26	978015291R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 % komíny nad úrovní střechy (1,05*2+0,5*2)*2,5	m2	7,75000	140,00					23/ I
						7,75000				
27	978023471R00	Vysekání, vyškrobání a vyčištění spár zdiva cihelného komínového nad střechou (1,05*2+0,5*2)*2,5 (0,9*2+0,45*2)*0,75	m2	9,77500	130,00					23/ I
						7,75000				
						2,02000				
28	945R00401RZ1	Montáž stavebního osobonákladového výtahu	ks	2,00000	22.000,00					stní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230622	Stavební úpravy budovy OOP
O:	1	Město Albrechtice
R:	03 2023	Oprava střechy - HLINÍK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výška do 20 m								
		2		2,00000						
29	945R00402RZ1	Demontáž stavebního osobonákladového výtahu	ks	2,00000						tní
		výška do 20 m								
		2		2,00000						
30	945R00403RZ1	Revize stavebního osobonákladového výtahu	ks	2,00000						tní
		výška do 20 m								
		2		2,00000						
31	945R00404RZ1	Výtah stavební osobonákladní 500 kg	Sh	1.800,00000						tní
		6*30*10		1.800,00000						
32	945R21001RZ1	Nájem autijeřábu pro svíslou dopravu, materiál + suť	hod	24,00000						tní
		6*4		24,00000						
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						72.501,35		87.726,63		
33	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	89,74605						23/ l
Díl: 712 Živičné krytiny						171.525,64		207.546,02		
34	712400831R00	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách šikmých přes 10 do 30° povlakové krytiny jednovrstvé,	m2	1.771,84620						23/ l
		1 : 4,45*7,1+1,65*7,1*0,5+1,6*7,1*0,5-2,35*1,65		39,26000						
		2 : 2,35*1,56*2+2,35*1,65		11,21000						
		3 : 7,1*0,6+7,1*0,9*0,5+7,1*5,15*0,5		25,74000						
		4 : 2,35*1,56*2+2,35*1,65-2,35*1,65		7,33000						
		5 : 16,83*1,41421		23,80000						
		6 : 7,5*1,7+7,5*0,85*0,5+7,5*5,15*0,5+4,3*2,3		45,14000						
		7 : 43,6*1,41421		61,66000						
		8 : 36,28*1,41421		51,31000						
		9 : 4,6*23,62+4,6*3,2		123,37000						
		10 : 106,3*1,41421		150,33000						
		11 : 5,6*2,72		15,23000						
		12 : 5,6*3,95		22,12000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230622	Stavební úpravy budovy OOP
O:	1	Město Albrechtice
R:	03 2023	Oprava střechy - HLINÍK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		13 : 5,6*2,72				15,23000				
		14 : 26,13*1,41421				36,95000				
		15 : 26,13*1,41421				36,95000				
		16 : 52,32*1,41421				73,99000				
		17 : 15,44*1,1547				17,83000				
		18 : 23,65*4,6+4,6*3,2				123,51000				
		19 : 106*1,41421				149,91000				
		20 : 16,83*1,41421				23,80000				
		21 : 17,1*1,41421				24,18000				
		22 : 2,35*1,65*2+2,35*1,65				11,63000				
		23 : 27,47*1,41421				38,85000				
		24 : 2,35*1,65*2+2,35*1,65				11,63000				
		25 : 17,46*1,41421				24,69000				
		26 : 2,35*1,65*2+2,35*1,65				11,63000				
		27 : 24,44*1,41421				34,56000				
		28 : 1,8*1,6*2+1,8*1,25				8,01000				
		29 : 1,8*1,6*2+1,8*1,25				8,01000				
		30 : 30,92*1,41421				43,73000				
		31 : 43,6*1,41421				61,66000				
		33 : 32,05*1,41421				45,33000				
		34 : 2,94*1,41421				4,16000				
		35 : 8,8*1,41421				12,45000				
		36 : 2,07*1,41421				2,93000				
		37 : 8,88*1,41421				12,56000				
		38 : 2,84*1,41421				4,02000				
		39 : 8,85*1,41421				12,52000				
		40 : 17,62*1,41421				24,92000				
		41 : 12,57*1,41421				17,78000				
		42 : 3,41*1,41421				4,82000				
		43 : 3,41*1,41421				4,82000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230622	Stavební úpravy budovy OOP
O:	1	Město Albrechtice
R:	03 2023	Oprava střechy - HLINÍK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		44 : 11,36*1,41421				16,07000				
		45 : 5,94*1,41421				8,40000				
		46 : 5,94*1,41421				8,40000				
		47 : 11,36*1,41421				16,07000				
		48 : 3,41*1,41421				4,82000				
		49 : 3,41*1,41421				4,82000				
		50 : 1,85*22,5				41,63000				
		51 : 13,15*1,41421				18,60000				
		52 : 1,85*21,7				40,15000				
		53 : 12,38*1,41421				17,51000				
		54 : 12,9*2,7				34,83000				
		55 : 8,9*1,41421				12,59000				
		56 : 17,05*1,02				17,39000				
		57 : 17,05*1,02				17,39000				
		58 : 8,9*1,41421				12,59000				
		59 : 1,8*1,8*0,5*13				21,06000				
35	712400898RT1	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších šikmých přes 10 do 30° příplatek k ceně za sklon střechy přes 30 do 40°	m2	177,18460						23/ I
		1771,8462*0,1				177,18000				
36	712400898RT2	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších šikmých přes 10 do 30° příplatek k ceně za sklon střechy přes 40 do 50°	m2	1.240,29230						23/ I
		1771,8462*0,7				1.240,29000				
37	712400898RT3	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších šikmých přes 10 do 30° příplatek k ceně za sklon střechy přes 50 do 60°	m2	354,36920						23/ I
		1771,8462*0,2				354,37000				
38	712600834R00	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších šikmých nad 30° povlakové krytiny každé další vrstvy,	m2	1.771,84620						23/ I
		1771,8462				1.771,85000				
39	998712203R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 12 do 24 m 50 m vodorovně	%	655,67168						23/ I
40	712400835RZ1	Příplat.za zatlučení hřebíků v ploše do bednění, po odstranění živичné krytiny	m2	1.771,84620						tní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230622	Stavební úpravy budovy OOP
O:	1	Město Albrechtice
R:	03 2023	Oprava střechy - HLINÍK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1771,8462			1.771,85000					
Díl: 713		Izolace tepelné				17.286,40		20.916,54		
41	713111111RT2	Montáž tepelné izolace stropů kladené vrchem, volně, dvouvrstvá	m2	40,00000						23/ I
		40			40,00000					
42	713101122R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace stropů a podhledů, volně uložené, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky od 100 mm do 200 mm	m2	40,00000						23/ I
		v místě oprav krovu - ve dvou vrstvách			40,00000					
		40			40,00000					
43	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m	%	295,20000						23/ I
		50 m vodorovně			295,20000					
44	63151470RZZ	Deska z minerální plsti 2000x1200x100 mm	m2	84,00000						stní
		2*40*1,05			84,00000					
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				41.760,43		50.530,12		
45	721171803R00	Demontáž potrubí z novodurových trub do D 75 mm	m	66,00000						23/ I
		odpadního nebo připojovacího,			66,00000					
		33*2			66,00000					
46	721273150RT1	Ventilační hlavice D 50, 75, 110 mm, přívzdušňovací ventil D 50/75/110 mm s dvojitou izolační stěnou, s masivní pryžovou membránou, s odnímatelnou mřížkou proti hmyzu a pro čištění, mat. , včetně dodávky materiálu	kus	4,00000						23/ I
		včetně úpravy napojení na potrubí kanalizace			4,00000					
		4			4,00000					
47	998721203R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 m	%	350,21600						23/ I
		50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu			350,21600					
48	721174024RZ1	Kanal potrubí PP odpadní HT DN 70, vč. dodávky materiálů	m	86,00000						stní
		33*2			86,00000					
		dopojení chybějícího potrubí : 20			20,00000					
Díl: 762		Konstrukce tesařské				1.945.064,32		2.353.527,83		
49	762088116R00	Zvláštní výkony zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou, včetně odstranění 15 x 20 m	kus	6,00000						3/ I
		2x na 2 etapy			6,00000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230622	Stavební úpravy budovy OOP
O:	1	Město Albrechtice
R:	03 2023	Oprava střechy - HLINÍK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		6								
		6,00000								
50	762311103R00	Montáž ocelových spojovacích prostředků kotevních želez příložek, patek, táhel, s připojením k dřevěné konstrukci	kus	50,00000						23/ I
		lokální opravy spojů prvků krovu								
		50								
		50,00000								
51	762313112R00	Montáž ocelových spojovacích prostředků svorníků, šroubů délky přes 150 do 300 mm	kus	20,00000						23/ I
		lokální opravy spojů prvků krovu								
		kompletní montáž svorníků, včetně závitové tyče, podložky a matek, provrtání otvorů d22 mm								
		20								
		20,00000								
52	762311811R00	Demontáž kotevních želez do 5 kg	kus	20,00000						23/ I
		demontáž svorníků ad. při rozebírání plných vazeb								
		20								
		20,00000								
53	762331811R00	Demontáž vázaných konstrukcí krovů z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy do 120 cm2	m	40,00000						23/ I
		provizorní výměny, opravy								
54	762331812R00	Demontáž vázaných konstrukcí krovů z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	60,00000						23/ I
		krokve 14/16								
		úžlabní a nárožní krokve 14/16								
55	762331813R00	Demontáž vázaných konstrukcí krovů z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m	60,00000						23/ I
56	762331952R00	Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 450 cm2, délky vyřezané části krovu přes 3 do 5 m	m	20,00000						23/ I
57	762332931RT4	Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolků, hranolů včetně dodávky řeziva průřezové plochy do 120 cm2, včetně dodávky fošen 60 x 140 mm	m	209,00000						23/ I
		příložky ke krokvim - ztužení krovu								
		5,5*19*2								
		209,00000								
58	762332932RT2	Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolků, hranolů včetně dodávky řeziva průřezové plochy přes 120 do 224 cm2, včetně dodávky hranolů 120 x 140 mm	m	40,00000						23/ I
		40								
		40,00000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230622	Stavební úpravy budovy OOP
O:	1	Město Albrechtice
R:	03 2023	Oprava střechy - HLINÍK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
59	762332932RT3	Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolků, hranolů včetně dodávky řeziva průřezové plochy přes 120 do 224 cm2, včetně dodávky hranolů 140 x 160 mm	m	60,00000						/ I
		60		60,00000						
60	762332933RT3	Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolků, hranolů včetně dodávky řeziva průřezové plochy přes 224 do 288 cm2, včetně dodávky hranolů 140 x 180 mm	m	60,00000						/ I
61	762330911R00	Vázané konstrukce krovů zvedání konstrukcí krovů o hmotnosti do 12 t	t	20,00000						/ I
		Přizvedávání částí tesařských konstrukcí krovů při opravách a částečných výměnách prvků 4*5		20,00000						
62	762341210RT2	Montáž bednění střech rovných o sklonu do 60° z prken hrubých na sraz tloušťky do 32 mm včetně vyřezání otvorů , včetně dodávky prken tloušťky 24 mm bednění	m2	1.771,84620						/ I
		1771,8462		1.771,85000						
63	762342205RT4	Montáž kontralatí na vruty, s dodávkou těsnicí pěny pod kontralatě, a dodávkou latí 40 x 60 mm	m2	1.771,84620						/ I
		PROVĚTRÁVANÁ VZDUCHOVÁ MEZERA tl. 40 mm - TOK VZDUCHU ZDOLA NAHORU VYTVOŘENÁ TRÁMKY KOLMÝMI K OKAPU Z PROFILŮ 60/40 mm		1.771,85000						
64	762341811R00	Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí z prken hrubých	m2	708,73850						/ I
		40% poškozeného bednění		708,74000						
		1771,8462*0,4		708,74000						
65	762341921R00	Bednění a laťování střech vyřezání jednotlivých otvorů bez rozebrání krytiny v bednění z prken tloušťky do 32 mm, plocha otvoru do 1 m2	m2	5,13000						/ I
		13*0,6*0,6		4,68000						
		5*0,3*0,3		0,45000						
66	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	m3	78,04900						/ I
		hřebíky, svorníky, tesařské skoby, vruty								
		bednění výměna : 1771,8462*0,4*0,032		22,68000						
		bednění nové : 1771,8462*0,025		44,30000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230622	Stavební úpravy budovy OOP
O:	1	Město Albrechtice
R:	03 2023	Oprava střechy - HLINÍK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		kontralatě : 1771,8462*0,0025				4,43000				
		12/14 : 0,12*0,14*40				0,67000				
		14/16 : 0,14*0,16*60				1,34000				
		16/18 : 0,16*0,18*60				1,73000				
		22/26 : 0,22*0,26*20				1,14000				
		6/14 : 5,5*19*2*0,06*0,14				1,76000				
67	762431225RT3	Obložení stěn s dodávkou deskou dřevoštěpkovou, tloušťky 10 mm	m2			98,91000				3/1
		stěny vikýřů								
		98,9100				98,91000				
68	998762203R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m	%			12.760,10079				3/1
		50 m vodorovně								
69	762313115RZ1	Předvrtání a zavrtání vrutu délky 240 mm	kus			20,00000				
		20				20,00000				
70	762332935RZ1	Doplnění střešní vazby z hranolů do 600 cm2 vč.dod. hranolů 220 x 260 mm	m			20,00000				
71	762341211RZ1	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz, včetně dodávky řeziva, prkna tl. 32 mm	m2			708,73850				
		40% výměry střechy								
		1771,8462*0,4				708,74000				
72	762341215RZ1	Montáž vložek (klínů), včetně dodávky řeziva z tvrdého dřeva D, B	ks			100,00000				
		Některé tesařské spoje nedoléhají, i to je třeba opravit vložením vložek z tvrdého listnatého dřeva.								
		100				100,00000				
73	762342208RZ1	Montáž laťování střech, zhuštěné laťování, včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm	m2			442,96150				
		příplatek za zhuštěné laťování pod falcovanou krytinu a v místech přechodů sklonu střech								
		1771,8462*0,25				442,96000				
74	762371112RZ1	Výroba a mont. sblížených ramenátů pro vikýře, volské oko, včetně materiálů 10/14	ks			13,00000				
		- oblouk dle stávajícího vikýře - volského oka								
		výška cca 0,4 m , délka podstavy cca 1,5 m								
		13				13,00000				
75	762395016RZ1	Odstranění kůry ze stávajícího bednění	m2			177,18460				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230622	Stavební úpravy budovy OOP
O:	1	Město Albrechtice
R:	03 2023	Oprava střechy - HLINÍK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		10% plochy 1771,8462*0,1				177,18000				
76	762526812RZ1	Demontáž podlah z OSB desek v místě oprav krovu	m2	40,00000						23/1
		40				40,00000				
77	31110718	matice ocelová; přesná šestihřanná; M20; pevnost 8.8 na závitovou tyč ocel pevnostní třídy 8.8.	kus	40,00000						23/1
		40				40,00000				
78	311202240000	podložka spojovací, přesná pro šrouby se šestihř.hlavou a šestihř.mat., tvar A; ocelová; d = 37,0 mm; d díry = 21,0 mm; tl = 3,00 mm ocel pevnostní třídy 8.8.	kus	40,00000						23/1
		40				40,00000				
79	31179111	tyč závitová M20; l = 1 000 mm; mat. ocel 4,8 - DIN 975; povrch bez úpravy dle detailu D6 a D8 ocel pevnostní třídy 8.8.	m	10,00000						23/1
		20*0,5				10,00000				
80	54872852	svorka	kus	50,00000						22/1
		50				50,00000				
Díl: 763 Dřevostavby						38.447,71		46.521,73		
81	763614212RT6	Montáž podlahy, z desek tl. 22 mm, na P+D, přibitím, včetně dodávky desky dřevoštěpkové vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu doplnění podlahy na půdě po opravě krovu	m2	40,00000						23/1
		40				40,00000				
82	998763201R00	Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	223,00000						23/1
Díl: 764 Konstrukce klempířské						6.275.944,29		7.593.892,59		
83	764352301R00	Žlaby z hliníkového plechu dodávka a montáž žlabů včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací podokapních půlkulatých, rš 250 mm Položka je kalkulována včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel, kotlíků a dilatací. Háky žárově zinkované	m	68,00000						23/1

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230622	Stavební úpravy budovy OOP
O:	1	Město Albrechtice
R:	03 2023	Oprava střechy - HLINÍK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		68				68,00000				
84	764395340R00	Ostatní střešní prvky z hliníkového plechu dodávka a montáž střešní dilatace jednodílné, rš 500 mm, z Al plechu tloušťky 0,80 mm napojení na opravenou střechu s vláknocementovou krytinou 2*10,5	m	21,00000						S 23/ I
85	764410340R00	Oplechování parapetů z hliníku dodávka a montáž z hliníkového plechu , tloušťky 0,80 mm, rš 250 mm včetně rohů okna ve 4.NP oplechování parapetu - napojení na falcovanou krytinu + oplechování zapuštění pod KZS a napojení na falcovanou krytinu 2*18	m	36,00000						S 23/ I
86	764311821R00	Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 1 m, plochy do 25 m, sklonu do 30° 50 : 1,85*22,5 51 : 13,15*1,41421 52 : 1,85*21,7 53 : 12,38*1,41421 54 : 12,9*2,7 55 : 8,9*1,41421 56 : 17,05*1,02 57 : 17,05*1,02 58 : 8,9*1,41421 59 : 1,8*1,8*0,5*13	m2	233,71970						S 23/ I
87	764331831R00	Demontáž lemování zdí na střeších s tvrdou krytinou, rš 250 a 330 mm, sklonu přes 30 do 45° 3,3+3,3+22,5+21,7+3,3+3,4+3,3+2,5*2+3,6+1,9*2+4,3+19,5*2+3,7*2 4,3+1,9*2 2,2*28+5,4*2 3,45*2*2	m	218,20000						S 23/ I
88	764348814R00	Demontáž ostatních kusových prvků demontáž sněhového zachytávače, držáku lana bleskosvodu sklonu přes 30 do 45° 8+27+15+25+18+20+20+22+19+22+20+22+22	kus	260,00000						S 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230622	Stavební úpravy budovy OOP
O:	1	Město Albrechtice
R:	03 2023	Oprava střechy - HLINÍK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
89	764351837R00	Demontáž žlabů háků, , sklonu přes 30 do 45° 330*68	kus	398,00000						3/1
90	764352801R00	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 250 mm, sklonu přes 30 do 45° 1,6*14 3,6+1,9+1,9+4,3+3,6*2+4,3+1,9+1,9+2,75*2+13,1	m	68,00000						3/1
91	764352821R00	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 400 a 500 mm, sklonu přes 30 do 45° 3,2+7,75+1,15+21+1,45+22+8,15+1,45+21+21,15 1,15+7,7+3,2+7,8+14,75+10,3+3,45+2,45*2+2,95*2+3,1 3,45+10,2+3,75+17,35+19,5+7,7+5,2*2+0,7*2+2,3*2+2,35+7,7 17,35+19,45+3,75+10,2+3,45+2,45*2+3*2+3,1+3,45	m	330,60000						3/1
92	764362811R00	Demontáž střešních otvorů střešních oken a poklopů, na krytině hladké a drážkové, sklonu přes 30 do 45°	kus	13,00000						3/1
93	764391820R00	Demontáž ostatních prvků střešních závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, sklonu do 30° vikýře pultové : 4,2*2+1,9*2	m	12,20000						3/1
94	764391821R00	Demontáž ostatních prvků střešních závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, sklonu přes 30 do 45° vikýře : 2,35*2*5+1,75*2*2 vikýře pultové : 1,75*14	m	55,00000						3/1
95	764392851R00	Demontáž ostatních prvků střešních úžlabí, rš 660 mm, sklonu přes 30 do 45° 10,4*2+11,7+6,5+3,3*2*2+6,4*2+7,9*2+6,7*2+4,2*2+11,7+6,5 3,3*2*3+10,4*2+2,5*2*2+6,4*2+6	m	190,20000						3/1
96	764393831R00	Demontáž ostatních prvků střešních hřebene , rš 250 až 400 mm, sklonu přes 30 do 45° hřebeny + nároží H : 7,7+1,7+60,15+1,7+7,7+1,7+3,2+3,3+7,2+3,3*3+2,85*2 4,8*2+1,8 N : 14,4*6+15,35*2+7,9*2+8,95*3+4,7*8+3,25*3	m	328,45000						3/1
97	764395831R00	Demontáž ostatních prvků střešních střešní dilatace, rš 330 a 400 mm, sklonu přes 30 do 45° 10,5*2	m	21,00000						3/1
98	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm	m	36,00000						3/1

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230622	Stavební úpravy budovy OOP
O:	1	Město Albrechtice
R:	03 2023	Oprava střechy - HLINÍK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2*18			36,00000					
99	764454801R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 75 a 100 mm	m		21,00000					3/1
		1,5*14			21,00000					
100	764454802R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 120 mm	m		233,00000					3/1
		14*15,5			217,00000					
		2*8			16,00000					
101	998764203R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m	%		83.608,71375					3/1
		50 m vodorovně								
102	764121462RU1	Krytina z hliníkového plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků ze šablon, počet ks přes 10 m2	m2		1.571,52650					
		Krytina z hliníkového legovaného plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků ze šablon, počet kusů přes 10 ks/m2 nad 22								
		HLINÍKOVÉ STŘEŠNÍ FALCOVANÉ ŠABLONY 290x290 mm Z LEGOVANÉHO HLINÍKOVÉHO PLECHU tl. 0,7 mm, BARVA ČERVENÁ DLE VÝBĚRU OBJEDNATELE								
		1538,1265			1.538,13000					
		16,4+17			33,40000					
103	764121466RU1	Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu, úžlabí rš 500, K18	m		82,60000					
		Oplechování zlomu střešních rovin s napojením na falcovanou střešní krytinu u vikýřů								
		Barevný legovaný hliníkový plech tl. 0.7mm								
		Přední strana dvouvrstvý vypalovaný lak, zadní strana ochranný lak								
		22,8+21,9+4,4*2			53,50000					
		2,75*2+6,6			12,10000					
		3,3*2+5,2*2			17,00000					
104	764221408RU1	Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu, hřebene větraného vč. vět. mřížky z hřebenáčů, K19	m		223,60000					
		Větrání hřebene a nároží - konec hřebene, složené z větrací tvarovky a tvarovky zakončující hřeben								
		Barevný legovaný hliníkový plech tl. 0.7mm								
		Přední strana dvouvrstvý vypalovaný lak, zadní strana ochranný lak								
		vikýře : 3,25+3,3+4,8+1,8+4,8+3,3+3,3+3,25+2,85*2			33,50000					
		hřeben : 7,7+1,7+60,2+7,2+1,7+7,7+1,7			87,90000					
		nároží : 10,5*6+13*2+6,6*2			102,20000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230622	Stavební úpravy budovy OOP
O:	1	Město Albrechtice
R:	03 2023	Oprava střechy - HLINÍK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
105	764221467RU1	Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu, úžlabí rš 670 mm, K9 barva červená	m	190,20000						tní
		10,4*2+11,7+6,5+3,3*2+6,4*2+7,9*2+6,7*2+4,2*2+11,7+6,5			120,80000					
		3,3*2*3+10,4*2+2,5*2*2+6,4*2+6			69,40000					
106	764222404RU1	Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu, štítu závětrnou lištou rš 330 mm, K7 vikýře pultové : 4,2*2+1,9*2	m	67,20000						tní
		vikýře : 2,35*2*5+1,75*2*2			12,20000					
		vikýře pultové : 1,75*14			30,50000					
					24,50000					
107	764222432RU1	Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu, okapovým plechem střechy rovné rš 200 mm, K5 Oplechování okapu střechy s napojením na podokapní žlab a pojistnou hydroizolaci - z lemovacího pásu (s otvory pro kotvení) pro střešní šablonu 290/290mm z barveného legovaného hliníkového plechu	m	398,60000						tní
		okap : 68			68,00000					
		okap : 330,6			330,60000					
108	764222433RU1	Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu, okapovým plechem střechy rovné rš 250 mm, K6 barva červená Oplechování okapu střechy s napojením na pojistnou hydroizolační fólii	m	434,60000						tní
		okap : 68			68,00000					
		okap : 330,6			330,60000					
		volská oka : 18*2			36,00000					
109	764223452RU1	Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu, střešní výlez, K20 Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu střešní výlez rozměru 600 x 600 mm, střechy s krytinou plechovou	ks	13,00000						tní
		13			13,00000					
110	764223458RU1	Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu, sněhový hák pro falc. tašky, šind. nebo šablony Z6	ks	6.153,00000						tní
		1538,1265*4			6.152,51000					
		0,494			0,49000					
111	764231451RZ1	Lemování zdí, rš 500 mm, z Al. plechu , K17 barva červená	m	218,20000						tní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230622	Stavební úpravy budovy OOP
O:	1	Město Albrechtice
R:	03 2023	Oprava střechy - HLINÍK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		přechod střecha/čelní stěna vikýřů 3,3+3,3+22,5+21,7+3,3+3,4+3,3+2,5*2+3,6+1,9*2+4,3+19,5*2+3,7*2 4,3+1,9*2 2,2*28+5,4*2 3,45*2*2				123,90000 8,10000 72,40000 13,80000				
112	764294409RZ2	Oplechování z Al. plechu, rš 400 mm, K15 oplechování přechodu mansardy v barvě červené - dle střešní krytiny mansarda : 0,85+0,8+1,7+1,45+1,3+1,2+1,25+1,4+1,7+0,8 0,8+1,7+1,5+2+2,4+3,8+0,6+0,4+0,4+1+2,65+3,15+3,15+2,65+1 0,4+0,4+0,2	m		44,65000					
					14,45000 29,20000 1,00000					
113	764311310RZ1	Krytina hladká falcovaná, tabule 2 x 1 m, do 30°, Al plech tl. 0,7 mm PLECHOVÁ HLINÍKOVÁ LEGOVANÁ FALCOVANÁ STŘEŠNÍ KRYTINA tl. 0,7 mm SE SPOJI NA DVOJITOU STOJATOU DRÁŽKU BARVA ČERVENÁ DLE VÝBĚRU OBJEDNATELE 233,7197 okraje 14,15,16 : 2*11,9*1,1547 okraje 11,12,13 : 8,55*1,1547 R : 20	m2		291,07420					
					233,72000 27,48000 9,87000 20,00000					
114	764325425RU1	Lemování trub, konzol, držáků a ostatních kusových, prvků z hliníkového plechu střech, K16 barva červená Lemování trub, konzol, držáků a ostatních kusových prvků z hliníkového plechu střech s krytinou skládanou mimo prejzovou nebo z plechu, průměr přes 200 do 300 mm VZT : 3 26	kus		29,00000					
					3,00000 26,00000					
115	764339833RZ1	Demontáž lemování kominů v ploše, do 45° 0,4*(1,8*2+1,25*2) 0,4*(1,85*2+1,3*2) 0,4*(1,8*2+1,2*2)	m2		7,36000					
					2,44000 2,52000 2,40000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230622	Stavební úpravy budovy OOP
O:	1	Město Albrechtice
R:	03 2023	Oprava střechy - HLINÍK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
116	764352302RZ1	Žlaby z Al plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm, D+M, K4	m	330,60000						
		Položka je kalkulována včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel, kotlíků a dilatací. Háky zároveň zinkované								
		330,6			330,60000					
117	764391810RZ1	Demontáž lišty stěnových rš do 250 mm	m	51,80000						
		stěny vikýřů								
		1,5*2*7			21,00000					
		2,2*2*7			30,80000					
118	764391811RZ1	Lišta stěnová rš 400 mm, z Al. plechu, K14	m	313,60000						
		stěny vikýřů - hrany								
		v barvě červené - dle střešní krytiny								
		1,5*2*7*2			42,00000					
		2,2*2*7*2			61,60000					
		lemování oken : 160			160,00000					
		R : 50			50,00000					
119	764392842RZ1	Demontáž okapničky rš 250 mm, sklon do 45°	m	398,60000						
		podkladní								
		68			68,00000					
		330,6			330,60000					
120	764392843RZ1	Demontáž okapničky rš 400 mm, sklon do 45°	m	443,25000						
		okap : 68			68,00000					
		okap : 330,6			330,60000					
		mansarda : 0,85+0,8+1,7+1,45+1,3+1,2+2+1,25+1,4+1,7+0,8			14,45000					
		0,8+1,7+1,5+2+2+2,4+3,8+0,6+0,4+0,4+1+2,65+3,15+3,15+2,65+1			29,20000					
		0,4+0,4+0,2			1,00000					
121	764393431RZ1	Nároží střechy z Al plechu, rš 400 mm, K10	m	106,30000						
		207,1-102,2			104,90000					
		0,7*2			1,40000					
122	764394320RZ1	Podkladní pás perforovaný 80 mm, plast, dodávka a montáž, K8	m	434,60000						
		okap : 68			68,00000					
		okap : 330,6			330,60000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230622	Stavební úpravy budovy OOP
O:	1	Město Albrechtice
R:	03 2023	Oprava střechy - HLINÍK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		volská oka : 18*2				36,00000				
123	764396813RZ1	Demontáž krycí lišty, rš 250 mm, do 45°	m			23,40000				
		pod volskými oky : 1,8*13				23,40000				
124	764396814RZ1	Krycí lišty z Al. plechu, rš 250 mm, do 45°, K13	m			23,40000				
		v barvě červené - dle střešní krytiny								
		pod volskými oky : 1,8*13				23,40000				
125	764430341RZ1	Oplechování komínu z Al. plechu, r.š. 500 mm, K11	m2			7,36000				
		v barvě červené - dle střešní krytiny								
		0,4*(1,8*2+1,25*2)				2,44000				
		0,4*(1,85*2+1,3*2)				2,52000				
		0,4*(1,8*2+1,2*2)				2,40000				
126	764528421RU1	Svod z hliníkového plechu včetně objímek, kolen, a odskoků kruhový, průměru 80 mm, K1	m			21,00000				
		Položka je kalkulována včetně nákladů na dodání zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpustí vody, přechodových kusů								
		1,5*14				21,00000				
127	764528423RU1	Svod z hliníkového plechu včetně objímek, kolen, a odskoků kruhový, průměru 120 mm, K2	m			233,00000				
		Položka je kalkulována včetně nákladů na dodání zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpustí vody, přechodových kusů a kotlíků								
		14*15,5				217,00000				
		2*8				16,00000				
128	764778120RZZ	Dilatace půlkruhového žlabu, RŠ 400 mm, K21	kus			30,00000				
		Dilatace žlabů z hliníkového plechu vložením dilatačního pásu s pryžovou vložkou rš 400 mm								
		30				30,00000				
129	764904208RZ1	Větrací tvarovka, barevný legovaný hliníkový plech tl. 0.7mm, K22	ks			30,00000				
		30				30,00000				
130	764R90427RU1	Odvětrávací komínek, hliníkový systémový prvek, K23	ks			28,00000				
		odvětrání kanalizace								
		Barevný legovaný hliníkový plech tl. 0.7mm								
		Přední strana dvourstvý vypalovaný lak, zadní strana ochranný lak								
		28				28,00000				
131	764R96400RZ1	Zábrana proti přetečení žlabu, barevný legovaný hliníkový plech tl. 0,7 mm	ks			14,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230622	Stavební úpravy budovy OOP
O:	1	Město Albrechtice
R:	03 2023	Oprava střechy - HLINÍK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		14		14,00000						
Díl: 765		Krytiny tvrdé				1.388.491,97		1.680.075,28		
132	765322712R00	Krytina vláknocementová, čtverci nebo šablonami doplňky, stoupací plošina 800x250 mm	kus	6,00000						3/1
		6		6,00000						
133	998765203R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	17.808,45205						3/1
134	765191023RU1	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými přesahy na bednění nebo tepelnou izolaci	m2	3.642,60240						
		1538,1265*2		3.076,25000						
		stěny vikýřů : 98,9100		98,91000						
		233,7197*2		467,44000						
135	765311760RZ1	Sněhový zachytávač 2rubkový vč. úchytů, D+M, Z8 SYSTEMOVÁ PROTISNĚHOVÁ ZÁBRANA DVOUTYČOVÁ DO SYSTEMOVÝCH ÚCHYTŮ PLECHOVÉ KRYTINY SE STOJATOU DRÁŽKOU. DRŽÁKY SE MONTUJÍ NA ZÁMEK KRYTINY. PŘI MONTÁŽI JE NUTNO KONTROLOVAT SPRÁVNÉ USAZENÍ DRŽÁKU NA ZÁMEK KRYTINY. BARVA - ČERVENÁ DLE STŘEŠNÍ KRYTINY MATERIÁL - OCEL	m	80,50000						
		22+21,2+12,9+2*4+2*3,7+2*4,5		80,50000						
136	765322704RZ1	Demontáž odvětrávací hlavice kanalizace	kus	33,00000						
		7+4+5+4+5+8		33,00000						
137	765322780RZ1	Kotvící bod pro šikmou střechu, včetně montáže, Z4 střešní hák plochý Únosnost jednotlivých prvků záchytného systému bude min. 12 kN. certifikováno dle EN 795 a EN 517 Střešní hák bude určený k montáži do skládané krytiny z šablon, pro zatížení všemi směry. Střešní hák na kruhových podložkách kotvený pomocí vrutů do dřevěného bednění. Materiál - nerezová ocel.	kus	74,00000						
		3+4+6+12+5+10+12+6+6+3+7		74,00000						
138	765422110RZ1	Obklad stěn na bednění, lep., Al šablony 290x290 mm	m2	98,91000						tní
		2,75*5+1,25*2*5		26,25000						
		1,6*2+1,25*2*2		8,20000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230622	Stavební úpravy budovy OOP
O:	1	Město Albrechtice
R:	03 2023	Oprava střechy - HLINÍK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,25*2*14 2*2*3,79+2*7,15			35,00000 29,46000					
139	283R0001	Robustní asfaltová difuzně uzavřená hydroizolační, vrstva se samolepicím spojem <i>robustní asfaltová difuzně uzavřená hydroizolační vrstva se samolepicím spojem s plošnou hmotností 1400 g/m2</i> šablony : 1538,1265*1,1 stěny vikýřů : 98,9100*1,1 (16,4+17)*1,1	m2	1.837,48020						i
					1.691,94000 108,80000 36,74000					
140	283R0002	Asfaltová difuzně otevřená hydroizolační vrstva <i>asfaltová difuzně otevřená hydroizolační vrstva se samolepicím spojem</i> šablony : 1538,1265*1,1 stěny vikýřů : 98,9100*1,1 (16,4+17)*1,1	m2	1.837,48020						i
					1.691,94000 108,80000 36,74000					
141	283R0003	Robustní asfaltová difuzně uzavřená hydroizolační, vrstva se samolepicím spojem <i>robustní asfaltová difuzně uzavřená hydroizolační vrstva se samolepicím spojem s plošnou hmotností 3000 g/m2</i> falc : 233,7197*1,1	m2	257,09170						i
					257,09000					
142	283R0004	Difuzně otevřená hydroizolační vrstva <i>difuzně otevřená pojistná hydroizolace s integrovaným samolepicím okrajem pro bedněné střechy</i> falc : 233,7197*1,1	m2	257,09170						i
					257,09000					
143	709R1035	Set pro údržbu střechy <i>set pro údržbu střechy (bezpečnostní postroj, lano 15m a vak)</i>	ks	1,00000						i
144	709R1135	Uzamykatelná skříňka pro uložení OOPP	ks	1,00000						i
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						109.631,08		132.653,61		
145	998766203R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	1.190,54000						i
146	766000010RZ1	Repase dřevěných oken vikýřů, včetně rámu a zasklení <i>okna vikýřů - volská oka, jednoduché zasklení, oprava nátěr, rozměr oblouku cca 1,2 m x 0,4 m, výměna kování</i> 13	ks	13,00000						
					13,00000					
147	766624053RZ1	Montáž střešního výlezu	kus	13,00000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230622	Stavební úpravy budovy OOP
O:	1	Město Albrechtice
R:	03 2023	Oprava střechy - HLINÍK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		13			13,00000					
148	76600002RZ1	Střešní výlez 60 x 60 cm, Z3 kompletní výrobek vč. lemování vč. okapničky nad výlez barva červená, legovaný hliníkový plech tl. 0.7mm Střešní průlez, vnitřní rozměr 600 x 600 mm, od sklonu střechy 12°, kompletně s dřevěným rámem, rozpěrná tyč s pérovou závlačkou a zasklením dvojitou průhlednou deskou 6 mm 13	kus		13,00000					3/1
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						33.860,00		40.970,60		
149	767996801R00	Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 20 do 50 kg - odstrojení stávající antény - zkrácení stožáru antény na délku 1,5 m nad úroveň střechy antény : 50+35 záchytné háky : 0,5*30 VZT nad střechou : 40 VZT pod střechou : 50	kg	190,00000						23/1
					85,00000					
					15,00000					
					40,00000					
					50,00000					
150	767996803R00	Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 100 do 250 kg demontáž expamzní nádoby : 250 VZT jednotka : 100	kg	350,00000						23/1
					250,00000					
					100,00000					
151	767000016RZ1	Konzola pro satelit, Z5 zavíčkování původního stožáru antény, odrezivění + nátěr 1	kus	1,00000						3/1
					1,00000					
Díl: 783 Nátěry						82.739,08		100.114,29		
152	783782206R00	Nátěry tesařských konstrukcí ochranné fungicidní+ biocidní (proti plísním, houbám a hmyzu), dvojnásobný nové bednění : 1771,8462*0,4*2+1771,8462*2 kontralatě : 1771,8462*0,2 12/14 : (0,12*2+2*0,14)*40 14/16 : (0,14*2+2*0,16)*60	m2	5.515,93860						3/1
					4.961,17000					
					354,37000					
					20,80000					
					36,00000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230622	Stavební úpravy budovy OOP
O:	1	Město Albrechtice
R:	03 2023	Oprava střechy - HLINÍK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		16/18 : (0,16*2+2*0,18)*60		40,80000						
		22/26 : (0,22*2+2*0,26)*20		19,20000						
		6/14 : 5,5*19*2*(0,06*2+0,14*2)		83,60000						
Díl: M21		Elektromontáže				12.000,00		14.520,00		
153	180456171100	Montážní plošina na autopod. MP-16 (A 31)	Sh	40,00000						3 / 1
		40		40,00000						
Díl: M24		Montáže vzduchotechnických zařízení				34.500,00		41.745,00		
154	728618211RZZ	Ventilační turbína, Al hlavice, dodávka a montáž, Z7	kus	5,00000						
		barva červená , materiál hliník								
		průměr potrubí cca 305 mm								
		průměr ventilační hlavice cca 440 mm								
		minimální množství odvětráného vzduch při rychlosti větru 8km/hod - 550 m3/hod								
		5		5,00000						
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				245.240,49		296.740,99		
155	979087112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání suti na dopravní prostředky, se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m,	t	62,96883						1
156	979951111R00	Výkup kovů železný šrot, tloušťky do 4 mm	t	12,91000						1
		12,52+0,39		12,91000						
157	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	62,96883						1
158	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	125,93767						1
159	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	62,96883						1
160	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	1.196,40785						1
161	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	62,96883						1
162	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	125,93767						1
163	979990121R00	Poplatek za skládku za uložení, asfaltové pásy, , skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	26,58000						1
164	979990161R00	Poplatek za skládku za uložení, dřevo, , skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	15,72000						1
165	979999999R00	Poplatek za skládku za recyklaci, suti s 10 % příměsí dřeva, plastu apod., , skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů	t	5,57740						1

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230622	Stavební úpravy budovy OOP
O:	1	Město Albrechtice
R:	03 2023	Oprava střechy - HLINÍK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Celkem						12.078.099,72				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230622	Stavební úpravy budovy OOP
O:	1	Město Albrechtice
R:	04 2023	Bleskosvod - NAD ZEMÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M21 Elektromontáže						607.069,00		734.553,49		
1	210220021RZ1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm ² vč.svorek, včetně materiálu AlMgSi 8 <i>PJ pomocné jímáče kompletní výroba osazení, včetně svorek(ěm na 1xPJ + sv. + tvarování</i> <i>PJ dle PD : 56</i> <i>rezerva : 20</i>	m	76,00000						
2	210220101RT4	Vodiče svodové AlMgSi do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry, včetně dodávky drátuAlMgSin 8 mm + PV <i>27x svod včetně veškerých úchytů PV podpěr a všech potřebných komponentů</i> <i>svody : 378</i> <i>prořez : 40</i>	m	418,00000						/ II
3	210220101RZ1	Vodiče po střeše AlMgSi do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry, včetně dodávky drátuAlMgSin 8 mm + úchyty <i>Vedení po střeše včetně všech podpěr a svorek a všech potřebných komponentů</i> <i>hřeben : 99</i> <i>k okapu : 170</i> <i>prořez : 30</i>	m	299,00000						
4	210220102RZ1	Vodiče HVI power, včetně dodávky vodiče, svorek trubky <i>kompletní montáž a dodávka dle pokynů výrobce,7,5m</i>	ks	1,00000						
5	210220211RT1	do dřeva, do 2 m délky tyče, <i>kompletní osazení jímáčů</i> <i>1,5m : 5</i> <i>2m : 5</i> <i>rezerva : 2</i>	kus	12,00000						/ I
6	210220212RZ1	Tyč jímací do 5 m, oddálený H <i>kompletní montáž oddáleného H pro anténu</i>	kus	2,00000						
7	21022022RZ1	Montáž a dodávka krabice měřicí <i>PRO CUI SVODY - litina</i> <i>krabice rozměry cca 239x159x120 mm</i>	kus	7,00000						
8	210220301RT2	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/, včetně dodávky svorky SS	kus	65,00000						/ I
9	210220301RT3	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/, včetně dodávky svorky SZ <i>SZ : 35</i>	kus	285,00000						/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230622	Stavební úpravy budovy OOP
O:	1	Město Albrechtice
R:	04 2023	Bleskosvod - NAD ZEMÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		SO : 250			250,00000					
10	210220301RZ2	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/, včetně dodávky PV	kus	280,00000						
		Veškeré podpěry								
11	210220302RT1	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/, včetně dodávky svorky SR 2b Fe pro pásek 30x4 mm	kus	70,00000						
		spojení v zemi								
12	210220302RT3	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/, včetně dodávky svorky SK pro vodič d 6-10 mm	kus	65,00000						
13	210220302RT5	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/, včetně dodávky svorky SJ 1 k jímací tyči	kus	16,00000						
14	210220302RT6	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/, včetně dodávky svorky SP kovových částí d 3-12 mm	kus	38,00000						
15	210220321RZ1	Svorka na okapy s páskem, včetně dodávky	kus	80,00000						
16	210220352RT1	Deska zemnicí ZD01 2000 x 250 mm s přísl., včetně dodávky desky ZD 01	kus	6,00000						
		přizemnění včetně všech svorek a izolací								
17	210220361RT1	Zemnič tyčový, zaražení a připojení, do 2 m, včetně dodávky tyče ZT 28/2000	kus	6,00000						
		Přizemnění včetně všech svorek a izolací spojů								
18	210220372RT1	Úhelník ochranný nebo trubka s držáky do zdiva, včetně ochr.úhelníku + 2 držáky do zdi	kus	27,00000						
19	210220401RT1	Označení svodu štítky, smaltované, umělá hmota, včetně dodávky štítku	kus	27,00000						
20	210220421RZ1	Sestavení CUI vodiče - příplatek	kus	7,00000						
		Kompletní montáž CUI vodiče včetně osazení měřící svorkovnice								
21	210220431R00	Tvarování montážního dílu jímače, ochr.trubky,úhel, včetně materiálu	kus	267,00000						
		PJ : 38		38,00000						
		na hřebeni : 26		26,00000						
		svody k okapu : 68		68,00000						
		svody k zemi : 85		85,00000						
		jiné : 50		50,00000						
22	210220457RZ1	Demontáž stávajícího H	ks	1,00000						
		Celková demontáž stávajícího Bleskosvodu včetně odvozu a likvidace komponentů na skládku atp..								
23	210220460R00	Montáž pevného žebříku na střechu do 7 m výšky	kus	15,00000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230622	Stavební úpravy budovy OOP
O:	1	Město Albrechtice
R:	04 2023	Bleskosvod - NAD ZEMÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
24	210220461R00	Montáž provazového žebříku - budova nad 10 m <i>2x přesun na každé straně objektu</i>	kus	15,00000						23/1
25	210220462R00	Montáž hřeben. bezpeč. zařízení - střecha, lávka	m	10,00000						23/1
26	210220463R00	Montáž vysouvacího žebříku-budova nad 10 m <i>Na každé straně objektu 2x</i>	kus	27,00000						23/1
27	210220801R00	Změření zemního odporu, vč. měřicího protokolu <i>vypracování RZH</i>	kus	27,00000						23/1
28	210290002RZ1	Revize hromosvodu <i>revize hromosvodu včetně předání díla - podklad pro TIČR</i>	kus	1,00000						
29	246101810000	Lak asfal elektroizol a1901/19 <i>izolace spojů v zemi, včetně izolačního nátěru</i>	kg	10,00000						23/1
30	3414215RZ1	Vodič HVI power <i>Kompletní dodávka včetně úchytů a spojovacích koncovek, vše dle pokynů výrobce</i>	ks	1,00000						
31	3571616RZ1	Kompletní sada vodiče CUI - příplatek <i>Sada vodiče CUI přednastavená pro 5m včetně veškerých instalačních komponentů a měřící svorkovnice</i>	kus	7,00000						
32	374230104RZ1	Jímač 1,5m AlMgSi trubkový <i>komplet včetně úchytů</i>	kus	6,00000						
33	374230105RZ1	Jímač 2m AlMgSi trubkový <i>Včetně všech prvků na uchycení</i>	kus	6,00000						
34	374230111RZ1	Jímač 5m AlMgSi <i>Včetně všech prvků na uchycení</i>	kus	2,00000						
35	180456171100	Montážní plošina na autopod. 16 m MP-16 <i>40*2</i>	Sh	80,00000						23/1
										80,00000
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot								
36	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,80000						23/1
37	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	15,20000						23/1
38	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,80000						23/1
39	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1,60000						23/1
40	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	0,80000						23/1
41	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % přiměsí	t	0,80000						23/1

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230622	Stavební úpravy budovy OOP
O:	1	Město Albrechtice
R:	04 2023	Bleskosvod - NAD ZEMÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Celkem						610.029,80				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230622	Stavební úpravy budovy OOP
O:	1	Město Albrechtice
R:	07 2023	Práce s azbestem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 765 Krytiny tvrdé						732.887,21		886.793,52		
1	76500009RZ1	Zpracování technologického postupu odstraňování, střešní krytiny vč. zajištění kladného stanoviska KHS	kpl	1,00000						ní
		1		1,00000						
2	765000010RZ1	Měření koncentrace azbestových a minerál. vláken, ve vnitřním prostředí Před zahájením užívání stavby bude provedeno měření koncentrace azbestových a minerálních vláken ve vnitřním prostředí - měření bude provedeno ve 4.NP a v půdním prostoru. Užívání stavby bude zahájeno až po doložení splnění minimálních hodnot koncentrace azbestových a minerálních vláken ve vnitřním prostředí. viz. závazné stanovisko KHS dle podmínek závazného stanoviska KHS	kpl	1,00000						ní
		1		1,00000						
3	765000011RZ1	Akreditovaná inspekce výskytu azbestu, dle IP 01-3.2	kpl	1,00000						í
		1		1,00000						
4	765000012RZ1	Akreditovaný odběr, analýza vzorku materiálu, vystavení protokolu: vzorek jednovrství Akreditovaný odběr, analýza vzorku materiálu a vystavení protokolu: vzorek jednovrství	ks	2,00000						í
		2		2,00000						
5	765000013RZ1	Vypracování a tisk inspekční zprávy	ks	1,00000						í
		1		1,00000						
6	765000014RZ1	Zřízení kontrolovaného pásma dle požadavků plánu BOZP a stanoviska KHS	kpl	1,00000						í
		1		1,00000						
7	765000015RZ1	Zřízení a provoz dekontaminační person. propusti	ks	1,00000						í
		1		1,00000						
8	765000016RZ1	Provoz odsávání a filtrace vzduchu z KP	ks	1,00000						í
		1		1,00000						
9	765000017RZ1	Balení azbestu do Big Bag	t	23,57540						í
		23,5754		23,58000						
10	765000018RZ1	Chemická enkapsulace azbestu před a v průběhu, demontáže	m2	1.637,03650						í
		1538,1265		1.538,13000						
		98,91		98,91000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230622	Stavební úpravy budovy OOP
O:	1	Město Albrechtice
R:	07 2023	Práce s azbestem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
11	765000019RZ1	Čištění prostoru KP	kpl	1,00000						
		1			1,00000					
12	765000020RZ1	Chemická fixace zbytkových vláken v prostoru KP	kpl	1,00000						
		1			1,00000					
13	765000021RZ1	OOPP (overall kombinéza, filtr, dýchací prostředky	kpl	1,00000						
		1			1,00000					
14	765000022RZ1	Transport stabilizovaného materiálu z místa prací, do přistaveného kontejneru	t	23,57540						
		23,5754			23,58000					
15	765000023RZ1	Vyhotovení projektu a povolení u KHS	kpl	1,00000						
		1			1,00000					
16	765000024RZ1	Vyhotovení Závěrečné zprávy	kpl	1,00000						
		1			1,00000					
17	765321810R00	Demontáž azbestocement.čtverců na bednění, do suti	m2	1.538,12650						
		1 : 4,45*7,1+1,65*7,1*0,5+1,6*7,1*0,5-2,35*1,65			39,26000					
		2 : 2,35*1,56*2+2,35*1,65			11,21000					
		3 : 7,1*0,6+7,1*0,9*0,5+7,1*5,15*0,5			25,74000					
		4 : 2,35*1,56*2+2,35*1,65-2,35*1,65			7,33000					
		5 : 16,83*1,41421			23,80000					
		6 : 7,5*1,7+7,5*0,85*0,5+7,5*5,15*0,5+4,3*2,3			45,14000					
		7 : 43,6*1,41421			61,66000					
		8 : 36,28*1,41421			51,31000					
		9 : 4,6*23,62+4,6*3,2			123,37000					
		10 : 106,3*1,41421			150,33000					
		11 : 5,6*2,72			15,23000					
		12 : 5,6*3,95			22,12000					
		13 : 5,6*2,72			15,23000					
		14 : 26,13*1,41421			36,95000					
		15 : 26,13*1,41421			36,95000					
		16 : 52,32*1,41421			73,99000					
		17 : 15,44*1,1547			17,83000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230622	Stavební úpravy budovy OOP
O:	1	Město Albrechtice
R:	07 2023	Práce s azbestem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		18 : 23,65*4,6+4,6*3,2				123,51000				
		19 : 106*1,41421				149,91000				
		20 : 16,83*1,41421				23,80000				
		21 : 17,1*1,41421				24,18000				
		22 : 2,35*1,65*2+2,35*1,65				11,63000				
		23 : 27,47*1,41421				38,85000				
		24 : 2,35*1,65*2+2,35*1,65				11,63000				
		25 : 17,46*1,41421				24,69000				
		26 : 2,35*1,65*2+2,35*1,65				11,63000				
		27 : 24,44*1,41421				34,56000				
		28 : 1,8*1,6*2+1,8*1,25				8,01000				
		29 : 1,8*1,6*2+1,8*1,25				8,01000				
		30 : 30,92*1,41421				43,73000				
		31 : 43,6*1,41421				61,66000				
		33 : 32,05*1,41421				45,33000				
		34 : 2,94*1,41421				4,16000				
		35 : 8,8*1,41421				12,45000				
		36 : 2,07*1,41421				2,93000				
		37 : 8,88*1,41421				12,56000				
		38 : 2,84*1,41421				4,02000				
		39 : 8,85*1,41421				12,52000				
		40 : 17,62*1,41421				24,92000				
		41 : 12,57*1,41421				17,78000				
		42 : 3,41*1,41421				4,82000				
		43 : 3,41*1,41421				4,82000				
		44 : 11,36*1,41421				16,07000				
		45 : 5,94*1,41421				8,40000				
		46 : 5,94*1,41421				8,40000				
		47 : 11,36*1,41421				16,07000				
		48 : 3,41*1,41421				4,82000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230622	Stavební úpravy budovy OOP
O:	1	Město Albrechtice
R:	07 2023	Práce s azbestem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		49 : 3,41*1,41421		4,82000						
18	765328812RZ1	Dem.hřebenů a nároží azbestocement, kryt. hladká, suť	m	328,45000						
		H : 7,7+1,7+60,15+1,7+7,7+1,7+3,2+3,3+7,2+3,3*3+2,85*2		109,95000						
		4,8*2+1,8		11,40000						
		N : 14,4*6+15,35*2+7,9*2+8,95*3+4,7*8+3,25*3		207,10000						
19	765421810R00	Demontáž oblož. stěn AZC čtverce, bed.+lep., suť	m2	98,91000						3/1
		stěny vikýřů - vyjma čelních stěn s vyměněnými plastovými okny								
		2,75*5+1,25*2*5		26,25000						
		1,6*2+1,25*2*2		8,20000						
		1,25*2*14		35,00000						
		2*2*3,79+2*7,15		29,46000						
20	998765203R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m	%	8.255,02151						3/1
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				135.888,67		164.425,29		
21	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.podlaží	t	23,57541						3/1
22	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	47,15082						3/1
23	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	23,57541						3/1
24	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1.390,94925						3/1
25	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	23,57541						3/1
26	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	47,15082						3/1
27	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	23,57541						3/1
28	979990201R00	Poplatek za skládku suti -azbestocementové výrobky	t	23,57541						3/1
		včetně likvidace nebezpečného odpadu								
Celkem						868.775,88				