

CENOVÁ NABÍDKA

Číslo nabídky: 2023-CN289
Číslo zakázky:
Zakázka: MŠ U Vilíka, tř. Družby 1338, Karviná-Nové Město -
rekonstrukce terasy
Popis: S: Stavba

Dodavatel: Cieslar, s.r.o.

Přípravář: Martin Cieslar

Celkem (bez DPH): 196 158 Kč

DPH: 41 193 Kč

DPH 21 % ze základny: 196 158

Celkem včetně DPH: 237 351 Kč



Dodavatel

razítko / podpis, datum

Objednatel (podpisem souhlasí s obsahem nabídky)

razítko / podpis, datum

Datum nabídky: 06.12.2023

Komentář:

MŠ U Vilíka, tř. Družby 1338, Karviná-Nové Město - rekonstrukce terasy

Popis	Cena
S: Stavba	
SO 01: Oprava terasy	
006: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	
009: Ostatní konstrukce a práce, bourání	
099: Přesun hmot HSV	
711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	
764: Konstrukce klempířské	
767: Konstrukce zámečnické	
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	
Celkem (bez DPH)	196 158
DPH	41 193
DPH 21 % ze základny: 196 158	41 193
Celkem (včetně DPH)	237 351

MŠ U Vilíka, tř. Družby 1338, Karviná-Nové Město - rekonstrukce terasy

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba			S: Stavba				196 158
Objekt			SO 01: Oprava terasy				196 158
Oddíl			006: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
1	SP	632452511	Cementový rychletuhnoucí potěr ze suchých směsí tl 10 mm	m2	45,500		
2	SP	622321101	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnějších stěn nanášená ručně	m2	5,310		
3	SP	612325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	18,000		
Oddíl			009: Ostatní konstrukce a práce, bourání				
4	SP	965081611	Odsekání soklíků rovných	m	35,400		
5	SP	965081212	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xyolitových tl do 10 mm	m2	45,500		
Oddíl			099: Přesun hmot HSV				
6	SP	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	1,103		
7	SP	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	1,942		
8	SP	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,942		
9	SP	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	13,236		
10	SP	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	16,154		
Oddíl			711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				
11	SUB	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	45,500		
12	SP	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	5,310		
13	SUB	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,018		
14	SUB	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	100,100		
15	SP	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	11,682		
16	H	DEK.1010151880	GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL (role/7,5m2)	m2	55,891		
17	H	DEK.1010301020	ELASTODEK 40 SPECIAL DEKOR hnědý (role/7,5m2)	m2	55,891		
18	SP	711161383	Izolace proti zemní vlhkosti ukončení horní lištou RŠ 100 z PZ plechu, hnědá	m	35,400		
19	SP	711161383-1	Příplatek za oplechování pilířů	kus	10,000		
20	SP	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	3,050		
Oddíl			764: Konstrukce klempířské				
21	SP	764002851	Demontáž oplechování okapní hrany	m	18,500		
22	SP	764212662	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 200 mm	m	18,500		
23	SP	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	1,520		
Oddíl			767: Konstrukce zámečnické				
24	SUB	X6041	Demontáž, úprava a zpětná montáž zábradlí	ks	9,000		
25	SP	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	1,350		
Oddíl			VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				
26	ON	07	Zařízení staveniště	%	1,500		
27	ON	04	Mimostaveništní doprava	%	6,500		