

P. č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena [Kč]	Cena celkem [Kč]
Celková cena za PO I:						449 087,16
41	5905020010	Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosů do 10 cm	m2	36,660		
54	5905035120	Výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože zapuštěné	m3	7,480		
73	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	7,480		
94	5906015120	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném i zapuštěném pražec betonový příčný vystrojený	kus	26,000		
95	5906015130	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec betonový výhybkový délky do 3 m	kus	4,000		
98	5906045010	Příplatek za překážku po jedné straně koleje	m	18,330		
115	5906080115	Vystrojení pražce betonového s podkladnicovým upevněním čtyři vrtule	ú.l.pl.	60,000		
121	5906105020	Demontáž pražce betonový	kus	30,000		
258	5909010030	Ojedinělé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	5,000		
268	5909010430	Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 4 m	kus	4,000		
658	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy B1	t	9,000		
672	5956155001	Pražec betonový výhybkový nevystrojený	m	14,180		
835	9902100100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	9,000		
839	9902100500	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 60 km	t	9,000		
850	9902200700	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 100 km	t	2,270		
851	9902200800	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 150 km	t	6,760		
871	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	9,000		
872	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	18,060		
878	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	1,000		
882	9909000200	Poplatek za uložení nebezpečného odpadu na oficiální skládce	t	9,000		
VON 1	021211001	Průzkumné práce pro opravy Doplnující laboratorní rozbor kontaminace zeminy nebo kol. lože	kus	1,000		
VON 6	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	38,000		
VON 7	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	27,500		
UOŽI TH 2023	5956149001	Pražec betonový neutrální nevystrojený	m	1 580,000		