

Příloha č. 1
Ceník stavebních prací
(v samostatném dokumentu – bude přiložena při podpisu Dohody)

Opravy výtluků v areálech DPP

Příloha – modelový příklad				
Pokládka asfaltové směsi podle druhu zatížení a ostatní živičné úpravy	mj	cena/mj	objem	celkem Kč
Vozovky a plochy vč.konstrukce pro těžký provoz (do 3,5 t) A1	m ²	1 532,60	900,00	1 379 340,00
Vozovky a plochy vč.konstrukce pro těžký provoz (nad 3,5 t) A2	m ²	1 446,78	1 500,00	2 170 170,00
Chodníky a pochozí plochy	m ²	831,24	400,00	332 496,00
Oprava výtluků ABJ tl.5 cm bez vybourání, pouze zahrnutí	m ²	925,40	450,00	416 430,00
Oprava výtluků ABJ tl.5 cm vč.vybour.a odvozu na skládku	m ²	1 282,69	500,00	641 345,00
Oprava výtluků LA tl.4 cm vč.vybour.a odvozu na skládku	m ²	1 272,28	300,00	381 684,00
Oprava výtluků technologií ITHR	m ²	2 117,65	100,00	211 765,00
Živičná vrstva ABJ/ABS tl.5 cm	m ²	713,18	500,00	356 590,00
Živičná vrstva podkladní OKH tl.5 cm	m ²	716,88	500,00	358 440,00
Litý asfalt tl.3 cm	m ²	806,22	50,00	40 311,00
Litý asfalt tl.4 cm	m ²	1 016,54	40,00	40 661,60
Litý asfalt tl.2 x 4 cm	m ³	1 857,81	30,00	55 734,30
Posyp LA pískem	m ²	119,27	50,00	5 963,50
Posyp LA lak.drť	m ²	119,66	30,00	3 589,80

Zálivka spár a prasklin s vyčištěním a vyfoukáním				
Zálivka spár v živičné vrstvě	bm	147,22	300,00	44 166,00
Zálivka prasklin v živičné vrstvě	bm	147,22	70,00	10 305,40
Zálivka spár v betonové vrstvě	bm	147,22	400,00	58 888,00
Zálivka prasklin v betonové vrstvě	bm	147,22	80,00	11 777,60

Základna do lože z kam.drť tl.do 50 mm				
Velká dlažba 16/16	m ²	3 800,00	80,00	304 000,00
Drobná dlažba 8/12	m ²	3 270,59	40,00	130 823,60
Zámková dlažba	m ²	842,95	150,00	126 442,50

Základna do beton. lože tl. do 50 mm				
Velká dlažba 16/16	m ²	3 595,76	80,00	287 660,80
Drobná dlažba 8/12	m ²	3 621,18	40,00	144 847,20
Zámková dlažba	m ²	902,27	150,00	135 340,50

Základna do lože váp. tl. do 50 mm				
Mozaiková dlažba řezaná 4/6	m ²	1 573,65	40,00	62 946,00
Mozaiková dlažba žulová 4/6	m ²	3 277,65	40,00	131 106,00
Zámková dlažba	m ²	2 928,31	20,00	58 566,20

Položení obrubníků				
Obruby silniční (OP1 - OP7) do bet.lože tl.do 100 mm	m	2 807,06	350,00	982 471,00
Obruby záhonové betonové do bet.lože tl.do 100 mm	m	742,71	50,00	37 135,50
Ořezání silničních obrub tl.150 mm	m	414,09	20,00	8 281,80
Zvýšená beton.vrstva pod obrubami nebo zesílená opěra obrub	m ³	4 117,65	5,00	20 588,25

Ostatní práce				
Výšková úprava zvýšením vpustě, gule	ks	1 287,14	5,00	6 435,70
Výšková úprava zvýšením vstupu, poklopu	ks	2 574,28	2,00	5 148,56
Výšková úprava zvýšením hydrantu, šoupě	ks	1 287,14	5,00	6 435,70
Vytrhání zálivky asfaltové	m	5,18	10,00	51,80
Vytrhání moz.dlažby	m ²	77,38	50,00	3 869,00
Vytrhání zámkové dlažby	m ²	70,39	150,00	10 558,50
Podklad z KSC (kamenivo zpevněné cementem) tl. 100 mm	m ²	352,94	400,00	141 176,00
Zřízení betonu podkladního B 10 tl. 100 mm	m ²	494,12	150,00	74 118,00
Zřízení podkladu nebo lože ze štěrkopísku nebo drť tl. 50 mm	m ²	141,18	100,00	14 118,00
Zřízení podkladu ze štěrku nebo štěrkodrtě tl. 100 mm	m ²	141,18	500,00	70 590,00
Lože pod dlažby z betonu (cementové malty P300) tl. 5 cm	m ²	447,06	100,00	44 706,00
Bourání živ. krytu nebo podkladu do 100 mm	m ²	59,39	250,00	14 847,50
Bourání bet. krytu nebo podkladu do 100 mm	m ²	137,89	400,00	55 156,00
Bourání podkladu z kam. těžného do 100 mm	m ²	94,12	400,00	37 648,00
Vytrhání sil.obrub OP1, OP2	m	83,51	300,00	25 053,00
Vytrhání sil.obrub OP3, OP4 a krajníků	m	48,99	250,00	12 247,50
Řezání živ.krytu do 50 mm	m	210,32	100,00	21 032,00
Řezání bet.krytu do 50 mm	m	231,35	200,00	46 270,00
Zatravnovací tvárnice	m ²	861,06	60,00	51 663,60
Vodorovné dopravní značení	bm	65,76	1 500,00	98 640,00
Opravy obrub silničních do bet. lože vč. vybourání, očištění, zatř.spár	m	97,12	150,00	14 568,00

Celkem za položkový modelový příklad				9 704 199,41
--------------------------------------	--	--	--	---------------------