

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj,

se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČO: 70890650

DIČ: CZ70890650

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Č. Budějovice, č. účtu 250000302/0300

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

MUDr. Martin Kuba, hejtmán Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněna jednat: JUDr. Andrea Tetourová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství KÚ, tel. č. [REDACTED]

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn vystupovat a jednat:

Milan Veleba, ODSH KÚ, tel. č. [REDACTED]

K výkonu stavebního a technického dozoru stavebníka pro investora stavby a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi je oprávněna firma:

DOREKO s.r.o., U Poráků 511, 381 01 Český Krumlov

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka na stavbě:

Jan Ungerman, tel. č. [REDACTED]

Osoba vykonávající koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:

Tomáš Ungerman, tel. [REDACTED]

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha

kontaktní adresa: závod České Budějovice, Planá 72, 370 01 České Budějovice

IČO: 45274924

DIČ: CZ45274924

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 1, č. účtu 1141380144/0100
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Ing. Zdeněk Novák, člen správní rady

tel. [REDACTED]

Ing. Jan Gucko, provozně-obchodní náměstek (mimo podpisu SoD)

tel. [REDACTED]

Odpovědný geodet: Ing. Miroslav Hořejší

tel. [REDACTED]

Vedením stavby je pověřen: Bc. Jan Klepal

tel. [REDACTED]

e-mail: jan.klepal@vinci-construction.com

Zástupce osoby pověřené vedením stavby (zástupce hlavního stavbyvedoucího):

Matouš Vilím tel. [REDACTED] e-mail: matous.vilim@vinci-construction.com

který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Milan Siman

tel. [REDACTED]

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Loučovice – cyklostezka podél náhonu“, č. objednatele SDL/ODSH/021/23, č. zhotovitele 3082035JKL ze dne 29. 5. 2023 (dále jen „Smlouva“) takto:

Článek 1.

Tímto Dodatkem č. 1 se mění níže uvedená ustanovení „Smlouvy“ v platném znění:

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

Původní cena dle smlouvy o dílo:

Cena celkem bez DPH	66 682 950,99 Kč
DPH 21 %	14 003 419,71 Kč
Cena celkem včetně DPH	80 686 370,70 Kč

Vícepráce: 8 222 795,29 Kč bez DPH 9 949 582,30 Kč s DPH
Méněpráce: - 14 035 137,03 Kč bez DPH - 16 982 515,81 Kč s DPH
Rozdíl ceny po sečtení víceprací a méněprací:
- 5 812 341,74 Kč bez DPH, -7 032 933,51 Kč s DPH

Nová cena dle změnového listu č. 1:

Celkem bez DPH	60 870 609,25 Kč
DPH 21 %	12 782 827,94 Kč
Cena celkem včetně DPH	73 653 437,19 Kč

Zdůvodnění změn:

Nová cena za dílo vychází ze změnového listu č. 1 vzájemně odsouhlaseného objednatelem a zhotovitelem, které jsou přílohou každého stejnopisu dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo.

Článek 2.


Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají beze změn.

Článek 3.

1. Tento dodatek smlouvy č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Tento dodatek smlouvy č. 1 je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz dodatku smlouvy má platnost originálu.
3. Dodatek smlouvy o dílo obsahuje 2 strany textu.

Příloha: změnový list č. 1

V Českých Budějovicích
z a o b j e d n a t e l e:



MUDr. Martin Kuba
hejtman Jihočeského kraje

V Českých Budějovicích
z a z h o t o v i t e l e:

Zdeněk
Novák

Digitálně podepsal
Zdeněk Novák
Datum: 2023.12.01
10:17:10 +01'00'

Ing. Zdeněk Novák
člen správní rady

Stavba : **Loučovice - cyklostezka podél náhonu**
 Investor: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
 Projektant: Zenkl CB spol. s r.o., Jírovcova 1866/2, 370 01 České Budějovice
 TDS : DOREKO s.r.o., U Poráků 511, 381 01 Český Krumlov
 Zhotovitel : EUROVIA CS a.s., U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha - Michle

REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÉ LISTY

ODDÍL	CENA DLE SOD	ZMĚNOVÝ LIST č.1		ZMĚNOVÝ LIST č.2	
		Změnový list č.1	Celk.cena po změně č.1	Změnový list č.2	Celk.cena po změně č.2
IO 01 Dopravní řešení	26 699 461,46	1 463 358,67	28 162 820,13		
IO 02 Veřejné osvětlení	274 131,07	0,00	274 131,07		
IO 03 Lávka ve staničení 1,04000 km	2 385 336,66	25 264,80	2 410 601,46		
IO 04 Lávka ve staničení 1,49000 km	2 645 233,63	40 835,52	2 686 069,15		
IO 05 Statické posouzení konstrukce bývalého akvaduktu	34 678 788,17	-7 341 800,73	27 336 987,44		
CENA STAVBY BEZ DPH	66 682 950,99	-5 812 341,74	60 870 609,25		
Celkem stavba bez DPH	66 682 950,99	-5 812 341,74	60 870 609,25		
DPH 21%	14 003 419,71	-1 220 591,77	12 782 827,94		
CENA VČETNĚ DPH	80 686 370,70	-7 032 933,51	73 653 437,19		

Stavba : Loučovice - cyklostezka podél náhonu

číslo a název SO: IO 01 Dopravní řešení

Poř.	Kód	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě	Množství po změně	Rozdíl množství
č.polož.	položky			jednotek	jednotek	jednotek
1	2	3	4	5	6	7
		MĚNĚPRÁCE				
6	112251221	Odstranění pařezu odfrézováním nebo odvrtáním hloubky přes 200 do 500 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	0,504	0,000	-0,504
160	112251222	Odstranění pařezu odfrézováním nebo odvrtáním hloubky přes 200 do 500 mm na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	75,989	0,000	-75,989
10	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	520,850	0,000	-520,850
11	122351104.1	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3 - sanace	m3	691,350	662,700	-28,650
13	122861101	Těžení a rozpojení jednotlivých balvanů velikosti přes 0,5 m z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7	m3	280,000	0,000	-280,000
14	122911121	Odstranění vyfrézované dřevní hmoty hloubky přes 200 do 500 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	0,504	0,000	-0,504
161	122911122	Odstranění vyfrézované dřevní hmoty hloubky přes 200 do 500 mm na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	75,989	0,000	-75,989
15	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	46,032	29,376	-16,656
16	132251103	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	68,632	51,976	-16,656
19	155131312	Zřízení protierozního zpevnění svahů geomříží nebo georochozí včetně plošného kotvení ocelovými skobami, ve sklonu přes 1:2 do 1:1	m2	2 000,000	0,000	-2 000,000
20	69321033	geomříž dvouosá tuhá PE s tahovou pevností 40kN/m	m2	2 369,000	0,000	-2 369,000
28	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	635,718	602,406	-33,312
29	162351123	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	520,850	0,000	-520,850
30	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	2 005,902	1 972,590	-33,312
35	10364102.1	zemina vhodná do násypů	t	5 024,000	0,000	-5 024,000
42	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 3 do 6 m	m2	4 000,000	0,000	-4 000,000
43	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	2 300,000	0,000	-2 300,000
44	69321121	georochož protierozní	m2	2 300,000	0,000	-2 300,000
45	275313711	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	92,064	58,752	-33,312
46	275351121	Bednění základů patek zřízení	m2	306,880	195,840	-111,040

ZMĚNOVÝ LIST č.1

CENA	Celk.cena ve smlouvě	Celk.cena po změně	Rozdíl celk. ceny
	bez DPH	bez DPH	bez DPH
jednotková	celkem	celkem	celkem
8	9	10	11
3 000,00	1 512,00	0,00	-1 512,00
3 100,00	235 565,90	0,00	-235 565,90
131,42	68 450,11	0,00	-68 450,11
191,16	132 158,47	126 681,73	-5 476,73
2 650,00	742 000,00	0,00	-742 000,00
1 650,00	831,60	0,00	-831,60
1 850,00	140 579,65	0,00	-140 579,65
1 501,56	69 119,81	44 109,83	-25 009,98
601,47	41 280,09	31 262,00	-10 018,08
65,00	130 000,00	0,00	-130 000,00
37,40	88 600,60	0,00	-88 600,60
75,60	48 060,28	45 541,89	-2 518,39
85,05	44 298,29	0,00	-44 298,29
94,50	189 557,74	186 409,76	-3 147,98
101,50	509 936,00	0,00	-509 936,00
25,00	100 000,00	0,00	-100 000,00
13,70	31 510,00	0,00	-31 510,00
37,40	86 020,00	0,00	-86 020,00
5 351,60	492 689,70	314 417,20	-178 272,50
250,00	76 720,00	48 960,00	-27 760,00

47	275351122	Bednění základů patek odstranění	m2	298,880	187,840	-111,040	50,00	14 944,00	9 392,00	-5 552,00
48	463211152	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg	m3	3 260,000	2 783,940	-476,060	1 952,42	6 364 889,20	5 435 420,13	-929 469,07
50	564910511	Podklad nebo podsyp z R-materiálu s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm	m2	5 103,000	0,000	-5 103,000	108,51	553 726,53	0,00	-553 726,53
52	577143111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	5 103,000	0,000	-5 103,000	398,30	2 032 524,90	0,00	-2 032 524,90
53	629992112.11	Zatmělení styčných spar mezi mostními prefabrikáty a konstrukcemi trvale pružným bitumenovým tmelem včetně vyčištění spar, provedení penetračního nátěru a vyplnění spar š.20 a hl. 50 mm	m	563,000	451,000	-112,000	1 132,00	637 316,00	510 532,00	-126 784,00
54	24638020	tmel bitumenový izolační trvale pružný	kg	692,490	554,730	-137,760	964,00	667 560,36	534 759,72	-132 800,64
55	632664111.11	Nátěr betonové plochy vrtu mostních konstrukcí Betonfinisch KIW ochranný a penetrační	m2	27,220	16,657	-10,563	1 054,00	28 689,88	17 556,48	-11 133,40
128	931992111	Výplň dilatačních spár z polystyrenu pěnového, tloušťky 20 mm	m2	10,100	6,181	-3,919	207,00	2 090,70	1 279,47	-811,23
129	931992112	Výplň dilatačních spár z polystyrenu pěnového, tloušťky 30 mm	m2	25,200	15,421	-9,779	264,00	6 652,80	4 071,14	-2 581,66
68	977151116	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 70 do 80 mm	m	33,600	30,900	-2,700	3 679,00	123 614,40	113 681,10	-9 933,30
86	721173723.2	Potrubí kanalizační z nerez oceli odvodňovací DN 50 d+m	m	56,000	51,500	-4,500	2 592,70	145 191,20	133 524,05	-11 667,15
143	771591481	Liniové odvodnění odvodňovacím žlabem montáž odvodňovacího žlabu	kus	335,000	205,000	-130,000	172,84	57 901,40	35 432,20	-22 469,20
144	59054068.11	odvodňovací žlab s horizontálním odtokem DN 50 dl 1000mm	m	335,000	205,000	-130,000	649,00	217 415,00	133 045,00	-84 370,00
145	59054068.12	mříž odvodňovacího žlabu pozink š. 0,10m dl1000mm	m	335,000	205,000	-130,000	352,09	117 950,15	72 178,45	-45 771,70
146	59054068.14	adaptér napojení bočního odvodňovacího žlabu DN 50	kus	112,000	103,000	-9,000	88,70	9 934,40	9 136,10	-798,30
95	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m	t	0,474	0,000	-0,474	1 100,00	521,40	0,00	-521,40
96	R101M4601	Osazení chrániček plastových na stávající kabelové rozvody	m	477,000	0,000	-477,000	220,00	104 940,00	0,00	-104 940,00
97	1000292769	KOPOS 06110P/2 EA CHRAN. DEL. KOPOHALF PVC	m	484,156	0,000	-484,156	384,12	185 974,00	0,00	-185 974,00
		Méně práce celkem						14 500 726,56	7 807 390,26	-6 693 336,30
		DPH 21 %						3 045 152,58	1 639 551,95	-1 405 600,62
		CELKEM vč. DPH						17 545 879,14	9 446 942,21	-8 098 936,92
		VÍCEPRÁCE								
3	112101104	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm	kus	25,000	38,000	13,000	1 000,00	25 000,00	38 000,00	13 000,00
8	121151124	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm	m2	2 208,500	3 740,000	1 531,500	56,07	123 830,60	209 701,80	85 871,21
9	122251104.1	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 - sanace	m3	691,350	2 160,900	1 469,550	139,90	96 719,87	302 309,91	205 590,05
12	122351105	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3	m3	520,850	1 451,000	930,150	181,24	94 398,85	262 979,24	168 580,39
18	138511101	Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek jam nebo zářezů, ve vrstvě tl. do 1 000 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6	m3	280,000	285,000	5,000	1 422,57	398 319,60	405 432,45	7 112,85
105	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	465,800	822,800	357,000	56,70	26 410,86	46 652,76	20 241,90

31	162751117.1	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m - sanace	m3	691,500	2 160,900	1 469,400	94,50	65 346,75	204 205,05	138 858,30
32	162751137.1	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m na skládku dodavatele -sanace	m3	691,500	2 113,700	1 422,200	105,84	73 188,36	223 714,01	150 525,65
107	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	57,450	825,220	767,770	40,38	2 319,83	33 322,38	31 002,55
37	171251201.1	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru - sanace	m3	1 383,000	4 274,600	2 891,600	20,13	27 839,79	86 047,70	58 207,91
38	181152302	Úprava pláňe na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním	m2	2 252,500	7 142,000	4 889,500	35,37	79 670,93	252 612,54	172 941,62
39	181301011	Sanace nevhodného podloží	m3	1 742,100	2 160,900	418,800	1 139,81	1 985 663,00	2 463 015,43	477 352,43
49	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	5 528,250	6 069,000	540,750	328,40	1 815 477,30	1 993 059,60	177 582,30
51	569831111	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrti tl. 100 mm	m2	631,000	726,000	95,000	179,10	113 012,10	130 026,60	17 014,50
88	762085103	Montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) kotevních želez příložek, patek, táhel	kus	934,000	1 247,000	313,000	202,57	189 200,38	252 604,79	63 404,41
89	54825000	kotevní patka tvaru U široká 100x100x4,0 16x250mm	kus	948,010	1 265,705	317,695	475,71	450 977,84	602 108,53	151 130,69
90	998762101	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	2,494	3,333	0,839	1 100,00	2 743,40	3 666,30	922,90
91	766311191.2	Montáž zábradlí dřevěného venkovního třímadváňového - rozsah bude odsouhlasen, typ bude upřesněn dle manuálu pro povltavské stezky.	m	1 863,000	2 490,000	627,000	465,12	866 518,56	1 158 148,80	291 630,24
92	31142010	vrut ocelový FeZn zápusťná hlava drážka hvězdnicová plný závit 6x80mm	100 kus	56,881	75,942	19,061	330,00	18 770,73	25 060,86	6 290,13
93	60591226.01	kulatina dřevěná impregnovaná D 100mm	m	7 483,520	10 000,210	2 516,690	134,22	1 004 438,05	1 342 228,19	337 790,13
94	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	49,984	66,806	16,822	550,00	27 491,20	36 743,30	9 252,10
142	767161814	Demontáž zábradlí do suti rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg	m	2,500	5,176	2,676	550,00	1 375,00	2 846,80	1 471,80
152	012103001	Geodetické práce před výstavbou - vytyčení stavby	kpl	1,000	2,000	1,000	16 500,00	16 500,00	33 000,00	16 500,00
158	072103011.02	Zajištění DIO - 15 ks značek 1 měsíc, 6 ks 6 měsíců, 8 ks 6 měsíců, dnů bez řízení SS/pracovníky	KPL	1,000	3,700	2,700	99 000,00	99 000,00	366 300,00	267 300,00
N1	112228	ODSTRANĚNÍ PAREZÚ D DO 0,9 M, ODVOZ DO 20 KM	kus	0,000	110,000	110,000	2 047,50	0,00	225 225,00	225 225,00
N2	02811	PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU	KPL	0,000	1,000	1,000	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
N3	02841	PRŮZKUMNÉ PRÁCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA POVRCHU	KPL	0,000	1,000	1,000	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
N4	015160	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 02 01 03 SMYČENÉ STROMY A KEŘE	t	0,000	260,000	260,000	600,00	0,00	156 000,00	156 000,00
N5	451313	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU 16/20	M3	0,000	24,000	24,000	3 642,10	0,00	87 410,40	87 410,40
N6	18120	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. II - viz pol. č. 18216	M2	0,000	1 050,000	1 050,000	28,08	0,00	29 484,00	29 484,00
N7	18216	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,75 M	M2	0,000	1 050,000	1 050,000	90,09	0,00	94 594,50	94 594,50
N8	899110	betonový poklop D400	kus	0,000	2,000	2,000	4 864,20	0,00	9 728,40	9 728,40
N9	962052211	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3 (vybourání části říms stávajícího koryta před pokládkou ŠD (14 m3) a odbourání nadbetonávky v místě přechodu na Čertovu stěnu (26 m3)	m3	0,000	40,000	40,000	11 678,26	0,00	467 130,40	467 130,40

N10	997013602	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	0,000	92,000	92,000	2 171,00	0,00	199 732,00	199 732,00
N11	17180	Uložení sypaniny do násypů z nakupovaných materiálů	m3	0,000	360,000	360,000	723,58	0,00	260 488,80	260 488,80
N12	11372E	Frézování zpevněných asfalt dobných oprav a ploš rozpadů do 500 m2	m3	0,000	20,800	20,800	3 861,00	0,00	80 308,80	80 308,80
N13	9186A2	Vtok jímky kamen včetně flayby prpustku z trub do 300 mm	kus	0,000	2,000	2,000	11 991,10	0,00	23 982,20	23 982,20
N14	574A31	Asfaltový beton pro ohrusné vrstvy ACO 8 tl. 40 mm	m2	0,000	5 740,000	5 740,000	317,40	0,00	1 821 876,00	1 821 876,00
N15	567326	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKL MATERIÁLU TL DO 100MM	m2	0,000	3 410,500	3 410,500	107,52	0,00	366 696,96	366 696,96
N16	567336	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKL MATERIÁLU TL DO 150MM	m2	0,000	3 410,500	3 410,500	156,16	0,00	532 583,68	532 583,68
N17	014212	Poplatky za zemník	t	0,000	1 676,900	1 676,900	250,00	0,00	419 225,00	419 225,00
N18	21202	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 100 MM	M	0,000	200,000	200,000	290,16	0,00	58 032,00	58 032,00
N19	125732	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I. ODVOZ DO 2 KM	M3	0,000	931,600	931,600	140,40	0,00	130 796,64	130 796,64
N20	21461	SEPARAČNÍ GETEXTILIE	M	0,000	1 310,000	1 310,000	92,16	0,00	120 729,60	120 729,60
N21	46452	POHOZ DNA A SVAHŮ Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	0,000	165,000	165,000	1 049,07	0,00	173 096,55	173 096,55
		Více práce celkem						7 604 212,99	15 760 907,96	8 156 694,97
		DPH 21 %						1 596 884,73	3 309 790,67	1 712 905,94
		CELKEM vč. DPH						9 201 097,72	19 070 698,63	9 869 600,91
		B i l a n c e (víc e a mén ě práce)						22 104 939,55	23 568 298,22	1 463 358,67
		DPH 21 %						4 642 037,31	4 949 342,63	307 305,32
		CELKEM vč. DPH						26 746 976,86	28 517 640,85	1 770 663,99

Schválil:

zadavatel : Jihočeský kraj

Bc. Milan Veleba

TDS : DOREKO s.r.o.

Tomáš Ungerman

zhotovitel: EUROVIA CS a.s.

Bc. Jan Klepal

Projektant: Zenkl CB spol. s r.o.

Ing. Eliška Bůžková

datum :

3. 11. 2023

30. 11. 2023

30. 11. 2023

3. 11. 2023

DOREKO s.r.o.

U Poráků 511

381 01 Český Krumlov - Horní Brána

IČO: 28148894, DIČ: CZ28148894

tel.: 602 428 014

EUROVIA
VINCE

EUROVIA CS, a.s.

Odšedprý závod obce Čechy západ

závod České Budějovice

Planá 72, CZ-370 01 České Budějovice

JIHOČESKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD

Odbor dopravy
a silničního hospodářství
U Zimního stadionu 1552/2
370 75 České Budějovice (19)

Stavba : Loučovice - cyklostezka podél náhonu

číslo a název SO: IO 03 Lávka ve staničení 1,04000 km

Poř.	Kód	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě	Množství po změně	Rozdíl množství
č.pól.	položky			jednotek	jednotek	jednotek
1	2	3	4	5	6	7
		MÉNĚPRÁCE				
						0,000
		Méněpráce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		VÍCEPRÁCE				
5	02943	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1,000	1,200	0,200
32	42194B	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z OCELI S 355	T	1,679	1,751	0,072
		Vícepráce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		Bilance (více a méněpráce)				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				

ZMĚNOVÝ LIST č.1

CENA	Celk.cena ve smlouvě	Celk.cena po změně	Rozdíl celk. ceny
	bez DPH	bez DPH	bez DPH
jednotková	celkem	celkem	celkem
8	9	10	11
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
99 000,00	99 000,00	118 800,00	19 800,00
75 900,00	127 436,10	132 900,90	5 464,80
	226 436,10	251 700,90	25 264,80
	47 551,58	52 857,19	5 305,61
	273 987,68	304 558,09	30 570,41
	226 436,10	251 700,90	25 264,80
	47 551,58	52 857,19	5 305,61
	273 987,68	304 558,09	30 570,41

Schválil:

zadavatel : Jihočeský kraj

Bc. Milan Veleba

TDS : DOREKO s.r.o.

Tomáš Ungerman

zhotovitel: EUROVIA CS a.s.

Bc. Jan Klepal

Projektant: Zenkl CB spol. s r.o.

Ing. Eliška Bůžková

datum :

30. 11. 2023

30. 11. 2023

30. 11. 2023

30. 11. 2023

DOREKO s.r.o.

U Poráků 511

381 01 Český Krumlov - Horní Brána

IČO: 28148894, DIČ: CZ28148894

tel.: 602 428 014



EUROVIA

EUROVIA CS, a.s.

Odstěpný závod obce Český západ

okres České Budějovice

Plzeň 72, 602 070 01, Česká republika

JIHOČESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD

Odbor dopravy

silničního hospodářství

U Zimního stadionu 1952/2

370 76 České Budějovice (19)

Stavba : Loučovice - cyklostezka podél náhonu

číslo a název SO: IO 04 Lávka ve staničení 1,49000 km

Poř.	Kód	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě	Množství po změně	Rozdíl množství
č.pol.	položky			jednotek	jednotek	jednotek
1	2	3	4	5	6	7
		MÉNĚPRÁCE				
						0,000
		Méněpráce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		VÍCEPRÁCE				
50	02943	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1,000	1,200	0,200
23	34895	ZÁBRADLÍ ZE DŘEVA TRVALÉ	M3	2,210	2,260	0,050
24	42194B	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z OCELI S 355	T	2,062	2,217	0,155
25	421951	MOSTOVKY A PODLAHY ZE DŘEVA TRVALÉ	M3	6,640	6,820	0,180
		Vícepráce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		Bilan ce (více a méněpráce)				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				

ZMĚNOVÝ LIST č.1

CENA	Celk.cena ve smlouvě	Celk.cena po změně	Rozdíl celk. ceny
	bez DPH	bez DPH	bez DPH
jednotková	celkem	celkem	celkem
8	9	10	11
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
99 000,00	99 000,00	118 800,00	19 800,00
65 472,00	144 693,12	147 966,72	3 273,60
75 900,00	156 505,80	168 270,30	11 764,50
33 319,00	221 238,16	227 235,58	5 997,42
	621 437,08	662 272,60	40 835,52
	130 501,79	139 077,25	8 575,46
	751 938,87	801 349,85	49 410,98
	621 437,08	662 272,60	40 835,52
	130 501,79	139 077,25	8 575,46
	751 938,87	801 349,85	49 410,98

Schválil:

zadavatel : Jihočeský kraj

Bc. Milan Veleba

TDS : DOREKO s.r.o.

Tomáš Ungerman

zhotovitel: EUROVIA CS a.s.

Bc. Jan Klepal

Projektant: Zenkl CB spol. s r.o.

Ing. Eliška Bůžková

datum :

17. 2023

17. 2023

17. 2023

17. 2023

DOREKO s.r.o.

U Poráků 511

381 01 Český Krumlov - Horní Brána

IČO: 28148894, DIČ: CZ28148894

tel.: 502 428 014



EUROVIA

EUROVIA CS, a.s.

Opavský závod obklopený lesy západ

západ České Budějovice

Předměstí 72, 312 00 České Budějovice

JIHOČESKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD

Odbor dopravy

a silničního hospodářství

U Zimního stadionu 1882/2

370 76 České Budějovice (10)

Stavba : Loučovice - cyklostezka podél náhonu

číslo a název SO: IO 05 Statické posouzení konstrukce bývalého akvaduktu

Poř.	Kód	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě	Množství po změně	Rozdíl množství
č. pol.	položky			jednotek	jednotek	jednotek
1	2	3	4	5	6	7
		MĚNĚPRÁCE				
35	985512113.SK A.002	Stříkaný beton stěn SikaRep R6 ze suché směsi pevnosti min. 45 MPa tl 50 mm	m2	2 204,000	1 102,000	-1 102,000
36	985512119.SK A.002	Příplatek ke stříkanému betonu stěn SikaRep R6 ze suché směsi pevnosti min. 25 MPa ZKD 10 mm	m2	11 020,000	5 510,000	-5 510,000
37	985512213.SK A.002	Stříkaný beton líce kleneb a pohledů SikaRep R6 ze suché směsi pevnosti min. 45 MPa tl 50 mm	m2	850,000	425,000	-425,000
38	985512219.SK A.002	Příplatek ke stříkanému betonu líce kleneb a pohledů SikaRep R6 ze suché směsi pevnosti min. 45 MPa ZKD 10 mm	m2	4 250,000	2 125,000	-2 125,000
		Méněpráce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		VÍCEPRÁCE				
		Vícepráce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		B i l a n c e (více a méněpráce)				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				

ZMĚNOVÝ LIST č.1

CENA	Celk.cena ve smlouvě	Celk.cena po změně	Rozdíl celk. ceny
	bez DPH	bez DPH	bez DPH
jednotková	celkem	celkem	celkem
8	9	10	11
2 491,74	5 491 794,96	2 745 897,48	-2 745 897,48
463,25	5 105 015,00	2 552 507,50	-2 552 507,50
2 491,74	2 117 979,00	1 058 989,50	-1 058 989,50
463,25	1 968 812,50	984 406,25	-984 406,25
	14 683 601,46	7 341 800,73	-7 341 800,73
	3 083 556,31	1 541 778,15	-1 541 778,15
	17 767 157,77	8 883 578,88	-8 883 578,88
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	14 683 601,46	7 341 800,73	-7 341 800,73
	3 083 556,31	1 541 778,15	-1 541 778,15
	17 767 157,77	8 883 578,88	-8 883 578,88

Schválil:

žadavatel : Jihočeský kraj

Bc. Milan Veleba

TDS : DOREKO s.r.o.

Tomáš Ungerman

zhotovitel: EUROVIA CS a.s.

Bc. Jan Klepal

Projektant: Ženkl CB spol. s r.o.

Ing. Eliška Bůžková

datum :

2. 11. 2023

2. 11. 2023

17. 2023

11. 2023

DOREKO s.r.o.

U Poráků 511

381 01 Český Krumlov - Horní Brána

IČO: 28148894, DIČ: CZ28148894

tel.: 602 428 014



EUROVIA CS, a.s.

Odstápný závod oblast Čechy západ

závod České Budějovice

Pláně 72, CZ-370 01 České Budějovice

JIHOČESKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD

Odbor dopravy

a silničního hospodářství

U Zimního stadionu 1882/2
370 76 České Budějovice (II)

Změny stavby, odůvodnění víceprací a méněprací - ZL 1

1)

SO 01: Po dokončení kácení (kácení lesního porostu) nastala situace, kdy v úseku km 1,500 - 2,100 bylo zjištěno, že terén není přístupný pro práci frézy k odstranování pařezů a bylo dohodnuto, že bude provedeno vytrhání pařezů pomocí pásové rypadla a následný odvoz pařezů na skládku.

2)

SO 01: z důvodu výskytu namrzavých zemin ve stávajícím korytě v úrovni aktivní zony bylo po posouzení zemin dohodnutá sanace o 0,2 m z kameniva 32/63.

3)

SO 01: S ohledem na postup prací byla zpracována průběžná bilance zemních prací, při které dochází především k úpravě množství stávajících položek dle skutečně provedeného množství. Dále byly upraveny položky jejichž množství souvisí s délkou úpravy v korytě, kdy koryto je zasypané ve větší délce než bylo uvažováno. Z důvodu delší trasy cyklostezky po vrchu korytě se zvýšilo i množství pro podkladní vrstvu z ŠD a krajnice. Bylo upraveno množství pro DIO na základě skutečně provedeného DIO pro stavbu. Dále bylo nutné posoudit stromy v těsné blízkosti budoucí cyklostezky. Z důvodu složitých geologických podmínek byla těžba, založení násypu, stávající silniční svah a zpevnění svahu nutno konzultovat s geotechnickým dozorem. V úseku km 1,750 - 1,960 byla provedena úprava tělesa cyklostezky přesunem jendotlivých balvanů namísto jejich vytěžení, došlo k úspoře finančních prostředků a původní kameny zůstaly u paty svahu cyklostezky. Z důvodu nedostatku ornice na stavbě bylo nutné přidat položky ke koupi zeminy vhodné k ohumusování.

4)

SO 01: Na základě nově vydané normy ČSN 73 6121:2023 a zkoušky typu asfaltové směsi ACO 8 50/70 z dubna 2023 došlo k úpravě tloušťky navržené asfaltové směsi ACO 8 na tloušťku 40 mm a navýšením podkladní vrstvy asfaltového recyklátu o 10 mm na celkových 60 mm. Z důvodu provedení příčného sklonu 2% na na vrstvě asfaltového recyklátu, je nutné uvažovat s průměrnou tloušťkou 100 mm.

5)

SO 01: Na základě pochůzky s orgány z AOPK byly dohodnuty úpravy vpravo ve směru staničení od betonového koryta a to, že byly odstraněny stromy, které mohly potenciálně ohrozit prostor a provoz cyklostezky. Dále byl proveden zásyp vpravo na šířku 2000 mm pro neprovádění zábradlí, dále byl proveden násyp pro možnost provádění zábradlí na šířku 500 mm a to z důvodu provedení patek pro zábradlí.

6)

SO 01: Na základě pochůzky se zástupcem Stavebního úřadu Český Krumlov byl upraven rozsah provedení zábradlí a to i vlevo ve směru staničení na římsu stávajícího kamenného koryta.

7)

SO 01: V úseku km 0,750 – 0,950 na SO01 došlo po intenzivních deštích ke znehodnocení vrstvy aktivní zóny. Důvodem tohoto stavu je, že podloží v tomto úseku tvoří nepropustné, namrzavé až nebezpečně namrzavé jíly s příměsí štěrku až jílovité štěrky, které neumožňují prosáknutí vody do zásypu koryta. Srážková voda v tomto úseku nasýtila štěrkové vrstvy a způsobila rozměknutí podloží. úsek byl vytěžen, doplněna drenážní vrstva tl. 0,2 m a také trativod pro odvedení vody mimo prostor koryta přes otvory vyvrtané do koryta.

8)

SO 01: Další změny jsou dány především neprováděním prací na základě skutečně zastižených podmínek. Neprovádění položek protierozní rohože. Nákup zeminy do koryta, koryto již bylo zasypané. Neprovádění chráničky CETIN. Nebyl potřeba nákup zeminy pro zásyp koryta. Koryto bylo zasypano. Stávající silniční svah v km 1,8 - 1,9 bylo po konzultaci s geotechnikem provedení vyplnění svahu pomocí mezerovitěho betonu. V trase byly upraveny 2 ks kanalizačních šachet zvednutím těchto šachet o konus a poklop. V trase budoucí cyklostezky se musel odbourat nalezebný betonový blok (řimsy) na stávajícím korytě v úseku 1,0 (sjezd na Čertovu stěnu) a také musely být upraveny řimsy stávajícího betonového koryta pro pokládku vrstev z ŠD. V místech na nájezdu do koryta musely být dosypány klíny pro plynulý vjezd z terénu do dna koryta. Pro plynulé napojení na místní komunikace byly 2 úseky vyfrézovány. V prostoru mezi betonovým a kamenným korytem - úsek sanového koryta - bude v prostoru mezi římsami položena geotextilie a zasypána kamenivem pro eliminaci růstu vegetace a to z důvodu nepřístupnosti pro údržbu.

9)

SO 03 a SO 04. Při provedení vytýčení lávek bylo zjištěno, že skutečný stav neodpovídá předpokladu a muselo dojít k úpravě dokumentace RDS a bylo upraveno množství u některých položek.

10)

SO 05: změny spočívají především z důvodu, že rozsah sanace nebyl takový, jak předpokládal projekt.