

## Technická zpráva – kácení břehového porostu

**Název: Polka (Ztracený potok) km 0,00-2,700**  
**Místo: Vápenná**  
**k. ú.: Vápenná**  
**Okres: Jeseník**  
**č. h. p.: 2-04-04-0400**  
**IDVT: 10210168**

### Popis stávajícího stavu:

Zájmové území se nachází při vodním toku Polka (Ztracený potok), v úseku ř. km 0.000 – 2.70 v k. ú. Vápenná (kód 776904), okres Jeseník, kraj Olomoucký. V rámci údržby břehových porostů dojde z průtočného profilu (ve dně a v březích) k odstranění křovin, náletů, vývrátů a zdravotně nevyhovujících stromů, které svým vzrůstem nevhodně snižují kapacitu koryta toku a jeho průtočnost. Tato údržba v budoucnosti zajistí jeho stabilitu a průtočnost. V rámci záměru dojde k pokácení 18 ks vrstlých stromů, odstranění 1200 m<sup>2</sup> křovin a náletů, odstranění 120 m<sup>2</sup> těžebních zbytků a 6 ks vývrátů z průtočného profilu vodního toku.

### Rozsah prací na vodním toku Polka (Ztracený potok) km 0,000-2,70

Činnost	Druh	Obvody kmene	Plocha m <sup>2</sup>	Ks	Poznámka
	Jv	400-500 mm		1	vývrát
Kácení	Js	400-500 mm		4	proschlý, PB
		300-400 mm		1	proschlý, PB
	Vr	200-300 mm		3	
	OI	100-200 mm		10	
Odstranění křovin		nálety	1200		výřez
Odstranění dřevních zbytků			120		
Odstranění vývratu				5	

### Navrhovaný stav:

Na základě výše uvedeného je v rámci této zakázky navrženo odstranění celkem 18 ks vrstlých stromů, odstranění 1200 m<sup>2</sup> křovin a náletů, odstranění dřevních zbytků 120 m<sup>2</sup> a 6 ks vývratů v úseku ř. km 0.000–2.700 z průtočného profilu vodního toku.

Doporučujeme dodavatelům před podáním nabídky seznámení se s pracovištěm, jelikož práce a pohyb bude probíhat převážně po vodním korytě.

Stromy určené ke kácení jsou v terénu označeny oranžovou reflexní barvou. Keře a nálety do 10 cm nebyly v terénu jednotlivě vyznačovány. **Upřesnění úseků odstraňování dřevin proběhne za přítomnosti správce toku.**

Větve stromů charakteru nehroubí, odstraněné křoviny, stejně jako těžební zbytky budou průběžně likvidovány dle zvolené technologie zhotovitele (např. odvezeny na skládku, kompostárnu, spalovnu, popř. spáleny na vhodném místě či rozštěpkovány a štěpka ponechána rozprostřená na březích). Likvidace nehroubí musí proběhnout v souladu se zákonem o odpadech v účinném znění. Ponechané pařezy nesmí být vyšší než 20 cm.

Kácení stromů a odstranění křovin bude probíhat za dodržení všech opatření dle BOZP. Kácení dřevin bude provedeno bez poškození okolních stromů, pozemků, nemovitostí atd. Veškerá manipulace v blízkosti ponechaných stromů se bude řídit dle příslušné normy ČSN 839061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Při kácení dřevin (pojezd techniky) nesmí zároveň dojít k jakémukoliv poškození kmenů ponechaných stromů a keřů ani jejich ostatních částí, které by mohlo výrazně celkově snížit jejich stabilitu a perspektivu. V případě, že i přes veškerou opatrnost dojde k poškození porostů, které nejsou předmětem kácení dle této technické zprávy, zajistí zhotovitel na své náklady ošetření těžbou nebo soustředováním dříví poškozených kořenových náběhů a kmenů či větví proti dřevokazným houbám, a to nejpozději do 6 hodin od jejich poškození. V případě, že bude nehroubí likvidováno pálením, zajistí zhotovitel stálý dozor u ohniště, a to až do úplného vyhoření ohně a provede důkladné uhašení zbytkového popela. Pálení bude předem oznámeno na obecní úřad Melč a na místně příslušný hasičský záchranný sbor.

Práce budou provedeny na pozemcích v majetku ČR s právem hospodařit s tímto majetkem ve prospěch Lesů České republiky, s. p. (viz výše uvedený seznam pozemků na začátku této zprávy), podrobněji viz situace KN a viz seznam kácených dřevin.

Zhotovitel odkoupí od objednatele hroubí ve vlastnictví objednatele vytěžené zhotovitelem při provádění díla dle smlouvy o dílo. Hroubím se rozumí nadzemní část stromu od 7 cm v průměru s kůrou, bez hmoty pařezu; do hroubí se započítávají i tyče v celém svém objemu. Odkoupen bude jak surový kmen, tak ostatní hroubí; ostatní hroubí se zhotovitel zavazuje připravit k měření v podobě hrání. Náklady zhotovitele spojené s přípravou hroubí pro měření a měřením jsou zahrnuty v ceně za dílo. Vytěžená dřevní hmota z pozemků objednatele (LČR) bude zhotovitelem odkoupena za stanovené ceny: **vrby-700 Kč, měkké listnaté 1000,- Kč, jehličnaté - 1100 Kč, tvrdé listnaté - 1500 Kč**. Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH za m<sup>3</sup> surových kmenů. Veškeré označené vývraty navržené k jejich odstranění nebudou

předmětem odkoupení zhotovitelem, ale budou pouze vytaženy mimo koryto a ponechány v lesním porostu k zetlení.

Podkladem pro fakturaci za odkupované hroubí je písemný přehled dodaného hroubí (soupis číselníků), potvrzený objednatelem a zhotovitelem, včetně příslušných objednatelům potvrzených číselníků vytěženého hroubí. Tento písemný přehled zhotovitel předloží objednateli nejpozději spolu se soupisem provedených prací k potvrzení. Množství hroubí se bude pro potřeby fakturace stanovovat měřením jednotlivých surových kmenů a hrání ostatního hroubí a evidencí v datovaném číselníku, odsouhlaseném oprávněnými pracovníky obou smluvních stran. Číselníky pro objednatele vyhotoví a adjustovat dřevní hmotu bude zhotovitel. Příjem dříví (hroubí) je prováděn zásadně na lokalitě P (při pařezu). Mísení dříví v hraních tak, že není umožněna objednateli řádná kontrola objemu vyrobeného a prodávajícího dříví, je nepřijatelné.



Objem dlouhého dříví se středním průměrem nad 20 cm včetně je zjišťován podle ČSN 480009 (Tabulky a polynomy pro výpočet objemu kulatiny podle středové tloušťky měřené v kůře, vydané Ministerstvem zemědělství k 1. 1. 1995). Objem dlouhého dříví se středním průměrem do 19 cm je zjišťován podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetínách“, (doporučeno Ministerstvem zemědělství, 1996), resp. podle Tabulek pro krychlení surového dříví v 0,1 m<sup>3</sup>, 2. upravené vydání ÚHÚL 1990 č. p. 164/90. Objem rovného dříví se podle ČSN 48 0050 odvozuje na základě prostorové míry a převodních koeficientů uvedených v Doporučených pravidlech pro měření a třídění dříví v ČR platných v okamžiku těžby. Konkrétní převodní koeficienty jsou stanoveny v příloze smlouvy o dílo.

Odvoz dříví, které je předmětem prodeje dle smlouvy o dílo, či jiná manipulace s ním nad rámec jeho přípravy k měření dle smlouvy o dílo jsou možné až po potvrzení jeho číselníků objednatelem dle smlouvy o dílo.

Po dokončení těžebních prací budou dotčené pozemky uvedeny do původního stavu. V korytě toku nesmí zůstat žádné těžební zbytky, větve či kmeny z provedených prací.

**V rámci probírek na břehovém porostu a odstranění křovin z průtočného profilu nedojde k poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo ohrožení či oslabení jeho ekologické – stabilizační funkce.**

Kácení bude provedeno v době vegetačního klidu, tzn. od **1. 11. 2023 do 31. 03. 2024**.

**Termín provedení prací:** po obdržení objednávky do 31.12. 2023.



Kontaktní osoba objednatele:



přílohy

- Seznam kácených dřevin
- Situace kácení
- Fotodokumentace
- Informace o pozemcích



Frýdek-Místek, říjen 2023

Vypracoval

