



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 23-11/Pa-044  
Stavba: LC Cikánka + 1  
Místo: Revír Devět skal  
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.  
Zhotovitel:

Datum:  
Projektant:  
Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>420 008,17</b>	<b>508 209,89</b>
23-11/Pa-044/SO1	LC Cikánka, inv.č.690028	297 014,08	359 387,04
23-11/Pa-044/SO2	LC U Buku, inv.č.690025	122 994,09	148 822,85



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Cikánka + 1

Objekt:

23-11/Pa-044/SO1 - LC Cikánka, inv.č.690028

Místo:

Revír Devět skal

Datum:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

297 014,08

D HSV Práce a dodávky HSV

297 014,08

D 1 Zemní práce

18 160,00

1	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živičného pojiva	m2	562,500	27,40	15 412,50
	WV		"obě koleje" 2*0,75*(85+35+47+62+28+50)		460,500		
	WV		"jedna kolej" 1*0,75*(20+72+44)		102,000		
	WV		Součet		562,500		
2	K	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně	m3	17,500	157,00	2 747,50
	WV		"zemní průleh na HS" (5*2*0,25)*7		17,500		

D 5 Komunikace pozemní

211 686,96


3	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	562,500	13,80	7 762,50
	WV		"obě koleje" 2*0,75*(85+35+47+62+28+50)		460,500		
	WV		"jedna kolej" 1*0,75*(20+72+44)		102,000		
	WV		Součet		562,500		
4	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	982,500	173,00	169 972,50
	WV		"Doplnění do původního profilu vozovky z HDK 32-63" 2*0,75*(85+35+47+62+28+50)		460,500		
	WV		"Doplnění do původního profilu vozovky z HDK 32-63" 1*0,75*(20+72+44)		102,000		
	WV		"Doplnění v prostoru HS" (((7+3)/2)*8)*(7)		280,000		
	WV		"Doplnění v prostoru skládky" (50*2)+(40*1)		140,000		
	WV		Součet		982,500		
5	K	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	34,020	998,00	33 951,96
	WV		"Oprava projeté koleje a utržené krajnice" 1,2*0,35*(18+22+25+16)		34,020		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

67 167,12

6	K	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,3 do 0,5 m3/m	m	176,000	93,50	16 456,00
	WV		42+36+28+30		136,000		
	WV		"odtoky od TP" (5+5)*4		40,000		
	WV		Součet		176,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
7	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	822,000	25,40	20 878,80
	VV		0,5*2*(120+250+90+75+85+62+140)		822,000		
8	K	938909611.R01	Odstranění nánosů na středu vozovky tl do 100 mm	m2	651,600	25,20	16 420,32
	VV		1,2*(110+42+60+66+170+95)		651,600		
9	K	938909612.R02	Odstranění nánosů v prostoru HS tl do 200 mm	m2	280,000	47,90	13 412,00
	VV		"odstranění nánosů v prostoru HS " $((7+3)/2)*8*(7)$		280,000		



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Cikánka + 1

Objekt:

23-11/Pa-044/SO2 - LC U Buku, inv.č.690025

Místo:

Revír Devět skal

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Datum:

Projekta

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

122 994,09

D HSV Práce a dodávky HSV

122 994,09

D 1 Zemní práce

6 275,95

1	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živíčního pojiva	m2	171,750	27,40	4 705,95
	W		"obě koleje" 2*0,75*(40+53)		139,500		
	W		"jedna kolej" 1*0,75*(18+25)		32,250		
	W		Součet		171,750		
2	K	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně	m3	10,000	157,00	1 570,00
	W		"zemní průleh na HS" (5*2*0,25)*4		10,000		

D 5 Komunikace pozemní

85 152,62

3	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	171,750	13,80	2 370,15
	W		"obě koleje" 2*0,75*(40+53)		139,500		
	W		"jedna kolej" 1*0,75*(18+25)		32,250		
	W		Součet		171,750		
4	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	376,750	173,00	65 177,75
	W		"Doplnění do původního profilu vozovky z HDK 32-63" 2*0,75*(40+53)		139,500		
	W		"Doplnění do původního profilu vozovky z HDK 32-63" 1*0,75*(18+25)		32,250		
	W		"Doplnění v prostoru HS" (((7+3)/2)*8)*(4)		160,000		
	W		"Doplnění v prostoru skládky" (30*1,5)		45,000		
	W		Součet		376,750		
5	K	572211111	Vyspravení výtlučků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	17,640	998,00	17 604,72
	W		"Oprava projeté koleje a utržené krajnicev oblouku a v křižovatce" 1,2*0,35*(18+(4*6))		17,640		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

31 565,52

6	K	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,3 do 0,5 m3/m	m	108,000	93,50	10 098,00
	W		22+30+36		88,000		
	W		"odtoky od TP" (5+5)*2		20,000		
	W		Součet		108,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
7	K	938909611	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm	m2	272,000	25,40	6 908,80
	VV		0,5*2*(84+60+52+36+40)		272,000		
8	K	938909611.R01	Odstranění nánosu na středu vozovky tl do 100 mm	m2	273,600	25,20	6 894,72
	VV		1,2*(70+40+56+62)		273,600		
9	K	938909612.R02	Odstranění nánosu v prostoru HS tl do 200 mm	m2	160,000	47,90	7 664,00
	VV		"odstranění nánosu v prostoru HS " $\left(\left(\frac{7+3}{2}\right)*8\right)*4$		160,000		

