

## Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

„MŠ Gen. Janka, stavební úpravy budovy a realizace návazných instalací“ ze dne  
06.09.2023, ev. č. S/0389/2023/OI

### čl. I.

#### Smluvní strany

##### 1. Statutární město Ostrava

##### městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

se sídlem: Přemyslovců 224/63, 709 36 Ostrava-Mariánské Hory  
zastoupen: Mgr. Patrikem Hejdukem., LL.M. - starostou  
IČO: 008 45 451, evidenční číslo 10  
DIČ: CZ00845451  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 20028-1649321399/0800  
Zmocněnec k jednání ve věcech technických: [REDACTED]  
Tel.: [REDACTED]  
Email: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

##### 2. DEMONTSTAV s.r.o.

se sídlem: Zengrova 630/83, Vítkovice, 703 00 Ostrava  
zastoupena: Rudolfem Čajanem, jednatelem  
IČO: 278 12 791  
DIČ: CZ27812791  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 52519.  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava  
číslo účtu: 430329680267/0100  
osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: [REDACTED]  
Tel. / email: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

### čl. II.

#### Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 6.9.2023 smlouvu o dílo ev. č. S/0389/2023/OI „MŠ Gen. Janka, stavební úpravy budovy a realizace návazných instalací“ (dále jen „smlouva“).
2. Dne 26. 10. 2023 byl uzavřen Dodatek č. 1 k SoD, který obsahoval změnu předmětu díla a ceny dle Změnových listů 1 až 11.
3. Předmětem dodatku č. 2 je doplnění položek, které nebyly v původním rozpočtu uvedeny a dále doplnění rozpočtu o položky obsahující dohodnuté změny předmětu díla, které navýšily konečnou cenu. Podrobný popis a zdůvodnění je obsahem Změnových listů č. 12 až 15. Změny zahrnují úpravy architektonicko-stavebního řešení, doplnění ZTI, elektroinstalace a ÚT.

### čl. III Změny smlouvy

1. Do Článku III. Předmětu smlouvy odstavce 2. se vkládá odrážka ve znění:  
Dílo bude provedeno v rozsahu a souladu s požadavky, podmínkami, specifikacemi a ostatnímu údaji a informacemi obsaženými ve Změnových listech č. 12 až 15.
2. Článek IV odst. 1 smlouvy se nahrazuje textem: Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu do **15.12.2023** a nejpozději poslední den lhůty dokončené dílo předat objednateli.
3. V čl. V odstavci 1. smlouvy se uvedená cena mění dle Změnových listů č. 12 až 15 takto:

Cena Kč	bez DPH	DPH	vč. DPH
<b>Vnitřní práce původní cena + Dod 1</b>	3 194 455,90	670 835,74	3 865 291,64
Vícepráce dle Dod 2	556 712,40	116 909,60	673 622,00
Méněpráce dle Dod 2	-71 404,80	-14 995,01	-86 399,81
<b>Vnitřní práce CELKEM</b>	<b>3 679 763,50</b>	<b>772 750,34</b>	<b>4 452 513,84</b>
<b>Venkovní práce CELKEM</b>	315 116,00	66 174,36	381 290,36
<b>Stavba CELKEM</b>	<b>3 994 879,50</b>	<b>838 924,70</b>	<b>4 833 804,20</b>

- Upravený Souhrnný rozpočet je přílohou č. 1 tohoto dodatku a nahrazuje přílohu č. 1 SoD
- Změnové listy č. 1 až 11 jsou přílohou č. 2 dodatku č. 1
- Změnové listy č. 12 až 15 jsou přílohou č. 2 dodatku č. 2

### čl. IV

#### Závěrečné ustanovení


1. Smluvní strany ve smyslu § 1728 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, souhlasí, že dodatek této smlouvy bude dle § 5 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), registrován v registru smluv, jehož správcem je Ministerstvo vnitra České republiky. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek smlouvy před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
3. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení, nebo bude podepsán elektronicky a smluvní strany budou mít k dispozici platný datový soubor s textem dodatku smlouvy elektronicky podepsaným oprávněnými zástupci smluvních stran.
4. Přílohy:  
Příloha č. 1: Upravený Souhrnný rozpočet  
Příloha č. 2: Změnové listy č. 12, 13, 14, 15 a jejich rekapitulace

**čl. V.**

**Doložka**


Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na své 29. schůzi konané dne 11.12.2023 pod č. 0852/RMOB-MH/2226/29.

V Ostravě, dne: 12.12.2023



starosta městského obvodu

V Ostravě, dne: 12.12.2023



jednatel společnosti



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			101 216,36	2,8
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV			35 174,00	1,0
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV			39 728,00	1,1
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			142 657,82	3,9
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			7 952,50	0,2
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			208 185,00	5,7
64	Výplně otvorů	HSV			234 900,00	6,4
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			13 850,00	0,4
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			35 731,00	1,0
96	Bourání konstrukcí	HSV			84 159,91	2,3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			7 048,93	0,2
711	Izolace proti vodě	PSV			40 789,00	1,1
713	Izolace tepelné	PSV			19 582,34	0,5
720	Zdravotechnická instalace	PSV			591 569,40	16,1
730	Ústřední vytápění	PSV			152 151,00	4,1
764	Konstrukce klempířské	PSV			3 440,22	0,1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			368 890,72	10,0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			290 410,50	7,9
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			86 954,45	2,4
776	Podlahy povlakové	PSV			398 395,88	10,8
781	Obklady keramické	PSV			86 425,95	2,3
783	Nátěry	PSV			14 484,00	0,4
784	Malby	PSV			54 290,18	1,5

M21	Elektromontáže	MON			303 342,20	8,2
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			140 000,00	3,8
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			157 424,16	4,3
VN	Vedlejší náklady	VN			61 009,98	1,7
Cena celkem					3 679 763,50	100,0

## Položkový rozpočet

S:	G38-2023	MŠ GEN. JANKA, STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY A REALIZACE NÁVAZ
O:	01	Architektonicko-stavební řešení
R:	PD DPS 1 SO 01+SO 02+SO 03 + SO 04+SO 05+SO 06 (dětská skupina a mateřská)	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M	Celkem
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>101 216,36</b>
1	310271530R0	Zazdívka otvorů do 1 m2, pórobet.tvárnice, tl.30cm 2NP : 1,5*1,5*0,3*2 0,5*2*0,3 1,55*0,65*0,3	m3	1,95225	5 000,00	9 761,25
2	310271620R0	Zazdívka otvorů do 4 m2, pórobet.tvárnice, tl.20cm 1NP obvodové zdivo : 1,5*1,15*0,3	m3	0,51750	5 000,00	2 587,50
3	310271630R0	Zazdívka otvorů do 4 m2, pórobet.tvárnice, tl.30cm 2NP : 1,7*3,1*0,3	m3	1,58100	5 000,00	7 905,00
4	317121047RT	Překlad nenosný pórobetonový, světlost otvoru do 1050 mm překlad nenosný NEP 75-1250 124 x 24,9 x 7,5 cm "3" : 2	kus	2,00000	800,00	1 600,00
5	317121047RT	Překlad nenosný pórobetonový, světlost otvoru do 1050 mm překlad nenosný NEP 150-1250 124 x 24,9 x 15 cm "2" : 2 "4" : 1	kus	3,00000	1 200,00	3 600,00
6	317121043RT	Překlad nosný pórobetonový, světlost otvoru do 1050 mm překlad nosný NOP 300-1250, 125 x 24,9 x 30 cm "1" : 4	kus	4,00000	2 000,00	8 000,00
N17	317121047RT	Překlad nenosný pórobetonový, světlost otvoru do 1050 mm překlad nenosný NEP 100-1250 124 x 24,9 x 10 cm "2" : 3	kus		963,00	2 889,00
N18	342255022R0	Příčky z desek pórobetonových tl. 75 mm 1NP : 0,9*1,08	m2		729,00	708,59
N19	342255024R0	Příčky z desek pórobetonových tl. 100 mm	m2		882,00	11 909,65
7	342255028R0	Příčky z desek Ytong tl. 150 mm 1NP : (0,8+4,42+0,8)*3,1-0,7*2*2+1,2*3,1-0,9*2 2NP : (0,8+4,42+0,8)*3,1-0,7*2*2+1,2*3,1-0,9*2	m2	35,56400	1 200,00	42 676,80
8	342941111R0	Připojení příček ke stáv.konstr. kotvou na hmožd. Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu. 1NP : 3,1*3 2NP : 3,1*3	m		100,00	4 988,00
N20	317940911RA	Osazení válcovaných profilů dodatečně vysekání drážky, dodávka profilů L 100/100, zapravení překlad "1" : 2*2,5*13/1000	t		70 624,13	4 590,57
<b>Díl: 342</b>		<b>Stěny a příčky montované lehké</b>				<b>35 174,00</b>
9	342262113RT	Příčka sádrokart. dvoj. oc. kce, 2x opl. tl.255 mm desky standard impreg. tl. 12,5 mm,parotěsná vrstva mezi SDK deskou a nosnou kci 1NP : 2,9*1,15 2NP : 2,9*1,15	m2	6,67000	2 000,00	13 340,00
N14	342266111R0	Obklad stěn SDK desky standard impreg. tl. 12,5 mm. bez izolace	m2		600,00	21 834,00
<b>Díl: 416</b>		<b>Podhledy a mezistropy montované lehké</b>				<b>39 728,00</b>
10	342266111RU	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci desky standard impreg. tl. 12,5 mm. bez izolace 1NP : 0,25*3*3,1	m2	9,61000	800,00	7 688,00
					2,32500	

## Položkový rozpočet

S:	G38-2023	MŠ GEN. JANKA, STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY A REALIZACE NÁVAZ
O:	01	Architektonicko-stavební řešení
R:	PD DPS 1	SO 01+SO 02+SO 03 + SO 04+SO 05+SO 06 (dětská skupina a mateřsk

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M	Celkem
		(0,6+0,2)*3,1		2,48000		
		1NP : 0,25*3*3,1		2,32500		
		(0,6+0,2)*3,1		2,48000		
11	342264051RT	Podhled sádkartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	35,60000	900,00	32 040,00
		1NP 102 : 17,8		17,80000		
		2NP 203 : 17,8		17,80000		
<b>Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní</b>						<b>142 657,82</b>
12	601011102R0	Postřík stropů ručně	m2	18,50000	50,00	925,00
		1NP 117 : 18,5		18,50000		
13	601011112RT	Omítka stropů jádrová ručně tloušťka vrstvy 15 mm	m2	18,50000	350,00	6 475,00
		1NP 117 : 18,5		18,50000		
14	601011141RT	Štuk na stropěch ručně tloušťka vrstvy 2	m2	18,50000	200,00	3 700,00
		1NP 117 : 18,5		18,50000		
15	602011102R0	Postřík cementový, ručně	m2	59,61500	50,00	2 980,75
		vč. ostění				
		1NP 117 : (6,9+2,7)*2*3,1-1,5*1,5*3-0,9*2		50,97000		
		2NP 205 : (6,9+2,7)*2*3,1-6,3*1,5-0,9*2-2,7*2,45+1,86+1,52		45,03500		
16	602011112RT	Omítka jádrová, ručně tloušťka vrstvy 15	m2	59,61500	350,00	20 865,25
		vč. ostění				
		1NP 117 : (6,9+2,7)*2*3,1-1,5*1,5*3-0,9*2		50,97000		
		2NP 205 : (6,9+2,7)*2*3,1-6,3*1,5-0,9*2-2,7*2,45+1,86+1,52		45,03500		
17	602011141RT	Štuk na stěnách vnitřní, ručně tloušťka vrstvy 2 mm	m2	174,62260	200,00	34 924,52
		vč. ostění				
		1NP 117 : (6,9+2,7)*2*3,1-1,5*1,5*3-0,9*2		50,97000		
		2NP 205 : (6,9+2,7)*2*3,1-6,3*1,5-0,9*2-2,7*2,45+1,86+1,52		45,03500		
		1NP 102 : (4,4+4,3+0,5)*2*0,877		16,13680		
		2NP 203 : (4,4+4,3+0,5)*2*0,877		16,13680		
		1NP nová příčka : (0,9+4,42+0,9+1,2+1,2)*3,1-0,7*2*2-0,9*2*2		20,32200		
		2NP nová příčka : (0,9+4,42+0,9+1,2+1,2)*3,1-0,7*2*2-0,9*2*2		20,32200		
		2NP - dozdivky m.č. 210 : 2,7*3,1*2-0,9*2*2		13,14000		
18	602031101R0	Přilnavostní a penetrační nátěr stěn	m2		50,00	8 107,70
		1NP 102 : (4,4+4,3+0,5)*2*2,7-0,7*2*1,85-3,6*1,15*2+3,6*0,25		39,71000		
		2NP 203 : (4,4+4,3+0,5)*2*2,7-0,7*2*1,85-3,6*1,15*2+3,6*0,25		39,71000		
		1NP nová příčka : (0,9+4,42+0,9+1,2+1,2)*3,1-0,7*2*2-0,9*2*2		20,32200		
		2NP nová příčka : (0,9+4,42+0,9+1,2+1,2)*3,1-0,7*2*2-0,9*2*2		20,32200		
		2NP - dozdivky m.č. 210 : 2,7*3,1*2-0,9*2*2		13,14000		
19	610991111R0	Zakryvání vyplní vnitřních otvorů	m2	95,55000	50,00	4 777,50
		2NP : 1,5*2,4*8		28,80000		
		1,5*2,45*2		7,35000		
		6,3*1,5		9,45000		
		0,675*1,5*2		2,02500		
		1,5*1,5		2,25000		
		1NP : 1,5*2,4*7		25,20000		
		1,2*3		3,60000		
		1,2*3		3,60000		
		1,5*1,5*3		6,75000		



## Položkový rozpočet

S:	G38-2023	MŠ GEN. JANKA, STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY A REALIZACE NÁVAZ
O:	01	Architektonicko-stavební řešení
R:	PD DPS 1	SO 01+SO 02+SO 03 + SO 04+SO 05+SO 06 (dětská skupina a mateřsk

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M	Celkem
		0,675*1,5*2		2,02500		
		1,5*1,5*2		4,50000		
20	612401391RT	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 vápennou štukovou omítkou	m2	60,00000	500,00	30 000,00
		1NP 103 : 20		20,00000		
		2NP 204 : 20		20,00000		
		ostatní drobné opravy po bourání 1-2NP :		20,00000		
21	612473185R0	Příplatek za zabudované rohové lišty v ploše stěn	m2		20,00	5 579,00
22	612481211RT	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky- vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit	m2		150,00	24 323,10
		1NP 102 : (4,4+4,3+0,5)*2*2,7-0,7*2*1,85- 3,6*1,15*2+3,6*0,25		39,71000		
		2NP 203 : (4,4+4,3+0,5)*2*2,7-0,7*2*1,85- 3,6*1,15*2+3,6*0,25		39,71000		
		1NP nová příčka :		20,32200		
		(0,9+4,42+0,9+1,2+1,2)*3,1-0,7*2*2-0,9*2*2				
		2NP nová příčka :		20,32200		
		(0,9+4,42+0,9+1,2+1,2)*3,1-0,7*2*2-0,9*2*2				
		2NP - dozdivky m.č. 210 : 2,7*3,1*2-0,9*2*2		13,14000		
<b>Díl: 62 Úpravy povrchů vnější</b>						<b>7 952,50</b>
23	622323041R0	Penetrace podkladu	m2	4,55000	50,00	227,50
		1NP obvodové zdivo : 1,5*1,15		1,72500		
		2,825		2,82500		
24	622311135RT	Zateplovací systém, fasáda, EPS F tl.160 mm s omítkou silikonovou probarvenou	m2	1,72500	1 500,00	2 587,50
		vč. D+M systémových lišt				
		1NP obvodové zdivo : 1,5*1,15		1,72500		
25	622311152RT	Zateplovací systém, ostění, EPS F tl. 20 mm s omítkou Silikonovou probarvenou	m2	2,82500	1 500,00	4 237,50
		vč. D+M systémových lišt.				
		(1,5+1,5+1,5)*0,15		0,67500		
		(2,95+2,7+2,95)*0,25		2,15000		
26	622311563R0	Zateplovací systém, parapet, XPS tl. 30 mm	m2	0,60000	1 500,00	900,00
		vč. D+M systémových lišt.				
		1,5*0,15		0,22500		
		1,5*0,25		0,37500		
<b>Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>						<b>208 185,00</b>
27	631343891R0	Penetrace hloubková	m2	231,30000	50,00	11 565,00
		1NP 117 : 18,5		18,50000		
		1NP 103 : 111,1		111,10000		
		2NP 205 : 18,5		18,50000		
		2NP 204 : 111,1		111,10000		
		1NP 102 : 17,8		17,80000		
		2NP 203 : 17,8		17,80000		
		1NP 109 : 11,3		11,30000		
28	632415110RT	Potěr samonivelační ručně tl. do 10 mm vyravnávací	m2	275,60000	450,00	124 020,00
		1NP 117 : 18,5		18,50000		
		1NP 103 : 111,1		111,10000		
		2NP 205 : 18,5		18,50000		
		2NP 204 : 111,1		111,10000		
		1NP 102 : 17,8		17,80000		
		2NP 203 : 17,8		17,80000		
		1NP 109 : 11,3		11,30000		
N8	631300R02	Opravy betonové podlahy – sešití podlahových prasklin	m		1 100,00	72 600,00
<b>Díl: 64 Výplně otvorů</b>						<b>234 900,00</b>

## Položkový rozpočet

S:	G38-2023	MŠ GEN. JANKA, STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY A REALIZACE NÁVAZ
O:	01	Architektonicko-stavební řešení
R:	PD DPS 1	SO 01+SO 02+SO 03 + SO 04+SO 05+SO 06 (dětská skupina a mateřsk

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M	Celkem
29	642942111RT	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 700 x 1970 x 100 mm 1/D : 4	kus	4,00000	1 000,00	5 000,00
30	642944121RU	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 800 x 1970 x 150 mm 8/D : 1 9/D : 1	kus	1,00000 1,00000	1 000,00	5 000,00
31	642944121RU	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 900 x 1970 x 150 mm 2/D : 3 3/D : 2	kus	4,00000 3,00000 2,00000	1 000,00	4 000,00
32	642945121RO	Osazení zárubní ocel. požár.1křídli., zazděním 6/D : 1 7/D : 1	kus	2,00000 1,00000 1,00000	2 000,00	4 000,00
33	648951411RT	Osazení parapetních desek dřevěných š. do 25 cm včetně dodávky parapetní desky š. do 20 cm 3/T : 2*1,5	m	3,00000	1 000,00	3 000,00
34	64-001.RXX	D+M plastového okna 1500x1500 mm Kompletní provedení dle výpisu prvků a PD.  - zaměření - eliminace tepelných mostů - kováná - termoizolační trojskla 1/O : 1	kus	1,00000	12 000,00	12 000,00
N5	64-001.RX1	D+M plastového okna 1215x2075 mm včetně vybourání a demontáže a likvidace původní výplně otvoru se zapravením	kus		29 000,00	29 000,00
N6	64-003.RX1	D+M plastového okna 1145x2075 mm včetně vybourání a demontáže a likvidace původní výplně otvoru se zapravením	kus		28 000,00	28 000,00
35	64-002.RXX	D+M plastového sestava venkovních dveří s nadsvětlíkem a bočním světlíkem 2400x2700 mm Kompletní provedení dle výpisu prvků a PD.  - zaměření - eliminace tepelných mostů - kováná - termoizolační trojskla - nízký práh - bezpečnostní zámek aj... 2/O : 1	kus	1,00000	60 000,00	60 000,00
N4	64-002.RX1	Příplatek za bezpečnostní prvky pro plastovou sestavu venkovních dveří s nadsvětlíkem a bočním světlíkem	kus		29 900,00	29 900,00
N3	64-004.RX1	D+M hliníkových dveří s nadsvětlíkem 1000x3100 mm	kus		49 000,00	49 000,00
36	5533302328R	Zárubeň ocelová požární 150/1970/800 7/D : 1	kus	1,00000	3 000,00	3 000,00
37	5533302338R	Zárubeň ocelová požární 150/1970/900 6/D : 1	kus	1,00000	3 000,00	3 000,00
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtah</b>				<b>13 850,00</b>

## Položkový rozpočet

S:	G38-2023	MŠ GEN. JANKA, STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY A REALIZACE NÁVAZ
O:	01	Architektonicko-stavební řešení
R:	PD DPS 1	SO 01+SO 02+SO 03 + SO 04+SO 05+SO 06 (dětská skupina a mateřsk

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M	Celkem
38	941955002R0	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	277,00000	50,00	13 850,00
<b>Díl: 95</b>			<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>		<b>35 731,00</b>	
39	952901111R0	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 200*2	m2	400,00000	50,00	20 000,00
				400,00000		
N21	953941312R0	Osazení požárního hasicího přístroje na stěnu	kus		350,00	1 050,00
N22	953941391R0	Revize požárního hasicího přístroje do 5 ks	kus		100,00	300,00
N23	953941395R0	Vystavení revizní zprávy-požární hasicí přístroj	kus		100,00	300,00
N24	95-001.RXX	D+M detektorů bezdrátových na baterie	kus		990,00	4 950,00
N25	44984100R	Přístroj hasicí práškový PHP 6 kg s hasicí schopností 21A	kus		950,00	950,00
7	722182011RT	Montáž tepelné izolace skruží na potrubí přímé, DN 25 mm, lepicí páska lepicí páska, sponky ve specifikaci	m		250,00	3 681,00
18	631433203R	Pouzdro potrubní Thermo-teK PS Eco AluR 35/30 mm vinuté z minerální vlny opatřené fólií s Al vrstvou a armovanou sítí	m		300,00	4 500,00
<b>Díl: 96</b>			<b>Bourání konstrukcí</b>		<b>84 159,91</b>	
40	962031116R0	Bourání příček z cihel pálených plných tl. do 150 mm	m2		150,00	11 487,75
		1NP : (4,35+1,8+1,8+1,65+1,8+1,8+1,2)*3,1		44,64000		
		-0,6*2*6		-7,20000		
		Mezisoučet		37,44000		
		2NP : 37,44		37,44000		
41	962032231R0	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC pro nový otvor v obvodovém zdivu : 1,5*0,55*0,3	m3	0,24750	800,00	1 212,96
		2NP : 1*2,029*0,3		0,60870		
42	962032551R0	Bourání zdiva z pórabetonových tvárnic 1NP : 1*2,02*0,3	m3	0,60600	800,00	484,80
				0,60600		
43	965081713RT	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 ručně, dlaždice keramické	m2	44,20000	100,00	4 420,00
		1NP : 22,1		22,10000		
		2NP : 22,1		22,10000		
44	968061125R0	Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křídel pl. do 2 m2	kus		20,00	400,00
		17+1		18,00000		
45	968072455R0	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2		300,00	7 980,00
		1NP : 0,6*2*6		7,20000		
		0,8*2*2		3,20000		
		0,9*2		1,80000		
		2NP : 0,6*2*6		7,20000		
		0,8*2*2		3,20000		
46	968083003R0	Vybourání plastových oken do 4 m2	m2	8,22000	200,00	1 644,00
		1,5*1,5*2		4,50000		
		1,2*3,1		3,72000		
47	968083004R0	Vybourání prosklených dveřních sestav vč. zárubní a rámu nad 4 m2	m2	6,48000	200,00	1 296,00
		2,7*2,4		6,48000		
48	968083012R0	Vybourání prosklených dveřních sestav vč. zárubní a rámu pl.nad 2 m2	m2	28,69750	200,00	5 739,50
		2NP : 1,55*2,65		4,10750		
		1,5*3,1		4,65000		
		1,45*3,1		4,49500		
		1,85*3,1		5,73500		
		1NP : 1,5*2,65		3,97500		

## Položkový rozpočet

S:	G38-2023	MŠ GEN. JANKA, STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY A REALIZACE NÁVAZ
O:	01	Architektonicko-stavební řešení
R:	PD DPS 1 SO 01+SO 02+SO 03 + SO 04+SO 05+SO 06 (dětská skupina a mateřsk	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M	Celkem
		1,85*3,1		5,73500		
49	968091001R0	Bourání parapetů teracových š. do 30 cm tl.3 cm	m	1,20000	50,00	60,00
50	968096002R0	Bourání parapetů plastových š. do 50 cm 1,5*4+2,7	m	8,70000	50,00	435,00
51	970031100R0	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 100 mm	m	2,00000	2 500,00	5 000,00
		prostup pro klimatizaci : 0,3+0,4*2+0,3*3		2,00000		
N12	970230R04	Frézování a zapravení drážky pro slaboproud v betonu, drážka 20x20 mm	m		360,00	5 400,00
52	970231300R0	Rezáni cihelného zdiva hl. řezu 300 mm pro nový otvor v obvodovém zdivu : 0,55*2	m	1,10000	2 000,00	2 200,00
				1,10000		
53	971033341R0	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.30cm. MVC	kus	3,00000	150,00	450,00
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 pro VZT : 2		2,00000		
		pro ÚT : 1		1,00000		
54	974031287R0	Vysekání rýh zeď cihelná u stropu 30 x 30 cm	m	5,00000	500,00	2 500,00
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 pro překlad : 1,25*4		5,00000		
55	978011191R0	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100%	m2	37,00000	100,00	3 700,00
		1NP 162 : 18,5		18,50000		
		2NP 206 : 18,5		18,50000		
56	978013191R0	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	102,17900	100,00	10 217,90
		2NP 206 : (2,7+6,3)*2*3,1-6,3*1,5-2,7*2,45-1,5*1,5*2-1,5*2,65		31,26000		
		2NP wc dívky a chlapci :		11,65000		
		1Np wc dívky a chlapci : 11,65		11,65000		
		1NP 162 : (6,9+2,47)*2*3,1-1*2-1,5*2,65-1,5*1,5*2		47,61900		
57	978059531R0	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	155,32000	100,00	15 532,00
		1NP : (3,65+1,6)*2*2,1*2		44,10000		
		(1,4+0,8)*2*2*2		17,60000		
		(1+0,9)*2*2,1*2		15,96000		
		Mezisoučet		77,66000		
		2NP : 77,66		77,66000		
		Mezisoučet		77,66000		
58	96-001.RXX	Vykližení mobiliáře z místnosti č. 162 (1NP) vč. uskladnění	soub	1,00000	4 000,00	4 000,00
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>7 048,93</b>
59	999281105R0	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t		300,00	7 048,93
<b>Díl: 711</b>		<b>Izolace proti vodě</b>				<b>40 789,00</b>
60	711210020RA	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou vč. penetrace	m2	58,27000	700,00	40 789,00
		Nanesení hydroizolační stěrky ve dvou vrstvách. Vlepení těsnicí pásky do spoje podlahy a stěny nřítlačení a uhlazení nřetažení náskv další vrstvou izolační stěrky				
		1NP 102 : (4,4+4,3+0,5)*2*0,5-0,7*2*0,5-3,6*1,15*2+3,6*0,25+17,8+4		22,92000		
		2NP 203 : (4,4+4,3+0,5)*2*0,5-0,7*2*0,5-3,6*1,15*2+3,6*0,25+17,8+4		22,92000		
		1NP 109 : 11,3*1,1		12,43000		
<b>Díl: 713</b>		<b>Izolace tepelné</b>				<b>19 582,34</b>
61	713111221RK	Montáž parozábrany, zavěšeného podhledu s přelepením spojů vč. dodávky	m2	35,60000	120,00	4 272,00
		včetně dodávky fólie a spojovacích prostředků.				
		1NP 102 : 17,8		17,80000		
		2NP 203 : 17,8		17,80000		

## Položkový rozpočet

S:	G38-2023	MŠ GEN. JANKA, STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY A REALIZACE NÁVAZ
O:	01	Architektonicko-stavební řešení
R:	PD DPS 1	SO 01+SO 02+SO 03 + SO 04+SO 05+SO 06 (dětská skupina a mateřsk

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M	Celkem
62	713191221R0	Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm včetně dodávky PE folie	m	306,10000	50,00	15 305,00
63	998713101R0	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,00534	1 000,00	5,34
<b>Díl: 720 Zdravotechnická instalace</b>						<b>591 569,40</b>
64	SO 05	Zdravotechnická instalace viz samostatný položkový rozpočet	soub	1,00000	591 569,40	591 569,40
<b>Díl: 730 Ústřední vytápění</b>						<b>152 151,00</b>
65	SO 04	Vytápění viz samostatný položkový rozpočet	soub	1,00000	152 151,00	152 151,00
<b>Díl: 764 Konstrukce klempířské</b>						<b>3 440,22</b>
66	764816131R0	Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 285 mm včetně krytek a spojovacích prostředků. 1/K : 1,5	m	1,50000	1 000,00	1 500,00
67	764816160R0	Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 545 mm 2/K : 1,5	m	1,50000	1 000,00	1 500,00
68	764410850R0	Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm 1,5+2,7	m	4,20000	100,00	420,00
69	998764101R0	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,01011	2 000,00	20,22
<b>Díl: 766 Konstrukce truhlářské</b>						<b>368 890,72</b>
70	766661112R0	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.do 0,8 m 1/D : 4 2/D : 3 3/D : 2 6/D : 1 7/D : 1 8/D : 1 9/D : 1 10/D : 1	kus	18,00000	1 000,00	18 000,00
N10	766600R02	Demontáž vestavěných skříní	kus		2 470,00	9 880,00
71	766662811R0	Demontáž prahů dveří 1křídlových	kus		100,00	1 900,00
72	766662812R0	Demontáž prahů dveří 2křídlových	kus	4,00000	100,00	400,00
73	766-001.RXX	D+M dřevěný kryt na topení délka 2700 mm, výška 550 mm, hl. 400 mm, lamino tl. 18 mm dekor DTDL 381 PR BUK, hrany ABS tl. 2 mm, 4x větrací mřížka, stavěcí patky a rektifikace Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků a PD. 1/T : 21	kus	0,00000	10 000,00	0,00
74	766-002.RXX	D+M dřevěný kryt na topení délka 2950 mm, výška 600 mm, hl. 260 mm, lamino tl. 18 mm dekor DTDL 381 PR BUK, hrany ABS tl. 2 mm, 2x větrací mřížka, stavěcí patky a rektifikace Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků a PD. 2/T : 2	kus	2,00000	10 000,00	20 000,00
1N1	766-001.RX1	D+M pevné zakrytí radiátorů včetně sloupů v celkové délce 13,15m, výška 0,6m a hloubka 0,75m, lamino tl. 2*18mm, dekor DTDL 3395 dub, hrany ABS tl. 2Mm, 9 x Al. Větracích mřížek, stavěcí patky k rektifikaci	kus		90 000,00	90 000,00
1N2	766-001.RX1	D+M zakrytí radiátorů včetně sloupů v celkové délce 17,7m, výška 0,6m a hloubka 0,4m, lamino tl. 1*18mm, dekor DTDL 3395 dub, hrany ABS tl. 2Mm, 12 x Al. Větracích mřížek, stavěcí patky k rektifikaci, možnost	kus		120 000,00	120 000,00

## Položkový rozpočet

S:	G38-2023	MŠ GEN. JANKA, STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY A REALIZACE NÁVAZ
O:	01	Architektonicko-stavební řešení
R:	PD DPS 1	SO 01+SO 02+SO 03 + SO 04+SO 05+SO 06 (dětská skupina a mateřsk

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M	Celkem
75	766-003.RXX	D+M sestava nové kuchyňské linky vč. lednice 2x myčka, dvoudřez ai... Kompletní provedení a dodávka dle PD. 1NP 109 : 1	soub	0,00000	50 000,00	0,00
76	766-004.RXX	D+M výměna kuchyňské desky vč. lednice, myčky, dvoudřez ai... vč. likvidace odpadů Kompletní provedení a dodávka dle PD. 1NP 109 : 1	soub	0,00000	40 000,00	0,00
77	54914624R	Dveřní kování	kus	17,00000	1 200,00	20 400,00
78	55345503R	Dveře požární plné 30 min EI 30 DP3 90x197 cm 6/D : 1	kus	1,00000	12 000,00	12 000,00
79	55345552R	Dveře požární prosklené s ochranným krytím ve spod 30 min EI 30 DP3 80x197 cm 7/D : 1	kus	1,00000	12 000,00	12 000,00
80	611601202R	Dveře vnitřní plné 1-křídle 700 x 1970 mm 1/D : 4	kus	4,00000	4 000,00	20 000,00
81	611601203R	Dveře vnitřní plné 1-křídle 800 x 1970 mm s větrací mřížkou 8/D : 1 10/D : 1	kus	4,00000	4 000,00	28 000,00
82	611601204R	Dveře vnitřní plné 1-křídle 900 x 1970 mm 2/D : 3 3/D : 2	kus	4,00000	4 000,00	16 000,00
83	61160624R	Dveře vnitřní prosklené 1-křídle 900 x 1970 mm s ochranným krytím ve spod 9/D : 1	kus	0,00000	5 000,00	0,00
84	998766101R0	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,38840	800,00	310,72
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>290 410,50</b>
85	767584502R0	Montáž podhledů kazetových na ocel.konstr.60x60 cm 1NP 103 : 111,1 2NP 205 : 18,5 2NP 204 : 111,1	m2	240,70000	400,00	96 280,00
86	767586101R0	Nosný rošt podhledu Dodávka a montáž hlavního profilu, příčných profilů, obvodového profilu a zavěšovacího 1NP 103 : 111,1 2NP 205 : 18,5 2NP 204 : 111,1	m2	240,70000	300,00	72 210,00
87	767649191R0	Montáž doplňků dveří, samozavírače hydraulického 6/D : 1 7/D : 1	kus	2,00000	200,00	400,00
88	767-001.RXX	D+M kovové zábradlí + dveře do schodiště 1 NP 1200x1100 mm, pozinkovaná ocel, kotvení FAB vč. výrobní dokumentace Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků a PD. 1/Z + 4/D : 1	kus	1,00000	10 000,00	10 000,00
89	767-002.RXX	D+M kovové zábradlí do výšky podlaží s brankou 1500*2100 + 1200*3100 mm, pozinkovaná ocel, kotvení, inverzní otvirač- instalace požárních tlačítek pro vypnutí Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků a PD. 2/Z+5/D : 1	kus	1,00000	30 000,00	30 000,00
90	54917030R	Zavírač dveří hydraulický 6/D : 1 7/D : 1	kus	2,00000	1 500,00	3 000,00

## Položkový rozpočet

S:	G38-2023	MŠ GEN. JANKA, STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY A REALIZACE NÁVAZ
O:	01	Architektonicko-stavební řešení
R:	PD DPS 1	SO 01+SO 02+SO 03 + SO 04+SO 05+SO 06 (dětská skupina a mateřsk

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M	Celkem
91	63174050R	Kazeta 60x60x1,5 cm, akustická, reakce na oheň A2-s1,d0, rovná hrana, absorpce hluku 0,95	m2	252,73500	300,00	75 820,50
		111,1*1,05		116,65500		
		18,5*1,05		19,42500		
		111,1*1,05		116,65500		
92	998767201R0	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	1,35000	2 000,00	2 700,00
<b>Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady</b>						<b>86 954,45</b>
93	771475014R0	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm	m	14,65000	200,00	2 930,00
		1NP 109 : (4,625+2,7)*2		14,65000		
94	771479001R0	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	14,65000	100,00	1 465,00
95	771575109R0	Montáž podlah keram.,hladké, tmel	m2	46,90000	800,00	37 520,00
		1NP 102 : 17,8		17,80000		
		2NP 203 : 17,8		17,80000		
		1NP 109 : 11,3		11,30000		
96	771577133R0	Lišta nerezová přechodová	m	11,80000	500,00	5 900,00
		1NP : 4,6		4,60000		
		7,2		7,20000		
97	597623141R	Dlaždice	m2	54,16880	700,00	37 918,16
		35,6*1,12		39,87200		
		11,3*1,12		12,65600		
		14,65*0,1*1,12		1,64080		
98	998771101R0	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	1,22129	1 000,00	1 221,29
<b>Díl: 776 Podlahy povlakové</b>						<b>398 395,88</b>
99	776401800R0	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC	m	251,18000	20,00	5 023,60
N9	776400R01	Demontáž podlahy z PVC	m2		49,00	5 443,90
100	776421100RU	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku PVC	m	36,20000	200,00	7 240,00
		1NP 117 : (6,9+2,7)*2		19,20000		
		1NP 103 : 17		17,00000		
101	776511820R0	Odstranění koberců lepených s podložkou	m2	262,48000	50,00	13 124,00
		2NP : 18,5+107,09		125,59000		
		1NP : 18,5+107,09		125,59000		
		1NP 110 : 11,3		11,30000		
102	776521200RV	Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl) včetně vinylové podlahoviny tl. 2,5 mm	m2		1 100,00	233 200,00
		1NP 117 : 18,5		18,50000		
		1NP 103 : 40		40,00000		
103	776570020RA	Podlaha povlaková textilní lepená, soklík koberec zátěžový	m2	119,20000	700,00	83 440,00
		1NP 103 : 111,1-40		71,10000		
		2NP 205 : 18,5		18,50000		
		2NP 204 : 111,1		111,10000		
N16	776570020R0	Koberec textilní, příplatek na koberec za luxusnější provedení	m2		420,00	50 064,00
104	998776101R0	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	t		1 000,00	860,38
<b>Díl: 781 Obklady keramické</b>						<b>86 425,95</b>
105	781101210R0	Penetrace podkladu pod obklady včetně dodávky materiálu.	m2		40,00	2 293,60
106	781475116R0	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x30 cm	m2		800,00	45 872,00
		1NP 102 : (4,4+4,3+0,5)*2*1,85-0,7*2*1,85-3,6*1.15*2+3.6*0.25		24,07000		

## Položkový rozpočet

S:	G38-2023	MŠ GEN. JANKA, STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY A REALIZACE NÁVAZ
O:	01	Architektonicko-stavební řešení
R:	PD DPS 1	SO 01+SO 02+SO 03 + SO 04+SO 05+SO 06 (dětská skupina a mateřsk

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M	Celkem
		2NP 203 : (4,4+4,3+0,5)*2*1,85-0,7*2*1,85-3,6*1,15*2+3,6*0,25		24,07000		
107	781-001.RXX	Příplatek za D+M systémových rohových a ukončujících lišt	m2		20,00	1 146,80
108	597813649R	Obkládačka Color One 48,14*1,12	m2	53,91680	500,00	32 108,40
N15	597813649R.1	Příplatek – obkládačka reliéfní	ks		220,00	3 960,00
109	998781101R0	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t		1 000,00	1 045,15
<b>Díl: 783 Nátěry</b>						<b>14 484,00</b>
110	783220010RA	Nátěr kovových doplňkových konstrukcí syntetický dvojnásobný krycí s 1x emailováním zárubně : 2*13	m2	26,00000	200,00	5 200,00
36	783601713	Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odmaštěním, odmašťovačem vodou ředitelným	m		100,00	4 400,00
37	783607750	Provedení nátěru armatur a kovových potrubí krycího dvojnásobného potrubí do DN 50 mm	m		100,00	4 400,00
38	24623055	hmota nátěrová epoxidová vrchní (email) odstín bílý	kg		200,00	484,00
<b>Díl: 784 Malby</b>						<b>54 290,18</b>
111	784011222RT	Zakrytí podlah, včetně odstranění včetně papírové lepenky 200*2	m2	400,00000	10,00	4 000,00
112	784450010RA	Malba z malíř. směsí jednobarevná s bílým stropem dvojnásobná	m2		50,00	39 790,18
		1NP 117 - strop : 18,5		18,50000		
		1NP 117 - stěna : 50,97		50,97000		
		1NP 103 - stěny : 150		150,00000		
		2NP 205 - stěny : (6,9+2,7)*2*3,1-6,3*1,5-0,9*2-2,7*2,45+1,86+1,52		45,03500		
		2NP 204 - stěny : 150		150,00000		
		1NP 102 -stěny : 16,1368		16,13680		
		2NP 203 - stěny : 16,1368		16,13680		
		1NP 102 - strop : 17,8		17,80000		
		2NP 203 - strop : 17,8		17,80000		
		1NP 101 - stěny : (4,5+5,9)*2*3,1		64,48000		
		1NP 101 - strop : 24,4		24,40000		
		2NP 202 - stěny : (4,5+5,9)*2*3,1		64,48000		
		2NP 202 - strop : 24,4		24,40000		
		ostatní drobné opravy po bourání 1-2NP :		50,00000		
		1NP 109 - stěny : (4,625+2,7)*2*3,1		45,41500		
		1NP 109 - strop : 11,3		11,30000		
N7	7844500R02	Příplatek za barevný odstín barvy	m2		35,00	10 500,00
<b>Díl: M21 Elektromontáže</b>						<b>303 342,20</b>
113	SO 06	Elektroinstalace viz samostatný položkový rozpočet	soub	1,00000	303 342,20	303 342,20
<b>Díl: M24 Montáže vzduchotechnických zařízení</b>						<b>140 000,00</b>
114	SO 03	Vzduchotechnika viz samostatný položkový rozpočet	soub	1,00000	140 000,00	140 000,00
<b>Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných</b>						<b>157 424,16</b>
115	979011211R0	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t		800,00	41 597,09
116	979081111R0	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t		300,00	15 598,91

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.



### Položkový rozpočet

S:	G38-2023	MŠ GEN. JANKA, STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY A REALIZACE NÁVAZ
O:	01	Architektonicko-stavební řešení
R:	PD DPS 1	SO 01+SO 02+SO 03 + SO 04+SO 05+SO 06 (dětská skupina a mateřská škola)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M	Celkem
117	979081121R0	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t		20,00	19 758,62
118	979082111R0	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t		500,00	25 998,18
119	979990107R0	Poplatek za uložení suti - směs	t		1 000,00	50 346,36
N13	979990R05	Poplatek za uložení suti odpadů s kódem 170 904	t		2 500,00	4 125,00
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>61 009,98</b>
120	005121 R	Zařízení staveniště		Soubor 1,00000	40 000,00	40 000,00
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.						
121	005124010R	Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.		Soubor 1,00000	21 009,98	21 009,98
Kompletační činnost (revize, zkoušky, dokumentace skutečného stavu, dodržování						
<b>Celkem</b>						<b>3 679 763,50</b>

Poznámky uchazeče k zadání

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **16** **MŠ GEN. JANKA, STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY A REALIZACE NÁVAZNÝCH INSTALACÍ**

Objednatel: IČO:  
DIČ:

Zhotovitel: **DEMONTSTAV s.r.o.** IČO: **278 12 791**  
**Zengrova 630/83, Vítkovice** DIČ: **CZ27812791**  
**703 00 Ostrava**

Vypracoval: XXXXXXXXXX

Rozpis ceny	Celkem		
HSV			7 346,44
PSV			584 222,96
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>591 569,40</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Snížená DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %	<b>591 569,40</b> CZK
Základní DPH	<b>21</b> %	<b>124 229,57</b> CZK
Zaokrouhlení		<b>0,00</b> CZK

**Cena celkem s DPH** **715 798,97 CZK**

v Ostravě dne 17.10.2023

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>01</b>	<b>Vnitřní rozvody zdravotnických instalací</b>	<b>0,00</b>	<b>591 569,40</b>	<b>124 229,57</b>	<b>715 798,97</b>	<b>100</b>
01	Vnitřní vodovod	0,00	516 569,40	108 479,57	625 048,97	87
02	Vnitřní kanalizace	0,00	75 000,00	15 750,00	90 750,00	13
Celkem za stavbu		0,00	591 569,40	124 229,57	715 798,97	100

Popis stavby: 16 - MŠ GEN. JANKA, STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY A REALIZACE NÁVAZNÝCH INSTALACÍ

Popis objektu: 01 - Vnitřní rozvody zdravotnických instalací

Popis rozpočtu: 01 - Vnitřní vodovod

Popis rozpočtu: 02 - Vnitřní kanalizace

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			293,93	0,0
8	Trubní vedení	HSV			3 228,00	0,5
721	Vnitřní kanalizace	PSV			69 000,00	11,7
722	Vnitřní vodovod	PSV			112 949,88	19,1
725	Zařizovací předměty	PSV			301 114,08	50,9
734	Armatury	PSV			16 159,00	2,7
766	Konstrukce truhlářské	PSV			85 000,00	14,4
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			3 824,51	0,6
Cena celkem					591 569,40	100,0

# SLEPÝ ROZPOČET

025/2023 - D.1.4.2 VYTÁPĚNÍ\_MŠ GEN.JANKA, STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY

PARCELA Č. ST. 1729

Statutární město Ostrava

DEMONTSTAV s.r.o.


17.10. 2023

00845451/10

CZ00845451

278 12 791

CZ27812791



---

Cena bez DPH

152 151,00

---

Cena s DPH

v CZK

184 102,71

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

## 025/2023 - D.1.4.2 VYTÁPĚNÍ\_MŠ GEN.JANKA, STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY

PARCELA Č. ST. 1729

Statutární město Ostrava

DEMONTSTAV s.r.o.

17.10. 2023

ing. Václav  
Štrabánek  
ing. Václav  
Štrabánek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

**152 151,00**

HSV - Práce a dodávky HSV	1 559,40
3 - Svislé a kompletní konstrukce	296,40
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	750,00
997 - Přesun sutě	513,00
PSV - Práce a dodávky PSV	136 191,60
713 - Izolace tepelné	6 114,00
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	34 827,60
734 - Ústřední vytápění - armatury	26 388,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	64 422,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	4 440,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	14 400,00

# SOUPIS PRACÍ

## 025/2023 - D.1.4.2 VYTÁPĚNÍ\_MŠ GEN.JANKA, STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY

PARCELA Č. ST. 1729

Statutární město Ostrava

DEMONTSTAV s.r.o.

17.10. 2023

ing. Martin  
Štrabánek  
ing. Martin  
Štrabánek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>152 151,00</b>	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 559,40	
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				296,40	
1	K	310235241	Zazdívkva otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy do 0,0225 m2, ve zdi tl. do 300 mm	kus		98,20	196,40	CS ÚRS 2023 01
2	K	340236211	Zazdívkva otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy přes 0,0225 m2 do 0,09 m2, tloušťky do 100 mm	kus	1,00	100,00	100,00	CS ÚRS 2023 01
	D	4	Vodorovné konstrukce				0,00	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				750,00	
3	K	971033231	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 150 mm	kus	1,00	50,00	50,00	CS ÚRS 2023 01
4	K	971033241	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 300 mm	kus		100,00	200,00	CS ÚRS 2023 01
5	K	974031143.1	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 100 mm vč. zapravení	m	5,00	100,00	500,00	Vlastní položka
	D	997	Přesun sutě				513,00	
6	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,30	400,00	120,00	CS ÚRS 2023 01
7	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,30	10,00	3,00	CS ÚRS 2023 01
8	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,30	300,00	90,00	CS ÚRS 2023 01
9	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,30	1 000,00	300,00	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
D PSV			Práce a dodávky PSV					136 191,60
D 713			Izolace tepelné					6 114,00
10	K	713463121	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) uchycenými sponami potrubí jednovrstvá	m		200,00	3 200,00	CS ÚRS 2023 01
11	M	28377096	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 15/20mm	m		150,00	2 400,00	CS ÚRS 2023 01
12	M	R.99.1	Lepidlo, pásy	m		10,00	160,00	Vlastní položka
13	K	998713201	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%		100,00	354,00	CS ÚRS 2023 01
D 733			Ústřední vytápění - rozvodné potrubí					34 827,60
14	K	733110803	Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN do 15	m	20,00	100,00	2 000,00	CS ÚRS 2023 01
15	K	733223301	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C □ 15/1	m		600,00	21 900,00	CS ÚRS 2023 01
						20,00		
						15,00		
						35,00		
16	K	733224222	Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek měděných □ 15/1	kus		900,00	10 800,00	CS ÚRS 2023 01
17	K	998733201	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%		20,00	127,60	CS ÚRS 2023 01
D 734			Ústřední vytápění - armatury					26 388,00
18	K	734200821	Demontáž armatur závitových se dvěma závity do G 1/2	kus	7,00	100,00	700,00	CS ÚRS 2023 01
19	K	734209113	Montáž závitových armatur se 2 závity G 1/2 (DN 15)	kus		400,00	4 800,00	CS ÚRS 2023 01
20	M	R32.1	Hlava termostatická kapalinová pro radiátorové tělesa s integrovaným ventilem	kus		600,00	1 200,00	Vlastní položka
21	M	R32.2	Šroubení regulační radiátorové přímé chrom 1/2" gumové těsnění	kus	1,00	500,00	500,00	Vlastní položka
22	M	R32.3	Připojovací garnitura pro koupelňová tělesa, vč. hlavice a krytky	kus	4,00	3 000,00	12 000,00	Vlastní položka
N14	M	R32.5	Připojovací regulační uzavíratelná garnitura pro tělesa se spodním připojením (H-kus)	kus		4 200,00	4 200,00	Vlastní položka
23	M	R32.4	Svorné šroubení Cu15	kus		150,00	1 800,00	Vlastní položka
24	K	998734201	Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%		2 200,00	1 188,00	CS ÚRS 2023 01
D 735			Ústřední vytápění - otopná tělesa					64 422,00
25	K	735000912	Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládním	kus		500,00	3 000,00	CS ÚRS 2023 01
26	K	735111810	Demontáž otopných těles litinových článkových	m2	6,50	100,00	650,00	CS ÚRS 2023 01
27	K	735151811	Demontáž otopných těles panelových jednořadých stavební délky do 1500 mm	kus	3,00	500,00	1 500,00	CS ÚRS 2023 01



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
N11	K	766600R03	Demontáž radiátoru kuchyňka 1NP s demontáží napojení a zaslepení přípojky na stupačce	kus		2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2023 01	
28	K	735159220	Montáž otopných těles panelových dvouřadých, stavební délky přes 1140 do 1500 mm	kus		2 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2023 01	
29	M	48457403	těleso otopné panelové 2 deskové VK 2 přídavné přestupní plochy v 500mm dl 1200mm 1742W	kus	1,00	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2023 01	
N15	M	48457511	těleso otopné panelové 2 deskové VK 1 přídavná přestupní plocha v 500mm dl 800mm 894W	kus		4 100,00	4 100,00	CS ÚRS 2023 02	
30	K	735164512	Otopná tělesa trubková montáž těles na stěnu výšky tělesa přes 1500 mm	kus	4,00	1 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2023 01	
31	M	54153072	těleso trubkové přímotopné 1820x600mm 1101W	kus	4,00	7 000,00	28 000,00	CS ÚRS 2023 01	
32	K	735191905	Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění tělesa	kus		1 300,00	7 800,00	CS ÚRS 2023 01	
33	K	735191910	Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles	m2		10,00	154,00	CS ÚRS 2023 01	
34	K	735494811	Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží	m2	15,00	10,00	150,00	CS ÚRS 2023 01	
35	K	998735201	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%		900,00	4 068,00	CS ÚRS 2023 01	
D	783	Dokončovací práce - nátěry						4 440,00	
36	K	783601713	Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odmaštěním, odmašťovačem vodou ředitelným	m		100,00	2 100,00	CS ÚRS 2023 01	
37	K	783607750	Provedení nátěru armatur a kovových potrubí krycího dvojnásobného potrubí do DN 50 mm	m		100,00	2 100,00	CS ÚRS 2023 01	
38	M	24623055	hmota nátěrová epoxidová vrchní (email) odstín bílý	kg	1,20	200,00	240,00	CS ÚRS 2023 01	
			20*0,054 *Přepočtené koeficientem množství				1,10		
D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby						14 400,00	
39	K	HZS2222	Hzs-zkoušky v rámci montaz.praci, topná a tlaková zkouška, uvedení do provozu, atd.	hod	36,00	400,00	14 400,00	CS ÚRS 2023 01	

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **025\_2023** **MŠ GEN. JANKA, STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY A REALIZACE NÁVAZNÝCH INSTALACÍ**

Objekt: **1** **Materšská školka Generála Janka**

Rozpočet: **D.1.4.5** **Elektroinstalace**

Objednatel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
DIČ: \_\_\_\_\_

Zhotovitel: **DEMONTSTAV s.r.o.** IČO: **278 12 791**  
**Zengrova 630/83, Vítkovice** DIČ: **CZ27812791**  
**703 00 Ostrava**

Vypracoval: \_\_\_\_\_

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
-------------------------	-------------	-----------------

Snížená DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
-------------	-------------	-----------------

Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>303 342,20 CZK</b>
-------------------------	-------------	-----------------------

Základní DPH	<b>21 %</b>	<b>63 701,86 CZK</b>
--------------	-------------	----------------------

Zaokrouhlení		<b>0,00 CZK</b>
--------------	--	-----------------

<b>Cena celkem s DPH</b>		<b>367 044,06 CZK</b>
--------------------------	--	-----------------------

v **Ostravě** dne **17.10.2023**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace uživatelských dílů

Číslo	Název	Dodávka	Montáž	Celkem	%
M21-02	Rozvaděče	10 500	3 000	13 500	5
M21-03	Kabeláž a HSV	18 010	36 663	54 673	20
M21-05	Osvětlení	126 900	12 920	139 820	52
M21-06	Zásuvky, spínače aj.	8 290	4 100	12 390	5
M21-11	Ostatní náklady	0	36 491	36 491	14
M22-8	ACCESS	8 000	3 640	11 640	4
Cena celkem		171 700	96 814	268 514	100

## Položkový rozpočet

S:	025_2023	MŠ GEN. JANKA, STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY A REALIZACE NÁVAZNÝCH INSTALACÍ
O:	1	Materšská školka Generála Janka
R:	D.1.4.5	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	Typ položky
<b>Díl: M21-02</b>		<b>Rozvaděče</b>				<b>13 500,00</b>		<b>10 500,00</b>		<b>3 000,00</b>	
13		úprava a dovybavení rozvaděče R1 včetně materiálu	komplet		6 000,00	9 000,00	5000	7 500,00	1 000,00	1 500,00	Práce
14		úprava a dovybavení rozvaděče R2 včetně materiálu	komplet		3 000,00	4 500,00	2000	3 000,00	1 000,00	1 500,00	Práce
<b>Díl: M21-03</b>		<b>Kabeláž a HSV</b>				<b>54 673,00</b>		<b>18 010,00</b>		<b>36 663,00</b>	
1		Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS	m		90,00	6 300,00	30	2 100,00	60,00	4 200,00	Práce
2		Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m		70,00	4 900,00	10	700,00	60,00	4 200,00	Práce
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).											
11		Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu	m		40,00	20 800,00	15	7 800,00	25,00	13 000,00	Práce
12		Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu	m		55,00	14 300,00	25	6 500,00	30,00	7 800,00	Práce
22		Krabice KP 68 ve zdi včetně vysekání lůžka	kus		110,00	5 060,00	10	460,00	100,00	4 600,00	Práce
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 7,00000		7,00000							
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 8,00000		8,00000							
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 4,00000		4,00000							
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 15,00000		15,00000							
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 1,00000		1,00000							
		Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 2,00000		2,00000							
24		H05RR-F, H03VV-F, H05VV-F do 2x2,5 v trubce	m	30,00000	35,00	1 050,00	0	0,00	35,00	1 050,00	Práce
29		Šňůra lehká s Cu jádrem CYSY H05 VV-F 2 x 1 mm2	m	30,00000	15,00	450,00	15	450,00	0,00	0,00	Specifikace
		Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 30,00000		30,00000							
2N1	460680022	Průraz zdívelem v cihlové zdi tloušťky 30 cm do průměru 6 cm	kus		259,00	1 813,00		0,00	259,00	1 813,00	Práce
<b>Díl: M21-05</b>		<b>Osvětlení</b>				<b>139 820,00</b>		<b>126 900,00</b>		<b>12 920,00</b>	
9		Svítilno zářivkové přisazené, 2 zdroje	kus	2,00000	380,00	760,00	0	0,00	380,00	760,00	Práce
10		Svítilno LED technické stropní přisazené	kus	38,00000	320,00	12 160,00	0	0,00	320,00	12 160,00	Práce

## Položkový rozpočet

S:	025_2023	MŠ GEN. JANKA, STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY A REALIZACE NÁVAZNÝCH INSTALACÍ
O:	1	Materšská školka Generála Janka
R:	D.1.4.5	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	Typ položky
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 8,00000		8,00000							
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 14,00000		14,00000							
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 16,00000		16,00000							
16		A - Zářivkové svítidlo s elektronickým předřadníkem pro přisazenou nebo závěsnou montáž 2xT8/36W G13	Soubor	2,00000	1 000,00	2 000,00	1000	2 000,00	0,00	0,00	Specifikace
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 2,00000		2,00000							
17		zar.trubice TL-D 36W/865 denní světlo de	KS	4,00000	100,00	400,00	100	400,00	0,00	0,00	Specifikace
18		B - Přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt, průměr 375mm 1 x LED, 20W, 2000lm, Ra80, 4000K	Soubor	16,00000	1 000,00	16 000,00	1000	16 000,00	0,00	0,00	Specifikace
19		C - Přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt, průměr 300mm 1 x LED, 14W, 1500lm, Ra80, 4000K	ks	14,00000	1 000,00	14 000,00	1000	14 000,00	0,00	0,00	Specifikace
20		D - LED panel, hliníkový rámeček, opálový kryt, čtverec 600x600mm 1 x LED, 27W, 3000lm, Ra80, 4000K	Soubor	2,00000	2 100,00	94 500,00	2100	94 500,00	0,00	0,00	Specifikace
<b>Díl: M21-06</b>		<b>Zásuvky, spínače aj.</b>				<b>12 390,00</b>		<b>8 290,00</b>		<b>4 100,00</b>	
4		Spínač zapuštěný seriový, řazení 5 vč. dodávky strojku, rámečku a krytu	kus	6,00000	350,00	2 100,00	250	1 500,00	100,00	600,00	Práce
5		Spínač zapuštěný střídavý, řazení 6 vč. dodávky strojku, rámečku a krytu	kus	8,00000	280,00	2 800,00	180	1 800,00	100,00	1 000,00	Práce
6		Spínač zapuštěný křížový, řazení 7 vč. dodávky strojku, rámečku a krytu	kus	7,00000	350,00	2 450,00	250	1 750,00	100,00	700,00	Práce
7		Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE včetně dodávky zásuvky a rámečku	kus	7,00000	280,00	5 040,00	180	3 240,00	100,00	1 800,00	Práce
<b>Díl: M21-11</b>		<b>Ostatní náklady</b>				<b>36 491,20</b>		<b>0,00</b>		<b>36 491,20</b>	
3		Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	0,13500	2 000,00	287,00	0	0,00	2 000,00	287,00	Přesun hmot
15		HZS, Demontážní práce, přepojovací práce stav. elektroinstalace, zjištění tras kabeláží	h	30,00000	500,00	15 000,00	0	0,00	500,00	15 000,00	HZS
23		Revize	h	10,00000	500,00	5 000,00	0	0,00	500,00	5 000,00	Práce
33		Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,13500	1 500,00	210,00	0	0,00	1 500,00	210,00	Přesun suti

## Položkový rozpočet

S:	025_2023	MŠ GEN. JANKA, STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY A REALIZACE NÁVAZNÝCH INSTALACÍ
O:	1	Materšská školka Generála Janka
R:	D.1.4.5	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	Typ položky
34		Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km kontejnerem 4 t	t		1 500,00	210,00 0		0,00	1 500,00	210,00	Přesun suti
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.											
35		Příplatek k odvozu za každý další 1 km kontejnerem 4 t	t		30,00	4,20 0		0,00	30,00	4,20	Přesun suti
36		Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t		2 000,00	280,00 0		0,00	2 000,00	280,00	Přesun suti
37		Koordinační činnost	Soubor		2 000,00	3 000,00 0		0,00	2 000,00	3 000,00	VRN
Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.											
38		Podružný instalační materiál - sádra, wago svorky, popisovací bužírky apod.	komplet		5 000,00	7 500,00 0		0,00	5 000,00	7 500,00	VRN
39		Dokumentace skutečného provedení	Soubor		3 872,00	5 000,00 0		0,00	3 872,00	5 000,00	VRN
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.											
<b>Díl: M22-2</b>	<b>Datové rozvody</b>					<b>34 828,00</b>		<b>16 898,00</b>		<b>17 930,00</b>	
2N2	222260605	Lišta vkladací LV 40x20, na úchyt.body,zavíčkování	m		101,00	8 080,00		0,00	101,00	8 080,00	Práce
2N3	222280214	Kabel UTP/FTP kat.5e v lištách	m		29,00	5 220,00		0,00	29,00	5 220,00	Práce
2N4	222290001	Zásuvka 1xRJ45 UTP kat.5e pod omítku	kus		71,00	142,00		0,00	71,00	142,00	Práce
2N5	222291991	Aktivní síťový prvek bez konfigurace	kus		84,00	168,00		0,00	84,00	168,00	Práce
2N6	222301101	Konektor RJ45 na kabel UTP	kus		27,00	54,00		0,00	27,00	54,00	Práce
2N7	900	HZS nastavení datové sítě, odzkoušení	h		530,00	1 060,00		0,00	530,00	1 060,00	HZS
2N8	0501314312	Keystone U/UTP, CAT5e	ks		163,00	326,00		0,00	163,00	326,00	Specifikace
Keystone RJ45, CAT5e, U/UTP											
Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 2,00000				2,00000							
2N9	34536700	Rámeček jednonásobný	kus		33,00	66,00 33		66,00		0,00	Specifikace
Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 2,00000				2,00000							
2N10	34572120	Lišta vkladací LV 40 x 20 mm bílá, dl. 2 m	m		28,00	2 240,00 28		2 240,00		0,00	Specifikace
Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 80,00000				80,00000							
2N11	371201301	Kabel UTP pro RJ45 (drát) - 1m - metráž	m		7,00	1 260,00 7		1 260,00		0,00	Specifikace

### Položkový rozpočet

S:	025_2023	MŠ GEN. JANKA, STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY A REALIZACE NÁVAZNÝCH INSTALACÍ
O:	1	Materšská školka Generála Janka
R:	D.1.4.5	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	Typ položky
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 180,00000		180,00000							
2N1	371205050	Krimpovací konektor RJ45, CAT5E, UTP	kus		5,00	10,00	5	10,00		0,00	Specifikace
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 2,00000		2,00000							
2N1	5014A-A100	Kryt zásuvky komunikační	KS		173,00	346,00	173	346,00		0,00	Specifikace
		Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 2,00000		2,00000							
2N1	5014A-B1017	Nosná maska pro 1 komunikační zásuvku	KS		38,00	76,00	38	76,00		0,00	Specifikace
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 2,00000		2,00000							
2N1	f switch	switch	ks		7 000,00	7 000,00	7000	7 000,00		0,00	Specifikace
		Typ Desktop									
		Přepínací kapacita 32 Gb/s									
		Přenosová rychlost LAN portů 1 Gbit									
		Paketová kapacita (64B pakety, v milíonech paketů/s) 23,8 ks									
		RJ-45 16 ks									
		Typ a funkce									
		Typ Desktop									
		Rychlost									
		Přepínací kapacita 32 Gb/s									
		Přenosová rychlost LAN portů 1 Gbit									
		Paketová kapacita (64B pakety, v milíonech paketů/s) 23,8 ks									
		Porty									
		RJ-45 16 ks									
		Rozměry									
		Šířka 294 mm									
		Výška 44 mm									
		Hloubka 180 mm									
2N1	f wifi	wifi AP	ks		5 900,00	5 900,00	5900	5 900,00		0,00	Specifikace
		Standardy 802.11a (5GHz), 802.11b (2,4GHz), 802.11n, 802.11ac, 802.11ax									

### Položkový rozpočet

S:	025_2023	MŠ GEN. JANKA, STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY A REALIZACE NÁVAZNÝCH INSTALACÍ
O:	1	Materšská školka Generála Janka
R:	D.1.4.5	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	Typ položky
		Typ WiFi WiFi 6 Pásmo WiFi 2,4 GHz, 5 GHz Funkce Přístupový bod (Access point) Rychlost WiFi přenosu 1 200 Mb/s Standardy a frekvence Standardy 802.11a (5GHz), 802.11b (2,4GHz), 802.11n, 802.11ac, 802.11ax Typ WiFi WiFi 6 Pásmo WiFi 2,4 GHz, 5 GHz Funkce Funkce Přístupový bod (Access point) Rychlost Rychlost WiFi přenosu 1 200 Mb/s Typ Typ Dual-band Zabezpečení Šifrování WPA-PSK, WPA-Enterprise Konektory LAN 1 × Vlastnosti antény Počet interních antén 4 ks Zisk antény 3 dBi Pokročilé parametry Pokročilé funkce QoS (Quality of Service), MU-MIMO Maximální počet SSID 8 ks									
	DN17650710111	Demontáž elektroinstalační lišty š. do 120 mm	m		48,00	2 880,00		0,00	48,00	2 880,00	Práce
<b>Díl:</b>	<b>M22-8</b>	<b>ACCESS</b>				<b>11 640,00</b>		<b>8 000,00</b>		<b>3 640,00</b>	



### Položkový rozpočet

S:	025_2023	MŠ GEN. JANKA, STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY A REALIZACE NÁVAZNÝCH INSTALACÍ
O:	1	Materšská školka Generála Janka
R:	D.1.4.5	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	Typ položky
8		Ovladač pomocných obvodů - 1 tlačítkový	kus	1,00000	320,00	320,00	0	0,00	320,00	320,00	Práce
21		Odchodové tlačítko, kontakty NO/NC/COM	ks	1,00000	400,00	400,00	400	400,00	0,00	0,00	Specifikace
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 1,00000		1,00000							
25		Elektrický otvírač	kus	1,00000	460,00	460,00	0	0,00	460,00	460,00	Práce
26		Tlač.hlásič na omít. na úch.body,na krabici,na kci releový výstup NO/NC kontakt	kus	2,00000	170,00	340,00	0	0,00	170,00	340,00	Práce
27		HZS Zprovoznění systému pro ovladání mříži v 2.NP	h	4,00000	530,00	2 120,00	0	0,00	530,00	2 120,00	HZS
28		Zdroj pro zámeček 12VDC/3,3A DIN	ks	1,00000	2 000,00	2 000,00	2000	2 000,00	0,00	0,00	Specifikace
		zdroj 12VDC/3,3A (40W) v plastovém krytu na DIN lištu									
30		Elektrický otvírač 12V/170mA, reverzní, stavitelná střeška	/ ks	1,00000	3 000,00	3 000,00	3000	3 000,00	0,00	0,00	Specifikace
31		Červené tísňové tlačítko, NO/NC, prolamovací plast	/ ks	2,00000	1 300,00	2 600,00	1300	2 600,00	0,00	0,00	Specifikace
32		Montáž zdroje napájecího spínaného	kus	1,00000	400,00	400,00	0	0,00	400,00	400,00	Práce

<b>Celkem</b>	<b>303 342,20</b>
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

## VÝKAZ VÝMĚR

Akce:	MŠ GEN.JANKA, STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY A REALIZACE NÁVAZNÝCH INSTALACÍ						
Investor:	STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY, PŘEMYSLOVCŮ 224/63, MARIÁNSKÉ HORY, 709 36 OSTRAVA						
Zpracovatel profese:	[REDACTED]	IČ: 05368588, TELEVIZNÍ 2618 ROŽNOV POD RADHOŠTĚM					
			Vypracoval:		Ing. Jan Bosák		
			Zodpovědný projektant:		Ing. Jan Bosák		
Označení ve výkrese	Položka	Měrná jednotka	Množství	Cena materiál	Cena montáž	Cena Celkem	Poznámka
<b><u>Zařízení č.1 – CHL/KLM m. č. 204</u></b>							
	VZT	kpl	1	47 302 Kč	9 895 Kč	57 197 Kč	
<b><i>Celkem</i></b>						<b>57 197 Kč</b>	
<b><u>Zařízení č.2 – CHL/KLM m. č. 103</u></b>							
	VZT	kpl	1	47 302 Kč	9 895 Kč	57 197 Kč	
<b><i>Celkem</i></b>						<b>57 197 Kč</b>	
<b><u>Společné položky</u></b>							
	VZT	kpl	1	19 226 Kč	6 381 Kč	25 607 Kč	
<b><i>Celkem</i></b>						<b>25 607 Kč</b>	
<b><i>Cena celkem bez DPH</i></b>						<b>140 000 Kč</b>	
<b><i>DPH 21 %</i></b>						<b>29 400 Kč</b>	
<b><i>Cena celkem s DPH</i></b>						<b>169 400 Kč</b>	

**VÝKAZ VÝMĚR**

<b>Akce:</b>	<b>MŠ GEN.JANKA, STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY A REALIZACE NÁVAZNÝCH INSTALACÍ</b>							
<b>Investor:</b>	<b>STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, MĚSTSKÝ OBLASTI MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY, PŘEMYSLOVCŮ 224/63, MARIÁNSKÉ HORY, 709 36 OSTRAVA</b>							
<b>Zpracovatel profese:</b>	[REDAKOVANÉ] Č: 05368588, TELEVIZNÍ 2618 ROŽNOV POD RADHOŠTĚM							
			<b>Vypracoval:</b>			Ing. Jan Bosák		
			<b>Zodpovědný projektant:</b>			Ing. Jan Bosák		
<b>Označení ve výkrese</b>	<b>Položka</b>	<b>Měrná jednotka</b>	<b>Množství</b>	<b>Cena jednotková materiál</b>	<b>Cena celkem materiál</b>	<b>Cena jednotková montáž</b>	<b>Cena celkem montáž</b>	<b>Poznámka</b>
<b>Zařízení č.1 – CHL/KLM m. č. 204</b>								
1.1	Venkovní kondenzační jednotka split systému Qch = 0,9-7,4 kw. Pmax=2,75kW,I=14A,U=1x230VAC/50Hz. Rozměry 870x650x330mm (šxvxh), m=46kg. Chladivo R32 - předplněno 1,1 kg. S vývodem kondezátu na zem. Lp = 54 dB(A) v 1m.	ks	1	22 801 Kč	22 801 Kč	3 850 Kč	3 850 Kč	
1.2	Vnitřní nástěnná jednotka split systému Qch= 0,9-7,4 kW. Napájeno z venkovní jednotky. Včetně infraovladače a filtru na sání. Rozměry 345x998x210mm(vxšxh), m=14kg. Lp=31-49 dB(A) v 1m	ks	1	10 432 Kč	10 432 Kč	4 950 Kč	4 950 Kč	
	Chladivo R32 + doplnění do systému	kg	0,5	330 Kč	165 Kč	1 Kč	1 Kč	
	Vakuování + tlaková zkouška dusíkem	kpl	1	110 Kč	110 Kč	1 Kč	1 Kč	
	Předizolované chladivové Cu potrubí ø 15,9/6,4, vč. přechodek, komunikační a napájecí kabeláže (vnitřní-venkovní jednotka). Tl. izolace min. 9mm, tl. stěny potrubí min. 0,8mm. V exteriéru s Al polepem.	bm	15	528 Kč	7 920 Kč	1 Kč	15 Kč	
	Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku tloušťky 19 mm. Orientační hodnota součinitele tepelné vodivosti 0,04 W/m*K. Samolepicí.	m <sup>2</sup>	1	110 Kč	110 Kč	1 Kč	1 Kč	
	Krycí lišta pro vedení Cu potrubí, šířka 80 mm. Plastová, bílá, včetně tvarovek.	bm	8	198 Kč	1 584 Kč	132 Kč	1 056 Kč	
	Sada nástěnných konzolí na stěnu s izolací. Konzoly se základním nátěrem a práškovou barvou. Celková únosnost pro váhu kondenzační jednotky.	kpl	1	1 320 Kč	1 320 Kč	1 Kč	1 Kč	
	Spojovací/těsnící, montážní, závěsný a podpěrný materiál	kg	20	143 Kč	2 860 Kč	1 Kč	20 Kč	
<b>Cena zařízení č.1 bez DPH</b>					<b>47 302 Kč</b>	<b>9 895 Kč</b>		
<b>Zařízení č.2 – CHL/KLM m. č. 103</b>								
2.1	Venkovní kondenzační jednotka split systému Qch = 0,9-7,4 kw. Pmax=2,75kW,I=14A,U=1x230VAC/50Hz. Rozměry 870x650x330mm (šxvxh), m=46kg. Chladivo R32 - předplněno 1,1 kg. S vývodem kondezátu na zem. Lp = 54 dB(A) v 1m.	ks	1	22 801 Kč	22 801 Kč	3 850 Kč	3 850 Kč	
2.2	Vnitřní nástěnná jednotka split systému Qch= 0,9-7,4 kW. Napájeno z venkovní jednotky. Včetně infraovladače a filtru na sání. Rozměry 345x998x210mm(vxšxh), m=14kg. Lp=31-49 dB(A) v 1m	ks	1	10 432 Kč	10 432 Kč	4 950 Kč	4 950 Kč	
	Chladivo R32 + doplnění do systému	kg	0,5	330 Kč	165 Kč	1 Kč	1 Kč	
	Vakuování + tlaková zkouška dusíkem	kpl	1	110 Kč	110 Kč	1 Kč	1 Kč	
	Předizolované chladivové Cu potrubí ø 15,9/6,4, vč. přechodek, komunikační a napájecí kabeláže (vnitřní-venkovní jednotka). Tl. izolace min. 9mm, tl. stěny potrubí min. 0,8mm. V exteriéru s Al polepem.	bm	15	528 Kč	7 920 Kč	1 Kč	15 Kč	
	Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku tloušťky 19 mm. Orientační hodnota součinitele tepelné vodivosti 0,04 W/m*K. Samolepicí.	m <sup>2</sup>	1	110 Kč	110 Kč	1 Kč	1 Kč	
	Krycí lišta pro vedení Cu potrubí, šířka 80 mm. Plastová, bílá, včetně tvarovek.	bm	8	198 Kč	1 584 Kč	132 Kč	1 056 Kč	
	Sada nástěnných konzolí na stěnu s izolací. Konzoly se základním nátěrem a práškovou barvou. Celková únosnost pro váhu kondenzační jednotky.	kpl	1	1 320 Kč	1 320 Kč	1 Kč	1 Kč	
	Spojovací/těsnící, montážní, závěsný a podpěrný materiál	kg	20	143 Kč	2 860 Kč	1 Kč	20 Kč	
<b>Cena zařízení č.2 bez DPH</b>					<b>47 302 Kč</b>	<b>9 895 Kč</b>		
<b>Společné položky</b>								
	Doprava	kpl	1	9 236 Kč	9 236 Kč	0 Kč	0 Kč	
	Vnitrostaveništní přesun hmot (horizontální+vertikální)	kpl	1	110 Kč	110 Kč	0 Kč	0 Kč	
	Lešení do výšky 4 m	kpl	1	880 Kč	880 Kč	0 Kč	0 Kč	
	Vysokozdvíhací plošina (do výšky 6 m)	kpl	1	9 000 Kč	9 000 Kč	0 Kč	0 Kč	
	Uvedení do provozu, zkouška zařízení, zaškolení obsluhy, vystavení protokolu	kpl	1	0 Kč	0 Kč	1 650 Kč	1 650 Kč	
	Vypracování a předání provozního řádu	kpl	1	0 Kč	0 Kč	550 Kč	550 Kč	

								Pouze při požadavku KHS
	Měření akustického tlaku	kpl	1	0 Kč	0 Kč	1 Kč	1 Kč	
	Technická a koordinační činnost na stavbě	kpl	1	0 Kč	0 Kč	1 100 Kč	1 100 Kč	
	Vedlejší rozpočtové náklady (Drobné náklady spojené s neočekávanými kolizemi v rámci stávajícího stavu, do 0,32 % z celkové ceny materiálu)	kpl	1	0 Kč	0 Kč	880 Kč	880 Kč	
	Díleňské/výrobní dokumentace zhotovitele	kpl	1	0 Kč	0 Kč	1 100 Kč	1 100 Kč	
	Projektová dokumentace skutečného stavu	kpl	1	0 Kč	0 Kč	1 100 Kč	1 100 Kč	
Pozn.	<b>Všechny uvedené položky jsou uvedeny včetně montážních prací a ostatních nezbytných úkonů spojených s instalací systému</b>							
<b>Cena společných položek bez DPH</b>						<b>19 226 Kč</b>	<b>6 381 Kč</b>	



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			13 644,13	4,3
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			3 960,00	1,3
5	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			33 699,20	10,7
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			35 007,50	11,1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			7 053,88	2,2
766	Konstrukce truhlářské	PSV			170 740,00	54,2
767	Konstrukce zámečnické	PSV			28 283,50	9,0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			6 362,55	2,0
VN	Vedlejší náklady	VN			16 365,24	5,2
Cena celkem					315 116,00	100,0

## Položkový rozpočet

S:	G38-2023	MŠ GEN. JANKA, STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY A REALIZACE NÁVAZ
O:	01	Architektonicko-stavební řešení
R:	PD DPS 2	Venkovní úpravy

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M	Celkem
<b>Díl 1 Zemní práce</b>						<b>13 644,13</b>
1	113106231R0	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivě 2,835*1,855 0,6*0,3 3*0,5	m2	6,93892	50,00	346,95
2	113107524R0	Odstanění podkladu pl. 50 m2,kam.drčené tl.24 cm 2,835*1,855 0,6*0,3 3*0,5	m2	6,93892	200,00	1 387,78
3	113201111R0	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových 2,835*2	m	5,67000	100,00	567,00
4	122201101R0	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 pro nově zpevněné plochy : (8.1+6.9+11.4)*0.3 pro zahradní domky : (10+6)*0,1	m3	1,60000	200,00	2 224,00
5	122201109R0	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3		20,00	222,40
6	162701105R0	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3		300,00	3 336,00
7	162701109R0	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 9,52*10	m3	95,20000	20,00	2 224,00
8	199000002R0	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17.05.04	m3		300,00	3 336,00
<b>Díl 2 Základy a zvláštní zakládání</b>						<b>3 960,00</b>
9	215901101RT	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS vibrační deskou 8,1+6,9+11,4	m2	26,40000	150,00	3 960,00
10	275171001RT	Zavrtání zemního vrutu vč. dodávky vrutu typ. 750x68 mm se závitem M20 3/2 : 12	kus	0,00000	1 200,00	0,00
<b>Díl 5 Podlahy a podlahové konstrukce</b>						<b>33 699,20</b>
11	564831111R0	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm pod zahradní domky : 10+6	m2	16,00000	150,00	4 800,00
12	564861113R0	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 22 cm 8,1+6,9+11,4	m2	26,40000	250,00	6 600,00
13	596215021R0	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm 8,1+6,9+11,4	m2	26,40000	350,00	9 240,00
14	639571311R0	D+M textilie proti prorůstání 45g/m2 pod zahradní domky : (10+6)*1,1	m2	17,60000	50,00	1 760,00
15	59245110R	Dlažba skladebná 200 x 100 x 60 mm 26,4*1,07	m2	28,24800	400,00	11 299,20
<b>Díl 91 Doplnující práce na komunikaci</b>						<b>35 007,50</b>
16	916661111RT	Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku 80x250x1000 5,325+5,325+1,3+3+3+9,5+1,3+9,5	m	38,25000	350,00	13 387,50
N1	91666R01	Osazení chodníkového obrubníku pod domky s kotvením a ochranným pletivem včetně dodávky obrubníku a pletiva 100x250x1000 mm	m		390,00	10 140,00
N2	91666R02	Chodník z betonové dlažby včetně dodávky velkoformátové dlažby 50x50x5 cm	m2		820,00	11 480,00
<b>Díl 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>7 053,88</b>
17	998223011R0	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t		200,00	7 053,88

## Položkový rozpočet

S:	G38-2023	MŠ GEN. JANKA, STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY A REALIZACE NÁVAZ
O:	01	Architektonicko-stavební řešení
R:	PD DPS 2	Venkovní úpravy

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M	Celkem
<b>Díl 766 Konstrukce truhlářské</b>						<b>170 740,00</b>
18	766-001.RXX	D+M zahradní domek pro uložení mobiliáře dětské skupiny 2000x2500 mm s plochou střechou vč. krytiny, ochranného nátěru, dveří a zámků. Kompletní provedení a dodávka dle PD a TZ. 1/T : 1	kus	0,00000	48 000,00	0,00
19	766-002.RXX	D+M zahradní domek pro uložení mobiliáře mateřské školy 3000x3000 mm ss šikmou střechou vč. krytiny, ochranného nátěru, dveří, zámků a oken. Kompletní provedení a dodávka dle PD a TZ. 2/T : 1	kus	1,00000	85 000,00	170 000,00
20	998766201R0	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	0,74000	1 000,00	740,00
<b>Díl 767 Konstrukce zámečnické</b>						<b>28 283,50</b>
21	767-001.RXX	Demontáž stávajícího plotu pro novou branku 900*2000 mm	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00
22	767-002.RXX	D+M jednokřídlá branka ve stávajícím zábradlí 900x2000 mm, sloupky, rám, výplň pletivo, zámek FAB kování, kotvení, materiál pozinkovaná ocel. Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků a PD.  vč. výrobní dokumentace 1/Z : 1	kus	1,00000	14 000,00	14 000,00
23	767-003.RXX	D+M ocelová nájezdová rampa pro kočárky 1845x1200 mm, sloupky, madla, nášlapná vrstva protiskluzný rošt kotvení, materiál pozinkovaná ocel. Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků a PD.  vč. výrobní dokumentace 2/Z : 1	kus	1,00000	13 000,00	13 000,00
24	998767201R0	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	1,35000	210,00	283,50
<b>Díl D96 Přesuny sutí a vybouraných</b>						<b>6 362,55</b>
25	979081111R0	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	6,49241	300,00	1 947,72
26	979081121R0	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	123,35573	20,00	2 467,11
27	979990101R0	Poplatek za uložení směsi betonu a	t	6,49241	300,00	1 947,72
<b>Díl VN Vedlejší náklady</b>						<b>16 365,24</b>
28	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany	Soubor	1,00000	4 249,24	4 249,24
29	00511 R	Geodetické práce	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00
30	005121 R	Zařízení staveniště Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.	Soubor	1,00000	6 116,00	6 116,00
31	005124010R	Koordináční a kompletační činnost Koordinační stavebních a technologických dodávek stavby. Kompletační činnost (revize, zkoušky, dokumentace skutečného stavu, dodržování	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00
<b>Celkem</b>						<b>315 116,00</b>

Poznámky uchazeče k zadání



### Položkový rozpočet

S:	G38-2023	MŠ GEN. JANKA, STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY A REALIZACE NÁVAZ
O:	01	Architektonicko-stavební řešení
R:	PD DPS 2	Venkovní úpravy

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M	Celkem

## Změnový list

Název a evidenční číslo stavby: "MS Gen.Janka, stavební úpravy budovy a realizace návazných instalací"  Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Elektroinstalace	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS	Číslo změny stavby:  <h1 style="margin: 0;">ZL 12</h1>
---	--------------------------------------	--

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby	uzavřené dne:	6.9.2023	číslo smlouvy objednatele:	S/0389/2023/OI
--	---------------	----------	----------------------------	----------------

**Objednavatel:** Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky,  
 Se sídlem: Přemyslovců 63, 709 06 Ostrava – Mariánské Hory, IČO 00845451 ev. č. 10

**Zhotovitel:** DEMONTSTAV s.r.o., Zengrova 630/83, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČ : 27812791, DIČ : CZ27812791

**Gen. projektant (autorský dozor):** [REDAKCE]

**Technický dozor stavebníka (TDS):** [REDAKCE]

Přílohy:  1) Krycí list 2) Soupis položek	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Počet paré</th> <th style="width: 70%;">Příjemce</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>Objednavatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </tbody> </table>	Počet paré	Příjemce	1 x	Objednavatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré	Příjemce										
1 x	Objednavatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

**Popis a zdůvodnění změny:**

Popis  
 Jedná se o provedení příprav na slaboproudové vedení obsahující instalaci přívodních kabelů SLP a zásuvek. Dále bude provedena instalace Wifi a switch a úprava rozvaděčů jako příprava na budoucí SLP požadavky. V rámci silnoproudu budou osazeny vypínače a zásuvky a osvětlení na chodbě vedle hygienického zařízení.

Zdůvodnění  
 Změnový list obsahuje položky odpovídající změnám požadovaným uživatelem. Provedením příprav na slaboproudé vedení se sníží množství dodatečného vedení v lištách nebo případně sekání dokončených povrchových úprav. Na základě dispozičních úprav hygienického zařízení bude provedeno doplnění osvětlení vypínačů a el. vedení ve stěnách.

**časový vliv na plnění SoD: ~~MÁ VLIV - prodloužení doby plnění o ...~~ NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
<b>-350,00</b>	<b>-0,01 %</b>	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	[REDAKCE]
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	[REDAKCE]
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	[REDAKCE]
Objednavatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	[REDAKCE]

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nediílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby - krycí list	Číslo paré:
---------------------------	-------------

## ZMENOVOU LIST C. 12

S:	025_2023	MŠ GEN. JANKA, STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY A REALIZACE NÁVAZNÝCH INSTALACÍ
O:	1	Materšská školka Generála Janka
R:	D.1.4.5 ZSF Elektroinstalace	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

## MÉNĚPRÁCE

-350,00

<b>Díl: M21-06</b>	<b>Zásuvky, spínače aj.</b>					<b>-350,00</b>
4	210110043	Spínač zapuštěný seriový, řazení 5 vč. dodávky strojku, rámečku a krvtu	kus	-1,00000	350,00	-350,00

## VÍCEPRÁCE

60 992,20

<b>Díl: M21-02</b>	<b>Rozvaděče</b>					<b>4 500,00</b>
10	R1.1	Dovybavení rozvaděče R1 včetně materiálu	komplet	1,00000	3 000,00	3 000,00
11	R2.2	Dovybavení rozvaděče R2 včetně materiálu	komplet	1,00000	1 500,00	1 500,00
<b>Díl: M21-03</b>	<b>Kabeláž a HSV</b>					<b>14 303,00</b>
1	612403380	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS	m	20,00000	90,00	1 800,00
2	974031121	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m <sup>2</sup> )	m	20,00000	70,00	1 400,00
8	210800105	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm <sup>2</sup> uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu	m	70,00000	40,00	2 800,00
9	210800106	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm <sup>2</sup> uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu	m	100,00000	55,00	5 500,00
14	220260022	Krabice KP 68 ve zdi včetně vysekání lůžka Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 2,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 3,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 3,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 2,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 4 : -1,00000	kus	9,00000	110,00	990,00
30	460680022	Průraz zdívm v cihlové zdi tloušťky 30 cm do průměru 6	kus	7,00000	259,00	1 813,00
<b>Díl: M21-06</b>	<b>Zásuvky, spínače aj.</b>					<b>2 450,00</b>
5	210110045	Spínač zapuštěný střídavý, řazení 6 vč. dodávky strojku, rámečku a krvtu	kus	2,00000	280,00	560,00
6	210110046	Spínač zapuštěný křížový, řazení 7 vč. dodávky strojku, rámečku a krvtu	kus	3,00000	350,00	1 050,00
7	210110111	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE včetně dodávky zásuvky a rámečku	kus	3,00000	280,00	840,00
<b>Díl: M21-11</b>	<b>Ostatní náklady</b>					<b>4 911,20</b>
3	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	0,04100	2 000,00	82,00
32	979011211	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2 NP nošením	t	0,04000	1 500,00	60,00
33	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km kontejnerem 4 t Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku bez poplatku za skládku	t	0,04000	1 500,00	60,00
34	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km kontejnerem 4 t	t	0,04000	30,00	1,20
35	979990107	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	0,04000	2 000,00	80,00
36	005124010R	Koordináční činnost Koordinační činnost stavebních a technologických dodávek stavby	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
37	0001T	Podružný instalační materiál - sádra, wago svorky, popisovací bužírky apod	komplet	1,00000	2 500,00	2 500,00
38	005241010R	Dokumentace skutečného provedení Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovanou počtu	Soubor	1,00000	1 128,00	1 128,00
<b>Díl: M22-2</b>	<b>Datové rozvody</b>					<b>34 828,00</b>
15	222260605	Lišta vkladací LV 40x20, na úchyt body, zavíčkování	m	80,00000	101,00	8 080,00
16	222280214	Kabel UTP/FTP kat 5e v lištách	m	180,00000	29,00	5 220,00
17	222290001	Zásuvka 1xRJ45 UTP kat 5e pod omítkou	kus	2,00000	71,00	142,00
18	222291991	Aktivní síťový prvek bez konfigurace	kus	2,00000	84,00	168,00
19	222301101	Konektor RJ45 na kabel UTP	kus	2,00000	27,00	54,00

## ZMENOVY LIST C. 12

S:	025_2023	MŠ GEN. JANKA, STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY A REALIZACE NÁVAZNÝCH INSTALACÍ
O:	1	Materšská školka Generála Janka
R:	D.1.4.5 ZSF Elektroinstalace	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
20	900	HZS nastavení datové sítě, odzkoušení	h	2,00000	530,00	1 060,00
21	0501314312	Keystone U/UTP, CAT5e	ks	2,00000	163,00	326,00
		Keystone RJ45, CAT5e, U/UTP				
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 2,00000		2,00000		
22	34536700	Rámeček jednonásobný	kus	2,00000	33,00	66,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 2,00000		2,00000		
23	34572120	Lišta vkládací LV 40 x 20 mm bílá, dl. 2 m	m	80,00000	28,00	2 240,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 80,00000		80,00000		
24	371201301	Kabel UTP pro RJ45 (drát) - 1m - metráž	m	180,00000	7,00	1 260,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 180,00000		180,00000		
25	371205050	Křimpovací konektor RJ45, CAT5E, UTP	kus	2,00000	5,00	10,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 2,00000		2,00000		
26	5014A-A100	Kryt zásuvky komunikační	KS	2,00000	173,00	346,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 2,00000		2,00000		
27	5014A-B1017	Nosná maska pro 1 komunikační zásuvku	KS	2,00000	38,00	76,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 2,00000		2,00000		
28	switch	switch	ks	1,00000	7 000,00	7 000,00
		Typ Desktop				
		Přepínací kapacita 32 Gb/s				
		Přenosová rychlost LAN portů 1 Gbit				
		Paketová kapacita (64B pakety, v milionech paketů/s) 23,8 ks				
		RJ-45 16 ks				
		Typ a funkce				
		Typ Desktop				
		Rychlost				
		Přepínací kapacita 32 Gb/s				
		Přenosová rychlost LAN portů 1 Gbit				
		Paketová kapacita (64B pakety, v milionech paketů/s) 23,8 ks				
		Porty				
		RJ-45 16 ks				
		Rozměry				
		Šířka 294 mm				
		Výška 44 mm				
		Hloubka 180 mm				
29	wifi	wifi AP	ks	1,00000	5 900,00	5 900,00
		Standardy 802 11a (5GHz), 802 11b (2.4GHz), 802 11n, 802.11ac, 802 11ax				
		Typ WiFi WiFi 6				
		Pásmo WiFi 2,4 GHz, 5 GHz				
		Funkce Přístupový bod (Access point)				
		Rychlost WiFi přenosu 1 200 Mb/s				
		Standardy a frekvence				
		Standardy 802 11a (5GHz), 802 11b (2.4GHz), 802.11n, 802 11ac, 802 11ax				
		Typ WiFi WiFi 6				
		Pásmo WiFi 2,4 GHz, 5 GHz				
		Funkce				
		Funkce Přístupový bod (Access point)				
		Rychlost				
		Rychlost WiFi přenosu 1 200 Mb/s				
		Typ				
		Typ Dual-band				
		Zabezpečení				
		Sifrování WPA-PSK, WPA-Enterprise				
		Konektory				
		LAN 1 x				
		Vlastnosti antény				
		Počet interních antén 4 ks				

**ZMENOVOY LIST C. 12**

S:	025_2023	MŠ GEN. JANKA, STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY A REALIZACE NÁVAZNÝCH INSTALACÍ
O:	1	Materšská školka Generála Janka
R:	D.1.4.5 ZSF Elektroinstalace	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Zisk antény 3 dBi Pokročilé parametry Pokročilé funkce QoS (Quality of Service), MU-MIMO Maximální počet SSID 8 ks				
31	650710111	Demontáž elektroinstalační lišty š. do 120 mm	m	60.00000	48.00	2 880.00

<b>CELKEM ROZDÍL MĚNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ</b>						<b>60 642.20</b>
--	--	--	--	--	--	------------------

## Změnový list

Název a evidenční číslo stavby: "MS Gen.Janka, stavební úpravy budovy a realizace návazných instalací"  Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): ZTI – vnitřní vodovod	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS	Číslo změny stavby:  <h1 style="margin: 0;">ZL 13</h1>
--	--------------------------------------	--

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby	uzavřené dne:	6.9.2023	číslo smlouvy objednatele:	S/0389/2023/OI
--	---------------	----------	----------------------------	----------------

**Objednavatel:** Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky,  
 Se sídlem: Přemyslovců 63, 709 06 Ostrava – Mariánské Hory, IČO 00845451 ev. č. 10

**Zhotovitel:** DEMONTSTAV s.r.o., Zengrova 630/83, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČ : 27812791, DIČ : CZ27812791

**Gen.projektant (autorský dozor):** [REDACTED]

**Technický dozor stavebníka (TDS):** [REDACTED]

Přílohy:  1) Krycí list 2) Soupis položek	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Počet paré</th> <th style="text-align: left;">Příjemce</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>Objednavatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </tbody> </table>	Počet paré	Příjemce	1 x	Objednavatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré	Příjemce										
1 x	Objednavatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

**Popis a zdůvodnění změny:**

**Popis**  
 Změnový list obsahuje méněpráce - neprovedení 1 ks umyvadla včetně vybavení a náhrazení 2 ks termostatických ventilů.  
 Dále je obsahem ZL vícepráce - dodávka zařizovacích předmětů 7 ks Klozet s nádržkou pro suchou výstavbu (včetně příslušenství)

**Zdůvodnění**  
 Na základě požadavku uživatele byl snížen počet umyvadel o 1 ks. Doplnění rozpočtu o 7 ks Klozetu je z důvodu nenacenení této položky v původním rozpočtu, ačkoli toto zařízení je v PD obsaženo. Termostatické ventily jsou změněny na požadovaný průměr.

**časový vliv na plnění SoD:** ~~MÁ VLIV - prodloužení doby plnění o ..... /~~ **NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Měněpráci řešeného ZL	Procentuální podíl Měněpráci ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Vícepráci řešeného ZL	Procentuální podíl Vícepráci ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněpráci a Vícepráci řešeného ZL
<b>-9 000,00</b>	<b>-0,28 %</b>	<b>163 569,40</b>	<b>5,12 %</b>	<b>154 569,40</b>

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	
Objednavatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření "dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti.  
 Změna stavby - krycí list

**ZMENOVÝ LIST C. 13**

S:	16	MŠ GEN. JANKA, STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY A REALIZACE NÁVAZNÝCH INSTALACÍ
O:	01	Vnitřní rozvody zdravotnických instalací
R:	03	Změnový rozpočet - Vnitřní vodovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

**MÉNĚPRÁCE****-9 000.00**

<b>Díl: 725</b>	<b>Zařizovací předměty</b>					<b>-3 000.00</b>
2	725100001RA0	Umyvadlo, baterie, zápachová uzávěrka	kus	-1,00000	3 000,00	-3 000,00
0,5 m kanalizačního přípojovacího potrubí, vyvedení a upevnění kanalizačního a vodovodního výpusťky, osazení umyvadla, sifonu a vodovodní baterie. S dodávkou materiálu.						
<b>Díl: 734</b>	<b>Armatury</b>					<b>-6 000.00</b>
5	734223123RT4 zm	Ventil termostatický, přímý DN 20	kus	-2,00000	3 000,00	-6 000,00

**VÍCEPRÁCE****163 569.40**

<b>Díl: 725</b>	<b>Zařizovací předměty</b>					<b>157 566.00</b>
1	722221121R00	Ventil nezámrzný Frosti-plus 415mm, DN 15, KEMPER	kus	1,00000	8 634,00	8 634,00
3	725100013RA0	Klozet s nádržkou pro suchou výstavbu	kus	7,00000	21 276,00	148 932,00
Položka obsahuje dodávku a montáž modulu pro WC, dodávku a montáž závěsné mísy, sedátka a tlačítka splachování						
- STUDIO Klozet závěsný v 35,5 cm, hluboké splachování, FLORAKIDS,						
- STUDIO Sedátko dětské, ergonomické, nerez panty, bílá, FLORAKIDS,						
- Izolace zvuková pro klozet a bidet - sada						
- VIS WC prvek pro montáž pomocí sádrokartonu, včetně Fresh-Box na tablety a el chráničky, výška 1120mm, CONEL VIS						
- Tlačítko ovládací oválné DON, dvojitě ovládání, bílé						
Pro MS - snížená výška 35cm						
<b>Díl: 734</b>	<b>Armatury</b>					<b>6 003.40</b>
4	734225124R00	Ventil termostatický, přímý DN 25	kus	2,00000	3 000,00	6 000,00
6	998734103R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m	t	0,00170	2 000,00	3,40

**CELKEM ROZDÍL MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ****154 569.40**

## Změnový list

Název a evidenční číslo stavby: <b>"MŠ Gen.Janka, stavební úpravy budovy a realizace návazných instalací"</b>  Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>Ústřední vytápění</b>	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby:  <h1 style="margin: 0;">ZL 14</h1>
--	---------------------------------------	--

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby	uzavřené dne:	6.9.2023	číslo smlouvy objednatele	S/0389/2023/OI
--	---------------	----------	---------------------------	----------------

<b>Objednavatel:</b>	Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky, Se sídlem: Přemyslovců 63, 709 06 Ostrava – Mariánské Hory, IČO 00845451 ev. č. 10
<b>Zhotovitel:</b>	<b>DEMONTSTAV s.r.o., Zengrova 630/83, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČ : 27812791, DIČ : CZ27812791</b>

<b>Gen.projektant (autorský dozor):</b>	[REDACTED]
<b>Technický dozor stavebníka (TDS):</b>	[REDACTED]

Přílohy:  1) Krycí list 2) Soupis položek	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Počet paré</th> <th style="width: 70%;">Příjemce</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </tbody> </table>	Počet paré	Příjemce	1 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré	Příjemce										
1 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

**Popis a zdůvodnění změny:**

<u>Popis</u>	Změnový list obsahuje provedení montáže a dodání 1 Ks otopného tělesa a související provedení potrubí, izolací a stavebních prací.
<u>Zdůvodnění</u>	Na základě požadavku uživatele byla část budoucí kancelářez důvodu navýšení počtu dětí stavebně připojena k učebně dětské skupiny. Z tohoto důvodu vznikla potřeba instalace dalšího otopného tělesa
<b>časový vliv na plnění SoD:</b>	<b><del>MÁ VLIV - prodloužení doby plnění o ...</del> NEMÁ VLIV</b>

Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>20 151,00</b>	<b>0,63 %</b>	<b>20 151,00</b>

<b>Vyjádření - souhlas se změnou:</b>		
Projektant (autorský dohled)	souhlasím / nesouhlasím	jméno
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedinou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek"

Změna stavby - krycí list	Číslo paré
---------------------------	------------



## VÝKAZ MATERIÁLU

## ZMĚNOVÝ ROZPOČET - D.1.4.2 -VYTAPĚNÍ\_MŠ GEN JANKA, STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY

PARCELA C ST 1729			27.10.2023
#ODKAZ!			#ODKAZ!
#ODKAZ!			#ODKAZ!
Ing. Martin Skrobánek			#ODKAZ!
Ing. Martin Skrobánek			#ODKAZ!
CELKEM ROZDÍL MĚNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ			20 151,00
<b>Cena s DPH</b>	_____	<b>v CZK</b>	<b>24 383,00</b>

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

#ODKAZ!

025/2023 - MŠ GEN JANKA, STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVOY

## ZMĚNOVÝ ROZPOČET - D.1.4.2 -VYTÁPĚNÍ\_MŠ GEN.JANKA, STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVOY

PARCELA C. ST. 1729

#ODKAZ!

#ODKAZ!

27.10.2023

Ing. Martin

Ing. Martin

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## MÉNĚPRÁCE

0,00

## VÍCEPRÁCE

20 151,00

HSV - Práce a dodávky HSV

198,20

3 - Sv.stě a kompletní konstrukce

98,20

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

100,00

PSV - Práce a dodávky PSV

19 952,80

713 - Izolace tepelné

537,00

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

2 753,80

734 - Ústřední vytápění - armatury

6 494,00

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

9 938,00

783 - Dokončovací práce - natěry

229,00

## SOUPIS PRACÍ

## ZMĚNOVÝ ROZPOČET - D.1.4.2 -VYTÁPĚNÍ\_MŠ GEN.JANKA, STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY

PARCELA C ST 1729

#ODKAZ!

#ODKAZ!

27.10.2023

Inq. Martin

Inq. Martin

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>MĚNĚPRÁCE</b>								<b>0,00</b>
<b>VICEPRÁCE</b>								<b>20 151,00</b>
D		HSV	Práce a dodávky HSV				198,20	
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				98,20	
K		110235241	Zadávka otvorů ve zdivu nadzákladovým cihlami pálenými plochy do 0,0225 m2, ve zdivu do 300 mm	kus	1,00	98,20	98,20	CS URS 2023 01
D		4	Vodorovné konstrukce				0,00	
D		9	Ostatní konstrukce a práce - bodům				100,00	
K		911033241	Vybouření otvorů ve zdivu nadzákladovým nebo nadzákladovým z cihel tvárnice příčkových z cihel pálených na malty vápennou nebo vápennocementovou plochy do 0,0225 m2, v zdivu do 300 mm	kus	1,00	100,00	100,00	CS URS 2023 01
D		PSV	Práce a dodávky PSV				19 952,80	
D		713	Izolace tepelné				537,00	
K		713463121	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybu tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdrý bez povrchové úpravy izolačního materiálu ve kterém jsou upevněny spojovací potrubí - jednostranná	m	1,00	200,00	200,00	CS URS 2023 01
M		28377096	pouzdro izolační potrubí z pánového polyetylénu 15/20mm	m	1,00	150,00	150,00	CS URS 2023 01
M		5 99 1	Lepidlo pásky	m	1,00	10,00	10,00	Vlastní položka
K		998713201	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v obzích výškov do 6 m	%	1,77	100,00	177,00	CS URS 2023 01
D		733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				2 763,80	
K		733293301	Potrubí z trubek měděných spojovaných srovnáním DN 16 - 110°C Ø 15/11	m	1,50	600,00	900,00	CS URS 2023 01
K		733294222	Potrubí z trubek měděných příplatek s cenami za zhotovení přípojky z trubek měděných Ø 15/11	kus	2,00	500,00	1 000,00	CS URS 2023 01
K		998733201	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v obzích výškov do 6 m	%	3,19	20,00	63,80	CS URS 2023 01
D		734	Ústřední vytápění - armatury				6 494,00	
K		734705111	Montáž zavízacích armatur se 2 závity G 1/2 (DN 15)	kus	2,00	400,00	800,00	CS URS 2023 01
M		R32 1	Průmyslová klapka s uzavírací funkcí a s nastavitelným omezením	kus	1,00	600,00	600,00	Vlastní položka
M		R32 2	Průmyslová klapka s uzavírací funkcí a s nastavitelným omezením	kus	1,00	4 200,00	4 200,00	Vlastní položka
M		R32 4	Svorné šroubení Cu15	kus	2,00	150,00	300,00	Vlastní položka
K		998734201	Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v obzích výškov do 6 m	%	0,27	2 200,00	594,00	CS URS 2023 01
D		735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				9 938,00	
K		735000912	Regulace otopného systému při opravách - vyregulování dvoje regulačních ventilů a kohoutu a termostatickým nastavením	kus	1,00	500,00	500,00	CS URS 2023 01
K		735159220	Montáž otopných těles panelových dvojeřadých stavební délky přes 1140 do 1500 mm	kus	1,00	2 000,00	2 000,00	CS URS 2023 01
M		48457511	těleso otopné panelové 2 deskové VK 1 přídatná přestupní plocha v 500mm dl 800mm 894W	kus	1,00	4 100,00	4 100,00	CS URS 2023 01
K		735191905	Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění tělesa	kus	1,00	1 300,00	1 300,00	CS URS 2023 01
K		735191910	Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotlí a ohříváků) - odvětví K1 a K2	m2	0,40	10,00	4,00	CS URS 2023 01
K		998735201	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v obzích výškov do 6 m	%	2,05	900,00	2 074,00	CS URS 2023 01
D		733	Dokončovací práce - náhledy				220,00	
K		733601113	Přívrat podkladu armatur a kování potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odmatkováním odmatkováním vodou ředěným	m	1,00	100,00	100,00	CS URS 2023 01
K		733607250	Provedení nátěru armatur a kování potrubí čtyřech dvojnásobného potrubí do DN 50 mm	m	1,00	100,00	100,00	CS URS 2023 01
M		246230901	Montáž měřičů teploty a výkonu v potrubí - jednostranná	m	1,00	200,00	200,00	CS URS 2023 01

## Změnový list

Název a evidenční číslo stavby: <b>"MŠ Gen.Janka, stavební úpravy budovy a realizace návazných instalací"</b>  Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>ASR – interiér</b>	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS	Číslo změny stavby:  <h1 style="margin: 0;">ZL 15</h1>
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby	uzavřené dne: 6.9.2023	číslo smlouvy objednatele: S/0389/2023/OI

**Objednavatel:** Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky,  
 Se sídlem: Přemyslovců 63, 709 06 Ostrava – Mariánské Hory, IČO 00845451 ev. č. 10

**Zhotovitel:** DEMONTSTAV s.r.o., Zengrova 630/83, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČ : 27812791, DIČ : CZ27812791

**Gen.projektant (autorský dozor):**

**Technický dozor stavebníka (TDS):**

Přílohy:

- 1) Krycí list
- 2) Soupis položek

Počet paré Příjemce :

1 x	Objednatel
1 x	TDS
1 x	Zhotovitel
1 x	Projektant (autorský dozor)

**Popis a zdůvodnění změny:**

**Popis**  
 Změnový list obsahuje méněpráce 2 Ks dveří (900) a koberce v 2. NP. Vícepráce zahrnují provedení Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl) včetně vinylové podlahoviny a dále stavební práce obsahující provedení příček , překladů, omítek a barevných maleb, montáž dveří včetně zárubní a jejich nátěrů. Dále budou provedeny detektory kouře a osazeny hasicí přístroje. Obsahem víceprací je navýšení ceny z důvodu doložení horní řady obkladů na výšku dle PD a použití obkladaček s obrázky. Dále je započten příplatek ve výši rozdílu ceny koberce dle nabídky zhotovitele a výběru uživatele. V místnosti č. 103 nebude proveden potěr samonivelační a penetrace. Položky částečně započteny ve větší tl. nivelace v jiných místnostech. Dle požadavku objednatele budou provedeny nátěry původních vedení ÚT a bude provedena tepelná izolace přívodu teplé vody do části dětské skupiny

**Zdůvodnění:**

V souvislosti s požadavkem uživatele bude provedena změna dispozice v návaznosti na hygienické zařízení a přiřazení části budoucí kanceláře učebně dětské skupiny. Součástí změnového listu jsou položky obsahující instalace detektoru kouře a hasicích přístrojů z důvodu nenacenení této položky v původním rozpočtu, ačkoli toto zařízení je v PD obsaženo. V 2. NP bude povrchová úprava nahrazena povlakovými podlahovými z dílců PVC a CV (vinyl), kde v PD navržen rozdílně od zadání koberec. Dle dohody zhotovitele a objednatele bude doložena horní řada obkladů a podle výběru uživatele budou použity obkladačky s obrázky. Budou dodány koberce dle výběru uživatele. V místnosti č. 103 nebude proveden potěr samonivelační a penetrace z důvodu kvalitního původního podkladu. Položky částečně započteny ve větší tl. nivelace v jiných místnostech. Dle požadavku objednatele budou provedeny nátěry původních vedení ÚT a bude provedena tepelná izolace přívodu teplé vody do části dětské skupiny.

**časový vliv na plnění SoD: MÁ VLIV - prodloužení doby plnění o 3 dny/NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
<b>-79 519,80</b>	<b>-2,49 %</b>	<b>329 464,80</b>	<b>10,31 %</b>	<b>249 945,00</b>

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro u  
 dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zodpovídají oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění zmen položek"  
 Změna stavby - krycí list

Číslo paré

## ZMENOVÝ LIST C. 15

S:	G38-2023	MŠ GEN JANKA, STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY A REALIZACE NÁVAZNÝCH INSTALACÍ
O:	01	Architektonicko-stavební řešení
R:	A	Změnový list

P č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

## MĚNĚPRÁCE

-79 519.80

Díl:	Název	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 63</b>	<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>-17 465,00</b>
27	1631343891R00 Penetrace hloubková 1NP 103 : 11,1 2NP 209 : 18,5 1NP 113 : 11,3	m2	-74,80000	50,00	-3 740,00
28	632415110RT2 Potěr samonivelační ručně tl. do 10 mm vyrovnávací 1NP 117 : 18,5, lití 2 vrstvy 20.11.2023 1NP 103 : 11,1 1NP 113 : 11,3, lití 1 vrstvy 16.11.2023 2NP 209 : 10,5 lití 1 vrstvy 16.11.2023 1NP 113 : 11,3, lití 2 vrstvy 20.11.2023 2NP 209 : 10,5 lití 2 vrstvy 20.11.2023 1NP 117 : 18,5, lití 3 vrstvy 21.11.2023	m2	30,50000	450,00	13 725,00
<b>Díl: 64</b>	<b>Výplně otvorů</b>				<b>-1 000,00</b>
17	642944121RU5 Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 900 x 1970 x 100 mm 1/D -1 3/D 0	kus	-1,00000	1 000,00	-1 000,00
<b>Díl: 766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>-4 004,80</b>
25	611601204R Dveře vnitřní plně 1-krídle 900 x 1970 mm 1/D -1 3/D 0	kus	-1,00000	4 000,00	-4 000,00
26	998766101R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr. výšky do 6 m	t	-0,00600	800,00	-4,80
<b>Díl: 776</b>	<b>Podlahy poviakové</b>				<b>-57 050,00</b>
28	776570020RAB Podlaha poviaková textilní lepená, soklik koberec zátěžový	m2	81,50000	700,00	-57 050,00

## VÍCEPRÁCE

329 464.80

Díl:	Název	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 3</b>	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>23 225,81</b>
1	317121047R12 Překlad nenosný pórabetonový, světlost otvoru do 1050 mm překlad nenosný NFP 100-1250-124 x 24,8 x 10 cm 1/D -1 3/D 0	kus	3,00000	983,00	2 889,00
2	342255022R00 Příčky z desek pórabetonových tl. 75 mm 1NP : 0,9*1,08 0,9*3,1	m2	0,97200	729,00	708,59
3	342255024R00 Příčky z desek pórabetonových tl. 100 mm 1NP : 0,65*3,1 1,8*3,1 0,9*3,1 0,9*1,08 2NP : 0,1*3,1 1,7*1,08	m2	13,50300	882,00	11 909,65
4	342941111R00 Připojení příček ke stav. konstr. kotvou na hmožd částně, dodávky kotvy, spojovací materiál	m	31,28000	100,00	3 128,00
5	317940911RAA Osazení valcovaných profilů dodatečně vysokými dřáčky dodávka profilů : 100/100, zavržení překlad 11 : 212,5*13/1050 0,06500	t	0,06500	70 624,13	4 590,57
<b>Díl: 61</b>	<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>12 159,00</b>
6	602011141RT1 Štuk na stěnách vnitřní, ručně tloušťka vrstvy 2 mm včetně 1/D -1	m2	28,95000	200,00	5 790,00
7	602031101R00 Pílnavostní a penetrační nátěr stěn 1/D -1 3/D 0	m2	28,95000	50,00	1 447,50
8	612473185R00 Příplatek za zabudované rohové lišty v ploše stěn	m2	28,95000	20,00	579,00
9	612481211RT2 Montáž vyztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnitřní stěny včetně vyztužné sítě a stříkoveného tmelu	m2	28,95000	150,00	4 342,50
<b>Díl: 64</b>	<b>Výplně otvorů</b>				<b>2 000,00</b>
10	642942111RT3 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 700 x 1970 x 100 mm 1/D -1 3/D 0	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00
11	642942111RT4 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 800 x 1970 x 100 mm 1/D -1 3/D 0	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00
<b>Díl: 95</b>	<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stěbách</b>				<b>15 731,00</b>
13	953941312R00 Osazení požárního hasičho přístroje na stěnu	kus	3,00000	350,00	1 050,00
14	953941391R00 Ručve požárního hasičho přístroje do 5 ks	kus	3,00000	100,00	300,00
15	953941395R00 Vystavení revizní úpravy požárního hasičho přístroje	kus	3,00000	100,00	300,00
16	95-001 RXX 0+M detektorů bezdrátových na baterie	kus	5,00000	90,00	4 500,00
17	44184100R Přístroj hasičí práškový PHP 6 kg s hasiči schopností 21A	kus	1,00000	950,00	950,00
7	722133011RT1 Montáž tepelné izolace skruží na potrubí přímé DN 25 mm emulz. páska, emulz. páska, spojovací materiál	m	14 72400	24,00	3 533,76
18	63143320R Pouzdro potrubní Thermo-leK PS Eco AuR 40/30 mm včetně 2 samolepících pásek 30 mm širokých a 2 vrstev izo.	m	15,00000	300,00	4 500,00
<b>Díl: 96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>783,75</b>

## ZMĚNOVÝ LIST C. 15

S:	G38-2023	MŠ GEN JANKA, STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY A REALIZACE NÁVAZNÝCH INSTALACÍ
O:	01	Architektonicko-stavební řešení
R:	A	Změnový list

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
18	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. do 150 mm 2NP 0,55*3,1	m2	1,70500	150,00	255,75
19	962032231R00	Bourání zdíva z cihel pálených na MVC 1NP 1,2*2*0,3	m3	0,66000	800,00	528,00
<b>Díl: 99 Stavební přesun hmot</b>						<b>437,92</b>
20	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	1,45972	300,00	437,92
<b>Díl: 766 Konstrukce truhlářské</b>						<b>22 600,00</b>
21	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř do 0,8 m 2/D -1 3/D -1 1/D 1 2/D 1	kus	3,00000	1,000,00	3,000,00
22	54914624R	Kování dveří 2/D 1 3/D -1 1/D 1 2/D 1	kus	3,00000	1,200,00	3,600,00
23	611601202R	Dveře vnitřní plně 1 křídlo 700 x 1970 mm 2/D 1	kus	1,00000	4,000,00	4,000,00
24	611601203R	Dveře vnitřní plně 1 křídlo 800 x 1970 mm 1/D 1	kus	3,00000	4,000,00	12,000,00
<b>Díl: 776 Podlahy povlakové</b>						<b>219 487,76</b>
27	776521200RV2	Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl) včetně vinylové podlahoviny tl. 2,5 mm	m2	153,50000	1,100,00	168,850,00
29	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	t	0,57376	1,300,00	573,76
1N	776570020R01	Koberce textilní, příplatek na koberce za luxusnější provedení 2/D 1	m2	119,20000	420,00	50,064,00
<b>Díl: 783 Nátěr</b>						<b>9 284,00</b>
36	783601713	Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odmaštěním odmašťovačem vodou ředitelným	m	44,00000	100,00	4,400,00
37	783607750	Provedení nátěru armatur a kovových potrubí křivého dvojnásobného potrubí do DN 50 mm	m	44,00000	100,00	4,400,00
38	24623055	hmota nátěrová epoxidová vrchní (email) odstín	kg	2,42000	200,00	484,00
<b>Díl: 781 Obklady keramické</b>						<b>17 147,00</b>
105	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady včetně ležáky materiálu	m2	9,20000	40,00	368,00
106	781475116R00	Obklad vnitřní stěn keramický do tmele 30x30 cm 1 řada navíc	m2	9,20000	800,00	7,360,00
107	781-001 RXX	Příplatek za D+M systémových rohových a ukončujících	m2	9,20000	20,00	184,00
108	597813649R	Obkladačka Color One 9,2*1,12	m2	10,30000	500,00	5,150,00
108	597813649R 1	Příplatek - obkladačka reliéfní	ks	18,00000	220,00	3,960,00
109	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	0,12500	1,000,00	125,00
<b>Díl: 784 Malby</b>						<b>1 447,50</b>
31	784450010RAB	Malba z malíř směsí jednobarevná s bílým stropem dvojnásobná	m2	28,95000	50,00	1,447,50
<b>Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						<b>5 161,06</b>
32	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour hmot za 2 NP nošením	t	1,73190	800,00	1,385,52
33	979081111R00	Odvoz suti a vybour hmot na skládku do 1 km včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku včetně poplatku za skládku	t	1,73190	300,00	519,57
34	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	32,90601	20,00	658,12
35	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,73190	500,00	865,95
36	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs	t	1,73190	1	1,731,90
<b>CELKEM ROZDIL MĚNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ</b>						<b>249 945,00</b>

**Přehled změn a dodatků****"MŠ Gen.Janka, stavební úpravy budovy a realizace návazných instalací"**

Název veřejné zakázky

Původní hodnota veřejné zakázky bez DPH

**3 197 000,00**

Nová hodnota veřejné zakázky

**3 994 879,50**

Změnový list č.	Popis změn	Dodatek č.	Celkový cenový nárůst související se změnou
1	Exteriér, zahradní domky, chodník	1	50 116,00
2	Výměna LED stropních těles	1	77 700,00
3	Výplně otvorů, okna a dveře	1	71 700,00
4	Výplně otvorů okna, dveře - dodatečný požadavek	1	71 400,00
5	Výmalba (změna a doplnění)	1	10 500,00
6	Oprava prasklin bet. podlahy, radiátor, vrstva PVC	1	85 419,90
7	Záměna omítek na SDK	1	0,00
8	DMT: zárubně, vestavěné skříně	1	18 736,00
9	Změna provedení krytů radiátorů	1	0,00
10	Neprovedení kuch linek v 1. NP	1	-90 000,00
11	Nepr. části kuch. linky v 2. NP, prov. vest. skříní 2. NP	1	17 000,00
12	Elektroinstalace	2	60 642,20
13	ZTI	2	154 569,40
14	Vytápění	2	20 151,00
15	Architektonicko-Stavební	2	249 945,00
			0,00
			0,00
			0,00
Součet			<b>797 879,50</b>
Cenový nárůst v Kč			797 879,50
Cenový nárůst v %			<b>24,96</b>
Hodnota změn v Kč			1 834 487,10
Hodnota změn v %			<b>57,38</b>