

Krycí list rozpočtu

| | | | | | |
|-------------------|------------------------------------|-----------------|------------|----------|------------|
| Název stavby: | Oprava bytové jednotky č. 7 | Objednatel: | 7U s.r.o. | IČ/DIČ: | |
| Druh stavby: | Bytová jednotka č.7 | Projektant: | ██████████ | IČ/DIČ: | |
| Lokalita: | Argentinská 17, Praha 7 | Zhotovitel: | | IČ/DIČ: | |
| Začátek výstavby: | | Konec výstavby: | | Položek: | 62 |
| JKSO: | 0 | Zpracoval: | ██████████ | Datum: | 28.08.2023 |

Rozpočtové náklady v Kč

| A | Základní rozpočtové náklady | B | Doplňkové náklady | C | Náklady na umístění stavby (NUS) | |
|--------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------------|-----------|
| HSV | Dodávky | Práce přesčas | 0,00 | Zařízení staveniště | 10 317,95 | |
| | Montáž | Bez pevné podl. | 0,00 | Mimostav. doprava | 10 317,95 | |
| PSV | Dodávky | Kulturní památka | 0,00 | Územní vlivy | 10 317,95 | |
| | Montáž | | | Provozní vlivy | 0,00 | |
| "M" | Dodávky | | | Ostatní | 0,00 | |
| | Montáž | | | NUS z rozpočtu | 0,00 | |
| Ostatní materiál | | | | | | |
| Přesun hmot a sutí | | | | | | |
| ZRN celkem | | 206 359,00 | DN celkem | 0,00 | NUS celkem | 30 953,85 |
| | | | DN celkem z obj. | 0,00 | NUS celkem z obj. | 0,00 |
| | | | | ORN celkem | 0,00 | |
| | | | | ORN celkem z obj. | 0,00 | |

| | | | | | |
|------------|------------|---------|-----------|-------------------|------------|
| Základ 0% | 0,00 | | | | |
| Základ 15% | 237 312,85 | DPH 15% | 35 596,93 | Celkem bez DPH | 237 312,85 |
| Základ 21% | 0,00 | DPH 21% | 0,00 | Celkem včetně DPH | 272 909,78 |

| | | |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Projektant | Objednatel | Zhotovitel |
| | | |
| Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis |

Poznámka:

Stavební rozpočet - rekapitulace

| | | | |
|---------------|-----------------------------|-----------------|------------|
| Název stavby: | Oprava bytové jednotky č. 7 | Objednatel: | 7U s.r.o. |
| Druh stavby: | Bytová jednotka č.7 | Projektant: | [REDACTED] |
| Lokalita: | Argentinská 17, Praha 7 | Zhotovitel: | |
| Zpracoval: | | Zpracováno dne: | 28.08.2023 |

| Objekt | Kód | Zkrácený popis | Náklady (Kč) - dodávka | Náklady (Kč) - Montáž | Náklady (Kč) - celkem |
|----------------|-----|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 61 | Úprava povrchů vnitřní | 11 310,92 | 32 955,08 | 44 266,00 |
| | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | 16 320,75 | 6 384,25 | 22 705,00 |
| | 725 | Zařizovací předměty | 1 460,02 | 6 739,98 | 8 200,00 |
| | 726 | Instalační prefabrikáty | 0,00 | 900,00 | 900,00 |
| | 728 | Vzduchotechnika | 0,00 | 1 300,00 | 1 300,00 |
| | 766 | Konstrukce truhlářské | 7,56 | 3 792,44 | 3 800,00 |
| | 767 | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) | 0,00 | 800,00 | 800,00 |
| | 776 | Podlahy povlakové | 15 221,11 | 11 846,89 | 27 068,00 |
| | 781 | Obklady (keramické) | 0,00 | 1 600,00 | 1 600,00 |
| | 783 | Nátěry | 3 025,55 | 7 374,45 | 10 400,00 |
| | 784 | Malby | 1 174,33 | 18 195,67 | 19 370,00 |
| | 95 | Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemní | 46,02 | 3 493,98 | 3 540,00 |
| | 97 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce | 0,00 | 4 920,00 | 4 920,00 |
| | H01 | Budovy občanské výstavby | 0,00 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| | H99 | Ostatní přesuny hmot | 0,00 | 1 820,00 | 1 820,00 |
| | M21 | Elektromontáže | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | S | Přesuny sutí | 0,00 | 5 500,00 | 5 500,00 |
| | | Ostatní materiál | 12 930,00 | 0,00 | 28 980,00 |
| Celkem: | | | | | 206 359,00 |

Stavební rozpočet

| | | | |
|---------------|-----------------------------|---------------------------|--|
| Název stavby: | Oprava bytové jednotky č. 7 | Doba výstavby: | Objednatel: 7U s.r.o. |
| Druh stavby: | Bytová jednotka č.7 | Začátek výstavby: | Projektant: XXXXXXXXXX |
| Lokalita: | Argentinská 17, Praha 7 | Konec výstavby: | Zhotovitel: XXXXXXXXXX |
| JKSO: | | Zpracováno dne: 28.8.2023 | Zpracoval: XXXXXXXXXX |

| C | Objekt | Kód | Zkrácený popis / Varianta Rozměry | M.j. | Množství | Jednot. cena (Kč) | Náklady (Kč) | | |
|----|--------|--------------|--|--------|----------|----------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | | Dodávka | Montáž | Celkem |
| | | | | | | | 11 310,92 | 32 955,08 | 44 266,00 |
| | | 61 | Úprava povrchů vnitřní | | | | | | |
| 1 | | 612445304R00 | Stěrka sádrová RIMANO GLET XL, penetrace, tl. 4 mm | m2 | 154,00 | 196,00 | 8 769,49 | 21 414,51 | 30 184,00 |
| 2 | | 612481211RT2 | Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny | m2 | 10,00 | 410,00 | 1 053,38 | 3 046,62 | 4 100,00 |
| 3 | | | včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit | | | | | | |
| 4 | | | <i>RTS komentář: Položka obsahuje natažení stěrkového tmelu, vtláčení výztužné sítě a rozetření tmelu.</i> | | | | | | |
| 5 | | 612474510R00 | Omitka stěn vnitřní jednovrstvá vápenocement. filc | m2 | 15,40 | 430,00 | 1 488,05 | 5 133,95 | 6 622,00 |
| 6 | | | <i>RTS komentář: Položka obsahuje postřík podkladu vodou a jednovrstvou vápenocementovou omítku tl. 10 mm zafilcovanou. Ruční provedení.</i> | | | | | | |
| 7 | | 767896920R00 | Těsnění spár styků tmelením | m | 48,00 | 70,00 | 0,00 | 3 360,00 | 3 360,00 |
| | | | | | | | 16 320,75 | 6 384,25 | 22 705,00 |
| | | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | | | | | | |
| 8 | | 635111011R00 | Podlaha Fermacell 2E11,desky 10 +10 mm | m2 | 28,20 | 380,00 | 7 778,03 | 2 937,97 | 10 716,00 |
| 9 | | | <i>RTS komentář: Suchá sádrovláknitá podlaha Fermacell, bez podsypu, systém 2E11, ze dvou desek tl. 10 mm. Včetně okrajové pásky 50x10 mm. Položka obsahuje</i> | | | | | | |
| 10 | | 631591211R00 | Násyp pod podlahy FERMACELL do 100 mm | m3 | 0,50 | 3 110,00 | 1 390,10 | 164,90 | 1 555,00 |
| 11 | | | <i>RTS komentář: Jedná se o speciální sušený minerální porobetonový granulát. Používá se pro vyrovnání nerovností podlah od 10-100 mm. Dále ho lze použít jako</i> | | | | | | |
| 12 | | 632421204RT1 | Potěr WEBER Saint-Gobain, strojní zprac., tl.4 mm | m2 | 28,20 | 370,00 | 7 152,62 | 3 281,38 | 10 434,00 |
| 13 | | | weberfloor 4150, samonivelační, pevnost 30 MPa | | | | | | |
| 14 | | | <i>RTS komentář: Položka obsahuje jednonásobnou penetraci podkladu hmotou, rozmíchání suché směsi s vodou a rozprostření směsi.</i> | | | | | | |
| | | | | | | | 1 460,02 | 6 739,98 | 8 200,00 |
| | | 725 | Zařizovací předměty | | | | | | |
| 15 | | 725829301R00 | Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové | kus | 2,00 | 300,00 | 18,30 | 581,70 | 600,00 |
| 16 | | 725823111RT1 | Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu | kus | 1,00 | 600,00 | 538,42 | 61,58 | 600,00 |
| 17 | | | standardní | | | | | | |
| 18 | | 725249103R00 | Montáž sprchových koutů | soubor | 1,00 | 3 600,00 | 139,05 | 3 460,95 | 3 600,00 |
| 19 | | 725240811R00 | Demontáž sprchových kabin bez výtokových armatur | soubor | 1,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 |
| 20 | | 725820802R00 | Demontáž baterie stojánkové do 1otvoru | soubor | 2,00 | 100,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| 21 | | 725845111RT1 | Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství | kus | 1,00 | 800,00 | 685,13 | 114,87 | 800,00 |
| 22 | | | standardní | | | | | | |
| 23 | | 725820801R00 | Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 | soubor | 1,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 24 | | 725849201R00 | Montáž baterií sprchových, pevná výška | kus | 1,00 | 300,00 | 59,65 | 240,35 | 300,00 |
| 25 | | 725310823R00 | Demontáž dřezů 1dílných v kuchyňské sestavě | soubor | 1,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |

| | | | | | | | | |
|----|--------------|--|-----|--------|----------|------------------|------------------|------------------|
| 26 | 725310919R00 | Zpětná montáž dřezu ocelového 1dlíného | kus | 1,00 | 600,00 | 19,47 | 580,53 | 600,00 |
| | 726 | Instalační prefabrikáty | | | | 0,00 | 900,00 | 900,00 |
| 27 | 726190906R00 | Odmontování kuchyňské desky s armaturou | kus | 1,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 |
| | 728 | Vzduchotechnika | | | | 0,00 | 1 300,00 | 1 300,00 |
| 28 | 728414861R00 | Demontáž digestoře vestavěné | kus | 1,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| 29 | 728414611R00 | Montáž digestoře vestavěné | kus | 1,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 |
| | 766 | Konstrukce truhlářské | | | | 7,56 | 3 792,44 | 3 800,00 |
| 30 | 766810010RAI | Kuchyňské desky montáž | kus | 1,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 1 100,00 |
| 31 | | pouze montáž - deska ve specifikaci | | | | | | |
| 32 | 766695213R00 | Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm | kus | 3,00 | 100,00 | 7,56 | 292,44 | 300,00 |
| 33 | 766661911R00 | Oprava dveřních křidel kompl., bez výměny prvků | m2 | 8,00 | 300,00 | 0,00 | 2 400,00 | 2 400,00 |
| | 767 | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) | | | | 0,00 | 800,00 | 800,00 |
| 34 | 767612915R00 | Oprava - seřízení dřevěného okna | kus | 2,00 | 400,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 |
| | 776 | Podlahy povlakové | | | | 15 221,11 | 11 846,89 | 27 068,00 |
| 35 | 776511810R00 | Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky | m2 | 28,20 | 120,00 | 0,00 | 3 384,00 | 3 384,00 |
| 36 | 776521100RU2 | Lepení povlak.podlah z pásů PVC na Chemopren | m2 | 28,20 | 720,00 | 14 145,13 | 6 158,87 | 20 304,00 |
| 37 | | včetně podlahoviny Novoflor extra, tl. 2,0 mm | | | | | | |
| 38 | 776421100RU1 | Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu | m | 26,00 | 130,00 | 1 075,98 | 2 304,02 | 3 380,00 |
| 39 | | včetně dodávky soklíku PVC | | | | | | |
| | 781 | Obklady (keramické) | | | | 0,00 | 1 600,00 | 1 600,00 |
| 40 | 781210121R00 | Obkládání stěn obkl. pórovin. do tmele do 150x150 | m2 | 1,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| 41 | | <i>RTS komentář: Položka je určena pro obkládání stěn z obkladaček pórovinových (bělninových), do tmele, kladených rovnoběžně s podlahou. Položka obsahuje: - očištění podkladu od nesoudržných částic, - rozměření plochy, - rozbalení balíků, třídění nebo rozpojení obkladaček dodávaných v blocích, - příprava a nanesení tmelu na plochu, - řezání obkladaček, - kladení obkladaček, - spárování, čištění obkladu, odnesení odpadu na vykázané místo.</i> | | | | | | |
| 42 | 781111212R00 | Příplatek za spárování mozaiky pryskyřič. lepidlem | m2 | 1,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 70,00 |
| 43 | 781101111R00 | Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm | m2 | 1,00 | 330,00 | 0,00 | 330,00 | 330,00 |
| 44 | | <i>RTS komentář: Položka obsahuje očištění podkladu od nepřídržných částic, rozmíchání suché směsi s vodou, nanesení na stěnu a vyhlazení, uklizení odpadu.</i> | | | | | | |
| | 783 | Nátěry | | | | 3 025,55 | 7 374,45 | 10 400,00 |
| 45 | 783122110R00 | Nátěr syntetický OK "A" dvojnásobný | m2 | 8,00 | 200,00 | 693,10 | 906,90 | 1 600,00 |
| 46 | 783122710R00 | Nátěr syntetický OK "A" základní | m2 | 8,00 | 150,00 | 712,97 | 487,03 | 1 200,00 |
| 47 | 783904811R00 | Odrezivění kovových konstrukcí | m2 | 8,00 | 70,00 | 27,17 | 532,83 | 560,00 |
| 48 | 783631001R00 | Nátěr Balakryl truhl.výrobnků 1x +1x email +1x tmel | m2 | 16,00 | 300,00 | 1 523,29 | 3 276,71 | 4 800,00 |
| 49 | 783900030RAA | Odstranění nátěrů z truhlářských výrobků | m2 | 16,00 | 140,00 | 69,03 | 2 170,97 | 2 240,00 |
| 50 | | oškrábáním s obroušením | | | | | | |
| | 784 | Malby | | | | 1 174,33 | 18 195,67 | 19 370,00 |
| 51 | 784191101R00 | Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x | m2 | 213,00 | 25,00 | 1 116,53 | 4 208,47 | 5 325,00 |
| 52 | | <i>RTS komentář: Penetrační přípravek k provádění základního napouštěcího nátěru pod interiérové a fasádní akrylátové barvy, zpevňuje podklad, sjednocuje savost,</i> | | | | | | |
| 53 | 784195212R00 | Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x | m2 | 2,00 | 100,00 | 18,51 | 181,49 | 200,00 |
| 54 | | <i>RTS komentář: Otěruvzdorný tekutý maliřský vnitřní nátěr s výbornou kryvostí a bělostí. Ředí se vodou 0,5 - 0,75 l čisté vody na 1 kg barvy. Bez vyspravení sádrou</i> | | | | | | |
| 55 | 784402801R00 | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m | m2 | 213,00 | 65,00 | 39,30 | 13 805,70 | 13 845,00 |
| 56 | | <i>RTS komentář: Položka není určena pro úplné odstranění malby latexové. Položka je určena pro jakýkoliv počet současně oškrabaných vrstev maleb.</i> | | | | | | |
| | 95 | Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemnic | | | | 46,02 | 3 493,98 | 3 540,00 |
| 57 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 59,00 | 60,00 | 46,02 | 3 493,98 | 3 540,00 |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|--|-----|--------|----------|------------------|-----------------|------------------|--|
| 58 | | <i>RTS komentář: Položka je určena pro vyčištění budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích</i> | | | | | | | |
| | 97 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce | | | | 0,00 | 4 920,00 | 4 920,00 | |
| 59 | 978013121R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10 % | m2 | 154,00 | 30,00 | 0,00 | 4 620,00 | 4 620,00 | |
| 60 | | <i>RTS komentář: S vyškrabáním spár, s očištěním zdíva. V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.</i> | | | | | | | |
| 61 | 978059511R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn do 1 m2 | m2 | 1,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | |
| 62 | | <i>RTS komentář: V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.</i> | | | | | | | |
| | H01 | Budovy občanské výstavby | | | | 0,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | |
| 63 | 998011004R00 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 36 m | t | 2,00 | 650,00 | 0,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | |
| 64 | 998011015R00 | Přesun hmot, budovy zděné, příplatek do 1 km | t | 2,00 | 250,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 65 | | <i>RTS komentář: Položka je určena za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost.</i> | | | | | | | |
| | H99 | Ostatní přesuny hmot | | | | 0,00 | 1 820,00 | 1 820,00 | |
| 66 | 999281112R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 36 m | t | 2,00 | 910,00 | 0,00 | 1 820,00 | 1 820,00 | |
| | M21 | Elektromontáže | | | | 0,00 | 3 000,00 | 19 390,00 | |
| 67 | 210290002R00 | Zjištění závad v bytech se 2 obytnými místnostmi | kus | 15,00 | 100,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | |
| 68 | 741370002 | Montáž svítidlo žárovkové bytové stropní přisazené 1 zdroj se sklem - chodba+kuchyně, soc. zázemí, spíž | kus | 3,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050,00 | |
| 69 | 741371841 | Demontáž svítidla bytového se standardní patičí přisazeného do 0,09 m2 bez zachováním funkčnosti | kus | 4,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | |
| 70 | 741311803 | Demontáž spínačů nástěnných normálních do 10 A bezšroubových bez zachování funkčnosti do 2 svorek | kus | 6,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | |
| 71 | 741315823 | Demontáž zásuvek domovních normálních do 16A zapuštěných šroubových bezzachování funkčnosti 2P+PE | kus | 12,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | |
| 72 | 210111014R00 | Montáž - zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2x (2P+PE) | kus | 12,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200,00 | |
| 73 | 210110001R00 | Montáž spínač nástěnný jednopól.- fáz. 1, obyč.prostředí | kus | 6,00 | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 2 340,00 | |
| 74 | 741810002 | Revizní zpráva | kus | 1,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | |
| 75 | 741810003 | Montáž elektrického sporáku | kus | 1,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | |
| 76 | 741810004 | Demontáž elektrického sporáku | kus | 1,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | |
| 77 | 210201511R00 | Svítidlo LED bytové stropní přisazené | kus | 3,00 | 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | |
| | S | Přesuny sutí | | | | 0,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | |
| 78 | 979086112R00 | Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot | t | 2,00 | 150,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | |
| 79 | 979081111RT2 | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km kontejnerem 4 t | t | 2,00 | 300,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | |
| 80 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 2,00 | 300,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | |
| 81 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební sutí | t | 2,00 | 2 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | |
| 82 | | Ostatní materiál | | | | 12 930,00 | 0,00 | 28 980,00 | |
| 83 | 55428102.A | Sprchová zástěna čtvrtkruhová 90x90x185 cm | kus | 1,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | |
| 84 | | <i>RTS komentář: Konstruktivními prvky jsou tenkostěnné hliníkové profily výplně vloženy v těsnících profilech z měkkých plastů Tenkostěnné profily jsou vyrobeny ze slitiny hliníku, povrchová úprava práškovým nástřikem komaxit bílé barvy. materiál výplně: bezpečnostní sklo v dezénu "chinchila" tl. 2,5 mm.</i> | | | | | | | |
| 85 | 55428103.A | Digestoř IKEA LAGAN | kus | 1,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | |

s.r.o.
 Na náměstí 12 A
 100 00 Praha 7
 IČ: 252 22 44, DIČ: CZ26418274

| | | | | | | | | |
|----------------|---|---|------|-------|----------|----------|------|-------------------|
| | 28104.A | Pracovní deska IKEA EKBACKEN jasan | m | 4,50 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 4 050,00 |
| | 55428105.A | Kuchyňská baterie IKEA SUNDSVIK | kus | 1,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| 88 | 55428106.A | El. Sporák MORA C 2240 CW - ref.výrobek | kus | 1,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 |
| 89 | 55161604 | Sifon dřezový | kus | 1,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 90 | <i>RTS komentář: Sifon dřezový, DN 50, průtok 49 l/min ED00450</i> | | | | | | | |
| 91 | 55145353 | Hadice sprchová 150 cm jednozámková 911.00 | kus | 1,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| 92 | <i>RTS komentář: X07P006</i> | | | | | | | |
| 93 | 55145100 | Růžice sprchová jednopohová SR701, ABS | kus | 1,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 94 | 551620220 | A41 Sifon umyvadlový d 40 mm | kus | 1,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 95 | <i>RTS komentář: Umyvadlový sifon s výpustí zátka z PVC mřížka výpusti z leštěného nerezového plechu odpadní trubka – průměr 40 mm</i> | | | | | | | |
| 96 | 34551618 | Zásuvka dvojnásobná Tango 5512A-2349 | kus | 12,00 | 100,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| 97 | <i>RTS komentář: 5512A-2349 B Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky 5512A-2349 B - Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky 16 A, 250 V AC Upevnění šrouby. Šroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm2). Přístroj je určen pro montáž do elektroinstalačních krabic o vnitřním průměru 68 mm. Při montáži</i> | | | | | | | |
| 98 | 34536495 | Kryt spínače Tango 3558A-A00620 | kus | 6,00 | 80,00 | 480,00 | 0,00 | 480,00 |
| 99 | <i>RTS komentář: Kryt spínače kolébkového s popisovým polem 3558A-A00620 B - Kryt spínače kolébkového s popisovým polem, barva bílá, Tango Pro spínače řazení 1, 6, 7. Pro ovládače řazení 1/0, 6/0. Kryt spínače se dodává s přídržnou deskou pro upevnění k přístroji spínače.</i> | | | | | | | |
| 100 | 34536700 | Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B10 | kus | 1,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 101 | <i>RTS komentář: 3901A-B10 B Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný Design: Tango®</i> | | | | | | | |
| 102 | 34195 | Materiál pro elektroinstalaci | sada | 1,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 103 | 61187421 | Prah bukový délka 90 cm šířka 15 cm tl. 2 cm | kus | 1,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 104 | 59781345 | Obkládačka 15x15 bílá mat | m2 | 1,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 105 | <i>RTS komentář: glazované keramické obkládové prvky</i> | | | | | | | |
| Celkem: | | | | | | | | 206 359,00 |

Poznámka: