

# Technické zhodnocení LC Skalná Hora

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s. p.

Lesní závod Boubín

## Zadávací list projektových prací – jednostupňová dokumentace,

Název akce: **Technické zhodnocení LC Skalná Hora**

Druh realizace: **stavební investice**

Stupeň dokumentace: *Projektová dokumentace pro provádění stavby, jednostupňová PD*

Odevzdaná PD musí být v souladu s vyhláškou MZe č. 433/2001 Sb., a ČSN 73 6108, rozsah zpracované PD musí být v souladu s Pracovním pokynem LČR s.p. č. 37/2015, přílohy č. 2 v návaznosti na případně vydané pozdější úpravy

Místo stavby: LC Skalná Hora, polesí Včelná

Obec s rozšířenou působností: Prachatice

k.ú.: Lažiště, obec Lažiště

Kraj: Jihočeský, okres Prachatice

Popis stávajícího stavu: jedná o stavební technické zhodnocení stávající prašné lesní komunikace, která začíná na hraně lesa v majetku LČR s.p., u vjezdu na státní komunikaci a končí točnou na konci lesního porostu v nejvyšším místě Skalné Hory s napojením komunikace směrem na lesní komplexy v majetku investora. Stav komunikace je v havarijním stavu, povrch tvoří převážně zbytky makadamu a štěrkodrti bez souvislého provozního zpevnění, některé části komunikace jsou tvořeny výpravami ze štěrkodrtě. Důvodem provedení asfaltové penetrace jsou každoroční škody na komunikaci v důsledku přívalových dešťů v této horské krajině.

### Popis návrhu a požadavků investora:

Navržené stavební úpravy budou obsahovat část, kdy se jedná o provedení pročištění odvodňovacích příkopů, případně odstranění krajnic a provedení nové pojezdové penetrační vrstvy z makadamu a novou instalaci propustku (Benešovo rámu) v místě křížení s bezejmenným přítokem potoka, kde vlivem povodní dochází k poškození lesní komunikace. Provede se odstranění krajnic, očištění komunikace, instalace propustků a trubních sjezdů včetně nových kamenných čel propustků, zpevnění povrchu hospodářských sjezdů kamenivem, stávající kryt vozovky bude vyrovnán štěrkodrtí a provede se nová vrstva penetračního makadamu s dvojnásobným nástřikem. Délka úseku LC dotčené stavebními opravami bude celkem cca 1500 m a bude začínat v místě lesního porostu ve vlastnictví investora směrem od státní silnice u „Cikánského údolí“ a bude končit napojením na stávající točnu na konci úseku. Provede se posouzení poloměru otáček v obloucích dle vlečných křivek, případně se provede místní rozšíření LC dle normových požadavků v případě, že to směrové a majetkové poměry dovolí. U opravovaných částí LC je nutno stanovit minimální modul přetvárnosti  $E_{def2}$ .

Protože se jedná o stavební úpravu stávající lesní komunikace, bude provedeno geodetické zaměření ve zjednodušené podobě! Výšková niveleta komunikace je dána stávajícím povrchem a nebude se měnit. Požadavkem investora je provedení konstrukčních skladeb tak, aby se celková niveleta opravené lesní komunikace nevětšila o více než 100 mm!

Předpokládaný náklad na stavbu: cca 5000 tis. Kč bez DPH v předpokládaných rozpočtových cenách projektanta.

Koncept projektu bude projednán na výrobním výboru (VV) svolaném investorem: předpoklad 1. VV na začátku prosince 2023, 2. VV na cca 15.12. 2023.

Termín odevzdání projektové dokumentace: do 31.12. 2023

Projekt bude vyhotoven v 6 paré + 1 x CD v elektronické podobě

# Technické zhodnocení LC Skalná Hora

---

## Obsah dokumentace:

**Rozsah a obsah projektové dokumentace pozemních komunikací pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 2 písm. a) až d) stavebního zákona, k žádosti o stavební povolení podle § 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona a k oznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení podle § 117 odst. 2 stavebního zákona je stanoven přílohami č. 7 a č. 8 k vyhlášce č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb.\***

Projektová činnost bude prováděna dle ustanovení § 159 stavebního zákona.

Do požadavků na zpracování PD musí být zahrnuty všechny známé podmínky z předchozích stupňů dokumentace. Dokumentaci je nutné zpracovat tak, aby mohla sloužit jako podklad pro výběrová řízení a pokud možno jako realizační dokumentace. Existuje-li požadavek zpracovat detail patřící do realizační dokumentace, stanovit tento požadavek již při zadávání dokumentace.

## Ostatní požadavky:

- Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá v průběhu zpracovávání projektové dokumentace za účasti objednatele a dalších zúčastněných stran dotčených stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části projektové dokumentace, návrh technického řešení předkládaný dotčeným osobám bude předem projednán s objednatelem.
- Součástí PD (v části E. Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností zadavatele stavby podle zákona č. 309/2006 Sb. Zda je stavbu možné realizovat jedním zhotovitelem (např. jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou náročností na koordinaci, neobsahující žádná technologická zařízení apod.), nebo zda bude stavba svým rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) – tedy zda je nutné určit koordinátora BOZP ve fázi přípravy díla.
- Termín předání a převzetí projektu bude stanoven v SoD. Teprve po předání a převzetí díla je možno vystavit fakturu.
- Dokumentace bude předána i v elektronické podobě
- Zhotovitel souhlasí s jejím rozmnožováním pro potřeby získání územního rozhodnutí, stavebního povolení, výběru zhotovitele stavby a její provedení.
- Budou-li shledány chyby nebo nedostatky v odevzdaných pracích, bude dohodnuta lhůta jejich odstranění.

Zadavatel je organizací, na niž se vztahuje zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a zpracovaná dokumentace bude součástí zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele stavebních prací.

Tento zakázkový list slouží k upřesnění cenové nabídky a uzavření smlouvy o dílo na projektovou dokumentaci.

Dne: 24.11. 2023

dne: 24.11. 2023

Investor: LČR s.p. LZ Boubín

Zpracovatel:

V Záblatí dne 17.10.2023

Lesy České republiky, s.p.  
Lesní závod Boubín

Nabídka na provedení projektových prací

Nabízíme tímto projektovou dokumentaci pro provádění stavby vypracovanou dle vyhlášky č. 146/2008 Sb., č. 169/2016 Sb. a 239/2017 Sb. včetně zpracování rozpočtů a výkazů výměr.

Stavební úpravy LC Doubrava

90 600,- Kč bez DPH

CELEKM

90 600,- Kč bez DPH

Projektová dokumentace bude předána v počtu paré 1-5 v tištěné podobě včetně elektronické verze na CD (.dwg .pdf formát).

Termín provedení: do 31.12.2023

S pozdravem

