

Stavební rozpočet 2023004

| | | |
|--|---------------------------|--|
| Název stavby: Oprava krmiště 80m2 | Doba výstavby: | Objednatel: Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, příspěv |
| Druh stavby: Zpevněné plochy | Začátek výstavby: | Projektant: |
| Lokalita: | Konec výstavby: | Zhotovitel: Zuzana Síbková, Dolní 497, Frenštát p.R., 744 01 |
| JKSO: | Zpracováno dne: 8.11.2023 | Zpracoval: Zuzana Síbková, Dolní 497, Frenštát p.R., 744 01 |

| Č | Objekt | Kód | Zkrácený popis Rozměry | M.j. | Množství | Jednot. cena (Kč) | Náklady (Kč) | | | Hmotnost (t) | | Cenová soustava |
|---|----------|--------------|---|------|----------|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------------|
| | | | | | | | Dodávka | Montáž | Celkem | Jednot. | Celkem | |
| | 3 | | Krmiště 80m2 | | | | 51 878,62 | 212 080,98 | 263 959,60 | | 53,83 | |
| | 3 | 12 | Odkopávky a prokopávky | | | | 0,00 | 13 569,60 | 13 569,60 | | 0,00 | |
| 1 | 3 | 122201401R00 | Vykopávky v zemníku v hor. 3 do 100 m3 Demontáž původního krmiště | m3 | 26,4 | 314,00 | 0,00 | 8 289,60 | 8 289,60 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2018 |
| | 3 | 18 | Povrchové úpravy terénu | | | | 835,07 | 15 964,93 | 16 800,00 | | 0,00 | |
| 2 | 3 | 181300010RA0 | Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm | m2 | 80,0 | 210,00 | 835,07 | 15 964,93 | 16 800,00 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2018 |
| | 3 | 45 | Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku) | | | | 51 043,56 | 12 156,44 | 63 200,00 | | 53,83 | |
| 3 | 3 | 564942111R00 | Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 12 cm | m2 | 80,0 | 295,00 | 19 401,05 | 4 198,95 | 23 600,00 | 0,30 | 23,83 | RTS I / 2018 |
| 4 | 3 | 451312111R00 | Podklad pod dlažbu z betonu tř.C -/7,5 tl.do 15 cm | m2 | 80,0 | 495,00 | 31 642,51 | 7 957,49 | 39 600,00 | 0,38 | 30,00 | RTS I / 2018 |
| | 3 | 771 | Podlahy z dlaždic | | | | 0,00 | 145 600,00 | 145 600,00 | | 0,00 | |
| 5 | 3 | 771240213ZOO | Kladení dlažby nepravidelné kamenné (Těšínský pískovec) do betonu, nepravidelné, spárován | m2 | 80,0 | 820,00 | 0,00 | 65 600,00 | 65 600,00 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2018 |
| | | | Přírodní nepravidelný kamen (Těšínský pískovec) | m2 | 80,0 | 1 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2018 |
| | 3 | | Ostatní materiál | | | | 0,00 | 24 790,00 | 24 790,00 | | 0,00 | |
| 6 | 3 | 998223011R00 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný | t | 74,0 | 335,00 | 0,00 | 24 790,00 | 24 790,00 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2018 |
| | | | | | | | Celkem: | | 263 959,60 | | | |

Poznámka:

Krycí list rozpočtu

| | | | | | |
|-------------------|----------------------------|-----------------|---|----------|-----------------------|
| Název stavby: | Oprava krmiště 80m2 | Objednatel: | Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, přísp | IČ/DIČ: | 00373249/CZ00373249 |
| Druh stavby: | Zpevněné plochy | Projektant: | | IČ/DIČ: | |
| Lokalita: | | Zhotovitel: | Zuzana Síbková, Dolní 497, Frenštát p.R. | IČ/DIČ: | 05277175/CZ7554264971 |
| Začátek výstavby: | | Konec výstavby: | | Položek: | 6 |
| JKSO: | | Zpracoval: | Zuzana Síbková, Dolní 497, Frenštát p.R. | Datum: | 8.11.2023 |

Rozpočtové náklady v Kč

| A | Základní rozpočtové náklady | B | Doplňkové náklady | C | Náklady na umístění stavby (NUS) | |
|---------------------------|-----------------------------|------------|-------------------------|------|----------------------------------|------|
| HSV | Dodávky | 51 878,62 | Práce přesčas | 0,00 | Zařízení staveniště | 0,00 |
| | Montáž | 41 690,98 | Bez pevné podl. | 0,00 | Mimostav. doprava | 0,00 |
| PSV | Dodávky | 0,00 | Kulturní památka | 0,00 | Územní vlivy | 0,00 |
| | Montáž | 65 600,00 | | | Provozní vlivy | 0,00 |
| "M" | Dodávky | 80 000,00 | | | Ostatní | 0,00 |
| | Montáž | 0,00 | | | NUS z rozpočtu | 0,00 |
| Ostatní materiál | | 0,00 | | | | |
| Přesun hmot a sutí | | 24 790,00 | | | | |
| ZRN celkem | | 263 959,60 | DN celkem | 0,00 | NUS celkem | 0,00 |
| | | | DN celkem z obj. | 0,00 | NUS celkem z obj. | 0,00 |
| | | | | | ORN celkem | 0,00 |
| | | | | | ORN celkem z obj. | 0,00 |

| | | | |
|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| Základ 0% | 0,00 | | |
| Základ 15% | 0,00 | DPH 15% | 0,00 |
| Základ 21% | 263 959,60 | DPH 21% | 55 431,52 |
| | | Celkem bez DPH | 263 959,60 |
| | | Celkem včetně DPH | 319 391,10 |

| | | |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Projektant | Objednatel | Zhotovitel |
| Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis |

Poznámka: