

# Smlouva o dílo č. 5/2023

## I. Smluvní strany

**Objednatel:** **Gymnázium Boskovice, příspěvková organizace**  
**Palackého nám. 1**  
**680 11 Boskovice**


Zastoupený: Mgr. Alenou Svanovskou – ředitelkou gymnázia  
IČ: 62073109  
DIČ: CZ 62073109

*dále jen objednatel*

**Zhotovitel:** **K.T.S. – MONTÁŽE, s.r.o.**  
**Havírenská 1020/10**  
**679 61 Letovice**

Zastoupený: Miroslavem Smejkalem - jednatelem společnosti  
IČO: 26 28 75 79  
DIČ: CZ26287579

tel:

Bank. spojení: Komerční banka Blansko, č.ú.   
*Společnost zapsaná Krajským obchodním soudem v Brně, oddíl C, vložka 42042*

*dále jen zhotovitel*

## II. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je dodávka a montáž lapače tuku pro objekt Gymnázium Boskovice vše dle cenové nabídky 2023.127, která byla schválena oběma smluvními stranami a je nedílnou součástí smlouvy o dílo.

### III. Cena díla

Cena díla dle předmětu smlouvy byla dohodnuta jako smluvní a činí:

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| <b>Cena celkem bez DPH</b> | <b>165 000,00 Kč</b>        |
| <b>DPH 21%</b>             | <b>34 650,00 Kč</b>         |
| <b><u>CENA CELKEM</u></b>  | <b><u>199 650,00 Kč</u></b> |

### IV. Čas plnění

Realizace díla dle předmětu smlouvy budou prováděny ve stanoveném termínu a to:

- termín zahájení díla - 50. kalendářní týden 2023
- termín ukončení díla - 31.12.2023

### V. Platební podmínky

Fakturace za provedené dílo bude provedena měsíčně na základě skutečných výměr a to na základě soupisu skutečně provedených a odsouhlasených prací.

Nedílnou součástí faktury bude soupis objednatelům potvrzených provedených prací.

Splatnost faktur bude 14 dnů po předání faktury objednateli.

### VI. Záruky na dílo, smluvní pokuty


Neplnění závazků obou smluvních stran podléhá následujícím dohodnutým majetkovým sankcím:

1. Za nedodržení termínu předání díla a termínu splatnosti faktur se obě strany dohodly na smluvní pokutě 100,-- Kč za každý další den prodlení.
2. Smluvní strany se dohodly na délce záruky v délce 24 měsíců.
3. Dokončení díla se bere předáním dokumentace.

### VII. Osoby zmocněné jednat za smluvní strany

Ve věcech technických:

za objednatele: Mgr. Alena Svanovská, ředitelka gymnázia

za zhotovitele: p. Smejkal Miroslav , jednatel firmy, tel. 

## VII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech podepsaných oběma stranami. Objednatel obdrží 1 vyhotovení, zhotovitel 1 vyhotovení.
2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze písemnou formou dodatku odsouhlaseného oběma stranami.
3. Smluvní strany mohou vzájemně dohodnout zánik svých práv a povinností vyplývajících z této smlouvy pouze písemným schválením obou smluvních stran.

V Letovicích dne 12.12.2023

Digitálně  
podepsal  
**Miroslav Smejkal**  
Miroslav Smejkal  
Datum:  
2023.12.12  
11:46:50 +01'00'

Miroslav Smejkal

.....  
Zhotovitel

V Boskovicích dne .....

Mgr. Alena Svanovská  
Digitálně podepsal  
Mgr. Alena Svanovská  
Datum: 2023.12.12  
13:02:03 +01'00'

Mgr. Alena Svanovská

.....  
Objednatel

### Nabídka - K.T.S. - Montáže Letovice

|          |   |           |
|----------|---|-----------|
| Stavba : | <b>Gymnázium Boskovice</b>                                | Rozpočet: |
| Objekt : | <b>Gymnázium Boskovice - dodávka a montáž lapače tuku</b> | 2023.127  |

| P.č.   | Číslo položky   | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       |           |
|--|---|----|----------|-----------|-------------------|-----------|
| Díl: 1.  | <b>Gymnázium Boskovice - dodávka a montáž lapače tuku</b> |    |          |           |                   |           |
|  | lapač tuku velikost 7, betonový skelet vč.                |    | ks       | 1,00      | 92 000,00         | 92 000,00 |
|  | zákrytové desky a dopravy na stavbu                       |    | kpl      | 1,00      | 16 000,00         | 16 000,00 |
|  | montáž - vč. uložení                                      |    | ks       | 2,00      | 7 500,00          | 15 000,00 |
|  | dopojení na stávající kanalizaci (vtok a odtok)           |    | kpl      | 1,00      | 7 000,00          | 7 000,00  |
|  | demontáž a likvidace stávajícího lapače tuku              |    | kpl      | 1,00      | 15 000,00         | 15 000,00 |
|  | výkop   |    | kpl      | 1,00      | 12 000,00         | 12 000,00 |
|  | betonová deska po lapač tuku                              |    | kpl      | 1,00      | 8 000,00          | 8 000,00  |
|  | obsyp,zásyp, zhutnění                                     |    |          |           |                   | 0,00      |
| <b>Celkem za 1. Gymnázium Boskovice - dodávka a montáž lapače tuku</b> |   |    |          |           | <b>165 000,00</b> |           |
| <b>Cena celkem Kč bez DPH</b>  |   |    |          |           | <b>165 000,00</b> |           |

DPH 21%      34 650,00

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| <b>Cena celkem Kč</b> | <b>199 650,00</b> |
|-----------------------|-------------------|

**K.T.S. - MONTÁŽE, s.r.o.**  
 Havířenská 1020/10  
 679 61 Letovice  
 IČ: 26287579  
 DIČ: CZ26287579

**Miroslav**  
 v  
**Smejkal**

Digitálně podepsal  
 Miroslav Smejkal  
 Datum:  
 2023.12.12  
 11:49:02 +01'00'

**Mgr. Alena**  
**Svanovská**

Digitálně podepsal  
 Mgr. Alena  
 Svanovská  
 Datum: 2023.12.12  
 13:01:02 +01'00'

Zpracoval: **Miroslav Smejkal**  
 V Letovicích dne 10.11.2023