

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Rekonstrukce elektroinstalace restaurace dělenického domu

Místo: Kopečná 188/23
Odry 742 35

Zadavatel: MĚSTO ODRY, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 16/25, 742 35, ODRY

Uchazeč: STAVBYOPELKA, s.r.o., 742 37 Spálov 350

Zhotovitel: Ing. Pavel Zbranek

Datum: 04/2022

Cena celkem bez DPH

886 693 Kč

Číslo položky	Cenová soustava	Kód položky	Popis	MJ	Položka celkem v Kč	Materiál	Montáž	Množství celkem	Celková cena v Kč
	N=není	N=není			a=b+c	b	c	d	z=a*d
Oddíl:A			Svítlidla						
			Cena celkem za oddíl						132 852,-
A.001	N	N	A - Sv.prům.přisaz. 970 Thema IP66, LED 48,4W	ks	2 200,-	1 550,-	650,-	2	4 400,-
A.002	N	N	B - Sv.vest.845 LED panel IP54, LED 35,2W	ks	2 665,-	2 015,-	650,-	8	21 320,-
A.003	N	N	C - Sv.vest./při. 830 Rodi UGR<19 IP40, LED 39W	ks	1 866,-	1 801,-	65,-	2	3 732,-
A.004	N	N	D - Sv.strop.ELIOS LED IP40, LED 8,8W	ks	2 750,-	2 150,-	600,-	6	16 500,-
A.005	N	N	E - Sv.záv.ELIOS LED IP40, LED 8,8W	ks	4 540,-	3 940,-	600,-	5	22 700,-
A.006	N	N	F - Sv.záv.JUNO LED IP20, LED 8,8W	ks	0,-	0,-	0,-	0	0,-
A.007	N	N	NP - Sv.nouz.přisaz. DECO IP44 1h, LED 2W	ks	1 555,-	1 055,-	500,-	4	6 220,-
A.008	N	N	NB - Sv.nouz.přis.REDO area IP20 1h, LED 2,7W	ks	1 700,-	1 200,-	500,-	5	8 500,-
A.009	N	N	LED1 - LED PÁSEK 12W/m, Ra80, Tc 3000K, IP65, celková délka 2,2m, včetně Al profilu, napájecích zdrojů, propojovací kabeláže, difuzoru, koncovek, průchodek a veškerého podr. materiálu a montáže	ks	3 500,-	2 100,-	1 400,-	1	3 500,-
A.010	N	N	Demontáž a opětovná montáž stávajícího svítidla do nové pozice, podružný a kotvicí materiál	ks	1 180,-	55,-	1 125,-	36	42 480,-
A.011	N	N	Mímostav. doprava 3,6% z materiálu	ks	1 500,-	0,-	1 500,-	1	1 500,-
A.012	N	N	PPV 6% (podružné pracovní výkony) z montáží	ks	2 000,-	0,-	2 000,-	1	2 000,-

Číslo položky	Cenová soustava	Kód položky	Popis	MJ	Položka celkem v Kč	Materiál	Montáž	Množství celkem	Celková cena v Kč
	N=není	N=není			a=b+c	b	c	d	z=a*d
Oddíl:B			Přístroje						
			Cena celkem za oddíl						71 956,-
B.001	N	N	Vypínač č.1, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů.	ks	283,-	158,-	125,-	3	849,-
B.002	N	N	Vypínač č.1 IP44, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů.	ks	284,-	159,-	125,-	1	284,-
B.003	N	N	Vypínač č.5, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů.	ks	310,-	185,-	125,-	4	1 240,-
B.004	N	N	Vypínač č.6+6, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů.	ks	358,-	233,-	125,-	2	716,-
B.005	N	N	Vypínač 400V/63A,3p, IP 65, montáž,zapojení a ukončení vodičů.	ks	1 400,-	1 150,-	250,-	1	1 400,-
B.006	N	N	Vypínač 400V/32A,3p, IP 65, montáž,zapojení a ukončení vodičů.	ks	920,-	670,-	250,-	2	1 840,-
B.007	N	N	Vypínač 400V/25A,3p, IP 65, montáž,zapojení a ukončení vodičů.	ks	1 058,-	808,-	250,-	5	5 290,-
B.008	N	N	Zásuvka 400V/16A,5p, IP 44, montáž,zapojení a ukončení vodičů.	ks	420,-	170,-	250,-	1	420,-
B.009	N	N	Zásuvka 230V/16A,3p, IP 20, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů.	ks	1 450,-	1 350,-	100,-	27	39 150,-
B.010	N	N	Zásuvka 230V/16A,3p, IP 44, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů.	ks	300,-	180,-	120,-	23	6 900,-
B.011	N	N	Zásuvka 230V/16A s přepět'ovou ochranou a optickou signalizací poruchy,3p, IP 20, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů.	ks	845,-	725,-	120,-	7	5 915,-
B.012	N	N	Bezpečnostní STOP tlačítko s červenou hlavou v kovovém žlutém krytu, včetně podržného příslušenství, montáž,zapojení a ukončení vodičů.	ks	905,-	725,-	180,-	4	3 620,-
B.013	N	N	Ovládací skříň start/stop IP65 (zelené a červené tlačítko), včetně podržného příslušenství, montáž,zapojení a ukončení vodičů.	ks	1 474,-	1 154,-	320,-	1	1 474,-
B.014	N	N	Hlavní ochranná svorka MET,AET, včetně krabice , montáž,zapojení a ukončení vodičů.	ks	1 300,-	800,-	500,-	1	1 300,-
B.015	N	N	Doběhové relé pro ventilátory do instalační krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů.	ks	379,-	254,-	125,-	2	758,-
B.016	N	N	Mimostav. doprava 3,6% z materiálu	ks	300,-	0,-	300,-	1	300,-
B.017	N	N	PPV 6% (podružné pracovní výkony) z montáží	ks	500,-	0,-	500,-	1	500,-

Číslo položky	Cenová soustava	Kód položky	Popis	MJ	Položka celkem v Kč	Materiál	Montáž	Množství celkem	Celková cena v Kč
	N=není	N=není			a=b+c	b	c	d	z=a*d
Oddíl:C			Instalační materiál						
			Cena celkem za oddíl						107 837,-
C.001	N	N	Instalační krabice odbočná s víčkem (d=73mm,h=42mm), včetně samosvorných svorek, zapuštěná, montáž,zapojení a ukončení vodičů.	ks	125,-	45,-	80,-	55	6 875,-
C.002	N	N	Instalační krabice odbočná s víčkem (d=103mm,h=50mm), včetně samosvorných svorek, zapuštěná, montáž,zapojení a ukončení vodičů.	ks	155,-	60,-	95,-	16	2 480,-
C.003	N	N	Instalační krabice s víčkem 107x107x50mm (š x v x h), včetně samosvorných svorek, zapuštěná, montáž,zapojení a ukončení vodičů.	ks	230,-	90,-	140,-	9	2 070,-
C.004	N	N	Rozbočovací krabice přisazená 80x80x40mm (š x v x h), včetně samosvorných svorek, IP44, montáž,zapojení a ukončení vodičů.	ks	165,-	85,-	80,-	24	3 960,-
C.005	N	N	Rozbočovací krabice přisazená 150x110x70mm (š x v x h), včetně samosvorných svorek, IP55, montáž,zapojení a ukončení vodičů.	ks	308,-	158,-	150,-	4	1 232,-
C.006	N	N	Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička, červená, d=75mm,di=63mm, včetně spojovacího materiálu a příslušenství	m	70,-	30,-	40,-	10	700,-
C.007	N	N	Instalační trubka ohebná z PVC d=25mm, di=18,3mm, střední mechanická odolnost,upevňovací a spojovací materiál, montáž.	m	36,-	11,-	25,-	110	3 960,-
C.008	N	N	Instalační trubka ohebná z PVC d=32mm, di=24,3mm, střední mechanická odolnost,upevňovací a spojovací materiál, montáž.	m	39,-	14,-	25,-	40	1 560,-
C.009	N	N	Instalační trubka ohebná z PVC d=40mm, di=31,2mm, střední mechanická odolnost,upevňovací a spojovací materiál, montáž.	m	55,-	30,-	25,-	75	4 125,-
C.010	N	N	Instalační trubka tuhá z PVC d=25mm, di=21,4mm, střední mechanická odolnost,upevňovací a spojovací materiál, montáž.	m	50,-	25,-	25,-	265	13 250,-
C.011	N	N	Instalační trubka tuhá z PVC d=40mm, di=35,8mm, střední mechanická odolnost,upevňovací a spojovací materiál, montáž.	m	82,-	32,-	50,-	135	11 070,-
C.012	N	N	Instalační trubka tuhá z PVC d=63mm, di=57,4mm, střední mechanická odolnost,upevňovací a spojovací materiál, montáž.	m	180,-	120,-	60,-	30	5 400,-
C.013	N	N	Kabelový žlab PERFOROVANÝ (300x60mm), včetně příslušenství (úhelníky,závěsy, spojky,redukce, koncovky,úchytek pro kabeláž, apod), montáž.	m	925,-	625,-	300,-	14	12 950,-
C.014	N	N	Kabelový žlab PERFOROVANÝ (200x60mm), včetně příslušenství (úhelníky,závěsy, spojky,redukce, koncovky,úchytek pro kabeláž, apod), montáž.	m	655,-	455,-	200,-	20	13 100,-
C.015	N	N	Kabelový žebřík (400x60mm), včetně příslušenství (spojky,redukce, koncovky,úchytek pro kabeláž), montáž.	m	850,-	650,-	200,-	3	2 550,-
C.016	N	N	Ocelová nosná konstrukce do 100kg, včetně příslušenství , montáž.	ks	300,-	200,-	100,-	15	4 500,-
C.017	N	N	Ocelová nosná konstrukce do 50kg, včetně příslušenství, montáž.	ks	200,-	150,-	50,-	29	5 800,-
C.018	N	N	Ocelová nosná konstrukce do 10kg, včetně příslušenství , montáž.	ks	130,-	100,-	30,-	11	1 430,-
C.019	N	N	Podružný materiál, montáž.	ks	4 000,-	2 000,-	2 000,-	1	4 000,-
C.020	N	N	Protipožární ucpávky, včetně příslušenství, nátěru a montáže	m2	9 650,-	8 000,-	1 650,-	0,5	4 825,-
C.021	N	N	Mimostav. doprava 3,6% z materiálu	ks	500,-	0,-	500,-	1	500,-
C.022	N	N	PPV 6% (podružné pracovní výkony) z montáží	ks	1 500,-	0,-	1 500,-	1	1 500,-

Číslo položky	Cenová soustava	Kód položky	Popis	MJ	Položka celkem v Kč	Materiál	Montáž	Množství celkem	Celková cena v Kč
	N=není	N=není			a=b+c	b	c	d	z=a*d
Oddíl:D			Kabeláž						
			Cena celkem za oddíl						194 548,-
D.001	N	N	Kabel H07RN-F 3x2,5	m	72,-	37,-	35,-	15	1 080,-
D.002	N	N	Kabel H07RN-F 5x6	m	160,-	120,-	40,-	36	5 760,-
D.003	N	N	Kabel H07RN-F 5x10	m	245,-	200,-	45,-	20	4 900,-
D.004	N	N	Kabel H07RN-F 5x16	m	350,-	300,-	50,-	5	1 750,-
D.005	N	N	Kabel CYKY 2x1,5	m	39,-	11,-	28,-	110	4 290,-
D.006	N	N	Kabel CYKY 3x1,5	m	43,-	15,-	28,-	825	35 475,-
D.007	N	N	Kabel CYKY 5x1,5	m	50,-	22,-	28,-	65	3 250,-
D.008	N	N	Kabel CYKY 3x2,5	m	50,-	22,-	28,-	1 030	51 500,-
D.009	N	N	Kabel CYKY 5x2,5	m	71,-	36,-	35,-	36	2 556,-
D.010	N	N	Kabel CYKY 5x6	m	125,-	85,-	40,-	60	7 500,-
D.011	N	N	Kabel CYKY 5x10	m	175,-	130,-	45,-	25	4 375,-
D.012	N	N	Kabel CYKY 5x16	m	265,-	210,-	55,-	13	3 445,-
D.013	N	N	Vodič 1-YY 1x120	m	315,-	290,-	25,-	128	40 320,-
D.014	N	N	Vodič H07V-K 6	m	36,-	18,-	18,-	255	9 180,-
D.015	N	N	Vodič H07V-K 10	m	46,-	28,-	18,-	90	4 140,-
D.016	N	N	Vodič H07V-K 120	m	319,-	301,-	18,-	33	10 527,-
D.017	N	N	Mimostav. doprava 3,6% z materiálu	ks	1 000,-	0,-	1 000,-	1	1 000,-
D.018	N	N	PPV 6% (podružné pracovní výkony) z montáží	ks	3 500,-	0,-	3 500,-	1	3 500,-

Číslo položky	Cenová soustava	Kód položky	Popis	MJ	Položka celkem v Kč	Materiál	Montáž	Množství celkem	Celková cena v Kč
	N=není	N=není			a=b+c	b	c	d	z=a*d
Oddíl:E			Rozvaděče						
			Cena celkem za oddíl						248 200,-
E.001	N	N	Rozvaděč RE+RH <i>Touto položkou je myšlena kompletní výzbroj včetně montáže, uvedená na schématu tohoto rozvaděče.</i>	ks	29 450,-	20 150,-	9 300,-	1	29 450,-
E.002	N	N	Rozvaděč R-REST <i>Touto položkou je myšlena kompletní výzbroj včetně montáže, uvedená na schématu tohoto rozvaděče.</i>	ks	212 900,-	152 650,-	60 250,-	1	212 900,-
E.003	N	N	Svorkovací skříň v místě původního rozvaděče G restaurace, včetně svorek. Celkem cca 12 obvodů průřezu 1,5-4mm ² . Napojení na kabeláž novou.	ks	5 500,-	3 500,-	2 000,-	1	5 500,-
E.004	N	N	Mimostav. doprava 3,6% z materiálu	ks	200,-	0,-	200,-	1	200,-
E.005	N	N	PPV 6% (podružné pracovní výkony) z montáží	ks	150,-	0,-	150,-	1	150,-

Číslo položky	Cenová soustava	Kód položky	Popis	MJ	Položka celkem v Kč	Materiál	Montáž	Množství celkem	Celková cena v Kč
	N=není	N=není			a=b+c	b	c	d	z=a*d
Oddíl:F			Ostatní						
			Cena celkem za oddíl						131 300,-
F.001	N	N	Kompletační a koordinační činnost - cena obsahuje kompletaci zařízení a jeho odzkoušení s vazbou na ostatní profese, včetně vzájemné koordinace během výstavby, dopravu materiálu, koordinaci na stavbě, účast na KD, apod.	ks	12 000,-	0,-	12 000,-	1	12 000,-
F.002	N	N	Připojení zařízení, oživení, funkční zkoušky, zaškolení obsluhy	hod	450,-	0,-	450,-	24	10 800,-
F.003	N	N	Výchozí revize - cena obsahuje kompletní revizi, včetně zpracování zprávy a doložení veškerých potřebných dokumentů ke koladaci stavby.	ks	18 000,-	0,-	18 000,-	1	18 000,-
F.004	N	N	Sekání drážek, kapes a průvlaků	hod	400,-	0,-	400,-	80	32 000,-
F.005	N	N	Projektová dokumentace realizační	ks	6 000,-	0,-	6 000,-	1	6 000,-
F.006	N	N	Projektová dokumentace skutečného provedení	ks	10 000,-	0,-	10 000,-	1	10 000,-
F.007	N	N	TIČR -státní odborný dozor nad bezpečností vyhrazených technických zařízení v rozsahu zák. č. 174/1968 Sb. a vyhl. 73/2010Sb.	ks	20 000,-	0,-	20 000,-	1	20 000,-
F.008	N	N	Kompletní demontáž silnoproudé instalace včetně ekologické likvidace - viz. popis v TZ	ks	10 500,-	0,-	10 500,-	1	10 500,-
F.009	N	N	Měření normových požadavků umělého osvětlení, vyhotovení zprávy pro účely KHS	ks	4 000,-	0,-	4 000,-	1	4 000,-
F.010	N	N	Termorevize elektrických rozvaděčů po realizaci projektu - snímkování rozvaděčů, vypracování termorevizního protokolu, doprava, podružný materiál	ks	3 000,-	0,-	3 000,-	1	3 000,-
F.011	N	N	Pomocné stavební práce	ks	5 000,-	0,-	5 000,-	1	5 000,-