

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Číslo zhotovitele: 29-07/2016-JR

„III/36914 opěrná zeď ul. Bohdíkovská, Šumperk“

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb.,
Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

O b j e d n a t e l: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace
Lipenská 120, 772 11 Olomouc
Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100
Zastoupena:
Ing. Drahomírem BABNÍČEM, ředitelem
Osoby oprávněné jednat:
ve věcech technických

ICO : 70960399

DIČ: CZ70960399

Bankovní spojení:

číslo účtu:

Tel:

Z h o t o v i t e l: JR stavby CZ, s.r.o.
se sídlem: Hybešova 200/6, 779 00 Olomouc
Zápis v OR u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 41039
IČO: 26875080 DIČ: CZ26875080
Telefon: e-mail:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
ve věcech smluvních oprávněn k jednání:
Jaroslav Rosypal, jednatel společnosti
ve věcech technických oprávněn k jednání:

Preambule

Na základě odsouhlaseného rozsahu víceprací a méněprací při realizaci stavby se smluvní strany dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 29-07/2016-JR (7a-157-16), ve kterém bude výsledná cena díla upravena o položky související s těmito změnami.

Článek 3. Cena díla

Cena díla v rozsahu stanoveném touto smlouvou a zadávacími podmínkami je stanovena dohodou stran a činí:

Cena celkem dle SOD bez DPH	5 647 262,40 Kč
Zvýšení ceny v rámci Dodatku č.1 bez DPH	201 853,80 Kč
<u>Snížení ceny v rámci Dodatku č.1 bez DPH</u>	<u>- 220 133,64 Kč</u>
Celkem bez DPH	5 628 982,56 Kč
DPH 21%	1 182 086,34 Kč

Celková cena díla vč. DPH **6 811 068,90 Kč**

Článek 4. Termín plnění

Délka realizace se na základě jednání o přerušení prací vzhledem ke klimatickým podmínkám při realizaci stavby (čl.4. odst.4 smlouvy o dílo) po dohodě smluvních stran prodlužuje o 10 kalendářních dní (tj. celkem 94 dní, odsouhlaseno dne 10.1.2017) s tím, že dílo bude dokončeno nejpozději do 31.5.2017.

Z této nové lhůty pro provedení díla bylo v roce 2016 vyčerpáno **86 kalendářních dnů**.

Pro rok 2017 zbývá lhůta na provedení díla v délce 8 kalendářních dní. Do této doby nebude započítána doba technologické přestávky ve zrání betonu římsy opěrné zdi.

Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo se tímto Dodatkem č. 1 neupravené zůstávají v platnosti v původním znění.

Dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, každý s platností originálu, přičemž každá strana obdrží dvě vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním tohoto Dodatku č.1 a na důkaz souhlasu jej potvrzují svými podpisy.


Příloha k Dodatku č. 1 – soupis prací


V Olomouci dne 12 -01- 2017

V Olomouci dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:


Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.
Ing. Drahomír BABNIČ
ředitel


Jaroslav Rosypal
jednatel společnosti

JR STAVBY CZ
JR stavby CZ, s.r.o.
Hybešova 200/6, 779 00 Olomouc
tel./fax: 588 500 588
IČ 26875080, DIČ CZ26875080

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	III/36914 opěrná zeď ul. Bohdíkuvská, Šumperk - vícepráce	JKSO	
Název objektu	15 - OZ Bohdíkuvská	EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel	Správa sílnic Olomouckého kraje, příspěv. org.	70960399	CZ70960399
Projektant			
Zhotovitel		26875080	CZ26875080
Zpracoval			
	Rozpočet číslo		Dne
	<input style="width: 100px;" type="text"/>		<input style="width: 100px;" type="text" value="16.12.2016"/>

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A			B			C			
Základní rozp. náklady			Doplňkové náklady			Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	201 853,80	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř.		201 853,80	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	D	Celkem bez DPH	201 853,80
		DPH %	Základ daně
		snížená 15,0	0,00
		základní 21,0	201 853,80
			DPH celkem
			42 389,30
		Cena s DPH	244 243,10
	E	Přípočty a odpočty	
		Dodá zadavatel	0,00
		Klouzavá doložka	0,00
		Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: III/36914 opěrná zeď ul. Bohdíkova, Šumperk - vícepráce
 Objekt: 15 - OZ Bohdíkova

Objednatel: Správa silnic Olomouckého kraje, přísp. org.
 Zhotovitel: JR stavby CZ, s.r.o.
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 16.12.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1			Zemní práce				143 317,80
42	001	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	80,000	56,10	4 488,00
48	001	129303101	Čištění otevřených koryt vodotečí š dna do 5 m hl do 2,5 m v horní tř. 4	m3	136,000	611,00	83 096,00
			136,0*1,0		136,000		
			Součet		136,000		
6	R	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	136,000	34,70	4 719,20
7	R	162701101	Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	136,000	177,00	24 072,00
43	001	171103101	Zemní hrázky melioračních kanálů z horniny tř. 1 až 4	m3	136,000	159,00	21 624,00
			136,0*1,0		136,000		
			Součet		136,000		
44	231	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	262,000	20,30	5 318,60
			136,0		136,000		
			21,0*6		126,000		
			Součet		262,000		
9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				34 224,00
49	R	961021311	Bourání základů ze zdiva kamenného	M3	48,000	713,00	34 224,00
997			Přesun sutě				24 312,00
50	002	997002511	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	120,000	96,60	11 592,00
51	002	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění sutí a vybouraných hmot	t	1 200,000	10,60	12 720,00
			120,0*10		1 200,000		
			Součet		1 200,000		
Celkem							201 853,80

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	III/36914 opěrná zeď ul. Bohdíkovská, Šumperk-měněpráce	JKSO	
Název objektu	15 - OZ Bohdíkovská	EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel	Správa silnic Olomouckého kraje, příspěv. org.	70960399	CZ70960399
Projektant			
Zhotovitel		26875080	CZ26875080
Zpracoval			
	Rozpočet číslo		Dne
			16.12.2016

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	115 411,89	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00		
2		Montáž	104 196,96	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00		
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00		
4		Montáž	524,79	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00		
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00		
7	ZRN (ř.)		220 133,64	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00		
Projektant, Zhotovitel, Objednatel								D		Celkem bez DPH		220 133,64	
								DPH		%	Základ daně	DPH celkem	
								snížená		15,0	0,00	0,00	
								základní		21,0	220 133,64	46 228,06	
								Cena s DPH		266 361,70			
								E		Přípočty a odpočty			
								Dodá zadavatel		0,00			
								Klouzavá doložka		0,00			
								Zvýhodnění		0,00			

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: III/36914 opěrná zeď ul. Bohdíkova, Šumperk-méněpráce

Objekt: 15 - OZ Bohdíkova

Objednatel: Správa silnic Olomouckého kraje, přísp. org.

Zhotovitel: JR stavby CZ, s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 16.12.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
2			Zakládání				109 165,32
12	R	212572111	Lože pro travivody ze štěrkopísku tříděného	M3	10,200	745,00	7 599,00
13	R	274322511	Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 (1,6*0,97+0,6*2,0)*10,2	M3	28,070	2 710,00	76 069,70
			Součet		28,070		
14	R	274351215	Zřízení bedněných stěn základových pasů 3,4*10,2	M2	34,680	212,00	7 352,16
			Součet		34,680		
15	R	274351216	Odstranění bedněných stěn základových pasů	M2	34,680	51,70	1 792,96
16	R	274361821	Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R) 3,041/146,8*10,2	T	0,211	36 900,00	7 785,90
			Součet		0,211		
17	R	274362021	Výztuž základových pásů svařovanými sítěmi Kari 4,956/146,8*10,2	T	0,344	24 900,00	8 565,60
			Součet		0,344		
3			Svislé a kompletní konstrukce				30 440,16
18	R	327211113	Zdlvo opěrných zdí z nepravidelných kamenů na maltu, objem kamene do 0,02 m3, š spáry do 20 mm 1,3*0,2*10,2	M3	2,652	5 760,00	15 275,52
			Součet		2,652		
19	R	327501111	Výplň za opěrami a protimrazové klíny z kameniva drceného nebo těženého (0,9+1,345)/2*1,5*10,2	M3	17,174	883,00	15 164,64
			Součet		17,174		
8			Trubní vedení				816,00
29	R	871219113	Kladení drenážního potrubí bezvýkopovým způsobem z flexibilního PVC průměru do 65 mm s obsypem	M	10,200	80,00	816,00
9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				8 995,00
30	R	911121111	Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu	M	3,500	780,00	2 730,00
31	R	911331141	Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti H2 typ KB3 RH2 B se zaberaněním sloupků v rozmezí do 2 m	M	3,500	1 790,00	6 265,00
998			Přesun hmot				70 192,37
35	R	998153131	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnice nebo monolitické v do 12 m	T	132,134	426,00	56 289,08
36	R	998153135	Příplatek k přesunu hmot pro zděné a monolitické zdi a valy za zvětšený přesun do 5000 m	T	132,134	99,20	13 107,69
37	R	286112230	trubka drenážní flexibilní PipeLife D 100 mm	M	10,200	50,00	510,00
38	R	583336780	kamenivo těžené hrubé (Hustopeče) frakce 16-32 10,2*0,1	T	1,020	280,00	285,60
					1,020		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: III/36914 opěrná zeď ul. Bohdíkovská, Šumperk-méněpráce

Objekt: 15 - OZ Bohdíkovská

Objednatel: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěv. org.

Zhotovitel: JR stavby CZ, s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 16.12.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
Součet						1,020	
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							524,79
40	R	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	M2	15,300	16,40	250,92
						15,300	
						15,300	
41	R	711112002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým	M2	15,300	17,90	273,87
						15,300	
						15,300	
Celkem							220 133,64