

**Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. CES 2021/0909
„Opěrná zeď - Kampa“**

Smlouva uzavřená mezi:

Objednatel: **Městská část Praha 1**
Se sídlem: Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1
IČ: 00063410,
DIČ: CZ00063410
Zastoupená: Mgr. Terezií Radoměřskou, starostkou

a

Zhotovitel: **S u b t e r r a a.s.**
Se sídlem: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 - Libeň
IČ: 45309612
Zastoupená: Ing. Petrem Kajercm, ředitelem divize 2, na základ plné moci ze dne 30.
07. 2019

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1383

se na základě čl. 15 odst. 15.6 Smlouvy mění takto:

I.

V čl. 3. s názvem Cena díla se mění odst. 3.1 a zní takto:

3.1 Cena za Dílo dle této Smlouvy je stanovena dohodou Smluvních stran a činí:

		<i>Cena bez DPH</i>
A/	Cena díla dle smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1, č. 2 a č. 3	60.479.699,51 Kč
B/	Výkaz výměr – dodatečné stavební práce	148.998,97 Kč
C/	Výkaz výměr – méněpráce	218.720,94 Kč
D/	Konečná (celková) cena díla (A/+B-C)	60.409.977,54 Kč

Cena za Dílo byla stanovena na základě položkového rozpočtu uvedeného v Příloze č. 2 a výkazů výměr uvedených v Přílohách č. 5, č. 6, č. 7 a č. 8 této Smlouvy („**Položkový rozpočet**“).

K Ceně za Dílo bude Zhotovitelem účtována daň z přidané hodnoty ve výši určené právními předpisy v době zdanitelného plnění.

II.

V čl. 15 s názvem Závěrečná ustanovení se na konec odst. 15. 9. doplňuje text:

Příloha č. 8 – Výkaz výměr (dodatečné stavební práce, méněpráce)

III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají bez změny.
2. Dodatek č. 1 je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku dle zákona o registru smluv provede Objednatel.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto dodatku a svým podpisem stvrzují, že odpovídá jejich svobodné, pravé a vážné vůli.

Tímto se osvědčuje v souladu s ustanovením § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, že návrh na uzavření tohoto dodatku byl projednán a schválen Radou městské části Praha 1 dne 21. 11. 2023 usnesením č. UR23_1364.

V Praze dne

8. 12. 2023

V Praze dne



08-12-2023

Městská část Praha 1

S u b t e r r a a.s.



Mgr. Terézie Radomířská
starostka



In
ře

ci

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: **PARK KAMPA - SO 02 - Opěrná stěna park Kampa**

Číslo stavby: **02002340**

Pořadové číslo změnového listu:

10

Změna:

X
X

 D - dokumentace
P - příprava
R - realizace

Stavební oddíl:	Číslo (pod)objektu:	Název: Změna závlah a sadových úprav															
<p>Popis změny: Doplnění projektu Revitalizace a regenerace parku Kampa a Nosticovy zahrady - změna závlah - změna sadových úprav - ostatní drobné změny</p> <p>Zdůvodnění změny: Změna projektu závlah z důvodu jiné dimense napojovacího bodu, změna závlahy pod keři z trysek na kapkovou závlahu. Doplnění mulče v místech kapkové závlahy.</p> <p>Část objektu pro: MČ Praha 1, Vodičkova 681/18</p>																	
Stavba: PARK KAMPA - SO 02 - Opěrná stěna park	Číslo stavby: 02002340	SO: Změnový list č: 10															
<p>Dopady:</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">do projektové dokumentace:</td> <td style="width: 30%;">zapracováno</td> <td style="width: 40%;"></td> </tr> <tr> <td>do časového plánu:</td> <td>ano</td> <td></td> </tr> <tr> <td>do ceny:</td> <td>snížení o:</td> <td style="text-align: right;">-69 721,97 Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td>mínus položky</td> <td style="text-align: right;">-218 720,94</td> </tr> <tr> <td></td> <td>plus položky</td> <td style="text-align: right;">148 998,97</td> </tr> </table>			do projektové dokumentace:	zapracováno		do časového plánu:	ano		do ceny:	snížení o:	-69 721,97 Kč		mínus položky	-218 720,94		plus položky	148 998,97
do projektové dokumentace:	zapracováno																
do časového plánu:	ano																
do ceny:	snížení o:	-69 721,97 Kč															
	mínus položky	-218 720,94															
	plus položky	148 998,97															
Navrhovatel změny - firma, jméno: Subterra a.s.		Podpis:															
Vyjádření dozor objednatele		Podpis:															
Vyjádření objednatele - II		Podpis:															
Vyjádření projektanta		Podpis:															
Závěrečné stanovisko:																	

V Praze dne:

ZL 10

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: Revitalizace a regenerace parku Kampa a Nosticovy zahrady

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]
Náklady stavby celkem		-69 721,97
02	OSTATNÍ PRÁCE	34 952,85
01	SADOVÉ ÚPRAVY	114 046,12
04	ZÁVLAHA	-218 720,94

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace a regenerace parku Kampa a Nosticovy zahrady
Objekt: 0200 - IO
Soupis: **04 - ZÁVLAHA**

Místo: Kampa

Datum: 30.6.2022

Zadavatel: MČ Praha 1, Vodičkova 681/18, Praha 1

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-218 720,94

HSV - Práce a dodávky HSV

-218 720,94

1 - Zemní práce

83,16

8 - Trubní vedení

-218 804,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace a regenerace parku Kampa a Nosticovy zahrady
Objekt: 0200 - IO
Soupis: **04 - ZÁVLAHA**

Místo: Kampa

Datum:

Zadavatel: MČ Praha 1, Vodičkova 681/18, Praha 1

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-218 720,94
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-218 720,94
D		1	Zemní práce				83,16
8	K	175111109	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění Příplatek k ceně za prohození sypaniny	m3	0,35	237,60	83,16
PP			Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění Příplatek k ceně za prohození sypaniny				
D		8	Trubní vedení				-218 804,10
PP			Svémé šroubovací tvarovky pro PE32				
14	K	871182201	Montáž potrubí pro závlahy v otevřeném výkopu HDPE 100 SDR17 PN8 PE 40x2,4	m	120,00	83,43	10 011,60
PP			Montáž potrubí pro závlahy v otevřeném výkopu HDPE 100 SDR17 PN8 PE 40x2,4				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	M	8PCD03	Trubka tlaková PE HD (PE80) d 40 x 2,4 mm PN 8	m	120,00	86,00	10 320,00
	PP		Trubka tlaková PE HD (PE80) d 40 x 2,4 mm PN 8				
18	K	871212201	Montáž potrubí pro závlahy v otevřeném výkopu HDPE 100 SDR17 PN10 PE 50x3,0	m	-130,00	106,20	-13 806,00
	PP		Montáž potrubí pro závlahy v otevřeném výkopu HDPE 100 SDR17 PN10 PE 50x3,0				
19	M	8PCD05	Trubka tlaková PE HD (PE10) d 50 x 3,0 mm PN 10	m	-130,00	139,00	-18 070,00
	PP		Trubka tlaková PE HD (PE10) d 50 x 3,0 mm PN 10				
20	K	877182001	Montáž svěrných (mechanických) spojek na vodovodním potrubí spojek, kolen 90° nebo redukci d 50	kus	-30,00	134,10	-4 023,00
	PP		Montáž svěrných (mechanických) spojek na vodovodním potrubí spojek, kolen 90° nebo redukci d 50				
21	M	8PCD06	Svěrné šroubovací tvarovky pro PE50	sada	-1,00	31 250,00	-31 250,00
	PP		Svěrné šroubovací tvarovky pro PE50				
22	K	871222201	Montáž potrubí pro závlahy v otevřeném výkopu HDPE 100 SDR17 PN10 PE 63x3,8	m	-200,00	156,60	-31 320,00
	PP		Montáž potrubí pro závlahy v otevřeném výkopu HDPE 100 SDR17 PN10 PE 63x3,8				
23	M	8PCD07	Trubka tlaková PE HD (PE10) d 63 x 3,8 mm PN 10	m	-200,00	168,00	-33 600,00
	PP		Trubka tlaková PE HD (PE10) d 63 x 3,8 mm PN 10				
24	K	877212001	Montáž svěrných (mechanických) spojek na vodovodním potrubí spojek, kolen 90° nebo redukci d 63	kus	-65,00	149,40	-9 711,00
	PP		Montáž svěrných (mechanických) spojek na vodovodním potrubí spojek, kolen 90° nebo redukci d 63				
25	M	8PCD08	Svěrné šroubovací tvarovky pro PE63	sada	-1,00	31 250,00	-31 250,00
	PP		Svěrné šroubovací tvarovky pro PE63				
26	K	871143101	Montáž kapkové závlahy osazené na povrchu	m	90,00	27,18	2 446,20
	PP		Montáž kapkové závlahy osazené na povrchu				
27	M	8PCD09	Nadzemní kapk. potrubí 16mm, 2,2l/h, 33cm, s komp. tlaku, 100m role	m	90,00	45,00	4 050,00
	PP		Nadzemní kapk. potrubí 16mm, 2,2l/h, 33cm, s komp. tlaku, 100m role				
28	K	871143212	Montáž regulátoru tlaku pro elektromagnetické ventily	kus	2,00	567,90	1 135,80
	PP		Montáž regulátoru tlaku pro elektromagnetické ventily				
29	M	8PCD10	Regulátor tlaku - 3,50 atm výstup (0,45-5m3/hod)	kus	2,00	796,00	1 592,00
	PP		Regulátor tlaku - 3,50 atm výstup (0,45-5m3/hod)				
32	M	8PCD13	Zajišť. bod. pro 16-17mm, 15cm hnědý	kus	90,00	21,00	1 890,00
	PP		Zajišť. bod. pro 16-17mm, 15cm hnědý				
37	K	879311101	Montáž a nastavení postřikovače včetně napojení na rozvodné potrubí rozprašovacího napojení 1/2"	kus	-48,00	179,10	-8 596,80
	PP		Montáž a nastavení postřikovače včetně napojení na rozvodné potrubí rozprašovacího napojení 1/2"				
38	M	8PCD18	Výsuvný postřikovač, 3,1bar, jen pouzdra, zp. Ventil, výsuv 10 cm	kus	-48,00	175,00	-8 400,00
	PP		Výsuvný postřikovač, 3,1bar, jen pouzdra, zp. Ventil, výsuv 10 cm				
39	M	8PCD19	Rotační tryska 3,1bar, dostřik 5,5m; 45°-270°	kus	-28,00	313,00	-8 764,00
	PP		Rotační tryska 3,1bar, dostřik 5,5m; 45°-270°				
40	M	8PCD20	Rotační tryska 3,1bar, dostřik 5,5m; 360°	kus	45,00	313,00	14 085,00
	PP		Rotační tryska 3,1bar, dostřik 5,5m; 360°				
41	M	8PCD21	Rotační tryska 3,1bar, dostřik 3,0m; 90°-210°	kus	-10,00	313,00	-3 130,00
	PP		Rotační tryska 3,1bar, dostřik 3,0m; 90°-210°				
42	M	8PCD22	Rotační tryska 3,1bar, dostřik 3,0m; 360°	kus	-1,00	313,00	-313,00
	PP		Rotační tryska 3,1bar, dostřik 3,0m; 360°				
43	M	8PCD23	Rotační tryska 3,1bar, obdélník 1,5x4,6m, levý roh	kus	-2,00	313,00	-626,00
	PP		Rotační tryska 3,1bar, obdélník 1,5x4,6m, levý roh				
44	M	8PCD24	Rotační tryska 3,1bar, obdélník 1,5x9,2m, střed	kus	-1,00	313,00	-313,00
	PP		Rotační tryska 3,1bar, obdélník 1,5x9,2m, střed				
45	M	8PCD25	Rotační tryska 3,1bar, obdélník 1,5x4,6m, pravý roh	kus	-1,00	313,00	-313,00
	PP		Rotační tryska 3,1bar, obdélník 1,5x4,6m, pravý roh				
46	K	879311201	Montáž a nastavení postřikovače včetně napojení na rozvodné potrubí rotorového postřikovače napojení 3/4"	kus	7,00	268,20	1 877,40
	PP		Montáž a nastavení postřikovače včetně napojení na rozvodné potrubí rotorového postřikovače napojení 3/4"				
47	M	8PCD26	3/4" výs. postř. s převod.mechanizmem, výsuv 100 mm	kus	7,00	1 452,00	10 164,00
	PP		3/4" výs. postř. s převod.mechanizmem, výsuv 100 mm				
48	M	8PCD27	Hadicová spojka, 1/2"	kus	-50,00	29,00	-1 450,00
	PP		Hadicová spojka, 1/2"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
50	M	8PCD29	Hadicová spojka rovná 3/4"	kus	-20,00	39,00	-780,00
	PP		Hadicová spojka rovná 3/4"				
52	M	8PCD31	Integrovaný přípojovací pas 40mm s nástrčnou koncovkou na SP100/SPX	kus	-12,00	137,00	-1 644,00
	PP		Integrovaný přípojovací pas 40mm s nástrčnou koncovkou na SP100/SPX				
53	M	8PCD32	50x3/4" navrtávací pas/PN16	kus	-5,00	171,00	-855,00
	PP		50x3/4" navrtávací pas/PN16				
55	K	899921111	Montáž elektromagnetického ventilu G 1" jednoho kusu	soubor	-2,00	620,10	-1 240,20
	PP		Montáž elektromagnetického ventilu G 1" jednoho kusu				
57	K	899921114	Montáž elektromagnetického ventilu G 1" sestava čtyř ventilů	soubor	1,00	1 629,00	1 629,00
	PP		Montáž elektromagnetického ventilu G 1" sestava čtyř ventilů				
58	M	8PCD34	Eimag. ventil 1", 9V solenoid (přímé/úhlové napojení)	kus	2,00	1 660,00	3 320,00
	PP		Eimag. ventil 1", 9V solenoid (přímé/úhlové napojení)				
59	M	8PCD35	63x1" navrtávací pas/PN16	kus	-8,00	211,00	-1 688,00
	PP		63x1" navrtávací pas/PN16				
60	K	893812101	Montáž ventilové šachty standardní kruhového půdorysu, velká, do průměru 35cm	kus	-3,00	777,60	-2 332,80
	PP		Montáž ventilové šachty standardní kruhového půdorysu, velká, do průměru 35cm				
61	M	8PCD36	Rychlospojný ventil 3/4" IG, mosaz	kus	-1,00	726,00	-726,00
	PP		Rychlospojný ventil 3/4" IG, mosaz				
62	M	8PCD37	Klíč prorychlospojný ventil 3/4", mosaz	kus	1,00	329,00	329,00
	PP		Klíč prorychlospojný ventil 3/4", mosaz				
63	M	8PCD38	Otočná koncovka hadice pro klíč 3/4", mosaz	kus	1,00	415,00	415,00
	PP		Otočná koncovka hadice pro klíč 3/4", mosaz				
64	M	8PCD39	Ventilová šachtice kulatá PE-HD, Ø 349mm, V 254mm	kus	-3,00	1 011,00	-3 033,00
	PP		Ventilová šachtice kulatá PE-HD, Ø 349mm, V 254mm				
65	K	893812226	Montáž ventilové šachty zátěžové obdélníkové, výšky 30cm rozměru do 64x50cm	kus	1,00	2 745,00	2 745,00
	PP		Montáž ventilové šachty zátěžové obdélníkové, výšky 30cm rozměru do 64x50cm				
66	M	8PCD40	Ventilová šachtice PE-HD, (dxšxv) 668x503x307mm	kus	-6,00	3 456,00	-20 736,00
	PP		Ventilová šachtice PE-HD, (dxšxv) 668x503x307mm				
67	K	899922521	Montáž a nastavení řídicí jednotky závlahového systému bateriové venkovní vodotěsné - IP68 do 4 sekcí	kus	-1,00	575,10	-575,10
	PP		Montáž a nastavení řídicí jednotky závlahového systému bateriové venkovní vodotěsné - IP68 do 4 sekcí				
69	M	8PCD42	Bluetooth ovládací modul 2 sekce	kus	-2,00	8 852,00	-17 704,00
	PP		Bluetooth ovládací modul 2 sekce				
70	M	8PCD43	Bluetooth ovládací modul 4 sekce	kus	-4,00	10 005,00	-40 020,00
	PP		Bluetooth ovládací modul 4 sekce				
71	M	8PCD44	Montáž chránícího potrubí	m	-20,00	39,00	-780,00
	PP		Montáž chránícího potrubí				
72	M	8PCD45	Chránící potrubí ohebné dvouplášťové d125	m	-20,00	356,00	-7 120,00
	PP		Chránící potrubí ohebné dvouplášťové d125				
73	K	899924111	Tlaková zkouška závlahového potrubí z LDPE nebo HDPE do DN32	m	-80,00	11,70	-936,00
	PP		Tlaková zkouška závlahového potrubí z LDPE nebo HDPE do DN32				
74	K	899924121	Tlaková zkouška závlahového potrubí z LDPE nebo HDPE od DN32 do DN63	m	-130,00	13,14	-1 708,20
	PP		Tlaková zkouška závlahového potrubí z LDPE nebo HDPE od DN32 do DN63				
75			Nový projekt závlah	soubor	1,00	22 000,00	22 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace a regenerace parku Kampa a Nosticovy zahrady

Objekt: 0200 - IO

Soupis: **01 - SADOVÉ ÚPRAVY**

Místo: Kampa

Datum:

Zadavatel: MČ Praha 1, Vodičkova 681/18, Praha 1

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

114 046,12

D Díl 1 Kácení, pěstební opatření, ochrana dřevin při stavbě

68 481,30

20	K	184 91-1421	Mulčování stávajících keřů kůrou tl. do 10 cm v rov. (10 ploch, bez mulče pod těsem)	m2	110,000	38,25	4 207,50	
PP Mulčování stávajících keřů kůrou tl. do 10 cm v rov. (10 ploch, bez mulče pod těsem)								
21	M	MAT02	mulčovací kůra výběrová tl. 10 cm	m3	11,000	3 687,00	40 557,00	
PP mulčovací kůra výběrová tl. 10 cm								
23	K	998 23-1311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinnárské úpravy do vzdálenosti 5000 m	t	24,400	972,00	23 716,80	
PP Přesun hmot pro sadovnické a krajinnárské úpravy do vzdálenosti 5000 m								

D Díl 2 Příprava ploch

56 362,52

26	K	181 31-1103	Rozprostření zeminy tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	62,000	156,54	9 705,48	
PP Rozprostření zeminy tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně								
27	M	MAT03	směs trávníková nebo směs základní vč. 10 % na slehnutí	m3	13,640	1 650,00	22 506,00	
PP směs trávníková nebo směs základní vč. 10 % na slehnutí								
31	K	998 23-1311.1	Přesun hmot pro sadovnické a krajinnárské úpravy do vzdálenosti 5000 m vč. odvozu stáv. zeminy	t	21,824	960,00	20 951,04	
PP Přesun hmot pro sadovnické a krajinnárské úpravy do vzdálenosti 5000 m vč. odvozu stáv. zeminy								
	K	R001	Posouzení stromu a zpráva arboristy	kpl	1,000	3 200,00	3 200,00	

odečet k pol 20

-10 797,70

	K	183 45-1431	Prořezání trávníku hl. do 5 mm s přisevem osiva	m2	-110,00	7,24	-796,40	
PP Prořezání trávníku hl. do 5 mm s přisevem osiva								
	K	183 40-3153.1	Obdělání půdy hrabáním v rovině (vyhrabání po prořezání)	m2	-110,00	35,00	-3 850,00	
PP Obdělání půdy hrabáním v rovině (vyhrabání po prořezání)								
	K	183 45-1515	Zapískování travnatých ploch vrstvou tl do 20 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 pl přes 1000 m2	m2	-110,00	6,11	-672,10	
PP Zapískování travnatých ploch vrstvou tl do 20 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 pl přes 1000 m2								
	M	MAT16	Top dressing - směs pro pískování trávníků a překrytí osiva tl. 2 cm celoplošně + 10 % na slehnutí	m3	-2,00	2 105,00	-4 210,00	
PP Top dressing - směs pro pískování trávníků a překrytí osiva tl. 2 cm celoplošně + 10 % na slehnutí								
	M	MAT17	travní osivo - okrasná travní směs 25-30g/m2	kg	-3,00	239,00	-717,00	
PP travní osivo - okrasná travní směs 25-30g/m2								
	K	185 80-3211	Uválcování trávníku v rovině	m2	-110,00	0,77	-84,70	
PP Uválcování trávníku v rovině								
	K	185 80-3111	Ošetření trávníku jednorázově v rovině	m2	-110,00	4,25	-467,50	
PP Ošetření trávníku jednorázově v rovině								

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace a regenerace parku Kampa a Nostlicovy zahrady

Objekt:

0200 - IO

Soupis:

02 - Ostatní práce

Místo:

Kampa

Datum:

Zadavatel:

MČ Praha 1, Vodičkova 681/18, Praha 1

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

34 952,85

1	K		Zadláždění kolem pitka	m2	1,350	649,80	877,23	
2	M	MAT02	Kostka dlažební štípaná 6/6/4	m2	1,300	758,70	986,31	
3	K		Lemování zákrytu vsaku pásovinou vč.dodávky	kpl	1,000	987,00	987,00	
4	K		Asfaltový povrch - studená směs	m2	1,200	4 100,00	4 920,00	
5	K	998 23-1311.1	Osazení mříže koruna zdi u Lich.paláce	kus	1,000	1 100,00	1 100,00	

Prodloužení chodníku u vjezdu k protipovodňové stěně

6	K	113107022	Odstranění podkladu z kameniva drceného (mlatový podklad nebo rostlý terén) tl 200 mm při překopech ručně	m2	6,600	467,09	3 082,79	
7	K	113107042	Odstranění podkladu živých tl 100 mm při překopech ručně	m2	6,600	189,36	1 249,78	
8	K	561121101R	Zřízení mlátového povrchu tl. 40 mm po zhutnění, s možností pojezdu vozidla typu N1 Zřízení mlátového povrchu tl. 40 mm po zhutnění, s možností pojezdu vozidla typu N1	m2	6,600	512,00	3 379,20	
9	M	56399001R	mlát ze 100% přírodního materiálu, bez barviv, pojiv, stabilizátorů, jílu, vápenců, voděpropustný, barevně stálý	t	0,700	2 500,00	1 750,00	
10	K	564710002R	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-16 mm plochy do 100 m2 tl 60 mm	m2	6,600	268,00	1 768,80	
11	K	564861111	Podklad ze štěrku SD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	6,600	225,90	1 490,94	
12	K	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmot přes 10 do 20 kg	kg	42,000	72,18	3 031,56	
13	M	13021012	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 10mm	t	0,006	44 370,00	266,22	
14	M	13010282	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 100x5mm	t	0,036	52 020,00	1 872,72	
15	K		Doplnění betonového ochranného prahu k protipovodňové stěně vč.bednění	m	3,800	560,00	2 128,00	
16	K	997321510	Vodorovná doprava malými auty suli a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	3,900	151,19	589,64	

17	K	997321518	Příplatek ZKD 1km malými auty vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	74,100	25,25	1 871,03
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další l započatý 1 km přes 1 km				
18	K	997013655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	3,300	820,56	2 707,85
19	K	997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	0,600	1 489,64	893,78