

SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY

Číslo zhotovitele: 1316A16

Číslo SoD zhotovitele: 201607401/0690/16/VHSAaDS (IMOS Brno, a.s.)

„III/37346 Ludmírov – Dětkovice – Kladky“

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

Objednatel: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace
Lipenská 120, 772 11 Olomouc
Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100
Zastoupena:
Ing. Drahomírem BABNIČEM, ředitelem
Osoby oprávněné jednat:
- ve věcech technických

IČO : 70960399

DIČ: CZ70960399

Bankovní spojení:

číslo účtu:

Tel:

a

Zhotovitel: Společníci společnosti „Společnost pro LUDMÍROV – DĚTKOVICE – KLADKY“

založené Smlouvou o sdružení ve společnosti ze dne 15.7.2016.

Porr a.s.

se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

kontaktní adresa: Porr a.s., OZ – Morava, Skály 870, 763 62 Tlumačov

Zápis v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1006

IČO: 43005560

DIČ: CZ43005560

Telefon:

e-mail:

Bankovní spojení

Číslo účtu:

Prováděním díla pověřena organizační jednotka:

Porr a.s., Odštěpný závod - Morava

ve věcech smluvních oprávněn k jednání za společníka:

[redacted] vedoucí PJ Olomouc OZ - Morava, na základě pl-
né moci (společně)
ve věcech technických oprávněn k jednání za společníka:

[redacted]
(každý samostatně)

stavbyvedoucí: jm, př., č. aut.

Společník 1)

a

IMOS Brno, a.s.

se sídlem: Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

kontaktní adresa: Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

Zápis v **OR u** krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2211

IČO: 25322257

DIČ: CZ25322257

Telefon: [redacted]

e-mail: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

ve věcech smluvních oprávněn k jednání za společníka:

ve věcech technických oprávněn k jednání za společníka:

stavbyvedoucí: jm, př., č. aut.

Společník 2)

1. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je zhotovení díla:

„III/37346 Ludmírov – Dětkovice – Kladky“ – 1 a 3 úsek

v rozsahu stanoveném přílohou této smlouvy – nabídkovým rozpočtem zhotovitele zpracovaným na základě výkazu výměr (dále jen „dílo“).

2. Součástí díla je dodávka a zabudování materiálů a výrobků dle výše uvedené dokumentace ve standardu, v cenových a kvalitativních relacích materiálů běžně dodávaných pro trh v České republice.
3. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla může zhotovitel pověřit třetí osobu. Za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli, stejně jako by je provedl sám. V případě, že zhotovitel pověří provedením některých prací jiné osoby, oznámí objednateli jejich název, jméno nebo obchodní firmu a jejich specializaci. Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami soutěže, přijatou nabídkou zhotovitele, pravomocným stavebním povolením, právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).
4. Zhotovením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.).
5. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat rozšíření předmětu smlouvy o dodávky menšího rozsahu prací, případně požadovat zúžení předmětu smlouvy a zhotovitel je povinen na tyto změny přistoupit a v případě rozšíření díla tyto práce a dodávky za úplatu zajistit. Toto ujednání se týká i víceprací, které vyplynou z kolaudačního řízení.
6. Zhotovitel provede dílo dle zadání objednatele, projektové dokumentace, norem ČSN, zápisu o předání a převzetí staveniště a případných požadavků objednatele uvedených ve stavebním deníku.

2. Podklady

1. Závaznými podklady k provedení díla jsou:

- Tato smlouva
- Projektová dokumentace k provedení díla zpracovaná ATELIÉR DPK, s.r.o. Žižkova 5, 602 00 Brno, IČO: 25348817, DIČ: CZ25348817, zpracovaná ve stupni DSP/PDPS, zakázkové č. 15_09_151, datum 10/2015 a názvem: „III/37346 Ludmírov – Dětkovice – Kladky“ (dále jen „projektová dokumentace“)
- Zadávací dokumentace

- Nabídka prací zhotovitele s uvedenými jednotkovými cenami a celkovým položkovým rozpočtem ze dne 18.8.2016, která je přílohou této smlouvy o dílo (dále jen „položkový rozpočet“)

2. Uvedené smluvní podklady platí v případě rozporů v uvedeném pořadí a jejich dostatečná znalost je podpisem této smlouvy potvrzena.

3. Cena díla

1. Objednatel se zavazuje zaplatit za řádné provedení díla cenu dohodnutou v této smlouvě (dále jen „celková cena díla“).

2. Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze-cenové nabídce k této smlouvě, je **cenou pevnou, smluvní**, s pevnými jednotkovými cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených v projektové dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činí:

Cena celkem bez DPH	23 786 215,15 Kč
DPH 21 %	4 995 105,18 Kč
Celková cena díla vč. DPH	28 781 320,33 Kč

3. V případě, že v průběhu realizace díla dojde na základě požadavku objednatele ke změně rozsahu díla (méněpráce, vícepráce), bude cena díla po projednání snížena nebo zvýšena. Pro ocenění a vyčíslení změn bude zhotovitelem použito jednotkových cen uvedených v položkových rozpočtech v nabídce zhotovitele. V případě ocenění víceprací, které v položkových rozpočtech nejsou obsaženy, budou použity ceny dle ceníku RTS v cenové úrovni odpovídající době provedení prací.

4. Případné změny objemu prací u položek uvedených v příloze č. 1 k této smlouvě mohou být realizovány pouze na základě písemného dodatku (vícepráce, méněpráce).

5. Celkovou cenu díla je možno překročit či změnit pouze v případě, že:

- a) dojde v průběhu realizace díla ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů, majících vliv na cenu díla
- b) objednatel bude písemně požadovat provedení prací nebo dodávek, které nebyly součástí zadávacích podmínek a v době zpracování cenové nabídky o nich zhotovitel nemohl vědět a ani je nemohl předpokládat.

Zhotovitel bude fakturovat skutečně provedené práce a spotřebovaný materiál.

4. Termín plnění

1. Předání staveniště: nejpozději 10 kalendářních dnů po podpisu smlouvy

2. Lhůta pro provedení díla: **91 kalendářních dnů od předání staveniště**

3. Objednatel má právo jednostranně určit jiný termín předání staveniště podle provozních a dopravních podmínek. Lhůta pro provedení díla musí zůstat zachována.

4. V případě, že v rámci lhůty pro provedení díla nastane situace, kdy pro nepříznivé povětrnostní podmínky nebudou moci být dodrženy technologické postupy pro dané stavební práce, prodlužuje se lhůta pro provedení díla o příslušný počet dnů, v němž nebylo možno pokračovat v díle, avšak pouze v případě, že zhotovitel provede zápis o této skutečnosti do stavebního deníku, ve kterém bude uveden důvod, proč práce na díle musely být přerušeny. Zápis bude předložen zástupci objednatele, který potvrdí případnou oprávněnost přerušení prací.

5. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Pro účely této smlouvy se dokončením díla rozumí dokončení celé stavby dle projektové dokumentace a položkového rozpočtu. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad. V případě, že vzniknou vady a nedodělky, ty nesmí bránit plynulému a bezpečnému provozu, o tomto bude sepsán zápis o předání a převzetí díla. Staveniště bude vyklizeno do 14 kalendářních dnů od předání díla. Ostatní dokumenty (zejména závěrečná zpráva, případné doklady ke kolaudaci, případné geometrické plány, doklady o zkouškách a revizích) budou předloženy zhotovitelem objednateli do 45 dnů od předání díla.

5. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel vyzve objednatele nejpozději tři dny před dokončením díla k jeho převzetí. O předání a převzetí díla bude pořízen zápis podepsaný oběma smluvními stranami s uvedením případných vad a nedodělků.

2. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými právními předpisy.

3. Nedodělkem se pro účely této smlouvy rozumí nedokončená práce oproti projektové dokumentaci.

4. Bude-li dílo převzato s drobnými vadami a nedodělkami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání plynulému a bezpečnému provozu, musí být v zápisu o předání a převzetí popsány s uvedením způsobu a termínu jejich odstranění.

5. Zhotovitel je povinen nastoupit na odstraňování případných vad a nedodělků nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla posledním z účastníků, nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě.

6. Záruční doba

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost v trvání **60 měsíců** na celé dílo s výjimkou vodorovného dopravního značení, kde je záruční doba sjednána v délce **24 měsíců**. V záruční době bude dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti (provozní způsobilost) stanovené touto smlouvou přiměřeně obvyklému opotřebení běžným dopravním zatížením a vlastnosti přiměřeně vlivu povětrnostních podmínek.

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí dokončeného díla objednatel.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.
3. Výslovně se ujednává, že na vady díla, vzniklé po převzetí díla, způsobené špatnou údržbou vozovky, násilným poškozením těžkými mechanizmy, pokud dopravní zátěž neodpovídá konstrukci vozovky, se záruka nevztahuje.
4. Zhotovitel neodpovídá za vady, které se projeví v průběhu záruční doby a byly způsobeny živelnými událostmi.
5. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamáce odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
6. Objednatel se zavazuje zjištěné vady neprodleně písemně oznámit zhotoviteli e-mailem nebo dopisem.
7. Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 pracovních dnů od obdržení reklamáce písemně nebo mailem oznámit objednateli zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.
8. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na odstraňování vad, oprávněně uplatněných objednatelem během záruční doby, nejpozději do 10 dnů po obdržení písemné reklamáce u vad nebránících provozu, u vad bránících užívání do 2 dnů po obdržení písemné reklamáce.
9. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele, a že se na ni nevztahuje odpovědnost za vady, resp. že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady, vzniklé náklady.
10. Pokud se v průběhu záruční doby prokáže, že tloušťka pokládané vrstvy (mimo normou povolené tolerance) neodpovídá příslušným technickým normám, je zhotovitel povinen poskytnout objednateli přiměřenou slevu z ceny krytu komunikace a zaplatit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10% z ceny krytu komunikace bez DPH. Současně se sjednává, že záruční doba pro tuto část konstrukce se prodlužuje o dalších 12 měsíců.

7. Platební podmínky

1. Veškeré provedené práce na díle budou fakturovány na základě dílčích měsíčních faktur. Zhotovitel doloží k dílčí faktuře zjišťovací protokol a soupis provedených prací po položkách dle rozpočtu, který bude odsouhlasen objednatelem.
2. Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem 1x za měsíc a na základě konečné faktury. Zhotovitel doloží ke každé dílčí faktuře zjišťovací protokol a soupis provedených prací po položkách dle rozpočtu, který bude odsouhlasen objednatelem. Objednatel uhradí zhotoviteli faktury do výše 90% celkové ceny díla bez DPH dle čl. 3 této smlouvy, DPH bude uhrazeno v plné výši. Zbývajících 10% ceny díla bude uhrazeno po předání díla bez vad a nedodělků, resp. po odstranění všech vad a nedodělků, a po vydání kolaudačního souhlasu.

3. Splatnost faktur byla dohodnuta na 30 dnů ode dne doručení objednateli.

Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a dále musí obsahovat tyto údaje:

- údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení
- číslo smlouvy a den jejího uzavření
- předmět díla
- číslo faktury
- fakturovanou částku
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury
- vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací jako přílohu

4. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené, či oprávněně vystavené faktury objednateli.

5. Zhotovitel je povinen předávat podklady týkající se položkového rozpočtu (*výkazu výměr*), soupisů provedených prací (*zjišťovací protokoly*), změn během výstavby (*dodatky*) a faktur za stavební práce v průběhu realizace díla také v elektronické podobě a to ve formě souborů XML ve struktuře dle datového předpisu XC4. Popis datové formátu XML je umístěn na stránkách www.xc4.cz.

6. Objednatel prohlašuje, že předmět zdanitelného plnění pořizuje pro potřeby související výlučně s činností veřejné správy, při níž není považován za osobu povinnou k dani i přesto, že má platnou registraci DPH. Z výše uvedeného dle § 92e zákona o DPH plyne, že poskytovatel plnění (zhotovitel) nepoužije režim přenesené daňové povinnosti při poskytnutí dodávky stavebních a montážních prací příjemci plnění (objednateli), tzn., že poskytovatel (zhotovitel), který uskutečnil zdanitelné plnění, uplatní daň na výstupu, daň přízná a zaplatí.

8. Odpovědnost za škodu a majetkové sankce

1. Vlastníkem díla je od počátku objednatel. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho ucelených částech nese zhotovitel od zahájení prací až do jejich dokončení a předání díla objednateli.

2. Za nedodržení termínu dokončení díla dle této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.

3. Z důvodu nedodržení dohodnutého termínu k odstranění vad a nedodělků na díle zjištěných při jeho předání a převzetí a uvedených v zápise o předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý týden a každou jednotlivou vadu.

4. Objeví-li se v průběhu záruční doby skrytá vada na převzatém díle, záruční doba od doby reklamace do doby zápisu o odstranění vad se přerušuje.

5. Splatnost smluvních pokut dle předchozích ustanovení byla dohodnuta na 14 dnů od doručení vyúčtování zhotoviteli či objednateli.

6. Ustanoveními o smluvních pokutách dle této smlouvy nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody způsobené zhotovitelem v celém rozsahu.

9. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne převzetí staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí dokončeného díla a odstranění vad a nedodělků, a to minimálně v rozsahu stanoveném zákonem č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a přílohy č. 9 prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znění.

2. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů.

3. Objednatel bude zhotovitelem informován o zápisu do stavebního deníku učiněném zhotovitelem a následně je povinen se k tomuto zápisu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne obdržení informace o zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

4. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.

5. Zhotovitel je povinen mít na stavbě přístupný stavební deník po celou dobu provádění díla. Bude-li zjištěno, že stavební deník není přístupný v době provádění prací na díle, bude zhotoviteli účtována jednorázová sankce 500,- Kč za každý zjištěný případ.

6. Zhotovitel je povinen předat po dokončení díla a po odstranění případných vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla objednateli originál stavebního deníku k archivaci dle ust. § 154 odst. 1 písm. d) a § 157 odst. 3 zák. č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

7. Zhotovitel spolu s originálem stavebního deníku po dokončení díla předloží Závěrečnou zprávu o kvalitě provedených prací, která bude provedena podle systému kvality ISO 9001:2001.

10. Ostatní ujednání

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli před zahájením prací na díle staveniště na základě písemného protokolu prostě všech právních i faktických závad a seznámit ho se specifickými místními podmínkami.

2. Objednatel předá před zahájením prací na díle, nejpozději při předání staveniště, zhotoviteli zápisem do stavebního deníku (nebo samostatným předávacím protokolem) vyjádření o všech podzemních i nadzemních inženýrských sítích v prostoru staveniště a přilehlém okolí. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí jejich případné vytyčení jednotlivými správci. Za

poškození inženýrských sítí, které nebyly tímto zápisem zhotoviteli předány, nese odpovědnost objednatel.

3. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění požadovaných prací zabezpečí dodržování

- bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
- odpovídajících pracovních podmínek
- opatření k požární ochraně

stanovených příslušnými právními předpisy.

4. Smluvní strany se zavazují, že pohledávku vůči druhé smluvní straně nepostoupí třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu dlužníka.

5. Dodací podmínky:

- stavební práce budou probíhat za **úplné** uzavírky. Povolení uzavírky a osazení dopravního značení zajistí zhotovitel, který bude po celou dobu provádění díla odpovídat za dopravní značení a udržovat dopravní značky v řádném technickém stavu,
- zařízení staveniště a případné skládky si zajistí zhotovitel, rovněž tak likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti s prováděním díla,
- zhotovitel zajistí plynulé napojení opravovaného úseku na jeho začátku a konci,
- živičná úprava nebude přesahovat stávající nezpevněnou krajnici,
- veškeré stavební práce a druh a rozsah kontrolních zkoušek požaduje objednatel provádět dle TKP a ČSN z nich vyplývajících,
- zhotovitel je povinen zajistit operativní a odborné provádění předepsaných zkoušek a měření v souladu se zabezpečením systému jakosti a požadavků TKP včetně požadavků objednatele (náklady jsou zahrnuty v celkové ceně díla),
- zhotovitel je povinen nejpozději do podpisu této smlouvy předložit objednateli plán kontrolních a průkazných zkoušek a při realizaci bude ve stavebním deníku uvádět kdy, kde a která kontrola či zkouška byla provedena, ke zkouškám bude přizván zástupce objednatele,
- od všech použitých materiálů budou doloženy certifikáty a prohlášení o shodě,
- při realizaci díla nesmí dojít ke znečišťování okolních ploch, v opačném případě musí zhotovitel znečištění okamžitě odstranit,
- zhotovitel je povinen spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění,
- zhotovitel uhradí objednateli veškerou škodu, a to zejména poplatky a sankce za škody, vzniklé vícenáklady z důvodů nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí, nebo závazných vyjádření orgánů státní správy. Rovněž uhradí náklady vzniklé nedodržením obvodu staveniště z důvodů ležících výhradně na straně zhotovitele,
- zhotovitel odpovídá dle ustanovení občanského zákoníku za škody vzniklé mimo staveniště, které jim způsobí. K nárokům uplatněným objednatelům se zhotovitel vyjádří do 1 měsíce ode dne jejich uplatnění,
- zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností,
- zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit podle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Škody způsobené živelnými pohromami nebudou hrazeny objednatelům,
- Součástí předání dokončeného díla budou následující dokumenty:
 - dokumentace skutečného provedení díla 2 paré.
 - geometrický plán 8x pro MP vypořádání 1x v digitální podobě
 - geodetické zaměření skutečného provedení stavby
 - zaměření skutečného stavu 3x, 1x v dig. podobě s podkladem katastrální mapy

- osvědčení a protokoly o použitých materiálech a zkouškách v „Závěrečné zprávě o průběhu díla a kvalitě provedených prací“ (viz.TKP).
- doklad o nakládání s odpady
- fotodokumentace před realizací, z průběhu provádění díla a po realizaci v digitální podobě na CD,
- objednatel zajistí svým jménem a na své náklady koordinátora BOZP,
- technický dozor zajistí objednatel vlastními zaměstnanci,
- objednatel si vyhrazuje právo na provádění kontroly v průběhu provádění díla,
- staveniště, na kterém se provádí dílo, bude vybaveno tabulí (dle vzoru, který byl přílohou zadávací dokumentace) s údaji: název díla, investor, zhotovitel, zástupce investora, stavbyvedoucí, termín zahájení a ukončení a cena díla v tis. Kč.
- zhotovitel se zavazuje nejpozději 60 dnů od předání díla objednateli, předložit objednateli seznam všech subdodavatelů, kterým za plnění subdodávky uhradil více než 10% z celkové ceny díla. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je povinen předložit i seznam akcionářů tohoto subdodavatele. V případě, že provádění díla bude přesahovat do následujícího kalendářního roku, předloží uvedený seznam subdodavatelů do 28. února následujícího roku v souladu s § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Pokud nelze tento seznam sestavit, poskytne tuto informaci objednateli ve lhůtách uvedených v § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že tak neučiní, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 30 000,- Kč, přičemž jejím zaplacením není dotčeno právo objednatele na náhradu případné škody, a to v plném rozsahu vedle smluvní pokuty,
- zhotovitel v průběhu provádění díla bude mít uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění obecné odpovědnosti za škodu v minimální výši odpovídající sjednané celkové ceně díla,
- pokud zhotovitel v zadávacím řízení, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva, prokazoval část své kvalifikace prostřednictvím subdodavatele, je změna takového subdodavatele možná jen s písemným souhlasem objednatele, a to za předpokladu, že nový subdodavatel prokáže kvalifikaci ve stejném rozsahu, jako ji prokazoval subdodavatel, kterého nahrazuje.

11. Závěrečná ujednání

1. Obě strany se dohodly, že tato smlouva a obchodní podmínky nebudou brány jako obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a je možné ji uveřejnit na profilu zadavatele ve smyslu § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
2. V případě, že objednatel neobdrží finanční prostředky od zřizovatele, pak má právo odstoupit od této smlouvy.
3. V případě, že objednatel obdrží pouze část finančních prostředků od zřizovatele, zavazují se smluvní strany uzavřít dodatek ke smlouvě, kterým dojde ke snížení předmětu plnění v závislosti na přidělených finančních prostředcích.
4. Obě strany se zavazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy a souhlasí s ní.
5. Změny a doplňky této smlouvy jsou možné jen za předpokladu písemné dohody a oboustranného podpisu.

6. Tato smlouva o dílo je podepsána ve 4 vyhotoveních, 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.


7. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody vzniklé objednateli v důsledku činnosti v rozporu s touto smlouvou nebo v důsledku neplnění smluvních podmínek.

8. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.

Přílohy: č. 1 – Nabídkový rozpočet
 č. 2 – Časový a finanční harmonogram prací
 č. 3 – Plná moc pro Ing. Romana Láčíka, MBA

V Olomouci dne - 6 -10- 2016

Za objednatele:
Správa silnic Olomouckého
kraje, p.o




.....
Ing. Branislav Baňka
ředitel

Správa silnic Olomouckého kraje
príspevková organizace
poštovní příhrádka 37
Lipenská 120, 772 11 Olomouc 9


V Tlumačově dne 03 -10- 2016

Za zhotovitele:
Společnost pro LUDMÍROV – DĚTKOVICE – Kladky

Za společníka 1)
Porr a.s.



vedoucí odštěpného závodu -
Morava
(na základě § 503 odst. 2
zákon č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník v platném znění)



vedoucí provozní jednotky
Olomouc odštěpného závodu
– Morava
(na základě plné moci)

Za spol.
IMOS

imos
Olomoucká p
předseda p

.....
Ing. Robert Suchánek
předseda představenstva

PŘEZKOUMAL

Soupis objektů

Stavba: 1316a/16 - III/37346 Ludmírov – Dětkovice - Kladky DI

Varianta: RP -

Odbytová cena [Kč] 23 786 215,15

Objekt	Popis	OC
--------	-------	----

Stavební objekty:

OS 101.1_P	Komunikace úsek číslo 1 - Investor SSOK_	9 988 569,67
OS 101.2	Vedlejší rozpočtové náklady úsek číslo 1 - Investor SSOK	635 000,00
OS 103.1	Komunikace úsek číslo 3 - investor SSOK	
OS 103.2	Vedlejší rozpočtové náklady úsek číslo 3 - investor SSOK	

ka 3238/36
Praha 10, Strašnice
ICO: 43005560

3.6.1.6

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 1316a/16 III/37346 Ludmírov – Dětkovice - Kladky D1

Objekt: SO 101 Komunikace úsek číslo 1

Rozpočet: OS 101.1_P Komunikace úsek číslo 1 - Investor SSOK_

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: PORR a.s.

Základní cena: 9 988 569,67 Kč

Cena celková: 9 988 569,67 Kč

DPH: 2 097 599,63 Kč

Cena s daní: 12 086 169,30 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 0,00

Náklad na měrnou jednotku: 0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1316a/16 III/37346 Ludmírov -- Dětkovice - Kladky D1
 Objekt: SO 101 Komunikace úsek číslo 1
 Rozpočet: OS 101.1_P Komunikace úsek číslo 1 - Investor SSOK_

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
- 1			Zemní práce				
1	111101103R 00		Odstranění travin, rákosu na ploše nad 1 ha s přemístěním do 50m na hromadu	HA	0,53200	16 700,00	8 884,40
2	111200001R A0		Odstranění křovin a stromů do 100 mm, spálení Odstr_Krov 255	M2	225,00000	50,00	11 250,00
3	111212131R 00		Odstranění dřevin výš.nad 1m, svah 1:5, s pařezem	M2	225,00000	403,00	90 675,00
4	112101104R 00		Kácení stromů listnatých o průměru kmene 70-90 cm Kácení stromů s odřezáním kmene a ovětvením, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost 50m, nebo naložením na dopravní prostředek. Odvezení na skládku a uložení, spálení či jirá likvidace.	KUS	34,00000	820,00	27 880,00
5	112201104R 00		Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 70 - 90 cm Odstranění pařezů s jejich vykopáním nebo vytrháním, přesekáním případným nutným přemístěním pařezů a větví na oddělené hromady na vzdálenost 50m, nebo naložením na dopravní prostředek. Odvezení na skládku, likvidace	KUS	34,00000	1 636,00	55 624,00
11	122201103R 00		Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 10000 m3 Odkop 1288 Vym_zem_pll 1298,7	M3	2 586,70000	75,00	194 002,50
12	122201109R 00		Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 Odkop 1288	M3	1 293,35000	26,00	33 627,10
13	131201119R 00		Příplatek za lepivost - hloubení nezapaž.jam v hor.3	M3	1,51500	13,00	19,70
14	131301111R 00		Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 100 m3, STROJNĚ Trativod šachtiče 3,03	M3	3,03000	290,00	878,70

3.6.1.6

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1316a/16 III/37346 Ludmírov – Dětkovice - Kladky DI
 Objekt: SO 101 Komunikace úsek číslo 1
 Rozpočet: OS 101.1_P Komunikace úsek číslo 1 - Investor SSOK_

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
16 162401102R 00		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m Odvoz 120 Dovoz 120	M3	240,00000	52,00	12 480,00
17 162701105R 00		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m Odkop 1288 Vym_zem_pl 1298,7	M3	2 586,70000	137,00	354 377,90
18 162701109R 00		Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	M3	12 933,50000	13,00	168 135,50
19 167101102R 00		Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 vztah k položce č.113107620R00 Odvoz 120*2	M3	240,00000	58,00	13 920,00
20 17380 OA0		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Krajnice komunikace - strojní pokládka, nenamrzavý materiál (ŠD nebo asfaltový recyklát) Včetně nákupu materiálu strojně pokládaná krajnice tl. 100mm 911*0,1=91,1	M3	91,10000	481,00	43 819,10
21 174101101R 00		Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním trativodní šachtice 2,66 včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu	M3	2,66000	123,00	327,18
22 174201204R 00		Zásyp jam po pařezech D 90 cm	KUS	34,00000	1 061,00	36 074,00
23 180400120R A0		Založení trávníku parkového,rovina,s odplevelením Včetně přesunu hmot, prvního pokosení, naložení odpadu a odvezení do 20 km, se složením.	M2	5 320,00000	26,00	138 320,00
24 182101101R 00		Svahování v zářezích v hor. 1 - 4	M2	5 320,00000	54,00	287 280,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1316a/16 III/37346 Ludmírov – Dětkovice - Kladky DI
Objekt: SO 101 Komunikace úsek číslo 1
Rozpočet: OS 101.1_P Komunikace úsek číslo 1 - Investor SSOK_

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
25 199000005R 00		Poplatek za skládku zeminy 1- 4	T	4 656,06000	50,00	232 803,00
		Odkop*1,8 2318,4 Vym_zem_pl*1,8 2337,66				
1	Zemní práce					1 710 378,08
2	Základy a zvláštní zakládání					
26 212810010R AD		Traťovody z PVC drenážních flexibilních trubek, lože a obsyp štěrkopískem, trubky d 160 mm DN 160 150m	M	105,00000	463,00	48 615,00
27 213151121R 00		Montáž geotextilie	M2	210,00000	20,00	4 200,00
31 274311116R 00		Beton základ. pasů prostý z cem. portland. C 16/20 XC2 XA1 1*0,45*0,5*4	M3	0,90000	2 839,00	2 555,10
56 69366075R		GEOFILTEX 63-ÚVstab 63/25ÚV 250g/m2 do š.8,8m	M2	252,00000	28,00	7 056,00
2	Základy a zvláštní zakládání					62 426,10
4	Vodorovné konstrukce					
36 451576111R 00		Podkladní vrstva ze štěrkopísku do 20 cm podsyp pod monolitický žláb: 9*0,8=74,4	M2	74,40000	221,00	16 442,40
38 452318510R 00		Zajišťovací práh z betonu s patkami i bez patek Včetně bednění a odbednění. betonový práh C30/37 XF4 - zajišťovací práh lomového kamene, šířka 0,25m, výška 0,8m x 20m = 0,25*0,8*(11+9)	M3	4,00000	4 208,00	16 832,00
4	Vodorovné konstrukce					33 274,40
5	Komunikace					

3.6.1.6

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1316a/16 III/37346 Ludmírov – Dětkovice - Kladky DI
 Objekt: SO 101 Komunikace úsek číslo 1
 Rozpočet: OS 101.1_P Komunikace úsek číslo 1 - Investor SSOK_

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
47 569903311R 00		Zřízení zemních krajnic se zhutněním Recyklace: 120m3 Uložení stávajícího materiálu pro výměnu podloží	M3	120,00000	246,60	29 592,00
53 594411111R T3		Dlažba z lomového kamene, lože z MC do 5 cm, tloušťky 200 mm, tř. 2, včetně dodávky kamene výústění žlabu: 40	M2	40,00000	1 331,00	53 240,00
54 599141111R 00		Vyplnění spár živичnou záhlvkou 12+6=18 Těsnění spar záhlvkou za studena pro komůrky š. 15mm hl 25mm bez těsnícího profilu	M	18,00000	155,00	2 790,00
55 599632111R 00		Výplň spár dlažby z lomového kamene MC se zatřením	M2	40,00000	445,00	17 800,00
5	Komunikace					103 422,00
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch					
42 564841111R 00		Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 12 cm Sanace krajů 2910 lokální oprava - sanace 600	M2	3 510,00000	140,00	491 400,00
43 564851111R 00		Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm úprava vjezdu na pole: 34	M2	34,00000	171,00	5 814,00
44 564861111R 00		Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm ŠD_dokup 1746	M2	1 746,00000	224,00	391 104,00
45 564871111R 00		Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm LOKÁLNÍ OPRAVA C 600	M2	4 163,00000	277,00	1 153 151,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1316a/16 III/37346 Ludmírov -- Dětkovice - Kladky DI
 Objekt: SO 101 Komunikace úsek číslo 1
 Rozpočet: OS 101.1_P Komunikace úsek číslo 1 - Investor SSOK_

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		výšková úprava polní cesty 53 Sanace krajů 2910 Lokální oprava - sanace 600				
46	564901113R 00	Recyklace podkladu s příd.kameniva drc. 0,08 m3/m2 recyklace stávajícího asfaltového i nezpevněného podkladu max. do tl. 200mm včetně doplnění chybějícího materiálu RS_ŠD 6 864	M2	6 864,00000	107,80	739 939,20
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch					2 781 408,20
57	Kryty šterkových a živičných komunikací					
48	573111114R 00	Postřík živičný infiltr.+ posyp,z asfaltu 2 kg/m2 RS_ŠD 6864 výšková úprava polní cesty 53	M2	6 947,00000	50,30	349 434,10
49	573211111R 00	Postřík živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 množství pojiva v závislosti na postupu výstavby ACL 6197	M2	6 197,00000	11,65	72 195,05
50	577142212R 00	Beton asfalt. ACO 11, š.nad 3 m, 5 cm Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I II 50 mm š nad 3 m z nemodifikovaného asfaltu	M2	5 610,00000	247,00	1 385 670,00
51	577162224R 00	Beton asfalt. ACL 22 ložný, š. nad 3 m, tl. 7 cm Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16/22, tl. 70 mm ACL 6197	M2	6 197,00000	327,60	2 030 137,20
57	Kryty šterkových a živičných komunikací					3 837 436,35
8	Trubní vedení					
57	894431112R A0	Šachta, D 315 mm, dl.šach.roury 1,25 m, sběrná	KUS	1,00000	5 274,00	5 274,00

3.6.1.6

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1316a/16 III/37346 Ludmírov – Dětkovice - Kladky DI
 Objekt: SO 101 Komunikace úsek číslo 1
 Rozpočet: OS 101.1_P Komunikace úsek číslo 1 - Investor SSOK_

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8			Plastové dno, šachta z korugované trouby, těsnění, šachtová roura teleskopická, čtvercový rám do teleskopické trouby, poklop litinový. rošt A15 1				5 274,00
91			Doplňující práce na komunikaci				
29	27157111R 00		Poštář základu ze štěrkopísku tříděného	M3	4,36000	978,00	4 264,08
			propustky základ 1*1,2*4*0,2 0,96 propustky trouby 25,5*1*0,1 2,55 8,5*1*0,1 0,85				
30	27332003OR AC		Základová deska ŽB z betonu C 16/20, vč.bednění, výztuž 150 kg/m3, štěrkopískový polštář 25 cm výztuž 2x kari síť včetně přesahu deska nad propustky (17+16)*0,2	M3	6,60000	11 202,00	73 933,20
37	45231212R 00		Sedlové lože pod potrubí z betonu C 8/10	M3	3,40000	2 616,00	8 894,40
			propustky 25,5*1*0,1 2,55 8,5*1*0,1 0,85				
58	91228 OA0		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČET ODRAZ PÁSKU	KUS	10,00000	599,00	5 990,00
64	918146 OA0		ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM včetně osazení a dodání výztuže	KUS	2,00000	12 922,00	25 844,00
65	918346 OA0		PROPUSTKY Z TRUB DN DO 400MM 11+14,5=25,5 8,5 =8,5	M	34,00000	2 724,00	92 616,00
66	91944121R 00		Čelo propustku z lom. kamene z trub DN 30 - 50 cm včetně zajišťovacího prahu z betonu	KUS	4,00000	16 220,00	64 880,00
67	91953611R 00		Obetonování trub propustku bet.vodostav. C 25/30 XA1 C16/20 0,7*25,5 17,85	M3	23,80000	4 755,00	113 169,00



3.6.1.6

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1316a/16 III/37346 Ludmírov -- Dětkovice - Kladky DI
 Objekt: SO 101 Komunikace úsek číslo 1
 Rozpočet: OS 101.1_P Komunikace úsek číslo 1 - Investor SSOK_

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			XA1 C16/20 0,7*8,5 5,95				
68	919735112R 00		Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	M	18,00000	66,40	1 195,20
			12+6 18 Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živичném krytu				
70	935xxxxxx		Drobné doplňky konstr. beton monolit do C25/30 (B30)	M3	13,95000	18 516,00	258 298,20
			Monolitický strojně pokládáný betonový žlab Včetně prořezání spár a zalití spár zálivkou, 93*0,15=13,95 délka žlabu 93m				
91	Doplňující práce na komunikaci						649 084,08
911	Dopravní značení						
15	139601102R 00		Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	M3	0,19600	1 175,00	230,30
			4*0,35*0,35*0,4 = 0,196				
33	40444987.AR		Značka uprav přednost P4 900 fólie 1, EG 7letá	KUS	2,00000	1 655,00	3 310,00
34	40445070.AR		Značka dopr inf IS1b,2b,3b 1100/500 fóli 1, EG7letá	KUS	2,00000	2 257,00	4 514,00
			IS3a 1 IS3c 1				
35	40445149.AR		Značka dopr dodat E3a,b,4,5 500/150 fóli 1, EG7letá	KUS	1,00000	376,00	376,00
			E3a 1 1				
59	914001121R 00		Osaz.sloupku dopr.značky vč. bet.základu+Al patka	KUS	4,00000	1 131,00	4 524,00
60	914001125R 00		Osazení svíslé dopr.značky na sloupek nebo konzolu	KUS	6,00000	247,00	1 482,00
			nové 5 přesun IJ4b 1				
61	915711111R 00		Vodorovné značení dělicích čar 12 cm střík.barvou	M	1 924,00000	28,00	53 872,00

3.6.1.6

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1316a/16 III/37346 Ludmírov – Dětkovice - Kladky DI
 Objekt: SO 101 Komunikace úsek číslo 1
 Rozpočet: OS 101.1_P Komunikace úsek číslo 1 - Investor SSOK_

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
62	915711121R 00		Vodor.značení dělicích čar 12 cm plastem,nehlučné VDZ_V4 1924	M	1 924,00000	47,00	90 428,00
63	915791111R 00		Předznačení pro značení dělicí čáry,vodící proužky	M	1 924,00000	6,00	11 544,00
911			Dopravní značení				170 280,30
93			Dokončovací práce inženýrských staveb				
52	59227516R		Žlab odvodňovací TBZ 50/50/13, 500/500/130	KUS	10,00000	154,00	1 540,00
69	935112111R 00		Osazení přík.žlabu do C8/10 tl.10cm z tvárnice 50cm Včetně dodání hmot pro lože a vyplnění spár.	M	5,00000	200,00	1 000,00
93			Dokončovací práce inženýrských staveb				2 540,00
96			Bourání konstrukcí				
6	113107530R 00		Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.30 cm	M2	35,00000	213,00	7 455,00
7	113107606R 00		Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.6 cm odvoz na skládku 600	M2	600,00000	14,00	8 400,00
8	113107620R 00		Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.20 cm recyklovaný materiál 600	M2	600,00000	32,00	19 200,00
9	113108307R 00		Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 7 cm	M2	35,00000	111,00	3 885,00
10	113151115R 00		Fréz.živice krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.6cm Zazubení, navázání na stávající stav 5,4+10,8 =16,2	M2	16,20000	155,00	2 511,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1316a/16 III/37346 Ludmírov – Dětkovice - Kladky D1
 Objekt: SO 101 Komunikace úsek číslo 1
 Rozpočet: OS 101.1_P Komunikace úsek číslo 1 - Investor SSOK_

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
71 961044111R 00		Bourání základů z betonu prostého	M3	5,88000	2 775,00	16 317,00
		základy propustků 3,5*0,7*1,2*2 5,88				
72 966006211R 00		Odstranění doprav. značky ze sloupů nebo konzol	KUS	5,00000	58,00	290,00
		P4 1				
		IS3a 1				
		IS3c 1				
		I4b_přesun 1				
		IS21b 1				
73 966006215R 00		Odstranění sloupků dopravních značek z AI patek	KUS	3,00000	84,00	252,00
74 966008112R 00		Bourání trubního propustku z trub DN do 50 cm	M	17,00000	1 545,00	26 265,00
		DN 300 7				
		DN 400 10				
96		Bourání konstrukcí				84 575,00
97		Prorážení otvorů				
75 970251100R 00		Řezání železobetonu hl. řezu 100 mm	M	6,53640	499,00	3 261,66
		propustky 1,257*4*1,3 6,5364				
97		Prorážení otvorů				3 261,66
99		Staveništní přesun hmot				
81 998222011R 00		Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	T	5 019,90361	42,00	210 835,95
82 998225111R 00		Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	T	2 147,46776	35,00	75 161,37
99		Staveništní přesun hmot				285 997,32

3.6.1.6

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1316a/16 III/37346 Ludmírov – Dětkovice – Kladky DI
 Objekt: SO 101 Komunikace úsek číslo 1
 Rozpočet: OS 101.1_P Komunikace úsek číslo 1 - Investor SSOK_

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				
76 979081111R 00		Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	T	402,27141	150,00	60 340,71
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				
77 979081121R 00		Příplatek k odvozu za každý další 1 km	T	4 022,71407	9,00	36 204,43
78 979086112R 00		Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	T	402,27141	97,00	39 020,33
		Včetně: - při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek, - při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, - při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.				
79 979990001R 00		Poplatek za skládku stavební sutí	T	402,27141	150,00	60 340,71
		položka vlastní				
D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				195 906,18
M23		Montáže potrubí				
28 230191008R 00		Uložení chráničky ve výkopu PE 63x5,8mm	M	24,00000	75,00	1 800,00
		12 rezervní DN 110 12				
32 28600134R		Trubka předizolov. RAUTHERMEX Cool SDR 11 63/126	M	24,00000	1 747,00	41 928,00
		12 rezervní 12				
M23		Montáže potrubí				43 728,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1316a/16 III/37346 Ludmírov -- Dětkovice - Kladky DI
Objekt: SO 101 Komunikace úsek číslo 1
Rozpočet: OS 101.1_P Komunikace úsek číslo 1 - Investor SSOK_

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
M46		Zemní práce při montážích				
39 460200013R T1		Výkop kabelové rýhy 20/60 cm, hornina 3, strojní výkop rýhy trativody 105 12 rezervní chránička 12	M	129,00000	66,00	8 514,00
40 460420022R T1		Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku, lože tloušťky 10 cm 12 rezervní chránička 12	M	24,00000	89,00	2 136,00
41 460570143R 00		Zához rýhy 35/60 cm, hornina třídy 3, se zhutněním 12 rezervní chránička 12	M	24,00000	62,00	1 488,00
M46		Zemní práce při montážích				12 138,00
ON		Ostatní náklady				
80 97XXXXXX00 1		Odvoz vytěženého dřeva,, nákladní auto do skladu SSOK v Konici	ks	34,00000	220,00	7 480,00
83 D96XXXX.001		Výtěžnost z prodáváných značek včetně dopravy značky + sloupky	ks	-5,00000	8,00	-40,00
ON		Ostatní náklady				7 440,00

Celkem: 9 988 569,67

3.6.1.6

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 1316a/16 III/37346 Ludmírov – Dětkovice - Kladky DI

Objekt: SO 101 Komunikace úsek číslo 1

Rozpočet: OS 101.2 Vedlejší rozpočtové náklady úsek číslo 1 - Investor SSOK

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: PORR a.s.

Základní cena: 635 000,00 Kč

Cena celková: 635 000,00 Kč

DPH: 133 350,00 Kč

Cena s daní: 768 350,00 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 0,00

Náklad na měrnou jednotku: 0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1316a/16 III/37346 Ludmírov – Dětkovice - Kladky DI
 Objekt: SO 101 Komunikace úsek číslo 1
 Rozpočet: OS 101.2 Vedlejší rozpočtové náklady úsek číslo 1 - Investor SSOK

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Vedlejší a ostatní náklady				
11	005111020R		Vytyčení stavby Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami. Včetně vytyčení inženýrských sítí.	SOUBOR	1,00000	35 000,00	35 000,00
1	0XXXXX001		Realizační dokumentace položka individuálního nacenění veškeré náklady na zpracování, kontrole a vypracování RDS	KUS	1,00000	145 000,00	145 000,00
2	0XXXXX002		Zaměření skutečného provedení stavby položka individuálního nacenění veškeré náklady na zajištění zaměření skutečného provedení stavby	KUS	1,00000	10 000,00	10 000,00
3	0XXXXX003		Projekt skutečného provedení stavby položka individuálního nacenění náklady na zpracování projektu skutečného provedení	KUS	1,00000	70 000,00	70 000,00
4	0XXXXX004		Fotodokumentace položka individuálního nacenění včetně digitálního zpracování a předání	SOUBOR	1,00000	5 000,00	5 000,00
5	0XXXXX005		GPL pro majetkoprávní vypořádání položka individuálního nacenění	SOUBOR	1,00000	20 000,00	20 000,00
6	0XXXXX006		Informací tabule SSOK rozměry 1m x 1,5m položka individuálního nacenění montáž, demontáž, materiál včetně náhrady v případě poškození	KUS	1,00000	15 000,00	15 000,00
7	0XXXXX008		Zajištění objízdné trasy (rozhodnutí) včetně, veškerého dočasného dopravního značení, SSZ ostatního zařízení položka individuálního nacenění	SOUBOR	1,00000	70 000,00	70 000,00
8	0XXXXX009		Zařízení staveniště, oplocení požadovaných částí, staveniště a přejezdy přes překopy ostatního zařízení položka individuálního nacenění	SOUBOR	1,00000	170 000,00	170 000,00
9	0XXXXX010		Veškeré zkoušky, testy a protokoly	SOUBOR	1,00000	60 000,00	60 000,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	1316a/16 111/37346 Ludmírov – Dětkovice - Kladky DI
Objekt:	SO 101 Komunikace úsek číslo 1
Rozpočet:	OS 101.2 Vedlejší rozpočtové náklady úsek číslo 1 - Investor SSOK

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			položka individuálního nacenění				
10	979XXX001		Pronájem pozemku	ks	1,00000	35 000,00	35 000,00
			Pronájem pozemku včetně jeho úpravy do původního stavu.				
			Položka individuálního nacenění.				
0			Vedlejší a ostatní náklady				635 000,00
Celkem:							635 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 1316a/16 III/37346 Ludmírov – Dětkovice - Kladky DI

Objekt: SO 103 Komunikace úsek číslo 3

Rozpočet: OS 103.1 Komunikace úsek číslo 3 - investor SSOK

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: PORR a.s.

Základní cena: 12 538 645,48 Kč

Cena celková: 12 538 645,48 Kč

DPH: 2 633 115,55 Kč

Cena s daní: 15 171 761,03 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 0,00

Náklad na měrnou jednotku: 0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.6.1.6

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1316a/16 III/37346 Ludmírov – Dětkovice – Kladky D1
 Objekt: SO 103 Komunikace úsek číslo 3
 Rozpočet: OS 103.1 Komunikace úsek číslo 3 - investor SSOK

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
1	111101103R 00		Odstranění travin, rákosu na ploše nad 1 ha s přemístěním do 50m na hromadu	HA	0,51600	16 700,00	8 617,20
2	111200001R A0		Odstranění křovin a stromů do 100 mm, spálení	M2	350,00000	50,00	17 500,00
3	112101104R 00		Kácení stromů listnatých o průměru kmene 70-90 cm ODS_STR_90 44 Kácení stromů s odřezáním kmene a ovětvením, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost 50m, nebo naložením na dopravní prostředek. Odvezení na skládku a uložení, spálení či jiná likvidace.	KUS	44,00000	820,00	36 080,00
4	112201104R 00		Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 70 - 90 cm ODS_STR_90 44 Odstranění pařezů s jejich vykopáním nebo vytrháním, přesekáním případným nutným přemístěním pařezů a větví na oddělené hromady na vzdálenost 50m, nebo naložením na dopravní prostředek. Odvezení na skládku a uložení, spálení či jiná likvidace	KUS	44,00000	1 636,00	71 984,00
8	122201103R 00		Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 10000 m3	M3	2 894,53000	75,00	217 089,75
9	122201109R 00		Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	M3	1 447,26500	26,00	37 628,89
10	131301111R 00		Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 100 m3, STROJNĚ Traťvod. šachtice 3,03 Horská vpust 6	M3	9,03000	290,00	2 618,70
11	131301119R 00		Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.4	M3	4,51500	30,00	135,45
13	162401102R 00		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m Recyklát - Prevezení na dočasnou skládku 766*0,2=153,2 Recyklát - Dovoz 766*0,2=153,2	M3	306,40000	52,00	15 932,80

3.6.1.6

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1316a/16 III/37346 Ludmírov – Dětkovice – Kladky DI
 Objekt: SO 103 Komunikace úsek číslo 3
 Rozpočet: OS 103.1 Komunikace úsek číslo 3 - investor SSOK

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
14 162701105R 00		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	M3	2 894,53000	137,00	396 550,61
15 162701109R 00		Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	M3	14 472,65000	13,00	188 144,45
16 17380 OA0		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Krajnice komunikace - strojní pokládka, nenamrzavý materiál (ŠD nebo asfaltový recyklát) strojně pokládaná - recyklát / vhodné kamenivo 1129*0,1	M3	112,90000	481,00	54 304,90
17 174101101R 00		Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdáleností do 10 m od okraje zásypu Trativodní šachtlice 2,66 Horská vpust 4	M3	6,66000	123,00	819,18
18 174201204R 00		Zásyp jam po pařezech D 90 cm ODS_STR_90 44	KUS	44,00000	1 061,00	46 684,00
19 180400120R A0		Založení trávníku parkového, rovina, s odplevelením Včetně přesunu hmot, prvního pokosení, naložení odpadu a odvezení do 20 km, se složením. Plocha 5160	M2	5 160,00000	26,00	134 160,00
20 182101101R 00		Svahování v zářezích v hor. 1 - 4	M2	5 160,00000	54,00	278 640,00
21 199000005R 00		Poplatek za skládku zeminy 1-4	T	4 397,40000	50,00	219 870,00
1		Zemní práce				1 726 759,93
2		Základy a zvláštní zakládání				
22 212810010R AD		Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek, lože a obsyp štěrkopískem, trubky d 160 mm	M	136,00000	463,00	62 968,00

3.6.1.6

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1316a/16 III/37346 Ludmírov – Dětkovice - Kladky DI
 Objekt: SO 103 Komunikace úsek číslo 3
 Rozpočet: OS 103.1 Komunikace úsek číslo 3 - investor SSOK

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		DN160 136				
23	213151121R 00	Montáž geotextilie	M2	272,00000	20,00	5 440,00
51	69366075R	GEOFILTEX 63-ÚVstab 63/25ÚV 250g/m2 do š.8,8m	M2	340,00000	28,00	9 520,00
2		Základy a zvláštní zakládání				77 928,00
4		Vodorovné konstrukce				
32	451576111R 00	Podkladní vrstva ze štěrkopísku do 20 cm	M2	106,40000	221,00	23 514,40
4		Vodorovné konstrukce				23 514,40
5		Komunikace				
43	569903311R 00	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	M3	153,18000	246,60	37 774,19
		Recyklovaný materiál v místech neúnosného podloží, bude užit pro stabilizaci recyklace 414*0,37=153,18				
48	594411111R T3	Dlažba z lomového kamene, lože z MC do 5 cm, tloušťky 200 mm, tř. 2, včetně dodávky kamene	M2	39,00000	1 331,00	51 909,00
		vyústění žlabu 39				
49	599141111R 00	Vyplnění spár živичnou zálivkou	M	12,00000	57,00	684,00
		Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 15 mm hl 25 mm bez těsnicího profilu				
50	599632111R 00	Výplň spár dlažby z lomového kamene MC se zatřením	M2	39,00000	445,00	17 355,00
		vyústění žlabu 39				
5		Komunikace				107 722,19

56

Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1316a/16 III/37346 Ludmírov -- Dětkovice - Kladky DI
 Objekt: SO 103 Komunikace úsek číslo 3
 Rozpočet: OS 103.1 Komunikace úsek číslo 3 - investor SSOK

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
38 564841111R 00		Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 12 cm sanace krajů 4107 + lokální výměna 766 - (stávající mat. 153,2m3/0,37=414m2) náhradní materiál výměna 4107+766-414=4459	M2	4 459,00000	140,00	624 260,00
39 564851111R 00		Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm výšk. úprava vjezdy na pole 92	M2	92,00000	171,00	15 732,00
40 564861111R 00		Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm ŠD_dokup 2658	M2	2 658,00000	224,00	595 392,00
41 564871111R 00		Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm náhradní materiál výměna 4107+766-414=4459 výšk. úprava polní cesty 21 propustky 60m2 + 10% z povrchu (diagnostika) 706m2 766	M2	5 246,00000	277,00	1 453 142,00
42 564901113R 00		Recyklace podkladu s příd.kameniva drc. 0,08 m3/m2 RS_ŠD 8757	M2	8 757,00000	107,80	944 004,60
76 998222011R 00		Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	T	6 548,05976	42,00	275 018,51
56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				3 907 549,11
57		Kryty štěrkových a živičných komunikací				
44 573111114R 00		Postřik živičný infiltr.+ posyp,z asfaltu 2 kg/m2 RS_ŠD 8757 222	M2	8 979,00000	50,30	451 643,70
45 573211111R 00		Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 ACL 8012	M2	8 012,00000	11,65	93 339,80

3.6.1.6

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1316a/16 III/37346 Ludmírov – Dětkovice – Klndky DI
 Objekt: SO 103 Komunikace úsek číslo 3
 Rozpočet: OS 103.1 Komunikace úsek číslo 3 - investor SSOK

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
46 577142212R 00		Beton asphalt. ACO 11, š.nad 3 m, 5 cm Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š nad 3 m z nemodifikovaného asfaltu	M2	7 287,00000	247,00	1 799 889,00
47 577162224R 00		Beton asphalt. ACL 22 ložný, š. nad 3 m, tl. 7 cm ACL 8012 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16/22, tl. 70 mm	M2	8 012,00000	327,60	2 624 731,20
57		Kryty šterkových a živičných komunikací				4 969 603,70
8		Trubní vedení				
52 894412811R BA		Vpusť horská, s vyrovnávacím prstencem 200mm, poklop litina 12,5t rošt A15 1	KUS	1,00000	31 359,00	31 359,00
53 894431112R A0		Šachta, D 315 mm, dl.šach.roury 1,25 m, sběrná Plastové dno, šachta z korugované trouby, těsnění, šachtová roura teleskopická, čtvercový rám do teleskopické trouby, poklop litinový.	KUS	1,00000	5 274,00	5 274,00
8		Trubní vedení				36 633,00
91		Doplňující práce na komunikaci				
25 271571111R 00		Poštář základu ze šterkopísku tříděného pod základ čel propustků půdorys 1,0x1,2 x 0,2 x počet čel 4 0,96 podklad pod trouby propustku půdorys 1,1x 0,1x délka všech propustků 30 3,3 pod základ čel propustků půdorys 1,0x1,2 x 0,2 x počet čel 4 0,96 podklad pod trouby propustku půdorys 1,1x 0,1x délka všech propustků 15,5 1,71	M3	6,93000	978,00	6 777,54

3.6.1.6

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1316a/16 III/37346 Ludmírov – Dětkovice - Kladky DI
 Objekt: SO 103 Komunikace úsek číslo 3
 Rozpočet: OS 103.1 Komunikace úsek číslo 3 - investor SSOK

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
26	273320030R AC		Základová deska ŽB z betonu C 16/20, vč.bednění, výztuž 150 kg/m3, štěrkopískový polštář 25 cm výztuž 2x kari síť včetně přesahu deska nad propustky (20+20)*0,2=8	M3	8,00000	11 202,00	89 616,00
27	274321116R 00		Železobeton zákl. pásů z cem. portlandských C 16/20 XC2 XA1 - betonový práh (púdorys 1,0*0,45)*0,5výška= 0,225 x 4 0,9 XC2 XA1 - betonový práh (púdorys 1,0*0,45)*0,5výška= 0,225 x 4 0,9	M3	1,80000	2 725,00	4 905,00
33	452312121R 00		Sedlové lože pod potrubí z betonu C 8/10 XA1 tl.100mm propustky podkladní beton pod troubami propustků - šířka 1,0m x tloušťka 0,1m x délka všech propustků 30m 3 XA1 tl.100mm propustky podkladní beton pod troubami propustků - šířka 1,0m x tloušťka 0,1m x délka všech propustků 15,5m 1,55	M3	4,55000	2 616,00	11 902,80
34	452318510R 00		Zajišťovací práh z betonu s patkami i bez patek Včetně bednění a odbednění.	M3	5,00000	4 208,00	21 040,00
54	91228	OA0	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČET ODRAZ PÁSKU červené - napojení červené 12 Z11A - Oblouk Dětkovice 5	KUS	17,00000	599,00	10 183,00
60	918346	OA0	PROPUSTKY Z TRUB DN DO 400MM 8,5+7	M	15,50000	2 724,00	42 222,00
61	918357	OA0	PROPUSTKY Z TRUB DN DO 500MM 15+15=30	M	30,00000	3 890,00	116 700,00
62	919441211R 00		Čelo propustku z lom. kamene z trub DN 30 - 50 cm včetně zajišťovacího prahu z betonu	KUS	3,00000	16 220,00	48 660,00
63	919536111R 00		Obetonování trub propustku bet.vodostav. C 25/30 XA1 C16/20 plocha obetonování 0,7 m2 x délka všech propustků	M3	31,85000	4 755,00	151 446,75

3.6.1.6

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1316a/16 III/37346 Ludmírov -- Dětkovice - Kladky DI
 Objekt: SO 103 Komunikace úsek číslo 3
 Rozpočet: OS 103.1 Komunikace úsek číslo 3 - investor SSOK

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
64	919735112R 00		Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	M	24,00000	66,40	1 593,60
			Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu				
65	935xxxxxx		Drobné doplňky konstr. beton monolit do C25/30 (B30)	M3	19,95000	18 516,00	369 394,20
			Monolitický strojně pokládáný betonový žlab				
			Včetně prořezání spar a zalití spar zálivkou.				
			133*0,15=19,95				
			délka žlabu 133m				
91			Doplňující práce na komunikaci				874 440,89
911			Dopravní značení				
12	139601102R 00		Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	M3	0,19600	1 175,00	230,30
			4*0,35*0,35*0,4				
29	40444966.AR		Značka uprav přednost P1 900 fóli, EG 7letá	KUS	1,00000	1 655,00	1 655,00
30	40445098.AR		Značka dopr inf IS 12a, b, 1000/500 fóli, EG7letá	KUS	5,00000	1 806,00	9 030,00
			Z4a 1				
			Z4b 1				
			Z3 - zmenšená velikost 3				
31	40445141.AR		Značka dopr dodat E1,2a,b 500/500 fóli 1, EG 7letá	KUS	1,00000	1 384,00	1 384,00
			E2b 1				
55	914001121R 00		Osaz.sloupku dopr.značky vč. bet.základu+Al patka	KUS	7,00000	1 131,00	7 917,00
56	914001125R 00		Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu	KUS	10,00000	247,00	2 470,00
			přesun IS21a, IS19b, IS19d				
			nový 7				
			přesun 3				
57	915711111R 00		Vodorovné značení dělicích čar 12 cm střík.barvou	M	2 422,00000	28,00	67 816,00

3.6.1.6

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1316a/16 III/37346 Ludmírov – Dětkovice - Kladky D1
 Objekt: SO 103 Komunikace úsek číslo 3
 Rozpočet: OS 103.1 Komunikace úsek číslo 3 - investor SSOK

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			VDZ_V4 2422				
58	915711121R 00		Vodor.značení dělicích čar 12 cm plastem,nehlučné	M	2 422,00000	47,00	113 834,00
			VDZ_V4 2422				
59	915791111R 00		Předznačení pro značení dělicí čáry,vodící proužky	M	2 422,00000	6,00	14 532,00
			VDZ_V4 2422				
911			Dopravní značení				218 868,30
96			Bourání konstrukcí				
5	113107606R 00		Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.6 cm	M2	766,00000	14,00	10 724,00
			odvoz na skládku 766				
6	113107620R 00		Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.20 cm	M2	766,00000	32,00	24 512,00
			Recyklovaný materiál v místech neúnosného podloží, bude užít pro stabilizaci, 766m2 x 0,2 766				
7	113151115R 00		Fréz.živíč krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.6cm	M2	24,00000	155,00	3 720,00
			Zazubení, navázání na stávající stav + napojení asfaltové komunikace 4+12=16 Zazubení, navázání na stávající stav 8 Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živíčném krytu				
66	961044111R 00		Bourání základů z betonu prostého	M3	5,88000	2 775,00	16 317,00
			základy propustků 3,5*0,7*1,2'2=5,88				
67	966006211R 00		Odstranění doprav. značky ze sloupů nebo konzolí	KUS	9,00000	58,00	522,00
			P1, E2b, IZ4b, IZ4a, A7a- 2x - značky budou odvezeny do sběru - vyčíslit výtěžnou položku 6				

3.6.1.6

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1316a/16 III/37346 Ludmírov -- Dětkovice - Kladky DI
 Objekt: SO 103 Komunikace úsek číslo 3
 Rozpočet: OS 103.1 Komunikace úsek číslo 3 - investor SSOK

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			přesun - IS21a, IS19b, IS19d 3				
68	966006215R 00		Odstranění sloupků dopravních značek z AI patek	KUS	4,00000	84,00	336,00
69	966008112R 00		Bourání trubního propustku z trub DN do 50 cm DN50 50	M	10,00000	1 545,00	15 450,00
96			Bourání konstrukcí				71 581,00
97			Prorážení otvorů				
70	970251100R 00		Řezání železobetonu hl. řezu 100 mm propustky DN500 1,571*4*1,3=8,1692 propustky DN400 1,257*4*1,3=6,5364	M	14,70560	499,00	7 338,09
97			Prorážení otvorů				7 338,09
99			Staveništní přesun hmot				
77	998225111R 00		Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	T	2 808,99791	35,00	98 314,93
99			Staveništní přesun hmot				98 314,93
D96			Přesuny sutí a vybouraných hmot				
71	979081111R 00		Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	T	462,92276	150,00	69 438,41
72	979081121R 00		Příplatek k odvozu za každý další 1 km	T	4 629,22765	9,00	41 663,05
73	979086112R 00		Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	T	462,92276	97,00	44 903,51



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1316a/16 III/37346 Ludmírov – Dětkovice - Kladky DJ
 Objekt: SO 103 Komunikace úsek číslo 3
 Rozpočet: OS 103.1 Komunikace úsek číslo 3 - investor SSOK

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		Včetně: - při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek, - při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, - při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.				
74	979990001R 00	Poplatek za skládku stavební sutě	T	462,92276	150,00	69 438,41
D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				225 443,38
M23		Montáže potrubí				
24	230191008R 00	Uložení chráničky ve výkopu PE 63x5,8mm	M	88,00000	75,00	6 600,00
		sdělovací kabely 44 sdělovací kabely rezervní chráničky 22 kabely NN 22				
28	28600134R	Trubka předizolov. RAUTHERMEX Cool SDR 11 63/126	M	88,00000	1 747,00	153 736,00
		sdělovací kabely 44 sdělovací kabely rezervní chráničky 22 kabely NN 22				
M23		Montáže potrubí				160 336,00
M46		Zemní práce při montážích				
35	460200013R T1	Výkop kabelové rýhy 20/60 cm, hornina 3, strojní výkop rýhy	M	224,00000	66,00	14 784,00
		sdělovací kabely 44 sdělovací kabely rezervní chráničky 22 kabely NN 22 trativody 136				
36	460420022R T1	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku, lože tloušťky 10 cm	M	88,00000	89,00	7 832,00

3.6.1.6

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1316a/16 III/37346 Ludmírov – Dětkovice - Kladky DI
 Objekt: SO 103 Komunikace úsek číslo 3
 Rozpočet: OS 103.1 Komunikace úsek číslo 3 - investor SSOK

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		sdělovací kabely 44				
		sdělovací kabely rezervní chráničky 22				
		kabely NN 22				
37 460570143R 00		Zához rýhy 35/60 cm, hornina třídy 3, se zhutněním	M	5,88000	62,00	364,56
		základy propustků 3,5*0,7*1,2*2=5,88				
M46		Zemní práce při montážích				22 980,56
ON		Ostatní náklady				
75 97XXXXXX00 1		Odvoz vytěženého dřeva,, nákladní auto	ks	44,00000	220,00	9 680,00
		do skladu SSOK v Konici				
78 D96XXXX.001		Výtěžnost z prodávaných značek	ks	-6,00000	8,00	-48,00
		včetně dopravy značky + sloupky				
ON		Ostatní náklady				9 632,00
Celkem:						12 538 645,48

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 1316a/16 III/37346 Ludmírov – Dětkovice - Kladky DI

Objekt: SO 103 Komunikace úsek číslo 3

Rozpočet: OS 103.2 Vedlejší rozpočtové náklady úsek číslo 3 - investor SSOK

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: PORR a.s.

Základní cena: 624 000,00 Kč

Cena celková: 624 000,00 Kč

DPH: 131 040,00 Kč

Cena s daní: 755 040,00 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 0,00

Náklad na měrnou jednotku: 0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.6.1.6

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1316a/16 III/37346 Ludmírov -- Dětkovice - Kladky DI
 Objekt: SO 103 Komunikace úsek číslo 3
 Rozpočet: OS 103.2 Vedlejší rozpočtové náklady úsek číslo 3 - investor SSOK

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0		Vedlejší a ostatní náklady				
11	005111020R	Vytyčení stavby Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. Vyholovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami. Včetně vytyčení inženýrských sítí.	SOUBOR	1,00000	40 000,00	40 000,00
1	0XXXXX001	Realizační dokumentace položka individuálního nacenění veškeré náklady na zpracování, kontrole a vypracování RDS	KUS	1,00000	153 000,00	153 000,00
2	0XXXXX002	Zaměření skutečného provedení stavby položka individuálního nacenění veškeré náklady na zajištění zaměření skutečného provedení stavby	KUS	1,00000	12 000,00	12 000,00
3	0XXXXX003	Projekt skutečného provedení stavby položka individuálního nacenění náklady na zpracování projektu skutečného provedení	KUS	1,00000	95 000,00	95 000,00
4	0XXXXX004	Fotodokumentace položka individuálního nacenění včetně digitálního zpracování a předání	SOUBOR	1,00000	5 000,00	5 000,00
5	0XXXXX005	GPL pro majetkoprávní vypořádání položka individuálního nacenění	SOUBOR	1,00000	24 000,00	24 000,00
6	0XXXXX006	Informační tabule SSOK rozměry 1m x 1,5m položka individuálního nacenění montáž, demontáž, materiál včetně náhrady v případě poškození	KUS	1,00000	15 000,00	15 000,00
7	0XXXXX008	Zajištění objízdné trasy (rozhodnutí) včetně, veškerého dočasného dopravního značení, SSZ ostatního zařízení položka individuálního nacenění	SOUBOR	1,00000	45 000,00	45 000,00
8	0XXXXX009	Zařízení staveniště, oplocení požadovaných částí, staveniště a přejezdy přes překopy ostatního zařízení položka individuálního nacenění	SOUBOR	1,00000	150 000,00	150 000,00
9	0XXXXX010	Veškeré zkoušky, testy a protokoly	SOUBOR	1,00000	60 000,00	60 000,00



3.6.1.6

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1316a/16 III/37346 Ludmírov – Dětkovice - Kladky DI
Objekt: SO 103 Komunikace úsek číslo 3
Rozpočet: OS 103.2 Vedlejší rozpočtové náklady úsek číslo 3 - investor SSOK

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			položka individuálního nacenění				
10	979XXX001		Pronájem pozemku	ks	1,00000	25 000,00	25 000,00
			Pronájem pozemku včetně jeho úpravy do původního stavu. Položka individuálního nacenění.				
0			Vedlejší a ostatní náklady				624 000,00

Celkem:

624 000,00

Časový a finanční harmonogram akce

„III/37346 LUDMÍROV – DĚTKOVICE – KLADKY“ – 1 A 3 ÚSEK

	rok	2016												2017			
	měsíc	10				11				12				1			
SO 101 Komunikace úsek č. 1																	
Zemní práce																	
Bourání konstrukcí																	
Trubní vedení																	
Podkladní konstrukce																	
Obrubníky a přídlažby																	
Kryty vozovky živičné																	
Dokončovací práce																	
SO 103 Komunikace úsek č. 3																	
Zemní práce																	
Bourání konstrukcí																	
Trubní vedení																	
Podkladní konstrukce																	
Obrubníky a přídlažby																	
Kryty vozovky živičné																	
Dokončovací práce																	
VRN + dopravní značení																	
fakturační měsíční bez DPH		2 000 000,00 Kč				7 000 000,00 Kč				8 500 000,00 Kč				6 391 645,00 Kč			

Celkem cena bez DPH: 23 891 585,00 Kč

Uzlové body

	dokončení zemních prací a bourání
	dokončení podkladních kcí, zahájení živičných
	dokončení živičných krytů, ukončení SO

Termín zahájení: 10.10.2016
 Termín ukončení: 8.1.2017
 Délka realizace: 91 kal.dnů

vedoucí odštěpného závodu
- Morava

(na základě § 503 odst. 2 zákon č.
89/2012 Sb., občanský zákoník v
platném znění)

Porr, a.s.

vedoucí provozní jednotky Olomouc
odštěpného závodu - Morava

(na základě plné moci)
Porr, a.s.

předseda představenstva
IMOS Brno, a.s.



Porr a.s.

- OPIS -

PLNÁ MOC
ev.č.19/2016

Členové představenstva pan Ing. Lubor Nůta a pan Josef Husar zastupující společnost Porr a.s. (dále také jako „obchodní společnost“), IČ: 43005560, se sídlem v Praze 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006

tímto zmocňují

vedoucího provozu Olomouc OZ Morava pana [redacted] nar. 4. [redacted] ytem 700 02 [redacted]
Střekovské, Nadrazní 1402, občanský průkaz č. [redacted]

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení objednatele a k tomu, aby společně s vedoucím odštěpného závodu - Morava podepisoval objednávky a smlouvy na subdodávky, pokud celková cena předmětu plnění uvedeného v objednávce nebo smlouvě nepřevyšuje částku 5.000.000,- Kč bez DPH.

a

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby společně s vedoucím odštěpného závodu - Morava podepisoval smlouvy o dílo a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) i

- a) žádost o účast v příslušném druhu zadávacího řízení,
- b) nabídku ve všech druzích zadávacích řízení,
- c) smlouvu o společnosti,
- d) smlouvu o smlouvě budoucí,
- e) smlouvu o realizaci veřejné zakázky,

a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje částku 50.000.000,- Kč bez DPH.

Plná moc se vztahuje i na podepisování písemností při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, které zadavatel v souladu s ust. § 18 odst. 3 zákona nezadává podle zákona. Tato plná moc je vystavena na dobu určitou a to do 31. prosince 2016.

V Praze

Ing. Lubor Nůta
člen představenstva

Josef Husar
člen představenstva

Zmocnění v plném rozsahu přijímám.

Ing. Roman Láčák

Ověření - vidimace

Ověřuji, že tento opis složený z listů
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen,
složenou z listů.

Ve Zlí

[redacted]
notářská tajemnice
pověřená Mgr. Evou Daňkovou,
notářkou ve Zlíně

