

Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

ze dne: 4.7.2016

Číslo zhotovitele: 1532.6100614MLA

„II/635, KŘ. III/4441 – LITOVEL“
„II/635, MOHELNICE - LOŠTICE“

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

O b j e d n a t e l: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace
Lipenská 120, 772 11 Olomouc
Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100
Zastoupena:
Ing. Drahomírem BABNIČEM, ředitelem
Osoby oprávněné jednat:
- ve věcech technických

IČO : 70960399
DIČ: CZ70960399
Bankovní spojení:
číslo účtu:
Tel:

a

Z h o t o v i t e l:

EUROVIA CS, a.s.

se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

kontaktní adresa: závod Zlín, Louky 330, 763 02 Zlín

Zápis v OR u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 1561

IČO: 45274924

DIČ: CZ45274924

Telefon:

e-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Prováděním díla pověřena organizační jednotka:

odštěpný závod oblast Morava, závod Zlín

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

I

ve věcech technických oprávněn k jednání:

1. Předmět Dodatku č. 1

1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je rozšíření předmětu díla o odsouhlasené práce v rámci stavby:

„II/635, KŘ. III/4441 – LITOVEL“
„II/635, MOHELNICE - LOŠTICE“

Oceněné výkazy výměr méně a víceprací jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jako příloha.

2. V souvislosti s rozšíření předmětu díla se mění ujednání článku 3. Cena Díla a článku 4. Termín plnění tak, že toto nově zní :

3. Cena díla

1. Objednatel se zavazuje zaplatit za řádné provedení díla cenu dohodnutou v této smlouvě (dále jen „celková cena díla“).
2. Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze-cenové nabídce k této smlouvě, je **cenou pevnou, smluvní**, s pevnými jednotkovými cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených v projektové dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činí:

Cena díla dle SOD celkem bez DPH	58.476.134,23,- Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 1 bez DPH	7.643.243,05,- Kč
Cena méněprací dle Dodatku č. 1 bez DPH	4.710.607,65,- Kč
Cena díla dle SOD ve znění Dodatku č. 1 bez DPH.....	61.408.769,63,- Kč
DPH 21%.....	12.895.841,62,- Kč
Cena díla dle SOD ve znění Dodatku č. 1 vč. DPH	74.304.611,25,- Kč

4. Termín plnění

2. Lhůta pro provedení díla: 129 kalendářních dnů od předání staveniště

2. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 4.7.2016 tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každý ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Tento dodatek č. 1 je výrazem svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož oprávnění zástupci smluvních stran připojují své níže uvedené podpisy.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je oceněný výkaz výměr méně a víceprací.

20-09-2016

V Olomouci dne 20-09-2016
Za objednatele:

Ve Zlíně dne
Za zhotovitele:

Správa silnic
Ing. Drahoš
ředitel

p.o.

ředitel závodu Zlín

Příloha č. 1 - Rekapitulace méněprací dle změny č. 1

Stavba: Silnice II/635, křižovatka III/4441 - Litovel

Odbytová cena:

Cena celkem dle SOD	MNP dle změny č.1	Cena celkem dle změny č.1
30 157 097,94 Kč	-4 004 348,15 Kč	26 152 749,82 Kč

Objekt	Popis	Cena celkem dle SOD	MNP dle změny č.1	Cena celkem dle změny č.1
0	Vedlejší a ostatní náklady	565 338,39 Kč	0,00 Kč	565 338,39 Kč
1	SO 101 - km 5,900 - 6,875	3 112 863,45 Kč	-72 790,70 Kč	3 040 072,75 Kč
2	SO 102 - km 6,875 - 9,107	13 181 456,03 Kč	-3 602 841,21 Kč	9 578 614,82 Kč
3	SO 103 - km 9,107 - 13,528	13 648 727,07 Kč	-328 716,24 Kč	13 320 010,86 Kč
3	SO 103 - km 9,107 - 13,528	88 592,99 Kč	0,00 Kč	88 592,99 Kč
3	SO 103 - km 9,107 - 13,528	22 600,81 Kč	0,00 Kč	22 600,81 Kč
7	Odkup R- materiálu	-462 480,80 Kč	0,00 Kč	-462 480,80 Kč

Stavba: PROJ15/02 - Silnice č.II/635 Mohelnice-Litovel (kř.Červ.Lhota)

Odbytová cena:

Cena celkem dle SOD	MNP dle změny č.1	Cena celkem dle změny č.1
16 836 255,77 Kč	-706 259,50 Kč	16 129 996,27 Kč

Objekt	Popis	Cena celkem dle SOD	MNP dle změny č.1	Cena celkem dle změny č.1
101	Km 0,000-1,930	16 607 548,39 Kč	-706 259,50 Kč	15 901 288,89 Kč
VON-101	Vedlejší a ostatní náklady SO101	228 707,38 Kč	0,00 Kč	228 707,38 Kč

Celkem za stavbu: Silnice II/635, křižovatka III/4441 - Litovel a Silnice č.II/635 Mohelnice-Litovel (kř.Červ.Lhota)

Odbytová cena:

Cena celkem dle SOD	MNP dle změny č.1	Cena celkem dle změny č.1
46 993 353,71 Kč	-4 710 607,65 Kč	42 282 746,09 Kč

MĚNĚPRÁCE dle změny č. 1**Stavba: Silnice II/635, křižovatka III/4441 - Litovel**

	Cena celkem dle SOD	MNP dle změny č.1	Cena celkem dle změny č.1
Odbytová cena:	30 157 097,94 Kč	-4 004 348,15 Kč	26 152 749,82 Kč

Objekt	Popis	Cena celkem dle SOD	MNP dle změny č.1	Cena celkem dle změny č.1
0	Vedlejší a ostatní náklady	565 338,39 Kč	0,00 Kč	565 338,39 Kč
1	SO 101 - km 5,900 - 6,875	3 112 863,45 Kč	-72 790,70 Kč	3 040 072,75 Kč
2	SO 102 - km 6,875 - 9,107	13 181 456,03 Kč	-3 602 841,21 Kč	9 578 614,82 Kč
3	SO 103 - km 9,107 - 13,528	13 648 727,07 Kč	-328 716,24 Kč	13 320 010,86 Kč
3	SO 103 - km 9,107 - 13,528	88 592,99 Kč	0,00 Kč	88 592,99 Kč
3	SO 103 - km 9,107 - 13,528	22 600,81 Kč	0,00 Kč	22 600,81 Kč
7	Odkup R- materiálu	-462 480,80 Kč	0,00 Kč	-462 480,80 Kč

ASPE 9

Firma: EUROVIA CS, a. s.
MĚNĚPRÁCE dle změny č. 1Stavba : 6095 Silnice II/635, křižovatka III/4441 - Litovel
číslo a název SO: 1 SO 101 - km 5,900 - 6,875
číslo a název rozpočtu: 1 SO 101 - km 5,900 - 6,875

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	MJ	Množství dle SOD	Množství dle změny č.1	Množství rozdílu	Cena za MJ	ZMĚNA SOUPISU PRÁCI Č.1		
									Cena celkem dle SOD	MNP dle změny č.1	Cena celkem dle změny č.1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		D2	50 Komunikace								
3	569931132		Zpevnění krajnic asf recyklátem v tl.100 mm se zhuštěním	M2	975,000	954,000	- 21,000	48,23	47 024,25	-1 012,83 Kč	46 011,42 Kč
		D3	90 Ostatní práce								
8	919112213		Vytvoření komůrky pro těsnící zálivku š.10 mm hl. 25 mm	M	664,070	32,000	- 632,070	52,41	34 803,91	-33 126,79 Kč	1 677,12 Kč
9	919121213		Utěs díl spár v živ krytu zálivkou za studena š.10 mm a hl. 25 mm bez těs.profilu	M	664,070	32,000	- 632,070	61,15	40 607,88	-38 651,08 Kč	1 956,80 Kč
C e l k e m									3 112 863,45 Kč	-72 790,70 Kč	3 040 072,75 Kč
									Cena celkem dle SOD	MNP dle změny č.1	Cena celkem dle změny č.1

ASPE 9

Firma: EUROVIA CS, a. s.
MĚNĚPRÁCE dle změny č. 1Stavba : 6095 Silnice II/635, křižovatka III/4441 - Litovel
číslo a název SO: 2 SO 102 - km 6,875 - 9,107
číslo a název rozpočtu: 2 SO 102 - km 6,875 - 9,107

									ZMĚNA SOUPISU PRACÍ Č.1		
Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	MJ	Množství dle SOD	Množství dle změny č.1	Množství rozdílu	Cena za MJ	Cena celkem dle SOD	MNP dle změny č.1	Cena celkem dle změny č.1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		D1	10 Zemní práce								
	113154224		Fréz živ krytu pl přes 500 do 1.000 m2 tl do 10cm bez přek š.do 1 m	M2	3 683,730	3 153,200	- 530,530	76,87	283 168,33	-40 781,84 Kč	242 386,48 Kč
		D2	50 Komunikace								
1	577144111		Asf beton obrusný ACO 11 (ABS) tl. 50mm tř. I, š.do 3m, nemodifik.asfalt	M2	18 195,450	9 123,450	- 9 072,000	264,09	4 805 236,39	-2 395 824,48 Kč	2 409 411,91 Kč
5	565165111		Asf beton podkladní ACP 16 (OKS) tl. 80mm, š.do 3m	M2	3 683,730	257 960	- 3 425,770	325,41	1 198 722,58	-1 114 779,82 Kč	83 942,76 Kč
6	573231111	2	Posítk živ spojovací emulze 0,5-0,8kgm2	M2	3 683,730	257,960	- 3 425,770	15,02	55 329,62	-51 455,07 Kč	3 874,56 Kč
C e l k e m									13 181 456,03 Kč	-3 602 841,21 Kč	9 578 614,82 Kč
									Cena celkem dle SOD	MNP dle změny č.1	Cena celkem dle změny č.1

ASPE 9

Firma: EUROVIA CS, a. s.
MĚNĚPRÁCE dle změny č. 1Stavba : 6095 Silnice II/635, křižovatka III/4441 - Litovel
číslo a název SO: 3 SO 103 - km 9,107 - 13,528
číslo a název rozpo 4 úsek km 9,107 - 13,528

									ZMĚNA SOUPISU PRÁCI Č.1		
Poř. č.p	Kód položky	Varianta položky	Název položky	MJ	Množství dle SOD	Množství dle změny	Množství rozdílu	Cena za MJ	Cena celkem dle SOD	MNP dle změny č.1	Cena celkem dle změny č.1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		D2	50 Komunikace								
3	569931132		Zpevnění krajnic asf recyklátem v tl.100 mm se zhutněním	M2	4 346,270	3 401,770	- 944,500	48,23	209 620,60	-45 553,24 Kč	164 067,37 Kč
		D3	90 Ostatní práce								
9	919112213		Vytvoření komůrky pro těsnící zálivku š.10 mm hl. 25 mm	M	3 479,010	985,500	- 2 493,510	52,41	182 334,91	-130 684,86 Kč	51 650,06 Kč
10	919121213		Utěs dil spár v živ krytu zálivkou za studena š.10 mm a hl. 25 mm bez těs.profilu	M	3 479,010	985,500	- 2 493,510	61,15	212 741,46	-152 478,14 Kč	60 263,33 Kč
			C e l k e m						13 648 727,07 Kč	-328 716,24 Kč	13 320 010,86 Kč
									Cena celkem dle SOD	MNP dle změny č.1	Cena celkem dle změny č.1

MĚNĚPRÁCE dle změny č. 1

Stavba:PROJ15/02 - Silnice č.II/635 Mohelnice-Litovel (kř.Červ.Lhota)

Odbytová cena:	Cena celkem dle SOD	MNP dle změny č.1	Cena celkem dle změny č.1
	16 836 255,77 Kč	-706 259,50 Kč	16 129 996,27 Kč

Objekt	Popis	Cena celkem dle SOD	MNP dle změny č.1	Cena celkem dle změny č.1
101	Km 0,000-1,930	16 607 548,39 Kč	-706 259,50 Kč	15 901 288,89 Kč
VON-101	Vedlejší a ostatní náklady SO101	228 707,38 Kč	0,00 Kč	228 707,38 Kč

ASPE 9

Firma: EUROVIA CS, a. s.
MĚNĚPRÁCE dle změny č. 1Stavba :
číslo a název SO:
číslo a název rozpočtu:PROJ15/02
SO101
101Silnice č.II/635 Mohelnice-Litovel (kř.Cerv.Lhota)
Km 0,000-1,930
Km 0,000-1,930

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	MJ	Množství dle SOD	Množství dle změny č.1	Množství rozdílu	Cena za MJ	ZMĚNA SOUPISU PRÁCI Č.1		
									Cena celkem dle SOD	MNP dle změny č.1	Cena celkem dle změny č.1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 Zemní práce											
1	113107243R00		Odstranění podkladu nad 200 m2, živичného tl.15 cm Odstranění zbytku podkladních vrstev pro sanaci - živice tl. 13 cm Podúsek v km 0,720 (sjezd na pole) - 1,930 (začátek obce Loštice) - oba okraje: 1210,00*1,00*2 = 2420,00 m2	M2	2 420,000	2 166,000	- 254,000	136,88	331 249,60 Kč	-34 767,52 Kč	296 482,08 Kč
3	113151314R00		Fréz živич krytu nad 500 m2, s překážkami, tl.5 cm Podúsek v km 0,000 (sjezd z R35) - 0,720 (sjezd na pole) - 2 x 5 cm: 5972*2 = 11944,00 m2 Podúsek v km 0,720 (sjezd na pole) - 1,930 (začátek obce Loštice): 9976,00 m2 Celkem: 11944,00 + 9976,00 = 21920,00 m2	M2	21 920,000	21 742,000	- 178,000	46,80	1 025 856,00 Kč	-8 330,40 Kč	1 017 525,60 Kč
6	132301212R00		Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ Odstranění ostat.vrstev původního podloží pro sanaci po odstr.zivичných vrstev Podúsek v km 0,720 (sjezd na pole) - 1,930 (začátek obce Loštice) - oba okraje: 1210,00*1,00*(0,90-0,13)*2 = 1863,40 m3	M3	1 863,400	1 667,820	- 195,580	193,88	361 275,99 Kč	-37 919,05 Kč	323 356,94 Kč
8	162701105R00		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m Přesun výkopku z rýh pro sanaci na místo trvalého uložení Podúsek v km 0,720 (sjezd na pole) - 1,930 (začátek obce Loštice) - oba okraje: 1863,40 m3	M3	1 863,400	1 667,820	- 195,580	143,93	268 199,16 Kč	-28 149,83 Kč	240 049,33 Kč
9	162701109R00		Připlátek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km, celkem 16 km Přesun výkopku z rýh pro sanaci na místo trvalého uložení Podúsek v km 0,720 (sjezd na pole) - 1,930 (začátek obce Loštice) - oba okraje: 1863,40*6 = 11180,40 m3	M3	11 180,400	10 006,920	- 1 173,480	14,40	160 997,76 Kč	-16 898,11 Kč	144 099,65 Kč
10	FP98-002		Výkopová zemina s příměsí kameniva Firemní položka - poplatek za uložení: Likvidace výkopové zeminy v souladu se zákonem O odpadech č.185/2001 Sb. v platném znění. Součástí položky je i zajištění příp.laboratorních rozborů. Trvalé uložení přebytku výkopku (1 m3/1,80 t) Podúsek v km 0,720 (sjezd na pole) - 1,930 (začátek obce Loštice) - oba okraje: 1863,40*1,80 = 3354,12 t	T	3 354,120	3 002,076	- 352,044	215,88	724 087,43 Kč	-75 999,26 Kč	648 088,17 Kč
4 Vodorovné konstrukce											
17	457971111R00		Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š. do 3 m Separační vrstva pod podkladní vrstvy sanované části komunikace Podúsek v km 0,720 (sjezd na pole) - 1,930 (začátek obce Loštice): 1210,00*1,00*2 = 2420,00 m2	M2	2 420,000	2 166,000	- 254,000	24,66	59 677,20 Kč	-6 263,64 Kč	53 413,56 Kč
18	69366049		Geotextilie 200g/m2 šířka do 8,6m Dodávka separační geotextilie - rezerva (přesah) 8%: 2420,00*1,08 = 2613,60 m2	M2	2 613,600	2 339,280	- 274,320	20,57	53 761,75 Kč	-5 642,76 Kč	48 118,99 Kč
5 Komunikace											
20	564851111R00		Podklad ze šlěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm Podkladní vrstva v prostoru sanace - ŠD 0-32 - 15 cm Podúsek v km 0,720 (sjezd na pole) - 1,930 (začátek obce Loštice): 1210,00*1,00*2 = 2420,00 m2	M2	2 420,000	2 166,000	- 254,000	190,80	461 736,00 Kč	-48 463,20 Kč	413 272,80 Kč
21	564861111R00		Podklad ze šlěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm Podkladní vrstva v prostoru sanace - ŠD 0-63 - 20 cm Podúsek v km 0,720 (sjezd na pole) - 1,930 (začátek obce Loštice): 1210,00*1,00*2 = 2420,00 m2	M2	2 420,000	2 166,000	- 254,000	241,89	585 373,80 Kč	-61 440,06 Kč	523 933,74 Kč
22	564871111R00		Podklad ze šlěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm Dvojnásobná vrstva v prostoru sanace - ŠD 0-63 - 2 x 25 cm Podúsek v km 0,720 (sjezd na pole) - 1,930 (začátek obce Loštice): 1210,00*1,00*2*2 = 4840,00 m2	M2	4 840,000	4 332,000	- 508,000	302,37	1 463 470,80 Kč	-153 603,96 Kč	1 309 866,84 Kč
23	565131111R00		Podklad z obal kamen. ACP 16*, š. do 3 m, tl. 5 cm Ložná živичná vrstva v prostoru sanace Podúsek v km 0,720 (sjezd na pole) - 1,930 (začátek obce Loštice): 1210,00*1,00*2 = 2420,00 m2	M2	2 420,000	2 166,000	- 254,000	289,98	701 751,60 Kč	-73 654,92 Kč	628 096,68 Kč

24	FP569-931	<p>Zpevnění krajnice asfalt.recykl tl.10cm Firemní položka: Bude použit vyzískaný recyklát. Ocenit pouze práce. Výchozí položka.569931132</p> <p>Zpevnění krajnic recyklátem - š.0,75 m, tl.10 cm Podúsek v km 0,000 (sjezd z R35) - 0,720 (sjezd na pole): $720,00 \cdot 0,75^2 = 1080,00 \text{ m}^2$ Podúsek v km 0,720 (sjezd na pole) - 1,930 (začátek obce Loštice): $1210,00 \cdot 0,75^2 = 1815,00 \text{ m}^2$ Celkem: $1080,00 + 1815,00 = 2895,00 \text{ m}^2$</p>	M2	2 895,000	2 850,000	- 45,000	48,72	141 044,40 Kč	-2 192,40 Kč	138 852,00 Kč
26	573911112R00	<p>Postřik regenerační z Asfaltu ARP 30A, 0,2 kg/m2 Firemní položka: Spojovací postřik z asfalt.emulze 0,2 kg/m2 mezi ložnou vrstvou a krytem komunikace.</p> <p>Podúsek v km 0,000 (sjezd z R35) - 0,720 (sjezd na pole): 5972,00 m2 Podúsek v km 0,720 (sjezd na pole) - 1,930 (začátek obce Loštice): 9976,00 m2 Celkem: $5972,00 + 9976,00 = 15948,00 \text{ m}^2$</p>	M2	15 948,000	15 609,500	- 338,500	15,14	241 452,72 Kč	-5 124,89 Kč	236 327,83 Kč
27	577112123R00	<p>Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š.nad 3 m, tl.4 cm Podúsek v km 0,000 (sjezd z R35) - 0,720 (sjezd na pole): 5972,00 m2 Podúsek v km 0,720 (sjezd na pole) - 1,930 (začátek obce Loštice): 9976,00 m2 Celkem: $5972,00 + 9976,00 = 15948,00 \text{ m}^2$</p>	M2	15 948,000	15 609,500	- 338,500	183,64	2 928 690,72 Kč	-62 162,14 Kč	2 866 528,58 Kč
30	577114125R00	<p>Beton asf.ACL 16 S,modif.ložný š.nad 3 m, tl. 6 cm Podúsek v km 0,000 (sjezd z R35) - 0,720 (sjezd na pole): 5972,00 m2 Podúsek v km 0,720 (sjezd na pole) - 1,930 (začátek obce Loštice): 9976,00 m2 Celkem: $5972,00 + 9976,00 = 15948,00 \text{ m}^2$</p>	M2	15 948,000	15 564,000	- 384,000	223,04	3 557 041,92 Kč	-85 647,36 Kč	3 471 394,56 Kč
C e l k e m								16 607 548,39 Kč	-706 259,50 Kč	15 901 288,89 Kč
								Cena celkem dle SOD	MNP dle změny č.1	Cena celkem dle změny č.1

Příloha č. 1 - Rekapitulace víceprací dle změny č. 1

Stavba: Silnice II/635, křižovatka III/4441 - Litovel

Odbytová cena:

Cena celkem dle SOD	VCP dle změny č.1	Cena celkem dle změny č.1
30 157 097,94 Kč	6 943 315,47 Kč	37 100 413,42 Kč

Objekt	Popis	Cena celkem dle SOD	VCP dle změny č.1	Cena celkem dle změny č.1
0	Vedlejší a ostatní náklady	565 338,39 Kč	0,00 Kč	565 338,39 Kč
1	SO 101 - km 5,900 - 6,875	3 112 863,45 Kč	180 185,12 Kč	3 293 048,59 Kč
2	SO 102 - km 6,875 - 9,107	13 181 456,03 Kč	5 943 959,23 Kč	19 125 415,24 Kč
3	SO 103 - km 9,107 - 13,528	13 648 727,07 Kč	722 894,82 Kč	14 371 621,90 Kč
3	SO 103 - km 9,107 - 13,528	88 592,99 Kč	0,00 Kč	88 592,99 Kč
3	SO 103 - km 9,107 - 13,528	22 600,81 Kč	0,00 Kč	22 600,81 Kč
7	Odkup R- materiálu	-462 480,80 Kč	96 276,30 Kč	-366 204,50 Kč

Stavba: PROJ15/02 - Silnice č.II/635 Mohelnice-Litovel (kř.Červ.Lhota)

Odbytová cena:

Cena celkem dle SOD	VCP dle změny č.1	Cena celkem dle změny č.1
1 190 519,03 Kč	699 927,58 Kč	1 890 446,61 Kč

Objekt	Popis	Cena celkem dle SOD	VCP dle změny č.1	Cena celkem dle změny č.1
101	Km 0,000-1,930	961 811,65 Kč	699 927,58 Kč	1 661 739,23 Kč
VON-101	Vedlejší a ostatní náklady SO101	228 707,38 Kč	0,00 Kč	228 707,38 Kč

Celkem za stavbu: Silnice II/635, křižovatka III/4441 - Litovel a Silnice č.II/635 Mohelnice-Litovel (kř.Červ.Lhota)

Odbytová cena:

Cena celkem dle SOD	MNP dle změny č.1	Cena celkem dle změny č.1
31 347 616,97 Kč	7 643 243,05 Kč	38 990 860,03 Kč

VÍCEPRÁCE dle změny č. 1

Stavba: Silnice II/635, křižovatka III/4441 - Litovel	Cena celkem dle SOD	VCP dle změny č.1	Cena celkem dle změny č.1
Odbytová cena:	30 157 097,94 Kč	6 943 315,47 Kč	37 100 413,42 Kč

Objekt	Popis	Cena celkem dle SOD	VCP dle změny č.1	Cena celkem dle změny č.1
0	Vedlejší a ostatní náklady	565 338,39 Kč	0,00 Kč	565 338,39 Kč
1	SO 101 - km 5,900 - 6,875	3 112 863,45 Kč	180 185,12 Kč	3 293 048,59 Kč
2	SO 102 - km 6,875 - 9,107	13 181 456,03 Kč	5 943 959,23 Kč	19 125 415,24 Kč
3	SO 103 - km 9,107 - 13,528	13 648 727,07 Kč	722 894,82 Kč	14 371 621,90 Kč
3	SO 103 - km 9,107 - 13,528	88 592,99 Kč	0,00 Kč	88 592,99 Kč
3	SO 103 - km 9,107 - 13,528	22 600,81 Kč	0,00 Kč	22 600,81 Kč
7	Odkup R- materiálu	-462 480,80 Kč	96 276,30 Kč	-366 204,50 Kč

ASPE 9

Firma: EUROVIA CS, a. s.
VÍCEPRÁCE dle změny č. 1Stavba : 6095 Silnice II/635, křižovatka III/4441 - Litovel
číslo a název SO: 1 SO 101 - km 5,900 - 6,875
číslo a název rozpočtu: 1 SO 101 - km 5,900 - 6,875

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	MJ	Množství dle SOD	Množství dle změny č.1	Množství rozdílu	Cena za MJ	ZMENA SOUPISU PRACI C.1		
									Cena celkem dle SOD	VCP dle změny č.1	Cena celkem dle změny č.1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		D1	10 Zemní práce								
6	997221551		Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	T	839,981	848,386	8,405	31,97	26 854,19	268,71 Kč	27 122,90 Kč
7	997221559		Příplatek za každý další km přes 1 km	T	2 939,934	2 969,352	29,418	8,37	24 607,25	245,23 Kč	24 852,48 Kč
8	997221611		Nakládání suti ze sypkých materiálů na dopravní prostředky	T	195,000	480,600	285,600	23,99	4 678,05	6 851,54 Kč	11 529,59 Kč
9	997221551	1	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	T	195,000	480,600	285,600	31,97	6 234,15	9 130,63 Kč	15 364,78 Kč
10	997221559	1	Příplatek za každý další km přes 1 km	T	682,500	1 682,100	999,600	8,37	5 712,53	8 366,65 Kč	14 079,18 Kč
11	938909611		Odstranění nánosu na krajnicích tl.do 100 mm	M2	975,000	2 403,000	1 428,000	40,76	39 741,00	58 205,28 Kč	97 946,28 Kč
12	997221551	2	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	T	122,850	302,778	179,928	31,97	3 927,51	5 752,30 Kč	9 679,81 Kč
13	997221559	2	Příplatek za každý další km přes 1 km	T	1 719,900	4 238,892	2 518,992	8,37	14 395,56	21 083,96 Kč	35 479,53 Kč
14	997221855		Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce	T	122,850	302,778	179,928	295,51	36 303,40	53 170,52 Kč	89 473,93 Kč
		D2	50 Kominikace								
2	573231111		Postřik živ spojovací emulze 0,5-0,8kg/m2	M2	6 562,350	6 603,350	41,000	15,02	98 566,50	615,82 Kč	99 182,32 Kč
			Nové položky								
	113154224		Fréz živ krytu pl přes 500 do 1.000 m2 tl do 10cm bez ptek.š.do 1 m	M2	0,000	41,000	41,000	76,87	0,00	3 151,67	3 151,67
	565165111		Asf beton podkladní ACP 16 (OKS) tl. 80mm, š.do 3m	M2	0,000	41,000	41,000	325,41	0,00	13 341,81	13 341,81
Celkem									3 112 863,46 Kč	180 185,12 Kč	3 293 048,59 Kč
									Cena celkem dle SOD	VCP dle změny č.1	Cena celkem dle změny č.1

ASPE 9

Firma: EUROVIA CS, a. s.
VICEPRÁCE dle změny č. 1Stavba: 6095 Silnice II/635, křižovatka III/4441 - Litovel
číslo a název SO: 2 SO 102 - km 6,875 - 9,107
číslo a název rozpočtu: 2 SO 102 - km 6,875 - 9,107

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	MJ	Množství dle SOD	Množství dle změny č.1	Množství rozdílu	Cena za MJ	ZMENA SOUPISU PRACÍ Č.1		
									Cena celkem dle SOD	VCP dle změny č.1	Cena celkem dle změny č.1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
D1											
10 Zemní práce											
1	113154464		Fréz živ krytu pi přes 10.000 m2 tl do 10cm bez přek.š.do 2 m	M2	18 418,650	19 187,003	768,353	75,99	1 399 633,21	58 387,14 Kč	1 458 020,36 Kč
3	997221551		Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	T	5 470,339	7 678,911	2 208,572	31,97	174 886,74	70 608,05 Kč	245 494,78 Kč
4	997221559		Příplatek za každý další km přes 1 km	T	19 146,187	26 876,189	7 730,002	8,37	160 253,59	64 700,12 Kč	224 953,70 Kč
5	997221611		Nakládání suti ze sypkých materiálů na dopravní prostředky	T	446,400	469,000	22,600	23,99	10 709,14	542,17 Kč	11 251,31 Kč
6	997221551	1	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	T	446,400	469,000	22,600	31,97	14 271,41	722,52 Kč	14 993,93 Kč
7	997221559	1	Příplatek za každý další km přes 1 km	T	1 562,400	1 641,500	79,100	8,37	13 077,29	662,07 Kč	13 739,36 Kč
8	938909611		Odstranění nánosů na krajnicích tl.do 100 mm	M2	2 232,000	2 345,000	113,000	40,76	90 976,32	4 605,88 Kč	95 582,20 Kč
9	997221551	2	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	T	281,232	295,470	14,238	31,97	8 990,99	455,19 Kč	9 446,18 Kč
10	997221559	2	Příplatek za každý další km přes 1 km	T	3 937,248	4 136,580	199,332	8,37	32 954,77	1 668,41 Kč	34 623,17 Kč
11	997221855		Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce	T	281,232	295,470	14,238	295,51	83 106,87	4 207,47 Kč	87 314,34 Kč
D2											
7	569931132		Zpevnění krajnic asf recyklátem v tl.100 mm se zhutněním	M2	2 232,000	2 494,500	262,500	48,23	107 649,36	12 660,38 Kč	120 309,74 Kč
D3											
90 Ostatní práce											
9	919112213		Vytvoření komůrky pro těsnící závluku š.10 mm hl. 25 mm	M	15,240	108,500	93,260	52,41	798,73	4 887,76 Kč	5 686,49 Kč
10	919121213		Utěs díl spár v živ krytu závlukou za studena š.10 mm a hl. 25 mm bez těs.profilu	M	15,240	108,500	93,260	61,15	931,93	5 702,85 Kč	6 634,78 Kč
Nové položky											
997221611			Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	T	0,000	2 122,224	2 122,224	157,00	0,00	333 189,17	333 189,17
113107243R00			Odstranění podkladu nad 200 m2, živčného tl.15 cm	M2	0,000	40,000	40,000	136,88	0,00	5 475,20	5 475,20
132301212R00			Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ Odstranění ostat.vrstev původního podloží pro sanaci po odstr.zivčných vrstev	M3	0,000	30,800	30,800	193,88	0,00	5 971,50	5 971,50
162701105R00			Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m Přesun výkopku z rýh pro sanaci na místo trvalého uložení	M3	0,000	30,800	30,800	143,93	0,00	4 433,04	4 433,04
162701109R00			Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km, celkem 16 km Přesun výkopku z rýh pro sanaci na místo trvalého uložení	M3	0,000	184,800	184,800	14,40	0,00	2 661,12	2 661,12
FP98-002			Výkopová zemina s příměsí kameniva Fíremní položka - poplatek za uložení: Likvidace výkopové zeminy v souladu se zákonem O odpadech č.185/2001 Sb. v platném znění. Součástí položky je i zajištění příp.laboratomích rozborů.	T	0,000	55,440	55,440	215,88	0,00	11 968,39	11 968,39
564851111R00			Trvalé uložení přebytku výkopku (1 m3/1,80 t) Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm Podkladní vrstva v prostoru sanace - ŠD 0-32 - 15 cm	M2	0,000	40,000	40,000	190,80	0,00	7 632,00	7 632,00
564861111R00			Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm Podkladní vrstva v prostoru sanace - ŠD 0-63 - 20 cm	M2	0,000	40,000	40,000	241,89	0,00	9 675,60	9 675,60
564871111R00			Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm Dvojnásobná vrstva v prostoru sanace - ŠD 0-63 - 2 x 25 cm	M2	0,000	80,000	80,000	302,37	0,00	24 189,60	24 189,60
565131111R00			Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm Ložná živččná vrstva v prostoru sanace	M2	0,000	40,000	40,000	289,98	0,00	11 599,20	11 599,20
573231110R00			Postřik živččný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2	M2	0,000	40,000	40,000	15,14	0,00	605,60	605,60
FP564-113			Podklad z asf.recyklátu po zhutnění tl.5 cm	M2	0,000	12 913,200	12 913,200	56,37	0,00	727 917,08	727 917,08
577112123R00			Beton asfalt, ACO 11 S modifik. š.nad 3 m, tl.4 cm	M2	0,000	9 072,000	9 072,000	183,64	0,00	1 665 982,08	1 665 982,08
567521141			Recyklace podkladu za studena na místě - rozpojení a reprofilace tl 200 mm plochy do 10000 m2	M2	0,000	9 072,000	9 072,000	67,70	0,00	614 174,40	614 174,40
567522144			Recyklace podkladu za studena na místě - promísení s pojivem, kamenivem tl 200 mm do 10000 m2	M2	0,000	9 072,000	9 072,000	99,20	0,00	899 942,40	899 942,40
585221490			cement struskoportlandský CEM II/B-S 32,5 R VL	I	0,000	125,194	125,194	2 560,00	0,00	320 496,64	320 496,64
111625530			asfaltová kationaktivní emulze rychleštepna pro lryskové vysprávký C 65 B3	M2	0,000	70,943	70,943	13 400,00	0,00	950 636,20	950 636,20
43184000			Ostatní zkoušky	KS	0,000	12,000	12,000	3 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00
43002000			Zkoušky a ostatní měření	KS	0,000	1,000	1,000	81 600,00	0,00	81 600,00	81 600,00
C e l k e m									13 181 456,03 Kč	5 943 959,23 Kč	19 125 415,24 Kč
									Cena celkem dle SOD	VCP dle změny č.1	Cena celkem dle změny č.1

ASPE 9

Firma: EUROVIA CS, a. s.
VÍCEPRÁCE dle změny č. 1Stavba : 6095 Slinnice II/635, křižovatka III/4441 - Litovel
číslo a název SO: 3 SO 103 - km 9,107 - 13,528
číslo a název rozpo 4 úsek km 9,107 - 13,528

Poř. 1	Kód položky 2	Varianta položky 3	Název položky 4	MJ 5	Množství dle SOD 6	Množství dle změny 7	Množství rozdílu 8	Cena za MJ 9	ZMĚNA SOUPISU PRÁCI C.1		
									Cena celkem dle SOD 10	VCP dle změny č.1 11	Cena celkem dle změny č.1 12
D1			10 Zemní práce								
5	113154463		Fréz živ krytu pl přes 10.000 m2 tl do 5cm bez přek.š.do 2 m	M2	34 444,600	34 532,100	87,500	39,29	1 353 328,33	3 437,88 Kč	1 356 766,21 Kč
6	997221551		Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	T	4 408,909	4 611,244	202,335	31,97	140 952,82	6 468,65 Kč	147 421,47 Kč
7	997221559		Příplatek za každý další km přes 1 km	T	15 431,182	16 139,355	708,173	8,37	129 158,99	5 927,41 Kč	135 086,40 Kč
8	997221611		Nakládání sutí ze sypkých materiálů na dopravní prostředky	T	869,254	1 227,254	358,000	23,99	20 853,40	8 588,42 Kč	29 441,82 Kč
9	997221551	1	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	T	869,254	1 227,254	358,000	31,97	27 790,05	11 445,26 Kč	39 235,31 Kč
10	997221559	1	Příplatek za každý další km přes 1 km	T	3 042,389	4 295,389	1 253,000	8,37	25 464,80	10 487,61 Kč	35 952,41 Kč
11	938909611		Odstranění nánosů na krajnicích II.do 100 mm	M2	4 346,270	7 080,770	2 734,500	40,76	177 153,97	111 458,22 Kč	288 612,19 Kč
12	997221551	2	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	T	547,630	892,177	344,547	31,97	17 507,73	11 015,17 Kč	28 522,90 Kč
13	997221559	2	Příplatek za každý další km přes 1 km	T	7 666,820	12 490,478	4 823,658	8,37	64 171,28	40 374,02 Kč	104 545,30 Kč
14	997221855		Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce	T	547,630	892,177	344,547	295,51	161 830,14	101 817,08 Kč	263 647,23 Kč
D2			50 Komunikace								
2	573231111		Postřik živ spojovací emulze 0,5-0,8kgm2	M2	34 444,600	35 431,600	987,000	15,02	517 357,89	14 824,74 Kč	532 182,63 Kč
D3			90 Ostatní práce								
	113154224		Fréz živ krytu pl přes 500 do 1.000 m2 tl do 10cm bez přek.š.do 1 m	M2	0,000	987,000	987,000	76,87	0,00	75 870,69	75 870,69
	565165111		Asf beton podkladní ACP 16 (OKS) II, 80mm, š.do 3m	M2	0,000	987,000	987,000	325,41	0,00	321 179,67	321 179,67
C e l k e m									13 648 727,07 Kč	722 894,82 Kč	14 371 621,90 Kč
									Cena celkem dle SOD	VCP dle změny č.1	Cena celkem dle změny č.1

ASPE 9

Firma: EUROVIA CS, a. s.
VICEPRÁCE dle změny č. 1Stavba: 6095 Sílnice II/635, křižovatka III/4441 - Litovel
číslo a název SO: 7 Odkup R- materiálu
číslo a název rozpočtu: 7 Odkup R- materiálu

Por. č. pol:	Kód položky	Varianta položky	Název položky	MJ	Množství dle SOD	Množství dle změny č.1	Množství rozdílu	Cena za MJ	ZMENA SOUPISU PRACI Č.1		
									Cena celkem dle SOD	VCP dle změny č.1	Cena celkem dle změny č.1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		D1	10 Zemní práce								
1	R		Odkup R-materiálu	T	- 9 249,616	- 7 324,090	1 925,526	50,00	-462 480,80 Kč	96 276,30 Kč	-366 204,50 Kč
Celkem									-462 480,80 Kč	96 276,30 Kč	-366 204,50 Kč
									Cena celkem dle SOD	VCP dle změny č.1	Cena celkem dle změny č.1

VÍCEPRÁCE dle změny č. 1

Stavba: PR0J15/02 - Silnice č. II/635 Mohelnice-Litovel (kř. Červ. Lhota)

	Cena celkem dle SOD	VCP dle změny č.1	Cena celkem dle změny č.1
Odbytová cena:	1 190 151,90 Kč	699 927,58 Kč	1 890 446,61 Kč

Objekt	Popis	Cena celkem dle SOD	VCP dle změny č.1	Cena celkem dle změny č.1
101	Km 0,000-1,930	961 811,65 Kč	699 927,58 Kč	1 661 739,23 Kč
VON-101	Vedlejší a ostatní náklady SO101	228 707,38 Kč	0,00 Kč	228 707,38 Kč

ASPE 9

Firma: EUROVIA CS, a. s.
VÍCEPRÁCE dle změny č. 1Stavba : PROJ15/02 Silnice č.II/635 Moheňovice-Litovel (kř.Červ.Lhota)
číslo a název SO: SO101 Km 0,000-1,930
číslo a název rozpočtu: 101 Km 0,000-1,930

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	MJ	Množství dle SOD	Množství dle změny č.1	Množství rozdílu	Cena za MJ	ZMENA SOUČINU PRACÍ Č.1		
									Cena celkem dle SOD	VCP dle změny č.1	Cena celkem dle změny č.1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1	Zemní práce								
2	113151117R00		Fréz. živič. krytu pl. do 500 m ² , pruh do 75 cm, tl. 8 cm Další frézování - lokální úprava tržlin a poruch - 80 mm Podúsek v km 0,000 (sjezd z R35) - 0,720 (sjezd na pole): 5972*0,10 = 597,20 m ² Podúsek v km 0,720 (sjezd na pole) - 1,930 (začátek obce Loštice): 9976*0,05 = 498,80 m ² Celkem: 597,20 + 498,80 = 1096,00 m ²	M2	1 096,000	2 455,750	1 359,750	77,69	85 148,24 Kč	105 638,98 Kč	190 787,22 Kč
7	162401102R00		Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2000 m Přesun recyklátu na meziskládku k dalšímu využití Podúsek v km 0,000 (sjezd z R35) - 0,720 (sjezd na pole) - 2 x 5 cm: 5972*2*0,05 = 597,20 m ³ Podúsek v km 0,720 (sjezd na pole) - 1,930 (začátek obce Loštice): 9976*0,05 = 498,80 m ³ Další frézování - lokální úprava tržlin a poruch - 80 mm Podúsek v km 0,000 (sjezd z R35) - 0,720 (sjezd na pole): 5972*0,10*0,08 = 47,776 m ³ Podúsek v km 0,720 (sjezd na pole) - 1,930 (začátek obce Loštice): 9976*0,05*0,08 = 39,904 m ³ Přesun recyklátu z meziskládky na místo dalšího využití Výšková úprava - navázání stávajících sjezdů Podúsek v km 0,000 (sjezd z R35) - 0,720 (sjezd na pole): 115*0,05 = 5,75 m ³ Podúsek v km 0,720 (sjezd na pole) - 1,930 (začátek obce Loštice): 120*0,05 = 6,00 m ³ Zpevnění krajnic recyklátem - š. 0,75 m, tl. 10 cm Podúsek v km 0,000 (sjezd z R35) - 0,720 (sjezd na pole): 720,00*0,75*2*0,10 = 108,00 m ³ Podúsek v km 0,720 (sjezd na pole) - 1,930 (začátek obce Loštice): 1210,00*0,75*2*0,10 = 181,50 m ³ Celkem: 597,20 + 498,80 + 47,776 + 39,904 + 5,75 + 6,00 + 108,00 + 181,50 = 1484,93 m ³	M3	1 484,930	1 565,610	80,680	92,89	137 935,16 Kč	7 494,37 Kč	145 429,51 Kč
13	171201201R00		Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m Uložení recyklátu na meziskládku k dalšímu využití Podúsek v km 0,000 (sjezd z R35) - 0,720 (sjezd na pole) - 2 x 5 cm: 5972*2*0,05 = 597,20 m ³ Podúsek v km 0,720 (sjezd na pole) - 1,930 (začátek obce Loštice): 9976*0,05 = 498,80 m ³ Další frézování - lokální úprava tržlin a poruch - 80 mm Podúsek v km 0,000 (sjezd z R35) - 0,720 (sjezd na pole): 5972*0,10*0,08 = 47,776 m ³ Podúsek v km 0,720 (sjezd na pole) - 1,930 (začátek obce Loštice): 9976*0,05*0,08 = 39,904 m ³ Uložení výkopku z rýh pro sanaci na místo určené objednatelem Podúsek v km 0,720 (sjezd na pole) - 1,930 (začátek obce Loštice) - oba okraje: 1742,40 m ³ Celkem: 597,20 + 498,80 + 47,776 + 39,904 + 1742,40 = 2926,08 m ³	M3	2 926,080	3 006,760	80,680	24,66	72 157,13 Kč	1 989,57 Kč	74 146,70 Kč

5		Komunikace									
25	573231110R00	Postřik živичný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m ² Podúsek v km 0,000 (sjezd z R35) - 0,720 (sjezd na pole): 5972,00 m ² Podúsek v km 0,720 (sjezd na pole) - 1,930 (začátek obce Loštice): 9976,00 m ² Lokální úprava trhlín a poruch - 80 mm - spoj, postřik vč. hran Podúsek v km 0,000 (sjezd z R35) - 0,720 (sjezd na pole): 5972*0,10+720,00*0,08*2 = 712,40 m ² Podúsek v km 0,720 (sjezd na pole) - 1,930 (začátek obce Loštice): 9976*0,05+1210,00*0,08*2 = 692,40 m ² Výšková úprava - navázání stávajících sjezdů Podúsek v km 0,000 (sjezd z R35) - 0,720 (sjezd na pole): 15+40 = 55,00 m ² Podúsek v km 0,720 (sjezd na pole) - 1,930 (začátek obce Loštice): 20,00 m ² Celkem: 5972,00 + 9976,00 + 712,40 + 692,40 + 55,00 + 20,00 = 17427,80 m ²	M2	17 427,800	18 094,750	666,950	15,14	263 856,89 Kč	10 097,62 Kč	273 954,52 Kč	
29	577114117R00	Beton ast.ACL 16+ (ABH I), modif. ložný do 3 m, 8 cm Lokální úprava trhlín a poruch - 80 mm Podúsek v km 0,000 (sjezd z R35) - 0,720 (sjezd na pole): 5972*0,10 = 597,20 m ² Podúsek v km 0,720 (sjezd na pole) - 1,930 (začátek obce Loštice): 9976*0,05 = 498,80 m ² Celkem: 597,20 + 498,80 = 1096,00 m ²	M2	1 096,000	2 455,750	1 359,750	367,44	402 714,24 Kč	499 626,54 Kč	902 340,78 Kč	
		Nové položky									
573111113		Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m ²	M2	0,000	2 455,750	2 455,750	20,40	0,00 Kč	50 097,30 Kč	50 097,30 Kč	
919112213		Vytvoření komůrky pro těsnění závlivku š. 10 mm hl. 25 mm	M	0,000	220,000	220,000	52,41	0,00 Kč	11 530,20 Kč	11 530,20 Kč	
919121213		Utěs díl spár v živ krytu závlivkou za studena š. 10 mm a hl. 25 mm bez těs. profilu	M	0,000	220,000	220,000	61,15	0,00 Kč	13 453,00 Kč	13 453,00 Kč	
Celkem							961 811,65 Kč	699 927,58 Kč	1 661 739,23 Kč		
							Cena celkem dle SOD	VCP dle změny č.1	Cena celkem dle změny č.1		