

**STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN**

MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN

Odbor komunikací a dopravy

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín

Datová schránka: x9hbpfn

**OBJEDNÁVKA**

Objednávka č.: 3916/2023/42

Vyřizuje: Gregorová Pavla

Telefon: 412593219

E-mail: pavla.gregorova@mmdecin.cz

Děčín: 12.12.2023

**DODAVATEL**

Tomáš Pavlík

Velká Veleň č. p. 100, Děčín Xxx, 40502

Děčín 2

IČO: 14390671

DIČ:

Statutární město Děčín, zastoupené Magistrátem města Děčín, u Vás objednává:

opravu opěrné zdi koryta vodního toku, čištění vodního toku po povodních u čp. 13 , na p.p.č. 1556/1 k.ú. vše Krásný Studenec.  
(příloha cenová nabídka).

**Systémové číslo zakázky: P23V00001419** (uvádějte prosím na fakturu).


Poznámka:

Lhůta dodání: 06.12.2023 – 15.12.2023

Určeno pro:

Místo dodání: Děčín

Max. cena vč. DPH: 250 437,08 Kč

  
**Ing. Přemysl Mička**  
příkazce operace  
**Gabriela Kopalová**  
správce rozpočtu**Objednatel prohlašuje, že předmět dodávky není používán k ekonomické činnosti.**

Dodávka bude realizována ve věcném plnění, lhůtě, ceně, při dodržení předpisů bezpečnosti práce a za dalších podmínek uvedených v objednávce. K faktuře bude doložen rozpis uskutečněné dodávky zboží, u provedených prací bude práce předána předávacím protokolem. Dodavatel se zavazuje, že v případě nesplnění termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny dodávky bez DPH za každý i započatý den z prodlení. Objednatel si vyhrazuje právo proplatit fakturu do 14 dnů ode dne doručení, pokud bude obsahovat veškeré náležitosti.

Objednatel je plátcem DPH.

**K faktuře přikládejte jedno vyhotovení naší objednávky.**  
Děkujeme Vám.

06-12-2023

razítko a podpis dodavatele

Držitel certifikátu ČSN EN ISO 9001:2015 – Quality Management System Certification

IČO: 00261238  
DIČ: CZ00261238

Tel.: 412 593 111

Česká spořitelna, a.s.  
č. ú. 921402389/0800E-mail: posta@mmdecin.cz  
Internet: www.mmdecin.cz

otisk elektronického podpisu

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

P23V 00001419

Stavba: Krásný Studenec\_ Oprava OZ koryta potoka u č.p.13\_komunikace  
Objekt:

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 31.10.2023

Zadavatel:

IČ: 00261238  
DIČ: CZ00261238

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ: 0

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	206 972,79
Ostatní náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>206 972,79</b>

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní snížená	206 972,79	21,00%	43 464,29
	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH v CZK 250 437,08**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Krásný Studenec\_ Oprava OZ koryta potoka u č.p.13\_komunikace

Objekt:  
0

Místo:

Datum: 31.10.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady ze soupisu prací</b>	<b>206 972,79</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	190 940,29
1 - Zemní práce	31 259,54
3 - Svislé a kompletní konstrukce	30 222,42
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	3 124,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	60 337,18
997 - Přesun sutě	27 710,72
998 - Přesun hmot	38 286,03
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	16 032,50
VRN3 - Zařízení staveniště	5 445,00
VRN7 - Provozní vlivy	4 235,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	6 352,50

**2) Ostatní náklady** **0,00**

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)** **206 972,79**



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Krásný Studenec\_ Oprava OZ koryta potoka u č.p.13\_komunikace

Objekt:

Místo:

Datum: 31.10.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>206 972,79</b>
D		HSV	Práce a dodávky HSV				190 940,29
D	1		Zemní práce				31 259,54
1	K	129153101	Čištění otevřených koryt vodotečí šíře dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2	m3	14,000	408,98	5 725,72
	W		U paty zdi				
	W		(10*0,5*0,6)*2		6,000		
	W		Koryto				
	W		(10*2*0,2)*2		8,000		
	W		Součet		14,000		
2	K	161111502	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 3 do 6 m nošením	m3	8,000	745,36	5 962,88
	W		bahno - nános				
	W		8		8,000		
	W		Součet		8,000		
3	K	161111522	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 hl výkopu přes 3 do 6 m nošením	m3	6,000	907,50	5 445,00
	W		kameny k dalšímu použití				
	W		6		6,000		
	W		Součet		6,000		
4	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	14,000	110,47	1 546,58
5	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	28,000	119,91	3 357,48
	W		14*2 *Přepočtené koeficientem množství		28,000		
6	K	171153101R	Zemní hrázky melioračních kanálů z horniny třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4	kpl	1,000	4 235,00	4 235,00
	W		Použitý materiál z koryta - cca 3m3				
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		
7	K	181911112	Odstranění naplaveného bahna tl vrstvy přes 100 mm s vodorovným přemístěním do 10 m	m3	8,000	451,52	3 612,16
8	K	181911119	Příplatek k cenám odstranění bahna ZKD dalších 10 m vodorovného přemístění	m3	8,000	171,84	1 374,72
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				30 222,42
9	K	321212115	Oprava zdíva vodních staveb do 3 m3 z lomového kamene výplňového včetně jeho dodání	m3	6,000	5 037,07	30 222,42
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				3 124,40
10	K	628195001	Očištění zdíva nebo betonu zdi a valů před započítím oprav ručně	m2	20,000	156,22	3 124,40
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				60 337,18
11	K	948421111	Zřízení podpěrné konstrukce dočasné z ocelových nosníků I 50 délky do 12 m, vč. podružného materiálu	ks	1,000	7 033,73	7 033,73
12	K	948421211	Odstranění podpěrné konstrukce dočasné z ocelových nosníků I 50 délky do 12 m, vč. likvidace podružného mat, výdřev a dopravy	ks	1,000	5 723,30	5 723,30
13	K	948421291	Měsíční nájemné podpěrné konstrukce dočasné z ocelových nosníků I 50 délky do 12 m	ks	0,500	6 655,00	3 327,50
14	K	985211111	Vyklinování uvolněných kamenů ve zdivu se spárami dl do 6 m/m2	m2	20,000	439,23	8 784,60
15	K	985231111	Spárování zdíva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl do 6 m/m2	m2	20,000	346,51	6 930,20
16	K	985331216	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 18 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	ks	4,000	2 383,70	9 534,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	M	13021016R	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 18mm, vč. ohybu a kotvení	ks	4,000	647,35	2 589,40
18	K	985671114	Ztužující věnce obrubní a příčné ze ŽB tř. C 25/30	m3	1,500	4 464,90	6 697,35
19	K	985675111	Bednění ztužujících věnců - zřízení	m2	10,000	523,93	5 239,30
20	K	985675121	Bednění ztužujících věnců - odstranění	m2	10,000	139,15	1 391,50
21	K	985676111	Výztuž ztužujících věnců z oceli 10 216	t	0,060	51 425,00	3 085,50
	W		40 kg/m3				
	W		1,5*40/1000		0,060		
	W		Součet		0,060		
	D	997	Přesun sutě				27 710,72
22	K	997221131	Vodorovná doprava vybouraných hmot nošením do 50 m	t	16,904	851,01	14 385,47
23	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	16,904	788,29	13 325,25
	D	998	Přesun hmot				38 286,03
24	K	998153211	Přesun hmot ruční pro samostatné zdi a valy zděné nebo betonové monolitické v do 12 m, vnitrostav přesun do 50m	t	24,377	1 570,58	38 286,03
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				16 032,50
	D	VRN3	Zařízení staveniště				5 445,00
25	K	030001000	Zařízení staveniště	kpt	1,000	3 448,50	3 448,50
26	K	032503000	Skládky na staveništi	kpt	1,000	1 996,50	1 996,50
	D	VRN7	Provozní vlivy				4 235,00
27	K	072103011	Zajištění DIO komunikace II. a III. třídy	kpt	1,000	4 235,00	4 235,00
	D	VRN8	Přesun stavebních kapacit				6 352,50
28	K	081103000	Denní doprava pracovníků na pracoviště	den	10,000	635,25	6 352,50