



PCR03ETRpo88341530

**DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO**  
č. j. KRPP-118769-24/ČJ-2023-0300VZ-INV  
ke smlouvĚ o dílo č. j. KRPP-118769-20/ČJ-2023-0300VZ-INV

**Česká republika – Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje**  
sídlo: Nádražní 2, Plzeň, PSČ 306 28  
ISDS: 5ixai69  
Zastoupená: plk. Mgr. Jitkou Berkovou, náměstkyní ředitele  
krajského ředitelství pro ekonomiku  
IČ: 75151529  
DIČ: CZ75151529  
Bankovní spojení: ČNB Plzeň  
Číslo účtu: [REDACTED]

*jako „objednatel“*

a

**společnost: BOKRTECH s.r.o.**  
sídlo: č.p. 8, 346 01 Mezholezy  
ISDS: rxv5htu  
zastoupený: Jiřím Bokrem, jednatelem společnosti  
IČ: 06955754  
DIČ: CZ06955754  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Telefon: [REDACTED]  
E-mail: [REDACTED]  
Zapsán v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 36038

*jako „zhotovitel“*

uzavírají dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
tuto

**DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO**

(dále jen „Dodatek“)

I.

**Předmět díla**

1. S ohledem na změny, ke kterým došlo v průběhu realizace díla, se smluvní strany dohodly na změně ustanovení smlouvy o dílo č. j. KRPP-118769-20/ČJ-2023-0300VZ-INV ze dne 11. 10. 2023 (dále jen „Smlouva“), přistoupily k uzavření tohoto dodatku.

II.

**Změna smlouvy**


V článku III. Smlouvy („Cena díla“) se v plném rozsahu ruší původní odstavec č. 1 a nově se nahrazuje následujícím zněním:

1. V souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, a ustanoveními § 2620 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku se smluvní strany dohodly na následující ceně díla:

<b>Cena bez DPH:</b>	<b>3 755 275,76 Kč</b>
<b>DPH 21%:</b>	<b>788 607,91 Kč</b>
<b>Cena včetně DPH:</b>	<b>4 543 883,67 Kč</b>

slovy: čtyřmiliónpětsetčtyřicetřítisícosmsetosmdesát tři korun českých  
šedesát sedm haléřů

V článku IV. Smlouvy („Platební podmínky“) se v plném rozsahu ruší původní odstavec č. 4 a nově se nahrazuje následujícím zněním:

4. Faktura vystavená zhotovitelem, musí kromě výše uvedených náležitostí obsahovat označení objednatele: Česká republika – Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Nádražní 2, 306 28 Plzeň a musí být zhotovitelem zaslána do **datové schránky objednatele**, případně na adresu jeho e-podatelny: , kdy v předmětu zprávy uvést: „Faktura a číslo jednací smlouvy“.

### III.

Ostatní ustanovení Smlouvy, výslovně nedotčená tímto dodatkem, zůstávají i nadále v platnosti beze změn.

### IV.

1. Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu (2 listy dodatku a 4 listů přílohy), z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

2. Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření dodatku vylučovaly a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. Na důkaz svého souhlasu s obsahem dodatku připojují pod něj své podpisy.

3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Pokud nebude uveřejněn v registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byl uzavřen, je zrušen od jeho počátku.

4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list

Příloha č. 2 – Rozpočet ZL

V Plzni dne **13-12-2023**



náměstkyně ředitele krajského ředitelství  
pro ekonomiku

objednatel

V Mezhořezích dne **13.12.2023**



Jiří Bokr  
jednatel společnosti  
BOKRTECH s.r.o.

zhotovitel

Změnový list číslo		č. 1	
<b>Identifikace akce</b>			
Název akce:	KŘP Pzk - Plzeň, Kozinova 171 - úprava vjezdu do areálu parkovacích míst		
SOD:	č. KRPP- 118769-20/ČJ-2023-0300VZ-INV		
Objednatel:	ČR Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje		
Zhotovitel:	BOKRTECH s.r.o.		
Projektant:	[redacted]		
<b>Předmět změnového listu</b>			
Ocenění změn, které vyplynuly v průběhu stavby			
Část díla dotčená změnovým listem			
Dopad v celém rozsahu PD			
<b>Popis změny, popis technického řešení</b>			
<b>Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :</b>			
1. Po vybourání stávajícího betonového chodníku podél budovy bylo zjištěno, že suterénní zdívo je prosto jakékoliv ochrany pro zemní vlhkosti. Byl přizván GP, který navrhl provedení vyrovnání částí suterénního zdíva cementovou maltou a doplnění nopové folie.			
2. V ploše zeleně u vjezdových vrat byla po dokopání zeminy zjištěna zasypaná stávající šachta s vedením inženýrských sítí. Bylo dohodnuto, že zrezavělý poklop šachty bude vyměněn za nový a výškově upraven.			
3. Po vybourání vrat a pilířů došlo k vybourání části kamenných zídek (kameny ze zídky provázány do pilířů). Boky zídky je nutno dozdit z nových pískovcových kvádrů s kamenickou úpravou rohů.			
<b>Nové řešení :</b>			
1. GP navrhl nové řešení na základě kontroly stavby.			
2. Provedení nového poklopu šachty vč. výškové úpravy.			
3. Dozdění boků stávajících kamenných zídek do ulice.			
<b>Zdůvodnění změny :</b>			
Zdůvodnění změn uvedeno u jednotlivých změn v předchozím textu.			
<b>Vliv změny na výkresovou dokumentaci :</b> bude zakresleno v Pd skutečného provedení			
<b>Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:</b>			
- doloženy kopie zápisů z KD			
<b>Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :</b>			
Vliv na termín : nemá vliv			
Vliv na kvalitu díla: ne			
Vliv na cenu: ano			
Přípočty k ceně díla bez DPH:		52 465,21 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH:		- Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		52 465,21 Kč	
DPH		11 017,69 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		63 482,90 Kč	
Za zhotovitele:		Za projektanta:	Za TDI:
[redacted]		[redacted]	[redacted]
Jiří Bokr	Pavel Bastl	Ing. Václav Holý	Monika Šeflová
BOKRTECH s.r.o.	projektování dopravních staveb		KŘP P
Datum: - 6 -12- 2023	Datum: - 6 -12- 2023	Datum: - 6 -12- 2023	Datum: - 6 -12- 2023
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:			
Datum:			



PŘÍLOHA č. 2 k B. I. KR 77-118769-24/01. 2023-0300V2-111V

VERLAG  
DASHÖFER

### Krycí list rozpočtu

Název stavby:	KRP Pzk - PLzeň, Kozinova 171 - úprava vjezdu do areálu parkovacích míst	Objednatel:	Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje	IČO/DIČ:	751 51 529/CZ75151529
Druh stavby:	Komunikace	Projektant:	Pavel Bastl	IČO/DIČ:	
Lokalita:	Plzeň-Bory, Kozinova 171/6, parcely č. 6419/3, 6419/5	Zhotovitel:	BOKRTECH s.r.o.	IČO/DIČ:	069 55 754/CZ06955754
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	15.12.2023	Položek:	25
JKSO:		Zpracoval:	Bokr	Datum:	25.11.2023

### Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	4 283,15	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	9 585,28	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	2 979,69	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž	9 494,08			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	6 184,10			Ostatní	0,00
	Montáž	14 015,18			NUS z rozpočtu	0,00
	Ostatní materiál	5 923,74				
	Přesun hmot a sutí	0,00				
	ZRN celkem	52 465,21	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					VORN celkem	0,00
					VORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	52 465,21
Základ 15%	0,00	DPH 21%	11 017,69	Celkem včetně DPH	63 482,90
Základ 21%	52 465,21				

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
- 6 - 12 - 2023	- 6 - 12 - 2023	- 6 - 12 - 2023
Datum	Datum, razítko	Datum, razítko

TDS  
- 6 - 12 - 2023  
Datum, razítko

Poznámka:

## Stavební rozpočet

Název stavby:	KRP Pzk - PLzeň, Kozinova 171 - úprava vjezdu do areálu parkovacích míst			Doba výstavby:	21 dní	Objednatel:	Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje		
Druh stavby:	Komunikace			Začátek výstavby:		Projektant:			
Lokalita:	Plzeň-Bory, Kozinova 171/6, parcely č. 6419/3, 6419/5			Konec výstavby:	15.12.2023	Zhotovitel:	BOKRTECH s.r.o.		
JKSO:				Zpracováno:	25.11.2023	Zpracoval:			
Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	
	<b>31</b>	<b>Zdi podpěrné a volné</b>				<b>3 351,61</b>	<b>4 325,39</b>	<b>7 677,00</b>	
1	318211119R00	Zdivo podezdívek oplocení z lom. kamene, MVC 15	m3	0,30	8 669,99	1 222,39	1 378,61	2 601,00	RTS II / 2023
2	319201317R00	Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze suché maltové směsi tl. 30 mm	m2	13,50	376,00	2 129,22	2 946,78	5 076,00	RTS II / 2023
	<b>62</b>	<b>Úprava povrchů vnější</b>				<b>0,00</b>	<b>3 366,43</b>	<b>3 366,43</b>	
3	622901111R00	Opracování oblin a hran stěn zdiva kamenného	m	1,80	598,99	0,00	1 078,18	1 078,18	RTS II / 2023
4	622903111R00	Očištění zdi a valů před opravou, ručně	m2	13,50	169,50	0,00	2 288,25	2 288,25	RTS II / 2023
	<b>711</b>	<b>Izolace proti vodě</b>				<b>2 472,52</b>	<b>7 773,57</b>	<b>10 246,10</b>	
5	711132311R00	Provedení izolace nopovou fólií na ploše svislé, včetně uchycení a těsnění	m2	40,50	252,99	2 472,52	7 773,57	10 246,10	RTS II / 2023
	<b>772</b>	<b>Podezdívky z přírodního kamene</b>				<b>507,16</b>	<b>1 720,51</b>	<b>2 227,67</b>	
6	772506170R00	Dlažba z kamene nepravidelná s řezáním, tl. 8-9 cm	m2	1,26	1 767,99	507,16	1 720,51	2 227,67	RTS II / 2023
	<b>89</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení</b>				<b>931,54</b>	<b>1 893,46</b>	<b>2 825,00</b>	
7	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	1,00	2 825,00	931,54	1 893,46	2 825,00	RTS II / 2023
		<b>Ostatní materiál</b>				<b>5 923,74</b>	<b>0,00</b>	<b>5 923,74</b>	
21	58380655	Kámen lomový neupravený záhozový do 200 kg	m3	0,54	1 081,00	583,74	0,00	583,74	RTS II / 2023
22	55242162	Poklop litinový C250, vnitřní rozměr 500 x 500 mm	kus	1,00	5 340,00	5 340,00	0,00	5 340,00	RTS II / 2023
	<b>M21</b>	<b>Elektromontáže</b>				<b>0,00</b>	<b>5 617,00</b>	<b>5 617,00</b>	



8	210100006	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žily do 50 mm <sup>2</sup>	kus	12,00	238,00	0,00	2 856,00	2 856,00	401 - SOD
9	210190002.1	Montáž - úprava v rozváděči, osazení přístrojů	kus	1,00	596,00	0,00	596,00	596,00	401 - SOD
10	210120511	Montáž jističů do 100 A se zapojením vodičů	kus	1,00	219,00	0,00	219,00	219,00	401 - SOD
11	35822111	Jistič 1-pólový 16A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000	194,00	0,00	194,00	194,00	401 - SOD
24	210812011	Montáž kabelu Cu plněného nebo laněného do 1 kV žily 3x1,5 až 6 mm <sup>2</sup> (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	24,00	34,00	0,00	816,00	816,00	401 - SOD
25	34111042	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x4mm <sup>2</sup>	m	24,000	39,00	0,00	936,00	936,00	401 - SOD
	<b>M46</b>	<b>Zemní práce při montážích</b>				<b>6 184,10</b>	<b>8 398,18</b>	<b>14 582,28</b>	
29	460201611	Zarovnání kabelových rýh š do 50 cm po výkopu strojně	m	19,00	29,00	0,00	551,00	551,00	401 - SOD
30	460202064	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 40 cm, hl 80 cm, v hornině tř 4	m	19,00	197,00	2 223,88	1 519,12	3 743,00	401 - SOD
33	460421082	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, kryté plastovou fólií, š lože do 50 cm	m	19,00	62,00	425,49	752,51	1 178,00	401 - SOD
34	460510064	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 10 cm	m	19,00	109,00	1 670,99	400,01	2 071,00	401 - SOD
35	345713550.1	trubka elektroinstalační ohebná, HDPE+LDPE KF 09110	m	19,000	52,00	0,00	988,00	988,00	401 - SOD
38	460561901	Zásyp rýh nebo jam strojně bez zhuštění v zástavbě	m3	6,08	287,00	0,00	1 744,96	1 744,96	401 - SOD
39	460600024.1	vodorovně přemístění norminy jakékoli třídy na skládku do vzdálenosti dle možností zhotovitele se složením	m3	2,28	394,00	0,00	898,32	898,32	401 - SOD
40	460680102	Vybourání otvorů ve zdivu z lehkých betonů plochy do 0,09 m <sup>2</sup> , tloušťky do 30 cm	kus	1,00	1 890,00	1 122,93	767,07	1 890,00	401 - SOD
41	460680582	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 5 cm	m	3,00	362,00	392,26	693,74	1 086,00	401 - SOD
42	460680701	Bourání podlah a mazanin betonových tloušťky do 15 cm	m2	0,50	864,00	348,56	83,44	432,00	401 - SOD

**Celkem:**

**52 465,21**

Poznámka: