

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SOD/00652/2023/OSUM

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

OBJEDNATEL: **Město Říčany**
sídlem: *Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany*
zastoupený: *Ing. Davidem Michaličkou, starostou města*
bankovní spojení: *Komerční banka a.s.*
číslo účtu: XXXXXXXXXX
IČO: *00240702*
DIČ: *CZ00240702*
Identifikátor datové schránky: *skjbfwd*
osoba oprávněná jednat ve věcech
technických: *Rudolf Semanský, správce komunikací města Říčany*

dále „Objednatel“

ZHOTOVITEL: **PJV spol. s r.o.**
sídlem: *Na Škrobech 246, 252 25 Jinočany*
zastoupený: *Josef Chval, jednatel*
bankovní spojení: *Komerční banka, a.s.*
číslo účtu: XXXXXXXXXX
IČO: *438 70 104*
DIČ: *CZ43870104*
Identifikátor datové schránky: *xmptg4k*

dále „Zhotovitel“

I.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna předmětu a ceny díla tak, jak je uvedeno níže.

II.

Předmět plnění

1. Předmět plnění se mění z důvodu a v rozsahu uvedenými v příloze tohoto dodatku.
2. Změna předmětu plnění Opravy komunikací Domažlická a Bezručova, jsou méněpráce a vícepráce na základě Změnového listu č. 1 a 2, provedené dle požadavku objednatele o rozšíření opravy

III.
Cena díla

1. Původní cena díla, která dle článku 3. Cena díla, činila 4.396.557,- Kč bez DPH, tj. 5.319.833,97 Kč včetně 21 % DPH, se tedy zvyšuje o 26.652,10 Kč bez DPH, tj. 32.249,04 Kč včetně 21% DPH.
2. Cena díla, uvedeného v článku 3. SOD, se na základě změnového listu č. 1 a č. 2 sjednává takto:
Cena méněprací 393.967,- Kč bez DPH, tj. 476.700,07 Kč včetně 21% DPH.
Cena víceprací 420.619,10,- Kč bez DPH, tj. 508.949,11 Kč včetně 21% DPH.
3. **Cena díla dle článku 3. SOD, upravená tímto dodatkem č. 1, tudíž činí 4 423 209,10 Kč bez DPH, tj. 5.352.083,01 Kč včetně 21 % DPH.**

IV.

1. Doba provádění stavebních prací stanovena čl. 2. smlouvy se nemění.

V.

Ostatní ujednání

1. Ostatní ujednání Smlouvy se tímto dodatkem nemění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 výtiscích, přičemž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek si důkladně přečetly, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá tento dodatek zveřejněním v registru smluv.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany prohlašují, že žádné údaje ve smlouvě netvoří předmět obchodního tajemství. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí město Říčany.

Přílohy:

1. Změnový list č. 1 a č. 2 včetně výkazu výměr

V Říčanech

V Jinočanech



.....
Ing. David Michalička
starosta města

.....
Josef Chval
jednatel společnosti

ZMĚNOVÝ LIST č.01

Stavba: Oprava chodníků v Říčanech

Objednatel: Město Říčany
Masarykovo náměstí 53/40
251 01 Říčany
IČ: 00240702

Správce stavby (TDS):



Zhotovitel: PJV spol. s r.o.
Na Škrobech 246
252 25 Jinočany
IČ: 43870104

Pořadové číslo změnového listu na stavbě: **1**

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:	ODSOUHLASENO	<input type="checkbox"/>
	ODSOUHLASENO S PODMÍNKOU	<input type="checkbox"/>
	ZAMÍTNUTO	<input type="checkbox"/>

Změna se týká těchto SO, PS:

ul. Smiřických-Domažlická č.p.655/1(str. pravá)
ul. Domažlická č.p.1683/8- Bachmačská (str. levá)
ul. Bachmačská-Bezručova po č.p.2660/36(str. levá)
ul. Spojovací- Legií Bezručova čp.401/1

Změnu požaduje: Zhotovitel/Objednatel

Zhotovitel na základě dohody s objednateltem o uznání více a méně prací proti rozpočtu SOD.

Stručný popis změny:*Ulice Smiřických Domažlická str. pravá – méně práce**Ulice Domažlická Bachmačská str. levá**Ulice Bachmačská Bezručova str. levá**Ulice Spojovací Legií Bezručova č.p. 401/1*

Provedení litých asfaltů a asfaltových zálivek

Na základě provedení lokálních oprav komunikace v ulici Bezručova bude provedeno méně litého asfaltu. Rovněž k litému asfaltu nebudou prováděny asfaltové zálivky. Z důvodů plánovaných oprav místních komunikací bylo vypuštěno nalití hrany obrubníků asf.zálivkou

Ulice Spojovací, Legií –Bezručova- vícepráce

Na základě rozhodnutí objednatele budou provedeny obruby realizovaných úseků chodníku z uskladněných žulových obrub

Ulice Bachmačská-Bezručova č.p.2660/36(strana levá)-vícepráce

Na základě sjednocení druhu obrub na tomto úseku rozhodl objednavatel nahradit osazení žul.obrub obrubami betonovými.

Změna projednána - posouzena kým (jméno, organizace):

Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace:	NE
Časový dopad na stavbu:	NE
Cena stavby dle smlouvy o dílo:	4 396 557,00 Kč
Náklady na změnu dle ZL č. 01 bez DPH:	-341 137,00Kč
Cena stavby po změně dle ZL č. 01 bez DPH:	4 055 420,00Kč

Souhrnná cena změněných SO, PS v Kč bez DPH :

SO,PS	Cena ve smlouvě o dílo	Více práce	Méně práce	Cena po změně
ul.Smiřických-Domažlická čp.655/1(str.přavá)	944 524,00 Kč	0,00 Kč	58 250,00 Kč	886 274,00 Kč
ul. Domažlická Bachmačská str.levá	802 352,00 Kč	0,00 Kč	96 925,00 Kč	705 427,00 Kč
ul.Bachmačská-Bezručova po č.p.2660/36 str.levá	1 077 222,00Kč	19 500,00Kč	146757,00Kč	949 965,00Kč
ul.Spojovací-Legií- Bezručova č.p.401/1	666 580,00Kč	33 330,00Kč	92 035,00Kč	607 875,00Kč
ul.Bezručova podél nem.1472	905 879,00Kč	0,00Kč	0,00 Kč	905 879,00 Kč
Celkem	4 396 557,00Kč	52 830,00Kč	393 967,00Kč	4 055 420,00Kč

1/Návrh změny vypracoval (Zhotovitel)

Jméno: Chval Josef

Datum: 28.11.2023

Podpis



2/ Stanovisko Města Říčany (Objednatele):

Doporučuji



Nedoporučuji




Jméno: Rudolf Semanský

Datum:

28.11.23

Pod



3/ Stanovisko Správce stavby (TDS):

Doporučuji



Nedoporučuji



Jméno: Berry Trade a.s.
ing. Petr Špinka

Datum: 28.11.2023

Podpis (razítko)



Přílohy: Změnový rozpočet



PJV spol. s r.o.

Na Škrobech 246
252 25 Jinočany
držitel CERTIFIKÁTU č.QMS-442-2010 dle ČSN EN ISO 9001
tel. 257 961 142
mob.724 775 322
E-mail: info@pjb.cz

Věc: Méněpráce na 1.etapě "Říčany, Oprava chodníku Domažlická č.p.1683/8-Bachmačská (strana levá)"

	mj	počet MJ	cena za MJ	celkem bez DPH	DPH 21%	Celkem s DPH
Konstrukce Typ E - Doplnění Asfaltové vozovky						
40mm Litý asfalt MA11 II	m2	-11,00	450,00 Kč	-4 950,00 Kč	-1 039,50 Kč	-5 989,50 Kč
40mm Litý asfalt MA11 II	m2	-11,00	450,00 Kč	-4 950,00 Kč	-1 039,50 Kč	-5 989,50 Kč
separační vrstva, např. geotextilie, asf. Lepenka	m2	-11,00	75,00 Kč	-825,00 Kč	-173,25 Kč	-998,25 Kč
Zpětné osazení stáv.žulových obrubníků	bm	-18,00	505,00 Kč	-9 090,00 Kč	-1 908,90 Kč	-10 998,90 Kč
Dodávka+zpětné osazení žulového obrubníku OP3 vč.uložení do betonu C16/20	bm	-8,00	485,00 Kč	-3 880,00 Kč	-814,80 Kč	-4 694,80 Kč
Nalítí hrany modif. asfaltovou záhlvkou do výšky 100mm	bm	-135,00	305,00 Kč	-41 175,00 Kč	-8 646,75 Kč	-49 821,75 Kč
Spára asfalt - asfalt	bm	-65,00	179,00 Kč	-11 635,00 Kč	-2 443,35 Kč	-14 078,35 Kč
vyříznutí komůrky v asf. krytu 25x12mm zalití komůrky asf. modif. záhlvkou						
Ochrana stáv.kabelů	bm	-8,00	1 450,00 Kč	-11 600,00 Kč	-2 436,00 Kč	-14 036,00 Kč
Ruční výkop rýha pro kabelovou chráničku	m3	-7,00	1 260,00 Kč	-8 820,00 Kč	-1 852,20 Kč	-10 672,20 Kč
celkem				-96 925,00 Kč	-20 354,25 Kč	-117 279,25 Kč

Vypracoval: Chval Josef

Souhlasím: Chval Josef
jednatel společnosti

TDS:ing Špinka

Město Říčany(objednavatel)
p.Rudolf Semanský





PJV spol. s r.o.

Na Škrobech 246

252 25 Jinočany

držitel CERTIFIKÁTU č.QMS-442-2010 dle ČSN EN ISO 9001

tel. 257 961 142

mob.724 775 322

E-mail: info@pJV.cz

Věc: Méněpráce na 1.etapě "Říčany, Oprava chodníku Smiřických-Domažlická č.p.655/1 (strana pravá)"

	mj	počet MJ	cena za MJ	celkem bez DPH	DPH21%	Celkem s DPH
Konstrukce Typ E - Doplnění Asfaltové vozovky						
40mm Lítý asfalt MA11 II	m2	-6,00	450,00 Kč	-2 700,00 Kč	-405,00 Kč	-3 105,00 Kč
40mm Lítý asfalt MA11 II	m2	-6,00	450,00 Kč	-2 700,00 Kč	-405,00 Kč	-3 105,00 Kč
separační vrstva, např. geotextilie, asf. Lepenka	m2	-6,00	75,00 Kč	-450,00 Kč	-67,50 Kč	-517,50 Kč
Nalítí hrany modif. asfaltovou záhlvkou do výšky 100mm	bm	-163,00	305,00 Kč	-49 715,00 Kč	-10 440,15 Kč	-60 155,15 Kč
Spára asfalt - asfalt	bm	-15,00	179,00 Kč	-2 685,00 Kč	-563,85 Kč	-3 248,85 Kč
vyříznutí komůrky v asf. krytu 25x12mm						
zalití komůrky asf. modif. záhlvkou						
celkem				-58 250,00 Kč	-11 881,50 Kč	-70 131,50 Kč

Vypracoval: Chval Josef

Souhlasím: Chval Josef
jednatel společnosti

TDS:ing Petr Špinka

Město Říčany(objednavatel)
p.Rudolf Semanský





PJV spol. s r.o.

Na Škrobech 246
252 25 Jinočany
držitel CERTIFIKÁTU č.QMS-442-2010 dle ČSN EN ISO 9001
tel. 257 961 142
mob.724 775 322
E-mail: info@pjb.cz

Věc: Méněpráce-vícepráce na 1.etapě "Říčany, Oprava chodníku Bachmačská-Bezručova č.p.2660/36 (strana levá)"

	mj	počet MJ	cena za MJ	celkem bez DPH	DPH 21%	Celkem s DPH
Méněpráce						
Dodávka+osazení žulového obrubníku 250x200-obloukový R2,5m včetně uložení do betonu C16/20	mb	-5,10	2 980,00 Kč	-15 198,00 Kč	-3 191,58 Kč	-18 389,58 Kč
Dodávka+osazení žulového obrubníku 250x200-přímý včetně uložení do betonu C16/20 v množství 0,1m3/bm	mb	-14,00	2 886,00 Kč	-40 404,00 Kč	-8 484,84 Kč	-48 888,84 Kč
Zpětné osazení uskladněných žulových obrubníků včetně uložení do betonu C16/20 v množství 0,1m3/mb	bm	-30,00	505,00 Kč	-15 150,00 Kč	-3 181,50 Kč	-18 331,50 Kč
Nalítí hrany modif. asfaltovou zálivkou do výšky 100mm	bm	-175,00	305,00 Kč	-53 375,00 Kč	-11 208,75 Kč	-64 583,75 Kč
Ochrana stávajících kabelů dělená chránička+obetonování C12/15	bm	-13,00	1 450,00 Kč	-18 850,00 Kč	-3 958,50 Kč	-22 808,50 Kč
Ruční výkop rýha pro kabelovou chráničku celkem	m3	-3,00	1 260,00 Kč	-3 780,00 Kč	-793,80 Kč	-4 573,80 Kč
				-146 757,00 Kč	-30 818,97 Kč	-177 575,97 Kč
Vícepráce						
Dodávka+osazení betonového obrubníku silničního 150x250x1000mm včetně uložení do betonu C16/20 v množství 0,1m3/mb	mb	30,00	650,00 Kč	19 500,00 Kč	4 095,00 Kč	23 595,00 Kč
CELKEM vícepráce-méněpráce				-127 257,00 Kč	-26 723,97 Kč	-153 980,97 Kč

Vypracoval: Chval Josef

Souhlasím: Chval Josef
jednatel společnosti

TDS: ing Petr Špinka

Město Říčany
p.Rudolf Semanský





PJV spol. s r.o.

Na Škrobech 246
252 25 Jinočany
držitel CERTIFIKÁTU č.QMS-442-2010 dle ČSN EN ISO 9001
tel. 257 961 142
mob.724 775 322
E-mail: info@pjb.cz

Věc: Méněpráce-vícepráce na 1.et. "Říčany, Oprava chodníku Spojovací-Leglí-Bezručova č.p.401/17(strana pravá)"


	mj	počet MJ	cena za MJ	celkem bez DPH	DPH 21%	Celkem s DPH
Méněpráce						
Dodávka+osazení betonového obrubníku 150x250x1000mm včetně uložení do betonu C16/20	mb	-76,00	650,00 Kč	-49 400,00 Kč	-10 374,00 Kč	-59 774,00 Kč
Nalítí hrany modif. asfaltovou záhlvkou do výšky 100mm	bm	-97,00	305,00 Kč	-29 585,00 Kč	-6 212,85 Kč	-35 797,85 Kč
Ochrana stávajících kabelů dělená chránička+obetonování C12/15	bm	-9,00	1 450,00 Kč	-13 050,00 Kč	-2 740,50 Kč	-15 790,50 Kč
celkem				-92 035,00 Kč	-19 327,35 Kč	-111 362,35 Kč
Vícepráce						
Zpětné osazení uskladněných žulových obrubníků včetně uložení do betonu C16/20 v množství 0,1m3/mb	mb	66,00	505,00 Kč	33 330,00 Kč	6 999,30 Kč	40 329,30 Kč
CELKEM vícepráce-méněpráce				-58 705,00 Kč	-12 328,05 Kč	-71 033,05 Kč

Vypracoval: Chval Josef

Souhlasím: Chval Josef
jednatel společnosti

TDS:ing.Petr Špinka

Město Říčany
p.Rudolf Semanský



ZMĚNOVÝ LIST č.02

Stavba: Oprava chodníků v Říčanech

Objednatel: Město Říčany
Masarykovo náměstí 53/40
251 01 Říčany
IČ: 00240702

Správce stavby (TDS):



Zhotovitel: PJV spol. s r.o.
Na Škrobech 246
252 25 Jinočany
IČ: 43870104

Pořadové číslo změnového listu na stavbě:

2

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:	ODSOUHLASENO	<input type="checkbox"/>
	ODSOUHLASENO S PODMÍNKOU	<input type="checkbox"/>
	ZAMÍTNUTO	<input type="checkbox"/>

Změna se týká těchto SO, PS:

ul. Smiřických-Domažlická č.p.655/1(str. pravá)
prodloužení
vjezdy do základní školy
práce dle požadavků investora

Změnu požaduje: Zhotovitel/Objednatel

Zhotovitel na základě dohody s objednatelem o uznání více a méně prací proti rozpočtu SOD.

Stručný popis změny:

Ulice Domažlická-Smiřických č.p.655/1(pravá strana)prodloužení - vícepráce

Na základě rozhodnutí objednatele bude provedeny obruby realizovaných úseků chodníku z uskladněných žulových obrub

Rekonstrukce vjezdů do základní školy-vícepráce

Na základě sjednocení druhu obrub na tomto úseku rozhodl objednavatel nahradit osazení žul.obrub obrubami betonovými.

Změna projednána - posouzena kým (jméno, organizace):

Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace: NE
Časový dopad na stavbu: NE
Cena stavby dle smlouvy o dílo: 4 055 420,00Kč
Náklady na změnu dle ZL č. 02 bez DPH: 367 789,10Kč
Cena stavby po změně dle ZL č. 02bez DPH: 4 423 209,10Kč

Souhrnná cena změněných SO, PS v Kč bez DPH :

SO,PS	Cena ve smlouvě o dílo	Více práce	Méně práce	Cena po změně
ul.Smiřických-Domažlická čp.655/1prodloužení (str.pravá)		102 445,60 Kč		102 445,60 Kč
Rekonstrukce vjezdů do základní školy		249 592,00 Kč		249 592,00 Kč
Práce dle požadavku investora		15 751,50Kč		15 751,50Kč
Celkem	4 055 420,00Kč	367 789,10Kč	0,00Kč	4 423 209,10Kč

1/Návrh změny vypracoval (Zhotovitel)

Jméno: Chval Josef

Datum:28.11.2023

Podpis



2/ Stanovisko Města Říčany (Objednatele):

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: Rudolf Semanský

Datum: 28.11.23 Podpis



Říčaneč
řzby města
650
ANY -6

3/ Stanovisko Správce stavby (TDS):

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno:
Ing. Petr Špinka

Datum: 28.11.2023

Podpis (razítko)



Přílohy: Změnový rozpočet

VYKAZ VYMER

Oprava vjezdů do ZŠ ul. Bezručova dle požadavků investora

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

Zafixnutí hrany asfaltové vozovky v tl. 100 mm

Demolice konstrukčních vrstev asfaltové vozovky

ve složení:
100 mm asfaltový beton
200 mm nestmelené vrstvy

Včetně odvozu veškerého vybouraného materiálu na skládku do 20 km, poplatek za uložení.

Přesun hmot, poplatek za skládku pro přípravné práce

VYBOURANÝ A ODFRÉZOVANÝ ASFALT SE ULOŽÍ NA KONTAMINOVANOU SKLÁDKU VČ. POPLATKU.

Konstrukce Typ C - dlážděný vjezd

80 mm Dlažba betonová
40 mm Kladecí vrstva
200 mm Štěrkoдр

DL, betonová 200x100 mm, barva šedá
ložní vrstva, drť frakce 4/8 mm
ŠD_A 0/32

Konstrukce Typ D - dlážděný vjezd, úprava pro nevidomé

80 mm Dlažba betonová pro nevidomé
40 mm Kladecí vrstva
200 mm Štěrkoдр

DL, betonová pro nevidomé 200x100 mm, barva červená
ložní vrstva, drť frakce 4/8 mm
ŠD_A 0/32

Konstrukce Typ E - doplnění asfaltové vozovky

40 mm Litý asfalt MA 11 II
40 mm Litý asfalt MA 11 II
separační vrstva, např. geotextilie, asf. lepenka

VOZOVKY

Spára asfalt-asfalt

vyříznutí komůrky v asf. krytu 25x12 mm
zalití komůrky asf. modif. zálivkou

Dodávka + osazení žulového obrubníku 250x200 mm - přímý

včetně uložení do betonu C 16/20 n XF1 v množství 0,1m³/bm
vypárování cementovou maltou

Zpětné osazení uskladněných žulových obrubníků

včetně uložení do betonu C 16/20 n XF1 v množství 0,1m³/bm
vypárování cementovou maltou

Dodávka + osazení betonového obrubníku 100x250x1000 mm

včetně uložení do betonu C 16/20 n XF1 v množství 0,1m³/bm
vypárování cementovou maltou

Přesun hmot pro vozovky

Vedlejší rozpočtové náklady

Geodetické práce a zaměření skutečného provedení
Čištění komunikací a prostor dotčených výstavbou
Vytýčení stávajících podzemních sítí

Počet MJ	MJ	Cena za MJ bez DPH	Celkem bez DPH	DPH 21%	CELKEM S DPH
8	bm	165,00 Kč	1 320,00 Kč	277,20 Kč	1 597,20 Kč
101	m ²	585,00 Kč	59 085,00 Kč	12 407,85 Kč	71 492,85 Kč
1	kpl	10 138,00 Kč	10 138,00 Kč	2 128,98 Kč	12 266,98 Kč
101	m ²	565,00 Kč	57 065,00 Kč	11 983,65 Kč	69 048,65 Kč
101	m ²	75,00 Kč	7 575,00 Kč	1 590,75 Kč	9 165,75 Kč
101	m ²	250,00 Kč	25 250,00 Kč	5 302,50 Kč	30 552,50 Kč
13	m ²	725,00 Kč	9 425,00 Kč	1 979,25 Kč	11 404,25 Kč
13	m ²	75,00 Kč	975,00 Kč	204,75 Kč	1 179,75 Kč
13	m ²	250,00 Kč	3 250,00 Kč	682,50 Kč	3 932,50 Kč
10	m ²	450,00 Kč	4 500,00 Kč	945,00 Kč	5 445,00 Kč
10	m ²	450,00 Kč	4 500,00 Kč	945,00 Kč	5 445,00 Kč
10	m ²	55,00 Kč	550,00 Kč	115,50 Kč	665,50 Kč
8	bm	179,00 Kč	1 432,00 Kč	300,72 Kč	1 732,72 Kč
10	bm	1 156,00 Kč	11 560,00 Kč	2 427,60 Kč	13 987,60 Kč
13	bm	505,00 Kč	6 565,00 Kč	1 378,65 Kč	7 943,65 Kč
7	bm	615,00 Kč	4 305,00 Kč	904,05 Kč	5 209,05 Kč
1	kpl	18 956,00 Kč	18 956,00 Kč	3 980,76 Kč	22 936,76 Kč
1	kpl	15 456,00 Kč	15 456,00 Kč	3 245,76 Kč	18 701,76 Kč
1	kpl	3 850,00 Kč	3 850,00 Kč	808,50 Kč	4 658,50 Kč
1	kpl	3 835,00 Kč	3 835,00 Kč	805,35 Kč	4 640,35 Kč

CENA CELKEM S DPH

249 592,00 Kč

302 006,32 Kč

VYKAZ VYMER

Oprava chodníku ul.Domažlická od ul.Smiřických čp.655/1 pravá strana prodloužení

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

Zařízení hrany asfaltové vozovky v tl. 100 mm

Demolice konstrukčních vrstev asfaltové vozovky

ve složení: 100 mm asfaltový beton
150 mm nestmelené vrstvy

Včetně odvozu veškerého vybouraného materiálu na skládku do 20 km, poplatek za uložení.

Demolice konstrukčních vrstev dlážděného chodníku

ve složení: 60 mm betonová dlažba
190 mm nestmelené vrstvy

Včetně odvozu veškerého vybouraného materiálu na skládku do 20 km, poplatek za uložení.

Vybourání betonového obrubníku včetně demolice betonového lože

Včetně odvozu vybouraného materiálu na skládku do 20 km, poplatek za uložení.

Přesun hmot, poplatek za skládku pro přípravné práce

VYBOURANÝ A ODFRÉZOVANÝ ASFALT SE ULOŽÍ NA KONTAMINOVANOU SKLÁDKU VČ. POPLATKU.

Konstrukce Typ A - dlážděný chodník

60 mm	Dlažba betonová	DL, betonová 200x100 mm, barva šedá
40 mm	Kladecí vrstva	ložní vrstva, drt' frakce 4/8 mm
150 mm	Štěrkodrt'	ŠD _A 0/32

Konstrukce Typ C - dlážděný vjezd

VOZ 80 mm	Dlažba betonová	DL, betonová 200x100 mm, barva šedá
40 mm	Kladecí vrstva	ložní vrstva, drt' frakce 4/8 mm
200 mm	Štěrkodrt'	ŠD _A 0/32

Konstrukce Typ D - dlážděný vjezd, úprava pro nevidomé

80 mm	Dlažba betonová pro nevidomé	DL, betonová pro nevidomé 200x100 mm, barva červená
40 mm	Kladecí vrstva	ložní vrstva, drt' frakce 4/8 mm
200 mm	Štěrkodrt'	ŠD _A 0/32

Konstrukce Typ E - doplnění asfaltové vozovky

40 mm	Litý asfalt MA 11 II	
40 mm	Litý asfalt MA 11 II	
	separační vrstva, např.geotextilie, asf. lepenka	

Spára asfalt-asfalt

vyříznutí komůrky v asf. krytu 25x12 mm
zalití komůrky asf. modif. zálivkou

Ochrana stávajících kabelů

dělená chránička + obetonování C12/15

Přesun hmot pro vozovky

Výkop v zemině tř.3

Ruční výkop rýhy v zemině tř.3 pro kabelovou chráničku

Ohumusování tl. 150 mm a zatravnění vč.dodávky a dovozu ornice

Přesun hmot, poplatek za skládku pro zemní práce


Vedlejší rozpočtové náklady

Počet MJ	MJ	Cena za MJ bez DPH	Celkem bez DPH	DPH 21%	CELKEM S DPH
23,3	bm	165,00 Kč	3 844,50 Kč	807,35 Kč	4 651,85 Kč
4,76	m ²	535,00 Kč	2 546,60 Kč	534,79 Kč	3 081,39 Kč
21	m ²	485,00 Kč	10 185,00 Kč	2 138,85 Kč	12 323,85 Kč
23,3	bm	345,00 Kč	8 038,50 Kč	1 688,09 Kč	9 726,59 Kč
1	kpl	4 458,00 Kč	4 458,00 Kč	936,18 Kč	5 394,18 Kč
13	m ²	525,00 Kč	6 825,00 Kč	1 433,25 Kč	8 258,25 Kč
13	m ²	75,00 Kč	975,00 Kč	204,75 Kč	1 179,75 Kč
13	m ²	187,00 Kč	2 431,00 Kč	510,51 Kč	2 941,51 Kč
5	m ²	565,00 Kč	2 825,00 Kč	593,25 Kč	3 418,25 Kč
5	m ²	75,00 Kč	375,00 Kč	78,75 Kč	453,75 Kč
5	m ²	250,00 Kč	1 250,00 Kč	262,50 Kč	1 512,50 Kč
4	m ²	725,00 Kč	2 900,00 Kč	609,00 Kč	3 509,00 Kč
4	m ²	75,00 Kč	300,00 Kč	63,00 Kč	363,00 Kč
4	m ²	250,00 Kč	1 000,00 Kč	210,00 Kč	1 210,00 Kč
5	m ²	450,00 Kč	2 250,00 Kč	472,50 Kč	2 722,50 Kč
5	m ²	450,00 Kč	2 250,00 Kč	472,50 Kč	2 722,50 Kč
5	m ²	55,00 Kč	275,00 Kč	57,75 Kč	332,75 Kč
24	bm	179,00 Kč	4 296,00 Kč	902,16 Kč	5 198,16 Kč
10	bm	1 450,00 Kč	14 500,00 Kč	3 045,00 Kč	17 545,00 Kč
1	kpl	3 456,00 Kč	3 456,00 Kč	725,76 Kč	4 181,76 Kč
4	m ³	165,00 Kč	660,00 Kč	138,60 Kč	798,60 Kč
2,4	m ³	1 260,00 Kč	3 024,00 Kč	635,04 Kč	3 659,04 Kč
27	m ²	185,00 Kč	4 995,00 Kč	1 048,95 Kč	6 043,95 Kč
1	kpl	3 386,00 Kč	3 386,00 Kč	711,06 Kč	4 097,06 Kč

Geodetické práce a zaměření skutečného provedení
Náklady spojené s realizací DIO - pronájem 10 ks značek po dobu 1 měsíce
Čištění komunikací a prostor dotčených výstavbou
Vytýčení stávajících podzemních sítí

1	kpl	6 500,00 Kč	6 500,00 Kč	1 365,00 Kč	7 865,00 Kč
1	kpl	3 600,00 Kč	3 600,00 Kč	756,00 Kč	4 356,00 Kč
1	kpl	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč	525,00 Kč	3 025,00 Kč
1	kpl	2 800,00 Kč	2 800,00 Kč	588,00 Kč	3 388,00 Kč

CENA CELKEM S DPH 102 445,60 Kč 123 959,18 Kč



VÝKAZ VÝMĚR

Práce dle požadavku investora MěÚ Říčany

Zařízení hrany asfaltové vozovky v tl. 100 mm

Demolice konstrukčních vrstev asfaltové vozovky

ve složení: 100 mm asfaltový beton
150 mm stmelené vrstvy

Podkladní vrstvy
150 mm nestmelené vrstvy

Včetně odvozu veškerého vybouraného materiálu na skládku do 20 km, poplatek za uložení.

Rozebrání stáv.zám.dlažby a její přeložení

ve složení: 60 mm betonová dlažba

Vybourání betonového obrubníku včetně demolice betonového lože

Včetně odvozu vybouraného materiálu na skládku do 20 km, poplatek za uložení.

Konstrukce Typ E - doplnění asfaltové vozovky

40 mm Lítý asfalt MA 11 II
40 mm Lítý asfalt MA 11 II
separační vrstva, např.geotextilie, asf. lepenka

Dodávka + osazení betonového obrubníku silničního 150x250x1000 mm

včetně uložení do betonu C 16/20 n XF1 v množství 0,1m3/bm
vyspárování cementovou maltou

Spára asfalt-asfalt

vyřízení komůrky v asf. krytu 25x12 mm
zalití komůrky asf. modif. zálivkou

Přesun hmot pro vozovky

Naložení a odvoz zeminy bez příměsí do 20km kat.číslo 17 05 04

vč.poplatku za skládku za uložení

Naložení a odvoz betonů prostých kat.číslo 17 01 01

včetně poplatku za uložení

Počet MJ	MJ	Cena za MJ bez DPH	Celkem bez DPH	DPH 21%	CELKEM S DPH
0	bm	165,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0	m ²	535,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0	m ²	385,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
6	m ²	365,00 Kč	2 190,00 Kč	459,90 Kč	2 649,90 Kč
2	bm	365,00 Kč	730,00 Kč	153,30 Kč	883,30 Kč
0,5	m ²	450,00 Kč	225,00 Kč	47,25 Kč	272,25 Kč
0,5	m ²	450,00 Kč	225,00 Kč	47,25 Kč	272,25 Kč
0,5	m ²	75,00 Kč	37,50 Kč	7,88 Kč	45,38 Kč
2	bm	650,00 Kč	1 300,00 Kč	273,00 Kč	1 573,00 Kč
0	bm	179,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
1	kpl	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč	525,00 Kč	3 025,00 Kč
10	m ³	783,00 Kč	7 830,00 Kč	1 644,30 Kč	9 474,30 Kč
1	m ³	714,00 Kč	714,00 Kč	149,94 Kč	863,94 Kč

CENA CELKEM S DPH

15 751,50 Kč

19 059,32 Kč

