

Smlouva o dílo

číslo : 11/2016

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

Smluvní strany:

1.

Město Tachov

Hornická 1695, 34701 Tachov

IČ: 00260231

Statut.orgán: Jiří Struček - starosta

Kontaktní osoba: Soňa Vrbová, tel.: 374 774 194

Bankovní spojení: KB, a.s. pobočka Tachov, č.ú.: 2688970257/0100

dále jen „objednatel“,

a

2.

Sluměta Tachov s.r.o.

se sídlem Prokopa Velikého 21, 347 01 Tachov

IČ: 25216953

Zastoupena: Jaroslavem Koptíkem

Stavbyvedoucí: Jaroslavem Koptíkem

Bankovní spojení: ČSOB Tachov, č.ú.: 190436648/0300

dále jen „zhotovitel“,

uzavírají na základě vzájemné shody tuto

Smlouvu o dílo

Článek I.

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je zhotovení stavební akce: Městské kulturní středisko, čp.85 v Tachově

Specifikace díla: udržovací práce

Článek II.

Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje na základě této smlouvy provést stavební práce v době od 27. 7. 2016 do 27. 10. 2016.
2. Zahájení díla je podmíněno předáním staveniště.

Článek III. Cena za dílo

1. Cena za provedení díla v rozsahu této smlouvy činí: 499 792,- Kč bez DPH
104 956,- Kč
604 748,- Kč s DPH

Článek IV. Platební podmínky

1. Objednatel nebude poskytovat zálohy. Provedené práce budou hrazeny měsíčně na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací. Konečná faktura bude vystavena při předání a převzetí díla.
2. Smluvní strany dohodly měsíční platby za skutečně provedené činnosti na základě faktur za dílčí plnění. Součástí každé faktury za dílčí plnění bude soupis skutečně provedených činností schválený technickým dozorem objednatele.
3. Smluvní splatnost faktur a konečné faktury za dílo bude 14 kalendářních dnů po doručení platebních dokladů objednateli.
4. Faktura musí obsahovat tyto náležitosti:
 - označení faktury,
 - sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení objednatele a zhotovitele
 - předmět plnění a den splnění
 - cenu díla a částku k fakturaci
 - datum odeslání a datum splatnosti platebního dokladu
 - náležitosti pro daňové účely
 - podpis oprávněného zástupce zhotovitele
5. Veškeré náklady, které vzniknou zhotoviteli nad rámec této smlouvy je zhotovitel povinen neprodleně oznámit objednateli.
6. Náklady nad rámec této smlouvy dle bodu 5 tohoto článku mohou být zhotoviteli uhrazeny pouze, pokud takové náklady objednatel uzná jako oprávněné a odsouhlasí je ve stavebním deníku, kde zhotovitel k takovýmto nákladům předá objednateli cenovou kalkulaci.
7. Za nesplnění termínu plnění dle čl. II zaplatí zhotovitel objednateli sankci **5.000,- Kč** jednorázově a dále ve výši 1 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení. Sankci zaplatí zhotovitel na účet objednatele do 10 dnů ode dne uplatnění sankce.
8. Za každý započatý den prodlení dohodnutých termínů odstranění vad a nedodělků, reklamovaných a uznaných vad ve výši 500,- Kč.
9. Za prodlení s úhradou splátek ceny za provedení díla zaplatí objednatel zhotoviteli na jeho účet sankci ve výši 1 % dlužné částky, a to za každý i započatý den prodlení. Sankci zaplatí objednatel na účet zhotovitele do 10 dnů ode dne uplatnění sankce.

Článek V. Záruční doba

1. Na předmět této smlouvy poskytuje zhotovitel objednateli záruční dobu v délce **60** měsíců.
2. Záruční doba začíná běžet dnem podpisu záznamu o splnění, předání a převzetí díla.
3. Vady díla bude objednatel v průběhu záruční doby reklamovat písemně na adrese zhotovitele. Zhotovitel bezplatně odstraní reklamovanou vadu v místě objednatele v dohodnutém termínu. O dobu odstraňování vady se prodlužuje záruční doba.

4. Případné neodstranitelné vady, které budou bránit užívání předmětu smlouvy, nahradí zhotovitel objednateli novým, bezvadným plněním.

Článek VI. Součinnost

1. Pro splnění předmětu této smlouvy poskytne objednatel zhotoviteli nezbytnou součinnost.
2. Omezení nebo neposkytnutí součinnosti dle odst. 1 tohoto článku neovlivní kvalitu plnění předmětu této smlouvy, může se však projevit v prodloužení termínu plnění. Na takovou okolnost je zhotovitel povinen písemně a neprodleně upozornit objednatele, současně s návrhem nového termínu plnění.

Článek VII. Platnost smlouvy


1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran.

Článek VIII. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména NOZ v platném znění.
2. Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě a na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.
3. Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato smlouva projevem jejich svobodné vůle.

v Tachově dne : 16.07.2016

v Tachově dne : 23. července 2016



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Datum: 4. 7. 2016

Stavba: MKS, nám. Republiky čp. 85 Tachov

Název objektu:

Pol. rozp. čís.	Číslo a položka katalogu (ceníku)	Zkrácený popis položky	Měrn. jedn.	Proveden é množství	Jednotková sazba (cena)	Odbytová cena celkem	Jednotková váha v tunách	Celková váha v tunách
		<u>NÁKLADY SOUPLISU CELKEM</u>						
	<u>HSV</u>	<u>Práce a dodávky HSV:</u>						
1		Bourací práce a demolice				56 444,00 Kč		
2		Vodorovné konstrukce				1 236,00 Kč		
3		Úpravy povrchů				123 552,00 Kč		
4		Ostatní konstrukce a práce				42 399,00 Kč		
		<u>Práce a dodávky HSV součet</u>				<u>223 631,00 Kč</u>		
	<u>PSV</u>	<u>Práce a dodávky PSV:</u>						
766		Konstrukce truhlářské				40 663,00 Kč		
767		Konstrukce zámečnické				5 520,00 Kč		
771		Podlahy z dlaždic				113 136,00 Kč		
776		Podlahy povlakové				8 475,00 Kč		
781		Obklady keramické				16 942,00 Kč		
783		Nátěry				3 483,00 Kč		
784		Malby				56 877,00 Kč		
		Ostatní práce PSV				1 600,00 Kč		
		ZTI - zařizovací předměty ZTI				29 465,00 Kč		
		<u>Práce a dodávky PSV součet</u>				<u>276 161,00 Kč</u>		
		<u>C E L K E M</u>				499 792,00 Kč		

Stavba:	76 Tachov	Městské kulturní středisko - rekonstrukce	Kalkulant:	Veronika Šoullová	Kraj, okres:		
Objekt:	1	Náměstí republiky 85, Tachov	Kalkulace:	3 stupně	JKSO:		
Rozpočet:	1	Rekonstrukce	Datum kalk:	10.06.2016	KSD:		
POŘ. D.	ČÍS. KP	POL.	Č. ROZP. POL.	POPIS POLOŽKY	VÝMĚRA MJ	JED. CENA	CELK. CENA
	SKP		Č. SPECIFIKACE			Kč	Kč

Přehled definovaných prvků výkazu výměr:

(1,182)<-	d1 = 0,6*1,97
(1,379)<-	d2 = 0,7*1,97
(1,576)<-	d3 = 0,8*1,97
(1,773)<-	d4 = 0,9*1,97

ETAPA:0 ČÁST: 9 ZÁBĚR:0**Bourací práce, demolice**

1	618756		C28990-2111/00	Otlučení nebo odsekání vrstev omítek stěn 1NP místnost č. 1.09 (3,750)<- 1,5*2,5 "předpoklad" 1PP místnost č. 0.03 (20,703)<- (3,65+2*2,4)*2,45	24,453 m2	282,00	6 896
2	618760		C28990-2211/00	Otlučení nebo odsekání vrstev omítek lící klenob 1PP místnost č. 0.03 (11,826)<- 8,76*1,35 "35% přidání na klenbu"	11,826 m2	358,00	4 234
3	634231		C96806-2244/00	Vybourání dřev. rámu oken jednoduchých pevných nebo s křídly otevíratel., pl. <1m2 1NP místnost č. 1.01 (0,720)<- 1,2*0,6	0,720 m2	167,00	120
4				Demontáž stávajícího okna 1NP místnost č. 1.01 (0,720)<- 1,2*0,6 1PP místnost č. 0.05 (0,630)<- 0,9*0,7 místnost č. 0.06 (0,630)<- 0,9*0,7	1,980 m2	167,00	331
5				Zasekání odpadu a přívodu vody 2NP místnost č. 2.02 (4,500)<- 4,5 "kanalizace" (2,500)<- 2,5 "studená voda" (2,800)<- 2,8 "teplá voda" 1NP (1,500)<- 1,5 "kanalizace" (8,000)<- 8,0 "studená voda" (10,000)<- 10,0 "teplá voda" 1PP (3,000)<- 3,0 "kanalizace" (1,500)<- 1,5 "studená voda"	33,800 m	105,00	3 549
6				Vyčištění guly ve sklepe 1PP místnost č. 0.03 (1,000)<- 1 místnost č. 0.05 (1,000)<- 1	2,000 kpl	223,00	446
7	77031		C76252-6811/01	Dmťz podlah bez polštářů z desek dřevotřísk. překližkových, sololitových tl. do 20mm 1NP místnost č. 1.03 (11,440)<- 11,44 místnost č. 1.06 (22,900)<- 22,9 místnost č. 1.07 (9,950)<- 9,95 místnost č. 1.09 (6,860)<- 6,86	51,150 m2	72,50	3 708
8	732351		C76281-1911/00	Odstranění zaslepení dveří 2NP (2,880)<- 1,2*2,4 1NP místnost č. 1.05 (6,106)<- 1,72*3,55	8,986 m2	89,40	803
9				Demontáž parapetů 2NP místnost č. 2.03 (5,000)<- 5 místnost č. 2.04	12,000 kus	219,00	2 628

Stavba:	76 Tachov	Městské kulturní středisko - rekonstrukce	Kalkulant:	Veronika Soulová	Kraj, okres:				
Objekt:	1	Náměstí republiky 85, Tachov	Kalkulace:	3 stupně	JKSO:				
Rozpočet:	1	Rekonstrukce	Datum kalk.:	10.06.2016	KSD:				
POŘ.Č.	ČÍS.KP	POL.	Č.ROZP	POL.	POPIS POLOŽKY	VÝMĚRA	MJ	JED.CENA	CELK.CENA
	SKP				Č.SPECIFIKACE			Kč	Kč
			(2,000)<-	2	1NP				
					místnost č. 1.01				
			(1,000)<-	1	místnost č. 1.04				
			(2,000)<-	2	místnost č. 1.05				
10			(2,000)<-	2	Odstranění stávajícího lina	4,860	m2	109,50	532
					2NP				
					místnost č. 2.06				
			(4,860)<-	4,86	Odstranění stávajícího koberce	51,150	m2	54,50	2 788
11					1NP				
					místnost č. 1.03				
			(11,440)<-	11,44	místnost č. 1.06				
			(22,900)<-	22,9	místnost č. 1.07				
			(9,950)<-	9,95	místnost č. 1.09				
			(6,860)<-	6,86					
12	756512	C78390-2811/00			Odstr nátěrů odstraňovačem nátěrů s umytím DLAŽBA NA SCHODIŠTI A	134,150	m2	194,40	26 079
					2NP				
					místnost č. 2.01				
			(16,880)<-	16,88	1NP				
					místnost č. 1.01				
			(12,240)<-	12,24	1PP				
					místnost č. 0.01				
			(15,880)<-	15,88	místnost č. 0.02				
			(3,550)<-	3,55	místnost č. 0.03				
			(8,760)<-	8,76	místnost č. 0.04				
			(20,150)<-	20,15	místnost č. 0.05				
			(25,540)<-	25,54	místnost č. 0.06				
			(22,710)<-	22,71	místnost č. 0.07				
			(8,440)<-	8,44					
13	9461270	C460680021/NN			Průraz ve zdi cihlové tl. 15cm, průřez plochy od 0,01 do 0,025m2	3,000	kus	53,00	159
					2NP				
					místnost č. 2.02				
			(2,000)<-	2 " voda"					
			(1,000)<-	1 "odpad"					
14	88001	C97901-1111/05			Svislá dopr.suti a vzbour hmot za 1 podlaží ručně nošením nádoby (aut vým.)	2,475	t	486,00	1 203
					(2,475 t)				
15	88011	C97901-1121/05			Přípl.zkd podlaží svis dopr.suti a vzb hmot ručně nošením nádoby (aut vým.)	2,475	t	611,00	1 512
					(2,475 t * 1,000)				
16	88054	C97908-8212/00			Nakládání na dopr.prostř pro vodor.přemíst' suti (aut vým.)	2,475	t	127,20	315
					(2,475 t)				
17	88410	C97908-2213/02			Vodor.doprava suti po suchu <1km bez nalož. ale se složením a hrubým urov. (aut vým.)	2,475	t	249,00	616
					(2,475 t)				
18	88415	C97908-2219/02			Přípl.zkd 1km >1km vodor.dopr.suti po suchu sklápěčkou 9-12t (aut vým.)	9,900	t	10,76	107
					(2,475 t * 4,000 km)				
19	88195	C97909-3173/02			Skladkovne - suti	2,475	t	169,00	418
MEZISOUČET: 0 9 0					Bourací práce, demolice				56 444
ETAPA:0 ČÁST:40 ZÁBĚR:0					Stav. díl 4 - vodorovné konstrukce				
					Výměna poškozených desek kazetového stropu	3,814	m2	324,00	1 236
					1NP				
					místnost č. 1.07				
			(1,989)<-	3,9*2,55*0,2	místnost č. 1.09				
			(1,825)<-	3,9*2,34*0,2					
MEZISOUČET: 0 40 0					Stav. díl 4 - vodorovné konstrukce				1 236
ETAPA:0 ČÁST:60 ZÁBĚR:0					Stav. díl 6 - úpravy povrchů				

Stavba:	76 Tachov	Městské kulturní středisko - rekonstrukce	Kalkulant:	Veronika Soulová	Kraj, okres:
Objekt:	I	Náměstí republiky 85, Tachov	Kalkulace:	3 stupně	JKSO:
Rozpočet:	I	Rekonstrukce	Datum kalk.:	10.06.2016	KSD:

POŘ.Č.	ČÍS.KP	POL.	Č.ROZP.POL.	POPIS POLOŽKY	VÝMĚRA MJ	JED.CENA	CELK.CENA
	SKP		Č SPECIFIKACE			Kč	Kč
1	636196		C61242-1431/00	Oprava vnitřních vápěných omítek stěn v množství oprav plochy >30-50% štukových	405,750 m2	222,20	90 158
				2NP			
				místnost č. 2.01			
				(61,539)<- (3,48+1,2+2,26+3,48+1,84+2,76+1,84)*3,65			
				místnost č. 2.02			
				(54,458)<- (2*5,19+2*2,27)*3,65			
				místnost č. 2.03			
				(103,324)<- (2*6,7+2*5,74+2*1,25+0,928)*3,65			
				místnost č. 2.07 a 2.08			
				(24,696)<- (2*4,05+2*0,99)*(3,65-1,2)			
				1NP			
				místnost č. 1.01			
				(16,524)<- 12,24*1,35 "přípočet 35% na klenbu"			
				místnost č. 1.09			
				(42,432)<- (2*3,9+2*2,34)*3,4			
				(-1,379)<- -d2			
				IPP			
				místnost č. 0.04			
				(50,388)<- (2*6,27+2*3,42)*2,6			
				místnost č. 0.05			
				(53,768)<- (2*4,8+2*5,54)*2,6			
2	636112		C61142-1331/00	Opr.vni.váp.om.stropů žb.rov.tvárn.a kleneb v množ.oprav.pl.>10-30% štukových	61,682 m2	181,50	11 195
				IPP			
				místnost č. 0.04			
				(27,203)<- 20,15*1,35 "35% přidání na klenbu"			
				místnost č. 0.05			
				(34,479)<- 25,54*1,35 "35% přidání na klenbu"			
3	626526		C61247-3182/00	Vnitřní omítka MVC ze suchých směsí zdíva na jakýkoliv druh podkladu, štuková	84,057 m2	264,10	22 199
				1NP			
				místnost č. 1.01			
				(0,720)<- 1,2*0,6			
				místnost č. 1.04			
				(0,720)<- 1,2*0,6			
				místnost č. 1.09			
				(3,750)<- 1,5*2,5 "předpoklad"			
				IPP			
				místnost č. 0.01			
				(21,438)<- 15,88*1,35 "35% přidání na klenbu"			
				místnost č. 0.02			
				(3,550)<- 3,55			
				místnost č. 0.03			
				(11,826)<- 8,76*1,35 "35% přidání na klenbu"			
				místnost č. 0.06			
				(30,659)<- 22,71*1,35 "35% přidání na klenbu"			
				místnost č. 0.07			
				(11,394)<- 8,44*1,35 "35% přidání na klenbu"			

MEZISOUČET: 0 60 0

Stav. díl 6 - úpravy povrchů

123 552

ETAPA:0 ČÁST:90 ZÁBĚR:0

Stav. díl 9 - ostatní konstrukce a práce

1	3401	X		Lešení kozové v.1,2m montáž a demontáž	380,760 m2	36,20	13 784
2	627644		C95290-1111/00	Vyčištění budov bytové nebo obč.výstavby při světlé výšce podlaží <4m	380,760 m2	65,10	24 787
				2NP			
				(16,880)<- 16,88			
				(11,780)<- 11,78			
				(39,600)<- 39,6			
				(28,730)<- 28,73			
				(23,390)<- 23,39			
				(4,860)<- 4,86			
				(1,460)<- 1,46			
				(2,100)<- 2,1			
				(10,560)<- 10,56			
				1NP			
				(12,240)<- 12,24			
				(17,270)<- 17,27			
				(11,440)<- 11,44			
				(24,140)<- 24,14			
				(28,170)<- 28,17			
				(22,900)<- 22,9			
				(9,950)<- 9,95			

Stavba:	76 Tachov	Městské kulturní středisko - rekonstrukce	Kalkulant:	Veronika Šoullová	Kraj, okres:
Objekt:	1	Náměstí republiky 85, Tachov	Kalkulace:	3 stupně	JKSO:
Rozpočet:	1	Rekonstrukce	Datum kalk.:	10.06.2016	KSD:

POŘ. D.	ČÍS. KP	POL.	Č. ROZP.	POL.	POPIS POLOŽKY	VÝMĚRA MJ	JED. CENA	CELK. CENA
	SKP		Č. SPECIFIKACE				Kč	Kč

			(3,400)<-		3,4			
			(6,860)<-		6,86			
					IPP			
			(15,880)<-		15,88			
			(3,550)<-		3,55			
			(8,760)<-		8,76			
			(20,150)<-		20,15			
			(25,540)<-		25,54			
			(22,710)<-		22,71			
			(8,440)<-		8,44			
3	98017	C99801-1002/00			Přesun hmot pro budovy zděné výš.>6-12m (aut.vým.) (16,359 t)	16,359 t	234,00	3 828

MEZISOUČET: 0 90 0 Stav. díl 9 - ostatní konstrukce a práce 42 399

ETAPA:7 ČÁST:66 ZÁBĚR:0 Konstrukce truhlářské

1			(2,000)<-		Repase dřevěných dveří 2NP	5,000 kpl	2 600,00	13 000
					2			
			(3,000)<-		1NP			
					3			
2					Repase a otočení zadních vchodových dveří 1NP	1,000 kus	6 400,00	6 400
			(1,000)<-		místnost č. 1.02			
					1			
3					Zaslepení dveřního otvoru deskou 2NP	1,000 kpl	1 200,00	1 200
			(1,000)<-		1			
4					M + D nových parapetů 2NP	11,000 kus	477,00	5 247
			(5,000)<-		místnost č. 2.03			
					5			
			(2,000)<-		místnost č. 2.04			
					2			
					1NP			
			(2,000)<-		místnost č. 1.04			
					2			
			(2,000)<-		místnost č. 1.05			
					2			
5					Sanitární příčka 2NP	2,400 m2	2 420,00	5 808
			(2,400)<-		místnost č. 2.06			
					1,2*2,0			
6					D + M dřevěného okna s izol. dvojsklem 900/700 1PP	2,000 kus	4 287,00	8 574
			(1,000)<-		místnost č. 0.05			
					1			
			(1,000)<-		místnost č. 0.06			
					1			
7					Přesun hmot pro kce truhlářské	1,000 kpl	1,08%	434

MEZISOUČET: 7 66 0 Konstrukce truhlářské 40 663

ETAPA:7 ČÁST:67 ZÁBĚR:0 Kovové stavební doplňkové konstrukce

1					D + M mříže 1150x1200 mm	2,000 kus	2 760,00	5 520
---	--	--	--	--	--------------------------	-----------	----------	-------

MEZISOUČET: 7 67 0 Kovové stavební doplňkové konstrukce 5 520

ETAPA:7 ČÁST:71 ZÁBĚR:0 Podlahy z dlaždic

1	748126	C77157-5101/00			Mtž podlah z dlaždic keramických do tmele režných nebo glazovaných hladkých 2NP	124,513 m2	570,00	70 972
			(4,860)<-		místnost č. 2.06			
					4,86			
					1NP			
			(11,440)<-		místnost č. 1.03			
					11,44			
			(0,849)<-		"soklík" $((2*5,04+2*2,27)-(1,2+1,2+1,18+0,6+0,75+1,2))*0,1$			
					místnost č. 1.07			
			(9,950)<-		9,95			
			(1,145)<-		"soklík" $((2*3,9+2*2,55)-(0,7+0,75))*0,1$			
					místnost č. 1.08			
			(0,750)<-		"předpoklad" 1,5*0,5			
					místnost č. 1.09			
			(6,860)<-		6,86			
			(1,178)<-		"soklík" $((2*2,34+2*3,9)-(0,7))*0,1$			

Stavba:	76 Tachov	Městské kulturní středisko - rekonstrukce	Kalkulant:	Veronika Šoulová	Kraj, okres:		
Objekt:	1	Náměstí republiky 85, Tachov	Kalkulace:	3. stupně	JKSO:	"	
Rozpočet:	1	Rekonstrukce	Datum kalk.:	10.06.2016	KSD:		
POŘ. D.	ČÍS. KP	POL.	Č. ROZP. POL.	POPIS POLOŽKY	VÝMĚRA MJ	JED. CENA Kč	CELK. CENA Kč
	SKP			Č. SPECIFIKACE			
				1PP			
				místnost č. 0.01			
			(15,880)<-	15,88			
			(1,125)<-	"soklík" ((2*5,04+2*2,1)-(0,8+0,8+1,43))*0,1			
				místnost č. 0.03			
			(8,760)<-	8,76			
			(12,020)<-	"soklík" (2*3,65+2*2,4)-(0,8)*0,1			
				místnost č. 0.04			
			(20,150)<-	20,15			
			(1,938)<-	"soklík" (2*6,27+2*3,42)*0,1			
				místnost č. 0.05			
			(25,540)<-	25,54			
			(2,068)<-	"soklík" (2*4,8+2*5,54)*0,1			
2			(136,964)<-	D dlaždic keramických - předběžná cena protisklus R10 124,513*1,1	136,964 m2	276,00	37 802
3	99095		C99877-1101/00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky <6m (aut. vým.) (0,611 t)	0,611 t	7 139,11	4 362
MEZISOUČET: 7 71 0				Podlahy z dlaždic			113 136
ETAPA:7 ČÁST:76 ZÁBĚR:0				Podlahy z PVC			
1	752150		C77655-1000/00	Lepení povlakových podlah z korku, kork linolea, imitace linolea, Novolea pásů 1NP	22,900 m2	70,10	1 605
				místnost č. 1.06			
			(22,900)<-	22,9			
2				Dodávka lina nebo PVC	22,900 m2	300,00	6 870
			(1,603)<-	22,9*0,07			
MEZISOUČET: 7 76 0				Podlahy z PVC			8 475
ETAPA:7 ČÁST:81 ZÁBĚR:0				Obklady keramické			
1	748157		C78141-1013/00	Mtž obkladů vnitřních stěn z obkladaček pórovinných do malty pravouhlych vel. 150x150mm 2NP	10,080 m2	704,00	7 096
				místnost č. 2.02			
			(0,990)<-	"za kuchyňskou linkou" 1,65*0,6			
				místnost č. 2.06			
			(7,260)<-	(0,05+1,75+0,05+1,5+1,2+1,5)*1,2			
				1NP			
				místnost č. 1.07			
			(1,080)<-	1,8*0,6			
				místnost č. 1.08			
			(0,750)<-	"předpoklad" 1,5*0,5			
2				D obklad keramický - předběžná cena	11,088 m2	494,60	5 484
			(11,088)<-	10,08*1,1			
3	99106		C99878-1102/00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky >6-12m (aut. vým.) (0,431 t)	0,431 t	10 120,50	4 362
MEZISOUČET: 7 81 0				Obklady keramické			16 942
ETAPA:7 ČÁST:83 ZÁBĚR:0				Nátěry			
1	7838033		C78320-1811/04	Odstanění nátěrů z ksdk oškrábáním ostatní 1PP	4,266 m2	18,80	80
				místnost č. 0.02			
			(0,711)<-	0,15*(2*1,97+0,8)			
				místnost č. 0.03			
			(0,711)<-	0,15*(2*1,97+0,8)			
				místnost č. 0.04			
			(0,711)<-	0,15*(2*1,97+0,8)			
				místnost č. 0.05			
			(0,711)<-	0,15*(2*1,97+0,8)			
				místnost č. 0.06			
			(0,711)<-	0,15*(2*1,97+0,8)			
				místnost č. 0.07			
			(0,711)<-	0,15*(2*1,97+0,8)			
2	756540		C78362-2900/00	Nátěr syntetický truhlí kci 2nás. 2NP	5,760 m2	115,00	662
				místnost č. 2.01			
			(5,760)<-	1,2*2,4*2			
3				Oprava soklového nátěru 2NP	12,096 m2	196,00	2 371
				místnost č. 2.07 a 2.08			
			(12,096)<-	(2*4,05+2*0,99)*1,2			
4	7830421		C78322-2100/02	Nátěry ksdk syntetické dvojnásobné záručně,mříž.rolety,nožnice 1PP	3,555 m2	104,00	370

Stavba:	76 Tachov	Městské kulturní středisko - rekonstrukce	Kalkulant:	Veronika Šoulová	Kraj, okres:
Objekt:	1	Náměstí republiky 85, Tachov	Kalkulace:	3 stupně	JKSO:
Rozpočet:	1	Rekonstrukce	Datum kalk.:	10.06.2016	KSD:

POŘ.Č.	ČÍS.KP	POL.	Č.ROZP.POL.	POPIS POLOŽKY	VÝMĚRA MJ	JED.CENA	CELK.CENA
	SKP		Č SPECIFIKACE			Kč	Kč

místnost č. 0.02
(0,711)<- 0,15*(2*1,97+0,8)
místnost č. 0.03
(0,711)<- 0,15*(2*1,97+0,8)
místnost č. 0.05
(0,711)<- 0,15*(2*1,97+0,8)
místnost č. 0.06
(0,711)<- 0,15*(2*1,97+0,8)
místnost č. 0.06
(0,711)<- 0,15*(2*1,97+0,8)

MEZISOUČET: 7 83 0

Nátěry

3 483

ETAPA:7 ČÁST:84 ZÁBĚR:0

Malby a tapetování

POŘ.Č.	ČÍS.KP	POL.	Č.ROZP.POL.	POPIS POLOŽKY	VÝMĚRA MJ	JED.CENA	CELK.CENA
	SKP		Č SPECIFIKACE			Kč	Kč
1	7840339		C78445-2275/01	Malba 2xPrimalex Plus bez pačok , 1barevná na schodišti 3,80-5,00m 2NP	190,148 m2	46,00	8 747
				místnost č. 2.01			
				(61,539)<- (3,48+1,2+2,26+3,48+1,84+2,76+1,84)*3,65			
				INP			
				místnost č. 1.01			
				(68,233)<- (2*5,653+2*1,92)*(5,1+3,91)/2			
				(16,524)<- "strop" 12,24*1,35 "přípočet 35% na klenbu"			
				místnost č. 1.02			
				(20,538)<- (1,84+3,28+0,15+1,25)*(3,9+2,4)/2			
				(23,315)<- "strop" 17,27*1,35 "přípočet 35% na klenbu"			
2	7840345		C78445-2371/01	Malba 2xPrimalex Plus bez pač. 1bar+bilý str. v místnostech do 3,80m 2NP	1171,900 m2	41,07	48 130
				místnost č. 2.02			
				(54,458)<- (2*5,19+2*2,27)*3,65			
				(-15,456)<- -(4*1,2*2,4+0,8*1,97+2*0,6*1,967) "odpočet otvorů"			
				(11,780)<- "strop" 11,78			
				místnost č. 2.03			
				(103,324)<- (2*5,74+2*6,7+2*1,25+0,928)*3,65			
				(-13,110)<- -(2*1,2*2,4+2*1,0*2,1+3*0,5*2,1) "odpočet otvorů"			
				(39,600)<- "strop" 39,6			
				místnost č. 2.04			
				(80,154)<- (2*5,24+2*5,74)*3,65			
				(-10,380)<- -(2*1,2*2,4+2*1,1*2,1) "odpočet otvorů"			
				(28,730)<- "strop" 28,73			
				místnost č. 2.05			
				(71,321)<- (6,2+3,19+0,959+5,847+3,344)*3,65			
				(-5,675)<- -(1,2*2,4+1,3*2,15) "odpočet otvorů"			
				(23,390)<- "strop" 23,39			
				místnost č. 2.06			
				(28,510)<- (1,75+1,2+0,8)*3,65+(1,75+2*0,05+2*1,5+1,2)*(3,65-1,2)			
				(-1,582)<- -(0,6*1,97+0,4*1,0) "odečet otvorů"			
				(4,860)<- "strop" 4,86			
				místnost č. 2.07 a 2.08			
				(24,696)<- (2*4,05+2*0,99)*(3,65-1,2)			
				(3,560)<- "strop" 1,46+2,1			
				místnost č. 2.09			
				(48,910)<- (2*4,15+2*2,55)*3,65			
				(-10,728)<- -(0,8*1,97+1,3*2,15+2,55)*(3,65-2,1) "odečet otvorů"			
				(10,560)<- "strop" 10,56			
				INP			
				místnost č. 1.03			
				(54,825)<- (2*5,04+2*2,27)*3,75			
				(-2,660)<- -(0,75*1,97+d1) "odečet otvorů"			
				(11,440)<- "strop" 11,44			
				místnost č. 1.04			
				(70,503)<- (2*5,65+2*4,28)*3,55			
				(-5,950)<- -(1,18*2,5+1,2*2,5) "odečet otvorů"			
				(24,140)<- "strop" 24,14			
				místnost č. 1.05			
				(77,397)<- (2*5,24+2*5,661)*3,55			
				(-8,850)<- -(1,18*2,5*3) "odečet otvorů"			
				(28,170)<- "strop" 28,17			
				místnost č. 1.06			
				(88,402)<- (2*6,52+2*5,931)*3,55			
				(-5,900)<- -(1,18*2,5*2)			
				(22,900)<- "strop" 22,9			
				místnost č. 1.07			
				(43,860)<- (2*3,9+2*2,55)*3,4			

Stavba:	76 Tachov	Městské kulturní středisko - rekonstrukce	Kalkulant:	Veronika Šoulová	Kraj, okres:			
Objekt:	I	Náměstí republiky 85, Tachov	Kalkulace:	3 stupně	JKSO:			
Rozpočet:	I	Rekonstrukce	Datum kalk.:	10.06.2016	KSD:			
POŘ.Č. D	ČÍS.KP	POL	Č.ROZP	POL	POPIS POLOŽKY	VÝMĚRA MJ	JED.CENA	CELK.CENA
	SKP				Č.SPECIFIKACE		Kč	Kč
			(-2,857)<-		-(0,75*1,97+d2)			
			(12,672)<-		místnost č. 1 08			
			(-0,582)<-		(2*1,5+2*1,14)*(3,4-1,0) "předpoklad výšky obkladu 1 m"			
			(1,710)<-		-0,6*0,97			
					"strop" 1,71			
			(42,432)<-		místnost č. 1 09			
			(-1,379)<-		(2*3,9+2*2,34)*3,4			
					-d2			
					1PP			
			(21,438)<-		místnost č. 0 01			
					"strop" 15,88*1,35 "35% přidání na klenbu"			
			(3,550)<-		místnost č. 0 02			
					"strop" 3,55			
					místnost č. 0 03			
			(11,826)<-		"strop" 8,76*1,35 "35% přidání na klenbu"			
					1PP			
			(50,388)<-		místnost č. 0 04			
			(27,203)<-		(2*6,27+2*3,42)*2,6			
					"strop" 20,15*1,35 "35% přidání na klenbu"			
					místnost č. 0 05			
			(53,768)<-		(2*4,8+2*5,54)*2,6			
			(34,479)<-		"strop" 25,54*1,35 "35% přidání na klenbu"			
					místnost č. 0 06			
			(30,659)<-		"strop" 22,71*1,35 "35% přidání na klenbu"			
					místnost č. 0 07			
			(11,394)<-		"strop" 8,44*1,35 "35% přidání na klenbu"			
MEZISOUČET: 7 84 0				Malby a tapetování				56 877
ETAPA:7 ČÁST:98 ZÁBĚR:0				Ostatní práce PSV				
	1				Připojení kuchyňské linky na rozvody	1,000 kpl	1 600,00	1 600
					2NP			
MEZISOUČET: 7 98 0				Ostatní práce PSV				1 600
ETAPA:8 ČÁST:25 ZÁBĚR:0				ZTI - Zařizovací předměty ZTI				
	1				Osazení a dodávka WC kombi vč. napojení na stáv. rozvody	1,000 kus	7 600,00	7 600
					2NP			
			(1,000)<-		místnost č. 2 06			
	2				1			
					Osazení a dodávka umývatka vč. baterie vč. napojení na stáv. rozvody	1,000 kus	3 200,00	3 200
					2NP			
			(1,000)<-		místnost č. 2 06			
	3				1			
					DMT a MTZ sprchového boxu	1,000 kus	3 500,00	3 500
					1NP			
			(1,000)<-		místnost č. 1 09			
	4				1			
					DMT a MTZ bojleru	1,000 kus	3 500,00	3 500
					1NP			
			(1,000)<-		místnost č. 1 09			
	5				1			
			(3,000)<-		D + M potrubí kanalizační HT DN 50	7,000 m	300,00	2 100
					1PP			
			(1,000)<-		3,0			
					1NP			
			(3,000)<-		1,0			
					2NP			
					2,5+0,5			
	6				D + M potrubí kanalizační HT DN 100	5,500 m	430,00	2 365
					1NP			
			(0,500)<-		0,5			
					2NP			
			(5,000)<-		2,0+3,0			
	9				D + M potrubí vodovodní HT DN 15	28,800 m	250,00	7 200
					1PP			
			(1,500)<-		1,5			
					1NP			
			(18,000)<-		8,0+10,0			
					2NP			
			(9,300)<-		2,0+2,0+2,5+2,8			
MEZISOUČET: 8 25 0				ZTI - Zařizovací předměty ZTI				29 465
						CELKOVÝ SOUČET:		499 792
						DPH-SAZBA	21%	
						CELKOVÝ SOUČET VČETNĚ DPH:		499 792