

**Technická specifikace datová kabeláže pro m. č. 421, 5x 419, 2x 412 a pro AP7
– ÚzP Ostrava II**

Pro m. č. 421 ve 4.NP bude zhotoven nový kabelový rozvod od serverovny ve 3.NP. Ukončení kabeláže v místnosti 1x datovou zásuvkou 2x RJ45 CAT6, vývod konektorů pod úhlem, instalace datové zásuvky na povrchu.

Pro m. č. 419 ve 4.NP bude zhotoven nový kabelový rozvod od serverovny ve 3.NP. Ukončení kabeláže v místnosti 5x datovou zásuvkou 2xRJ45 CAT6, vývod konektorů pod úhlem, instalace datové zásuvky na povrchu.

Pro m. č. 412 ve 4.NP bude zhotoven nový kabelový rozvod od serverovny ve 3.NP. Ukončení kabeláže v místnosti 2x datovou zásuvkou 2xRJ45 CAT6, vývod konektorů pod úhlem, instalace datové zásuvky na povrchu.

Pro AP7 v zasedací místnosti 4.NP bude zhotoven nový kabelový rozvod od serverovny ve 3.NP. Ukončení kabeláže v zasedací místnosti 1x datovou zásuvkou 2xRJ45 CAT. 6, vývod konektorů pod úhlem, instalace datové zásuvky na povrchu. Napojení AP na nový datový vývod.

Kabeláž bude od datových zásuvek vedena po povrchu v nových bílých vkládacích PVC lištách s možností využití rozebíratelného podhledu, možnost instalace do stávajících PVC lišt.

Datový kabel je navržen CAT6 LSZH, ukončený na koncích v místnostech datovou zásuvkou, v datovém rozvaděči na 2x novém 24. portovém patchpanelu, výška 1U, CAT6.

Je požadována instalace celé sestavy strukturované kabeláže např. referenční výrobce Solarix.