

Oprava terasy na katastrální pracovišti v Litoměřicích**19.8.2016 Vypracoval: Pavel Teplický**

PRÁCE					
1	bourání dlažby a podkladového betonu a obrubníků	m3	7,56	925,90	7 000,00
2	odvoz materiálu sutí + nakládka + skládka	ks	1,00	2699,00	2 699,00
3	cesta Děčín Litoměřice	ks	10,00	200,00	2 000,00
4	pokládka obrubníků	bm	16,00	140,00	2 240,00
5	pokládka dlažby do betonového podkladu	m2	42,00	300,00	12 600,00
6	schody příplatek	ks	5,00	850,00	4 250,00
7	řezání betonové dlažby, diamantovým kotoučem	ks	1,00	1000,00	1 000,00
8	montáž zábradlí	bm	2,00	300,00	600,00
9	přesun hmot (materiál po staveništi) zabezpečení stavby,	ks	1,00	2500,00	2 500,00
10	doprava betonu	ks	2,00	500,00	1 000,00
11	úprava terénu okolo obrubníků	bm	16,00	50,00	800,00
Celkem za práci					36 689,00

MATERIÁL					
1,00	beton B20 polosuchý bez štěrku	m3	6,72	2200,00	14 784,00
2,00	Cement 25 kg	ks	8,00	75,00	600,00
3,00	lepidlo flexi 25kg	ks	2,00	280,00	560,00
4,00	betonová dlažba 39,5x39,5 dle výběru (+ prořez kraje a schody)	m2	46,00	620,00	28 520,00
5,00	BEST – PARKAN II, zahradní obrubník 1000x200	ks	16,00	60,00	960,00
6,00	zábradlí svařené, pozinkované a zapuštěné do betonových patek	bm	2,00	2300,00	4 600,00
Celkem za materiál					50 024,00

Celkem za práci a materiál**86 713,00**

aktualizovaný rozpočet dne: 19.8.2016. změna může vzniknout v betonu kdy se sundá celoplošně dlažba a začne se bourat beton, to sondy nedokážou odhadnout přesně.