

REKAPITULACE STAVBY

Kód: A226

Stavba: 19.10.2023-AKTUALNI-
_VÝMĚNA_PLYNOVÉHO_KOTLE_PRO_FF_UP_V_OLOMOUCI_OBJEKT_KŘÍŽKOVSKÉHO_14,_OLOMOUC

KSO:
Místo: Olomouc

CC-CZ:
Datum: 23.11.2023

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
I-THERM, spol. s r.o., Přerovská 678,45, 779 00 Olomouc

IČ: 60323825
DIČ: CZ60323825

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:



Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			545 164,08
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	545 164,08	114 484,46
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	659 648,54
-------------------	----------	------------	-------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: A226
Stavba: **19.10.2023-AKTUALNI-
_VÝMĚNA_PLYNOVÉHO_KOTLE_PRO_FF_UP_V_OLOMOUCI_OBJEKT_KŘIŽKOVSKÉHO_14,_OLOMOUC**
Místo: **Olomouc** Datum: 23.11.2023
Zadavatel: Projektant: 
Uchazeč: I-THERM, spol. s r.o., Přerovská 678,45, 779 00 Olomouc Zpracovatel: 

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		545 164,08	659 648,54	
01	Vytápění	429 310,27	519 465,43	STA
02	Zdravotně technické ...	88 853,81	107 513,11	STA
03	MaR	27 000,00	32 670,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

19.10.2023-AKTUALNI-_VÝMĚNA_PLYNOVÉHO_KOTLE_PRO_FF_UP_V_OLMOUCI_OBJEKT_KŘÍŽKOVSKÉHO_14,_OLOMOUC

Objekt:

01 - Vytápění

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

I-THERM, spol. s r.o., Přerovská 678,45, 779 00 Olomouc

Projektant:

[REDACTED]

Zpracovatel:

[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23.11.2023

IČ:

DIČ:

IČ:

60323825

DIČ:

CZ60323825

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

429 310,27

DPH základní
snížená

Základ daně

429 310,27

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

90 155,16

0,00

Cena s DPH

v CZK

519 465,43

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

19.10.2023-AKTUALNI-_VÝMĚNA_PLYNOVÉHO_KOTLE_PRO_FF_UP_V_OLOMOUCI_OBJEKT_KŘÍŽKOVSKÉHO_14,_OLOMOUC

Objekt:

01 - Vytápění

Místo:

Datum: 23.11.2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: I-THERM, spol. s r.o., Přerovská 678,45, 779 00 Olomouc

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

429 310,27

PSV - Práce a dodávky PSV

429 310,27

713 - Izolace tepelné

19 216,97

732 - Ústřední vytápění - strojevny

340 654,41

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

51 250,28

734 - Ústřední vytápění - armatury

16 324,61

783 - Dokončovací práce - nátěry

864,00

707 - Dokumenty pro skutečné provedení

1 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

19.10.2023-AKTUALNI-_VÝMĚNA_PLYNOVÉHO_KOTLE_PRO_FF_UP_V_OLMOUCI_OBJEKT_KŘÍŽKOVSKÉHO_14,_OLOMOUC

Objekt:

01 - Vytápění

Místo:

Datum: 23.11.2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: I-THERM, spol. s r.o., Přerovská 678,45, 779 00 Olomouc

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

429 310,27

D PSV Práce a dodávky PSV

429 310,27

D 713 Izolace tepelné

19 216,97

1	K	713410831	Odstranění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s AL fólií staženými drátem tl do 50 mm	m	10,000	36,70	367,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	---	--------	-------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713410831

2	K	R-713-0	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot izolace v objektech výšky do 6 m	t	0,009	11 130,00	100,17	vlastní
---	---	---------	--	---	-------	-----------	--------	---------

3	M	63154575	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 60/40mm	m	10,000	256,80	2 568,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

4	K	R-713-01	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 169/30mm	m	12,000	426,00	5 112,00	vlastní
---	---	----------	---	---	--------	--------	----------	---------

5	K	713463212	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D přes 50 do 100 mm	m	10,000	60,00	600,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	---	--------	-------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713463212

6	K	713463213	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D přes 100 do 150 mm	m	12,000	64,40	772,80	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	---	--------	-------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713463213

7	K	R-713-02	Montážní a spojovací materiál	soubor	1,000	3 421,00	3 421,00	vlastní
---	---	----------	-------------------------------	--------	-------	----------	----------	---------

8	K	R-713-03	Zaizolování stávajícího komínu minerální vlnou tl. 60mm 1m2 vč. oplechování	soubor	1,000	1 850,00	1 850,00	vlastní
---	---	----------	---	--------	-------	----------	----------	---------

9	K	R-713-04	Montáž izolace + oplechování odkouření	hod	10,000	400,00	4 000,00	vlastní
---	---	----------	--	-----	--------	--------	----------	---------

10	K	R-713-05	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,020	21 300,00	426,00	CS ÚRS 2023 02
----	---	----------	--	---	-------	-----------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/R-713-05

D 732 Ústřední vytápění - strojovny

340 654,41

11	K	732420812.	Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 32	kus	1,000	940,00	940,00	CS ÚRS 2023 01
----	---	------------	--	-----	-------	--------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/732420812

12	K	R-732-01	Demontáž stacionárního kote o výkonu Q=130kW	kus	1,000	9 300,00	9 300,00	vlastní
----	---	----------	--	-----	-------	----------	----------	---------

13	K	R-732-02	Přemístění demontovaných strojoven umístěných ve výšce nebo hloubce objektu do 6 m	t	0,255	14 500,00	3 697,50	vlastní
----	---	----------	--	---	-------	-----------	----------	---------

14	K	R-732-03	Demontáž odkouření	hod	16,000	400,00	6 400,00	vlastní
----	---	----------	--------------------	-----	--------	--------	----------	---------

15	K	R-732-04	Likvidace odpadu	hod	16,000	400,00	6 400,00	vlastní
----	---	----------	------------------	-----	--------	--------	----------	---------

16	K	R-731-05	Vložka nerez DN150, 12m účinná výška	soubor	1,000	22 771,50	22 771,50	vlastní
----	---	----------	--------------------------------------	--------	-------	-----------	-----------	---------

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Poznámka k položce: 1x Pateční koleno 85° EW/150 11x Rovný díl 950mm EW/150 2x Rovný díl 450mm EW/150 2x Rovný díl 200mm EW/150 1x Rozeta a manž. proti zatékání EW/150 15x Těsnění EPDM /150 1x Spona EW/150 6x Distanční objímka EW/150

17	K	R-731-06	Plošina pro montáž komínu	soubor	1,000	11 400,00	11 400,00	vlastní
----	---	----------	---------------------------	--------	-------	-----------	-----------	---------

18	K	R-731-07	Elektronicky regulované oběhové čerpadlo DN32, H=3,8m, Q=5,8m3/h, 1x230V, 50Hz, P=151W, In=1,22A	kus	1,000	15 574,80	15 574,80	vlastní
----	---	----------	--	-----	-------	-----------	-----------	---------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
19	K	R-731-08	Kondenzační kotel o výkonu Q= 129 kW	kus	1,000	170 316,00	170 316,00	vlastní	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: - Připojovací tlak plynu: 20 až 360* mbar - Roční provozní účinnost až 108,4 % - Nízký obsah emisí ve spalínách: NOx < 62 mg/kWh a CO < 19 mg/kWh - Malá podlahová plocha (0,54 m2) - Článekový tepelný výměník ze slitiny Al/Si/Mg - Nerezový hořák s úplným předsměšováním, modulace výkonu od 18 do 100% - Ovládací panel umožňuje: - regulaci podle venkovní teploty - řízení až 8 kotlů v kaskádě pomocí vestavěného kaskádového řadiče - řízení až 3 volně konfigurovatelných topných okruhů a komfortní přípravu TV</i>						
20	K	R-731-09	Neutralizační box (včetně náplně) - do 350 kW	kus	1,000	4 780,80	4 780,80	vlastní	
21	K	R-731-10	Hlídač tlaku plynu 5-6	kus	1,000	2 455,20	2 455,20	vlastní	
22	K	R-731-11	Nasávání vzduchu DN160, 5,5m horizontální	soubor	1,000	11 448,48	11 448,48	vlastní	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: 1x Kotlová redukce centrická; černá; DN150*/160 1x Trubka s hrdlem; 2m; černá; DN160 1x Koleno 87°; černá; DN160 1x Trubka s hrdlem; 1m; černá; DN160 1x Koleno 45°; černá; DN160 3x Trubka s hrdlem; 2m; černá; DN160 4x Objímka M8/10; DN160</i>						
23	K	R-731-12	Kouřovod nerez DN150	soubor	1,000	12 771,42	12 771,42	vlastní	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: 1x Měřicí díl DN150 1x Rovný díl 950mm DN150 1x Rovný díl 200mm DN150 1x Revizní koleno 85° DN150 1x Rovný díl 200mm DN150 1x Koleno 45° DN150 1x Rovný díl 950mm DN150 1x Revizní rovný díl DN150 1x Rovný díl 200mm DN150 2x Sténová objímka (odstup 50mm) 25/150 9x Spona DN150 9x Těsnění EPDM /150 1x Těsnění U pro revizní koleno 85° DN150 1x Těsnění U pro revizní rovný díl DN150</i>						
24	K	R-731-13	Montáž kouřovodu, vložky, nasávání vzduchu	soubor	1,000	19 680,00	19 680,00	vlastní	
25	K	R-731-14	Doprava na stavbu kouřovodu, vložky, nasávání vzduchu	soubor	1,000	2 400,00	2 400,00	vlastní	
26	K	R-731-15	Revize spalínové cesty	soubor	1,000	2 400,00	2 400,00	vlastní	
27	K	R-731-16	Úprava a zasklení stávajícího odkouření prům. 200mm	hod	10,000	400,00	4 000,00	vlastní	
28	K	R-731-17	Uvedení kotle do provozu	soubor	1,000	7 800,00	7 800,00	vlastní	
29	K	R-731-18	Vytvoření prostupu ve stávající sténové mřížce prům.250mm vč. úpravy lamel	hod	12,000	400,00	4 800,00	vlastní	
30	K	732429215	Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového DN 32	soubor	1,000	1 360,00	1 360,00	CS ÚRS 2023 02	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/732429215						
31	K	R-732-19	Montáž kotle vč. příslušenství	soubor	1,000	7 500,00	7 500,00	vlastní	
32	K	R-732-20	Provozní řád kotelny	kus	1,000	12 000,00	12 000,00	vlastní	
33	K	998732101	Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m	t	0,277	1 656,00	458,71	CS ÚRS 2023 02	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998732101						
	D	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				51 250,28		
34	K	733120819	Demontáž potrubí ocelového hladkého D přes 38 do 60,3	m	10,000	63,20	632,00	CS ÚRS 2023 02	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733120819						
35	K	733890803	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot rozvodů potrubí vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m	t	0,047	1 680,00	78,96	vlastní	
36	K	733121158	Potrubí ocelové hladké bezešvé středotlaké spojované svařováním D 57x3,2	m	12,000	872,00	10 464,00	CS ÚRS 2023 02	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733121158						
37	K	733190219	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké D přes 51x2,6 do 60,3x2,9	m	12,000	17,04	204,48	CS ÚRS 2023 02	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733190219						
38	K	R-733-01	Napojení na stávající potrubí DN 50	kus	2,000	2 100,00	4 200,00	vlastní	
39	K	R-733-02	Vypuštění otopné soustavy	hod	8,000	250,00	2 000,00	vlastní	
40	K	R-733-03	Napuštění otopné soustavy	hod	16,000	250,00	4 000,00	vlastní	
41	K	R-733-04	Proplach systému - dvojnásobný	hod	16,000	200,00	3 200,00	vlastní	
42	K	R-733-05	Topná zkouška	hod	72,000	150,00	10 800,00	vlastní	
43	K	R-733-06	Odvzdušnění systému	hod	24,000	400,00	9 600,00	vlastní	
44	K	R-733-07	Revizní kniha kotle	kus	1,000	6 000,00	6 000,00	vlastní	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
45	K	998733101	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,055	1 288,00	70,84	vlastní
D 734 Ústřední vytápění - armatury							16 324,61	
46	K	734200823	Demontáž armatury závitové se dvěma závity přes G 1 přes G 1 do G 6/4	kus	4,000	173,60	694,40	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734200823					
47	K	734200824	Demontáž armatury závitové se dvěma závity přes G 6/4 do G 2	kus	4,000	208,80	835,20	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734200824					
48	K	R-734-0	Přemístění demontovaných armatur vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m	t	0,023	1 350,00	31,05	vlastní
49	K	734251212	Ventil závitový pojistný rohový G 3/4 provozní tlak od 2,5 do 6 barů	kus	1,000	592,80	592,80	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734251212					
50	K	734292714	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,000	385,60	385,60	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734292714					
51	K	734292718	Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	1 640,00	3 280,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734292718					
52	K	734411117	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 80 mm délky 100 mm	kus	2,000	636,80	1 273,60	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734411117					
53	K	734421102	Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 63 mm spodní připojení	kus	2,000	1 024,00	2 048,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734421102					
54	K	734494214	Návarek s trubkovým závitem G 3/4	kus	6,000	199,20	1 195,20	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734494214					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: cena uvedena vč. montáže					
55	K	R-734-01	Magnetický odkalovač DN50, Q= 7,5 m3/h vč. tepelné izolace	kus	1,000	5 760,00	5 760,00	vlastní
56	K	734209118	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 2	kus	1,000	216,00	216,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734209118					
57	K	998734101	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m	t	0,011	1 160,00	12,76	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998734101					
D 783 Dokončovací práce - nátěry							864,00	
58	K	783614651	Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN do 50 mm	m	24,000	36,00	864,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783614651					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: 2x základní nátěr (1 nátěr = 12m)					
D 707 Dokumenty pro skutečné provedení							1 000,00	
59	K	R-707-02	Projekt skutečného provedení	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

19.10.2023-AKTUALNI-_VÝMĚNA_PLYNOVÉHO_KOTLE_PRO_FF_UP_V_OLMOUCI_OBJEKT_KŘÍŽKOVSKÉHO_14,_OLOMOUC

Objekt:

02 - Zdravotně technické ...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

I-THERM, spol. s r.o., Přerovská 678,45, 779 00 Olomouc

Projektant:

██████████

Zpracovatel:

██████████

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23.11.2023

IČ:

DIČ:

IČ:

60323825

DIČ:

CZ60323825

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

88 853,81

DPH základní
snížená

Základ daně

88 853,81

Sazba daně

21,00%

Výše daně

18 659,30

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

107 513,11

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

19.10.2023-AKTUALNI-_VÝMĚNA_PLYNOVÉHO_KOTLE_PRO_FF_UP_V_OLMOUCI_OBJEKT_KŘÍŽKOVSKÉHO_14,_OLOMOUC

Objekt:

02 - Zdravotně technické ...

Místo:

Datum: 23.11.2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: I-THERM, spol. s r.o., Přerovská 678,45, 779 00 Olomouc

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

88 853,81

PSV - Práce a dodávky PSV

88 853,81

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

5 398,10

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

81 679,31

783 - Dokončovací práce - nátěry

776,40

707 - Dokumenty pro skutečné provedení

1 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

19.10.2023-AKTUALNI-_VÝMĚNA_PLYNOVÉHO_KOTLE_PRO_FF_UP_V_OLMOUCI_OBJEKT_KŘÍŽKOVSKÉHO_14,_OLMOUC

Objekt:

02 - Zdravotně technické ...

Místo:

Datum: 23.11.2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: I-THERM, spol. s r.o., Přerovská 678,45, 779 00 Olomouc

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

88 853,81

D PSV Práce a dodávky PSV

88 853,81

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

5 398,10

1	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	10,000	402,40	4 024,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721174042								
2	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	10,000	23,28	232,80	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721290111								
3	K	R-721-01	Vysazení odbočky HT40 na stávajícím potrubí	kus	1,000	555,00	555,00	vlastní
4	K	R-721-02	Zápachová uzávěrka s kuličkou DN 40	kus	1,000	480,00	480,00	vlastní
5	K	721229111	Zápachové uzávěrky montáž zápachových uzávěrek ostatních typů do DN 50	kus	1,000	80,80	80,80	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721229111								
6	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,004	6 376,00	25,50	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998721101								

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod

81 679,31

7	K	722220861	Demontáž armatur závitových se dvěma závitů do G 3/4	kus	9,000	23,04	207,36	vlastní
8	K	722220862	Demontáž armatur závitových se dvěma závitů G přes 3/4 do 5/4	kus	1,000	26,72	26,72	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722220862								
9	K	723150803	Demontáž potrubí ocelové hladké svařované D přes 44,5 do 76	m	4,000	91,20	364,80	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/723150803								
10	K	R-723-01	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot vnitřní vodovod vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m	t	0,023	9 450,00	217,35	vlastní
11	K	R-723-02	Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za tepla D 22x2,6 mm	m	8,000	424,00	3 392,00	vlastní
12	K	723150305	Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za tepla D 38x2,6 mm	m	2,000	453,60	907,20	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/723150305								
13	K	723150306	Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za tepla D 44,5x3,2 mm	m	2,000	528,80	1 057,60	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/723150306								
14	K	R-723-03	Tlaková zkouška plynového potrubí	m	32,000	21,00	672,00	vlastní
15	K	R-723-04	Napojení na stávající potrubí DN 15	kus	6,000	600,00	3 600,00	vlastní
16	K	R-723-05	Napojení na stávající potrubí DN 50	kus	1,000	800,00	800,00	vlastní
17	K	R-723-06	Nová konzola pro potrubí DN 100	kus	3,000	1 400,00	4 200,00	vlastní
18	K	R-723-07	Nová konzola pro potrubí DN 20	kus	2,000	900,00	1 800,00	vlastní
19	K	723231165	Armatury se dvěma závitů kohouty kulové PN 42 do 185°C plnopřítokové vnitřní závit těžká řada G 1 1/4"	kus	1,000	880,00	880,00	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/723231165						
20	K	723231162	Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185°C plnopřítokové vnitřní závit těžká řada G 1/2"	kus	6,000	287,20	1 723,20	vlastní	
21	K	R-723-08	Kulový kohout DN 15 zkušební (hadicový)	kus	3,000	317,60	952,80	vlastní	
22	K	R-723-09.	Filtr závitový DN 32	kus	1,000	3 738,60	3 738,60	vlastní	
23	K	R-723-10.	Filtr DN 80 přírubový vč protipřírub (2ks)	kus	1,000	10 326,00	10 326,00	vlastní	
24	K	R-723-11	Elektromagnetický ventil přírubový EVPE DN 65 (230V) bez proudu uzavřen vč. protipřírub	kus	1,000	29 958,00	29 958,00	vlastní	
25	K	723239101	Montáž armatur plynovodních se dvěma závity G 1/2" ostatní typ	kus	3,000	88,80	266,40	CS ÚRS 2023 02	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/723239101						
26	K	723239104	Montáž armatur plynovodních se dvěma závity G 1 1/4" ostatní typ	kus	1,000	143,20	143,20	CS ÚRS 2023 02	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/723239104						
27	K	R-723-12	Montáž armatur plynovodních přírubových DN 65	kus	1,000	1 272,00	1 272,00	vlastní	
28	K	R-723-13	Montáž armatur plynovodních přírubových DN 80	kus	1,000	1 904,00	1 904,00	vlastní	
29	K	R-723-14	Vsazení přírubové armatury do stávajícího potrubí DN 80	kus	2,000	2 200,00	4 400,00	vlastní	
30	K	R-723-15	Vypuštění + odvědušnění plynovodu	hod	8,000	250,00	2 000,00	vlastní	
31	K	R-723-16	Napuštění + odvědušnění plynovodu	hod	16,000	250,00	4 000,00	vlastní	
32	K	R-723-17	Revize plynu	soubor	1,000	2 800,00	2 800,00	vlastní	
33	K	998723101	Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,122	574,40	70,08	vlastní	
D 783			Dokončovací práce - nátěry				776,40		
34	K	783614551	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	12,000	20,50	246,00	CS ÚRS 2023 02	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783614551						
35	K	783617611	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	12,000	44,20	530,40	CS ÚRS 2023 02	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783617611						
D 707			Dokumenty pro skutečné provedení				1 000,00		
36	K	R-707-01	Projekt skutečného provedení	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	vlastní	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

19.10.2023-AKTUALNI-_VÝMĚNA_PLYNOVÉHO_KOTLE_PRO_FF_UP_V_OLOMOUCI_OBJEKT_KŘÍŽKOVSKÉHO_14,_OLOMOUC

Objekt:

03 - MaR

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

I-THERM, spol. s r.o., Přerovská 678,45, 779 00 Olomouc

Projektant:

██████████

Zpracovatel:

██████████

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23.11.2023

IČ:

DIČ:

IČ:

60323825

DIČ:

CZ60323825

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

27 000,00

DPH základní
snížená

Základ daně
27 000,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
5 670,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

32 670,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

19.10.2023-AKTUALNI-_VÝMĚNA_PLYNOVÉHO_KOTLE_PRO_FF_UP_V_OLOMOUCI_OBJEKT_KŘÍŽKOVSKÉHO_14,_OLOMOUC

Objekt:

03 - MaR

Místo:

Datum: 23.11.2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: I-THERM, spol. s r.o., Přerovská 678,45, 779 00 Olomouc

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

27 000,00

PSV - Práce a dodávky PSV

27 000,00

731 - Měření a regulace

26 000,00

707 - Dokumenty pro skutečné provedení

1 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

19.10.2023-AKTUALNI-_VÝMĚNA_PLYNOVÉHO_KOTLE_PRO_FF_UP_V_OLMOUCI_OBJEKT_KŘÍŽKOVSKÉHO_14,_OLOMOUC

Objekt:

03 - MaR

Místo:

Datum: 23.11.2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: I-THERM, spol. s r.o., Přerovská 678,45, 779 00 Olomouc

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

27 000,00

D PSV Práce a dodávky PSV

27 000,00

D 731 Měření a regulace

26 000,00

1	K	R-X01	Úprava stávajícího rozvaděče MaR vč. úpravy SW DDC regulátoru	soubor	1,000	26 000,00	26 000,00	vlastní
---	---	-------	---	--------	-------	-----------	-----------	---------

D 707 Dokumenty pro skutečné provedení

1 000,00

2	K	R-707-01	Projekt skutečného provedení	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	vlastní
---	---	----------	------------------------------	-----	-------	----------	----------	---------