



Nabídkový rozpočet

Číslo zakázky: 2017-229
 Název zakázky: **Oprava chodníků vč.obrubníků při rekonst.kom.v ul.Tepelská a Nádražní v Bečově n.Teplou-Dodatek č.1**

Komentář zakázky:

Rekapitulace DPH

Sazba DPH	Základ daně	DPH	Cena s DPH
21%	87 733	18 424	106 157

Celkem bez DPH: **87 733 CZK**
 Celkem s DPH: **106 157 CZK**

Firmy

Typ firmy	Název	Kontaktní osoba	Telefon
Objednatel	Městská společnost Bečov s.r.o.		
Zhotovitel	Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.		

Realizační tým

Osoba	Význam osoby
	Stavbyvedoucí
	Rozpočtář
	Zodpovědná osoba

Rekapitulace - objekty a oddíly

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
SO 01: Obrubníky	68 344	14 352	82 696
001: Zemní práce	14 588	3 064	17 652
008: Trubní vedení	20 700	4 347	25 047
009: Ostatní konstrukce a práce	26 555	5 577	32 132
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	6 500	1 365	7 865
SO 02: Odvodnění srážkových vod	19 389	4 072	23 461
001: Zemní práce	3 000	630	3 630
004: Vodorovné konstrukce	233	49	282
008: Trubní vedení	16 156	3 393	19 549
	87 733	18 424	106 157

Rozpočet

Poř. ▲	Ident.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
A_00: Základní rozpočet							87 733
SO 01: Obrubníky							68 344
001: Zemní práce							14 588
1	SP	132212102	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneu nářadím v nesoudrzných horninách tř. 3	m3	11,160		
2	SP	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z hominy tř. 1 až 4	m3	11,160		
3	SP	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	11,160		
4	SP	113107100	Bourání betonové desky vč. odvozu na skládku v místě stavby	m3	1,000		
008: Trubní vedení							20 700
5	SP	895333001	Demontáž dešťové vpusti	kus	1,000		
6	SP	895941100	Zřízení vpusti kanalizační obrubníkové - vč. dodávky	kus	1,000		
7	SP	892123039	Čištění kanalizace strojně DN 250 mm	m	8,000		
8	SP	892120033	Čištění šachty dešťové vpusti - strojně	kus	2,000		
009: Ostatní konstrukce a práce							26 555
9	SP	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	68,000		
10	SP	916991120	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z ŠD - fr. 32/63 mm	m3	3,000		
11	H	59217409	Obrubník betonový chodníkový ABO 16-10 100x8x25 cm	kus	68,000		
12	SP	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	10,000		
13	H	59217504	Obrubník BEST-MONO II, 100x15/12x25 cm, přírodní	kus	7,000		
14	H	59217400	Silniční obrubník oblouk R2 vnější	kus	3,000		
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady							6 500
15	ON	000123456	Přeložka telefonního kabelu	soubor	1,000		6 500
SO 02: Odvodnění srážkových vod							19 389
001: Zemní práce							3 000
16	SP	175111101	Obsypání potrubí ručně štěrkopísek frakce 0-90 třída C	m3	1,000		
004: Vodorovné konstrukce							233
17	SP	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	0,300		
008: Trubní vedení							16 156
18	H	58337371	Štěrkopísek frakce 0-90 třída C	t	1,120		
19	SP	871265231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 110	m	20,000		
20	SP	817314199	Výbourání otvoru do šachty + napojení kanalizace kanalizační pěnou	kus	2,000		
21	SP	877310410	Montáž kolen na potrubí z PP trub korugovaných DN 110	kus	2,000		
22	H	28611353	Koleno kanalizace plastové KGB 110x87°	kus	2,000		

Poř. ▲	Ident.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
	23	SP 877265271	Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého PVC-systém KG DN 100	kus	2,000		
	24	H 55244100	Lapač střešních splavenin - geiger DN 100 mm	kus	2,000		
							87 733