

Soupis prací

„Výměna dlažby ve skladu u dílny SOU (1 NP), v budově C, Školská čtvrť 1259, Frenštát pod Radhoštěm“

Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)
				Celkem
Podlahy z dlaždic				
Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby	m2	47,70	8,00	381,60
Penetrace podkladu pod dlažby	m2	47,70	53,90	2 571,03
Vyrovnání podlah, samonivel. hmota	m2	47,70	350,00	16 695,00
Montáž podlah keram.,hladké, tmel	m2	47,70	1 012,99	48 319,62
Obklad soklíků keram.stupňov., tmel	m	28,60	244,00	6 978,40
Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	28,60	105,00	3 003,00
Dlaždice mat – protiskluz R 10	m2	58,00	460,00	26 680,00
Příplatek za spárovací hmotu - plošně,keram.dlažba	m2	47,70	15,90	758,43
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%	1 136,27	4,00	4 545,08
Podlahy vlysové a parketové				
Lišta nerezová přechodová	m	0,80	1 250,00	1 000,00
Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				
Bourání soklíků z dlažeb keramických	m	28,60	83,39	2 385,00
Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2	m3	0,02	5 110,00	102,20
Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	0,04	370,50	14,82
Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	0,04	1 072,00	42,88
Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,04	271,50	10,86
Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel	t	0,01	1 725,00	24,15
Ostatní přesuny hmot				
Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	1,00	993,00	993,00
Montážní přírážky				
Mimostaveništní doprava individual.	soubor	1	4 000,00	4 000,00

Celkem

bez DPH
DPH 21%
S DPH

118 505,07 Kč
24 886,06 Kč
143 391,13 Kč