

Specifikace nákladů k Dodatku č.1_VPIC Čebín II_385, obchvat

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: VP VEGACOM 2021 - Ostatní STAND. - 2021.10

Položková 2023.11

Název stavby: **VPIC Čebín II_385, obchvat**

Číslo SPP prvku: 11010-065433

Zhotovitel PD: Krátký

KPO: JMO

HOST: Brno - Kr. Pole

VUJ: Čebín

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA

ZEMNÍ PRÁCE

MONTÁŽ

GEODETIKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA

GEODETIKÉ PRÁCE REALIZACE

VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE

PROVOZNÍ PRÁCE

MATERIÁL DOD. CETIN

MATERIÁL VYŘAZENÝ

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazc

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevyk:

POPLATKY

Celkové náklady: 1 710 546,21 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST

NESTAVEBNÍ ČINNOST

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
	PŘÍPRAVA			
953634	Úprava PD	Projekt tlkm liniové metalické sítě		
	ZEMNÍ PRÁCE			
954968 S		Podvrt neřízený do 150 mm		
954970 S		Pokládka PE nebo vrapované chráničky		
952367 S		Pokládka žlabů TK1		
952368 S		Pokládka žlabů TK2,T2N		
955551 S		Prohloubení rýhy š. 35cm o hl.10cm		
955550 S		Prohloubení rýhy š. 50cm o hl.10cm		
955552 S		Rozšíření prohloubení výk.hl.10cm,š.10cm		
952354 S		Rýha v poli 35/100		
952352 S		Rýha v poli 35/100 rozšíření o 10 cm		
952353 S		Rýha v poli 50/110		
952345 S		Rýha v trávě 35/70-100		
954958 S		Rýha v trávě 35/70-100 rozšíření o 10 cm		

955054 S	Vytyčení trasy podél silnice,železnice
951349 S	Zřízení a odstr.přech.lávky z ocel.desky
MONTÁŽ	
955039 S	Demontáž ochranné KK pro spojku
958306 S	Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba
958308 S	Měření jednostranné OTDR (1625 nm) - stavba
958310 S	Měření oboustranné OTDR (1310, 1550 a 1625 nm) - stavba
958314 S	Měření přímou metodou (1310, 1550 a 1625 nm) - stavba
952649 S	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka
952650 S	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka
952644 S	Měření střídavé během stavby - další čtyřka
952643 S	Měření střídavé během stavby - první čtyřka
952647 S	Měření útlumu během stavby- první čtyřka
954999 S	Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování
955000 S	Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním
955255 S	Montáž koncovky mechan.rozeb. s/bez vent
955288 S	Montáž koncovky SKH
955286 S	Montáž spojky bez montáže vláken
955282 S	Montáž spojky smrštitelné nad 50 čtyřek
955281 S	Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek
955284 S	Montáž spojky, redukce mechanické rozeb
952602 S	Montáž trubky úložné
954990 S	Montáž úložných kabelů do 15 XN
954992 S	Montáž úložných kabelů do 300 XN
958592 S	Provádění PEW v maintenance window
958557 S	Realizace optické akce-ostatní činnosti
957753 S	Realizace tratě síťové dohodou
958331 S	Svaření jednotlivého vlákna v transportní a metropolitní síti
958335 S	Svaření vláken ribbon 12 - ribbon 12 v transportní a metropolitní síti
955306 S	Úprava spojky
958469 S	Uvedení stavby do provozu
955630 S	Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě
958336 S	Zafukování/vyfukování OK do 144 vl. do HDPE trubky
958558 S	Zkouška trhací
958556 S	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m
955070 S	Zrušení spojky bez demontáže vláken
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	
955278 S	Provedení geodetického měření pro tratě síťové
956284 S	Zaměření trasy pro stavbu do 100m
956286 S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	
958748 S	Plán geom.pro VBŘ nad 700m vč.(kus=100m)
954830	Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene
	Přesná výše náhrad za zřízení služebnosti (věcného břemene) nebo způsob jejího určení, bude známa po uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se všemi vlastníky dotčených nemovitostí.
955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
958085		Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN Limitka materiálu	7.00 ks	23 760,31 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
303918 S		Deska krycí plast. 300x1000 mm		
303813 S		Fólie výstražná 330mm PE oranžová		
303777 S		Fólie výstražná 80mm PE červenobílá		
300131 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 100x4x0,8		
300000 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 3x4x0,4		
300105 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 5x4x0,4		
300126 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 5x4x0,8		
318863 S		Kazeta24 svárůCoyoteRunt modré držáky4x6		
316534 S		Koncovka smršť. SKH 2 9/20 mm		
302788 S		Koncovka trubky 40 mm Plasson		
312240 S		Konektor UY2 přímý - plněný		
320879 S		Materiál pro tratě síťové		
302550 S		Mini Marker 1401 3M Ball		
312425 S		Modul konektor. 9700-10P		
310387 S		Ochrana ribbon. sváru RFPS4012 2-12F		
323050 S		Ochrana svarů trubičková PSS45-1, 45mm		
305338 S		Poklop žlabu beton 50x17x4 cm k TK 1		
305356 S		Poklop žlabu beton 50x23x6 cm k TK 2		
306776 S		Průchodka spojky Coyote s 4 vst. 8-11mm		
303251 S		Průchodka těsnící D 40mm Jackmoon		
312845 S		Spojka kabelová XAGA 500 43/ 8- 150/FLE		
312863 S		Spojka kabelová XAGA 500 43/8-300/FLE CZ		
306732 S		Spojka opt.univerzální.Coyote RUNT In-Line		
303501 S		Spojka plastová 110/94 mm		
320294 S		Spojka smršťovací XAGA 500-100/25-460		
300027 S		Trubka HDPE 40/33 černá -2x bílé pruhy		
300023 S		Trubka HDPE 40/33 černá		
300036 S		Trubka HDPE 40/33 oranž. -2x bílé pruhy		
300032 S		Trubka HDPE 40/33 oranžová -bílý pruh		
300030 S		Trubka HDPE 40/33 oranžová		
302655 S		Trubka PE 110/3,5/6000mm		
302672 S		Trubka PE 110/6,3/6000mm		
302752 S		Trubka PE 125/7,1/6000mm		
302423 S		Trubka vrapovaná 110/94 s lankem		
308513 S		Ubrousek čistící pro opt. vlákno 34155		
303465 S		Víčko plastové trubky 110/100 mm		
305195 S		Žlab kabelový beton 100x17x14 cm TK 1		
305232 S		Žlab kabelový beton 100x23x19 cm TK 2		
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný				
304267 S		Páska lepící iz. 19mmx20mx0,15mm černá		
301685 S		Páska pryž. izolační 19mmx10m Rotunda		