

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj,

se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČO: 70890650

DIČ: CZ70890650

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Č. Budějovice, č. účtu 250000302/0300

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

MUDr. Martin Kuba, hejtmán Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněna jednat:

JUDr. Andrea Tetourová, vedoucí ODSH, tel. č. [REDACTED]

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna vystupovat a jednat:

Bc. Alena Frdlíková, vedoucí oddělení ODSH, tel. č. [REDACTED]

K výkonu stavebního a technického dozoru stavebníka pro investora stavby je oprávněna:

QM-4C, s.r.o., Jeronýmova 62/24, Liberec VII-Horní Růžodol, 460 07 Liberec.

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka na stavbě:

Ing. Jan Hesoun, tel. [REDACTED]

Osoba vykonávající koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:

Bc. Petr Kovář, K Vysilači 1155, 370 06 Srubec

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924

Bankovní spojení: Komerční banka, č. účtu. 1141380144/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, ve vložce 1561

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Ing. Zdeněk Novák, člen správní rady, tel. [REDACTED]

Odpovědný geodet: Ing. Miroslav Hořejší, GEONET s.r.o.

Osoba pověřená vedením stavby (Hlavní stavbyvedoucí):

Ing. Pavel Vrba, tel. [REDACTED]

Zástupce osoby pověřené vedením stavby (Zástupce hlavního stavbyvedoucího):

Bc. Jan Klepal, tel. č. [REDACTED]

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Milan Siman, tel. [REDACTED]

který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo na akci „Přeložka silnice II/156, Žár“ ze dne 2. 1. 2023.

Důvodem změn jsou vícepráce a méněpráce popsány ve změnovém listu č. 1 včetně jejich odůvodnění, předem odsouhlasené objednatelem a technickým dozorem stavby na základě dohody obou smluvních stran, v jejímž důsledku se mění čl. IV. Cena za dílo, odst. 1 smlouvy o dílo ze dne 2. 1. 2023, takto:

Původní znění článku IV. Cena za dílo, odst. 1 Smlouvy o dílo:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

cena celkem bez DPH: 191 752 293,80 Kč
DPH 21 %: 40 267 981,70 Kč
cena celkem s DPH: 232 020 275,50 Kč

Nové znění článku IV. Cena za dílo, odst. 1 Smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

cena celkem bez DPH: 188 148 947,10 Kč
DPH 21 %: 39 511 278,89 Kč
cena celkem s DPH: 227 660 225,99 Kč

Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. SDL/ODSH/442/22 (číslo smlouvy objednatele), jejíž ostatní ustanovení nedotčené dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti beze změn.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku č. 1, že s jeho obsahem souhlasí a že dodatek uzavírají svobodně, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Tento dodatek nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., § 6.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je změnový list č. 1 jako jeho příloha č. 1.


Uzavření dodatku bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 1251/2023/RK-23 ze dne 23. 11. 2023.

V Českých Budějovicích dne

V Plzni dne

z a o b j e d n a t e l e :

z a z h o t o v i t e l e :



MUDr. Martin Kuba
hejtman Jihočeského kraje

Zdeněk
Novák

Digitálně podepsal
Zdeněk Novák
Datum: 2023.12.01
10:02:16 +01'00'

Ing. Zdeněk Novák
člen správní rady

Příloha č. 1
k Návrhu č. 1389/RK

Stavba : Přeložka silnice II/156 Žár
Investor : Jihočeský kraj, České Budějovice
Projektant: AKIPROJEKT s r o , České Budějovice
TDS : QM-4C, s r o
Zhotovitel : EUROVIA CZ, a s

REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÉ LISTY

OBJEKT	CENA DLE SOD	ZMĚNOVÝ LIST č.1		ZMĚNOVÝ LIST č.2		ZMĚNOVÝ LIST č.3	
		Změnový list č.1	Celk.cena po změně č.1	Změnový list č.2	Celk.cena po změně č.2	Změnový list č.3	Celk.cena po změně č.3
S.O. 001 Smluvní požadavky	1 568 775,51	0,00	1 568 775,51				
S.O. 002 Požadavky objednatele	6 667 750,00	0,00	6 667 750,00				
S.O. 011 Rekultivace	1 595 588,38	0,00	1 595 588,38				
S.O. 101 Silnice II/156	58 009 622,54	-2 970 385,60	55 039 236,94				
S.O. 102 Silnice III/15614	1 640 349,80	0,00	1 640 349,80				
S.O. 103.1 Silnice III/15432- část 1	877 011,12	0,00	877 011,12				
S.O. 103.2 Silnice III/15432- část 2	2 076 635,93	0,00	2 076 635,93				
S.O. 104 Polní cesta	221 367,45	0,00	221 367,45				
S.O. 105 Oprava silnice III/15432	4 313 355,04	0,00	4 313 355,04				
S.O. 111.1 Sjezdy k přilehlým pozemkům - 1	202 875,36	0,00	202 875,36				
S.O. 111.2 Sjezdy k přilehlým pozemkům - 2	218 252,38	0,00	218 252,38				
S.O. 111.3 Sjezdy k přilehlým pozemkům - 3	204 673,72	0,00	204 673,72				
S.O. 111.4 Sjezdy k přilehlým pozemkům - 4	207 371,26	0,00	207 371,26				
S.O. 111.5 Sjezdy k přilehlým pozemkům - 5	202 386,48	0,00	202 386,48				
S.O. 111.6 Sjezdy k přilehlým pozemkům - 6	257 586,00	0,00	257 586,00				
S.O. 111.7 Sjezdy k přilehlým pozemkům - 7	234 025,40	0,00	234 025,40				
S.O. 111.8 Sjezdy k přilehlým pozemkům - 8	54 618,41	0,00	54 618,41				
S.O. 111.9 Sjezdy k přilehlým pozemkům - 9	87 513,26	0,00	87 513,26				
S.O. 121 Úprava účelových komunikací	762 885,86	0,00	762 885,86				
S.O. 131 Obratiště	245 006,34	0,00	245 006,34				
S.O. 197 Provizorní komunikace	975 648,68	0,00	975 648,68				
S.O. 198 Dopravní značení	646 252,00	0,00	646 252,00				
S.O. 199.1 DIO Etapa 1	299 413,50	0,00	299 413,50				
S.O. 199.2 DIO Etapa 2	89 640,00	0,00	89 640,00				
S.O. 199.3 DIO Etapa 3	234 920,00	0,00	234 920,00				
S.O. 199.4 DIO Etapa 4	55 500,00	0,00	55 500,00				
S.O. 201 Most přes Žárský potok	102 015 840,73	-544 808,00	101 471 032,73				
S.O. 301 Vtokový objekt	73 209,90	0,00	73 209,90				
S.O. 302 Ochrana meliorační sítě	397 050,00	0,00	397 050,00				
S.O. 303 Propustky	1 913 028,86	0,00	1 913 028,86				
S.O. 304 Migrační objekt ve staničení km 0,120 00	802 069,02	0,00	802 069,02				
S.O. 305 Migrační objekt ve staničení km 1,660 00	850 563,41	0,00	850 563,41				
S.O. 306 Migrační objekt ve staničení km 2,020 00	760 844,87	0,00	760 844,87				
S.O. 307 Opevnění Žárského potoka	480 010,09	0,00	480 010,09				
S.O. 401 Přeložka kabelů CETIN	228 902,50	-169 763,10	59 139,40				
S.O. 801 Sadové úpravy	1 886 870,00	-100 550,00	1 786 320,00				
S.O. 901 Zábrany proti vnikání obživelníků	394 000,00	182 160,00	576 160,00				
CENA STAVBY BEZ DPH	191 752 293,80	-3 603 346,70	188 148 947,10				
DPH 21%	40 267 981,70	-756 702,81	39 511 278,89				
CENA VČETNĚ DPH	232 020 275,50	-4 360 049,51	227 660 225,99				

číslo a název SO: SO 801 - Sadové úpravy

Por	Kód
-----	-----

CENA	Celk.cena ve smlouvě	Celk.cena po změně	Rozdíl celk. ceny
	bez DPH	bez DPH	bez DPH
jednotková	celkem	celkem	celkem
8	9	10	11
150,00	0,00	475 950,00	475 950,00
	0,00	475 950,00	475 950,00
	0,00	99 949,50	99 949,50
	0,00	575 899,50	575 899,50
250,00	1 100 000,00	523 500,00	-576 500,00
	1 100 000,00	523 500,00	-576 500,00
	231 000,00	109 935,00	-121 065,00
	1 331 000,00	633 435,00	-697 565,00
	1 100 000,00	999 450,00	-100 550,00
	231 000,00	209 884,50	-21 115,50
	1 331 000,00	1 209 334,50	-121 665,50

zadavatel: Jihočeský kraj

TDS

phorovitel

Projektant: AKIPROJEKT s.r.o.

Ing. Martin Jáchym

25.11.23	
10.11.2023	
10.11.2023	
10.11.2023	

a silničního hospodářství
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

EUROVIA
EUROVIA CS, s.r.o.
Často slyšíme zvalout občast' každý z nás
z domu. Často. Každý den.
A tak je to i s námi. Každý den.

AKIPROJEKT s.r.o.
F.A. Gersnera 2151/6, 370 01 České Budějovice 7
, IČ: 027 73 961 DIČ: CZ02773961
www.akiprojekt.cz

číslo a název SO: SO 101 - Silnice II/156

Název položky

Poř.		Kod	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě jednotek	Množství po změně jednotek	Rozdíl množství jednotek
č. pol.		položky					
1	2		3	4	5	6	7
VÍCEPRÁCE							
23	212635		TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 160MM, RÝHA TŘ I	M	40,00	1 799,000	1 759,000
Vícepráce celkem							
DPH 21 %							
CELKEM vč. DPH							
MÉNĚPRÁCE							
							0,000
Méněpráce celkem							
DPH 21 %							
CELKEM vč. DPH							
Bilance (více a méněpráce)							
DPH 21 %							
CELKEM vč. DPH							

Schválit:

zadávateľ Jihocheský kraj

Bc. Alena Frdliková

TDS:

Ing. Jan Hesoun

zhotovitel'

Bc. Jan Klepal

Projektant AKIPROJEKT s.r.o.

Ing. Martin Jáchym

ní kancelář

AKIPROJEKT s.r.o.

České Budějovice 7 370 01 2151/6

IČ: 027 73 961 DIČ: CZ02773961

www.akiprojekt.cz

JIHOČESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD

Odbor dopravy

a silničního hospodářství

U Zimního stadionu 1952/2

370 76 České Budějovice



EURVIA CS, S.p.A.

Quality Management 15

1

1-800-665-5559

KLASIFIKACE HODNIN

Stavba: Přeložka silnice II/156 Žár

číslo a název SO: SO 101 - Silnice II/156

Poř. č. pol.		Kód	Název položky		Měrná jednotka	Množství ve smlouvě	Množství po změně	Rozdíl množství	Rozdíl celk. ceny		
č. pol.		položky				jednotek	jednotek	jednotek	bez DPH	celkem	bez DPH celkem
1	2		3		4	5	6	7	8	9	10
VÍCEPRÁCE											
3	123738			ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I. ODVOZ DO 20KM	M3	28 403,00	41 376,000	14 973,000	159,90	4 221 839,70	6 616 022,40
11	17120			ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLADKY BEZ ZHUŤNĚNÍ	M3	70 353,10	73 544,100	3 191,000	11,20	787 954,72	823 693,92
44	12838N			ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. II. ODVOZ DO 20KM	M3	0,00	2 551,000	2 551,000	312,40	0,00	796 932,40
45	12843N			PŘEDRČENÍ VÝKOPKU TR. II	M3	0,00	2 551,000	2 551,000	119,00	0,00	303 569,00

Schválili:

Zadávatel Jihočeský kraj

Bc. Alena Frdlíková

TDS

Ing. Jan Hesoun

Zhotovitel

Bc. Jan Klepal

Projektant AKIPROJEKT s.r.o.

Ing. Martin Jáchym

datum :

23.11.23

10.11.2023

10.11.2023

10.11.2023

JIHOČESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD

Odbor dopravy

a silničního hospodářství

U Zimního stadionu 1952/2

370 76 České Budějovice



EUROVIA s.r.o.
Odbor dopravy a silničního hospodářství
záměstek Českého Budějovic
Platba 72, CZ-370 01 České Budějovice

Quality Management

15

Projekční kancelář

AKIPROJEKT s.r.o.

FA. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice 7

IC: 027473 961 DIČ: CZ02773961

www.akiprojekt.cz

ZMĚNOVÝ LIST č.1e

ZMENOVY LIST c.1e

Poř. číslo řádku, číslo položky		Kód	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě jednotek	Množství po změně jednotek	Rozdíl množství jednotek
č. pol.		položky					
1	2		3	4	5	6	7
VÍCEPRÁCE							
40	128418		DOLAMOVÁNÍ ODKOPÁVEK TR. II., ODVOZ DO 20KM	M3	37,05	40,833	3,783
41	128918		DOLAMOVÁNÍ ODKOPÁVEK TR. III., ODVOZ DO 20KM	M3	37,05	78,000	40,950
45	131832		HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ NEPAŽ TR. II., ODVOZ DO 2KM	M3	37,88	395,000	357,125
64	18120		ÚPRAVA PLANE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. II	M2	94,60	186,600	92,000
72	224325		PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	221,71	241,841	20,134
77	264241		VRTY PRO PILOTY TR. II D DO 1000MM	M	220,10	241,600	21,500
85	28997		OPLÁSTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMRIZOVIN	M2	759,25	762,000	2,750
117	451312B		PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C12/15	M3	59,77	61,550	1,782
189	12843N		PŘEDČERNĚNÍ VÝKOPKU TR. II	M3	0,00	614,167	614,167
190	12893N		PŘEDČERNĚNÍ VÝKOPKU TR. III	M3	0,00	78,000	78,000
			Vícepráce celkem				
			DPH 21 %				
			CELKEM vč. DPH				
MÉNĚPRÁCE							
63	18110.C		ÚPRAVA PLANE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	371,600	279,600	-92,000
73	224365		VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B	T	24,321	20,835	-3,486
74	23217		OSTATOVÉ STĚNY BERNANĚNE Z KOVŮVY FOT DILCOV DOKRÁJNE (JAKOSTIČETI)	T	129,996	84,427	-45,569
75	23217R		OCELOVÁ KONSTRUKCE ROZPĚRNÉHO RÁMU	T	11,760	5,880	-5,880
76	237171		VYTAŽENÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVŮVÝCH DILCŮ (HMOTNOST)	T	129,996	84,427	-45,569
78	264941		VRTY PRO PILOTY TR. V-VI D DO 1000MM	M	181,800	168,550	-13,250
79	272325A		ZAKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	120,048	114,020	-6,028
84	272365C		VÝZTUŽ ZAKLADŮ Z OCELI 10505, B500B	T	21,760	20,170	-1,590
			Méněpráce celkem				
			DPH 21 %				
			CELKEM vč. DPH				
Bilance (více a méněpráce)							
			DPH 21 %				
			CELKEM vč. DPH				

datum :

27.11.12

2. 1. 1.

10.11.202

10.11.202

10/11/2023

10/17/2023

10.11.2022

AKIPROJEKT
Projekční
AKIPROJEKT

5

Gerstnera 2151/6, 370 01 Ceske Budejovice
IČ: 027 73 961 DIČ: CZ02773961

www.akiprojekt.cz

JIHOČESKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD

ODBOR DOPRAVY

a silničního hospodářství

U Zimního stadionu 1952/2

370 76 České Budějovice

EUROVIA UNIVERSITY

EUROJIA CS, S.A.
Căminul mare, cartier Căminul mare
Zona Căminul mare
Piața 72, 07-3701 Cluj Napoca

ZMĚNOVÝ LIST č.1f

Schválit:		datum :
zadavatel Jihoceský kraj		
Bc. Alena Frdilková		23.11.23
TDS :		
Ing. Jan Hesoun		10.11.2023
zhotovitel:		
Bc. Jan Klepal		10.11.2023
Projektant AKIPROJEKT s r.o.		
Ing. Martin Jáchym		10.11.2023

datum :

**JIHOČESKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD**
Odbor dopravy
a silničního hospodářství
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

EUROVIA
WINNERS
EUROVIA CS, S.R.L.
Carrary, viale Libertà 66/bis
20139 Sesto San Giovanni
P.lea. 72. 02-579.01.01. Celli. 02-579.01.01

Quality Management 15

AKIPROJEKT
Projekční kancelář
AKIPROJEKT s.r.o.
F.A. Gestnera 2151/6, 370 01 České Budějovice 7
, IČ: 027 73 961 DIČ: CZ02773961
www.akiprojekt.cz

ZMĚNOVÝ LIST č.1g

císlo a název SO:		SU 401 - Přeložka kabelů CETIN				
Poř.	Kód	Název položky				
č. pol.	položky					
1	2	3	4	5	6	7
		VÍCEPRÁCE				0,000
		Vícepráce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		MÉNĚPRÁCE				
1	03730	POMOC PRACE ZAJIST NEBO ZRIZ OCHRANU INZENYRSKYCH SITI	M	305,000	78,800	-226,200
		Méněpráce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		Bilance (více a méněpráce)				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				

CENA	Celk.cena ve smlouvě	Celk.cena po změně	Rozdíl celk. ceny
	bez DPH	bez DPH	bez DPH
jednotková	celkem	celkem	celkem
8	9	10	11
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
750,50	228 902,50	59 139,40	-169 763,10
	228 902,50	59 139,40	-169 763,10
	48 069,53	12 419,27	-35 650,25
	276 972,03	71 558,67	-205 413,35
	228 902,50	59 139,40	-169 763,10
	48 069,53	12 419,27	-35 650,25
	276 972,03	71 558,67	-205 413,35

Změny stavby, odůvodnění víceprací - ZL 1

1a)

Před zahájením prací (kácení lesního porostu) nastala situace, kdy na pozemcích obce Žár došlo k vytěžení dřevní hmoty ze strany správy obce. Zhotoviteli tak vznikly méněpráce z hlediska kácení dřevní hmoty. Naproti tomu musel vyklidit zájmové území a odstranit ponechané pařezy, které si obec sama nezklikvidovala. Ve změně je zároveň zohledněna větší rozloha dřevin, které bylo potřeba v rámci přípravných prací pokácet.

1b)

Na podnět ekodozora a zástupkyně AOPK byl upřesněn rozsah dočasných zábran proti vnikání obojživelníků. Požadavek na tyto zábrany vyplynul s podmínek uvedených ve stavebním povolení. Zábrany omezují migraci drobných živočichů do prostor staveniště v blízkosti Žárského potoka.

1c)

V průběhu prací byly zjištěny enormní přítoky vody do prostor budoucího tělesa komunikace. Výskyt takového množství by mohlo vést ke zhoršení vlastností materiálu komunikace. Ve vybraných úsecích bylo doplněno podélné odvodnění pomocí trativodů.

1d)

S ohledem na postup prací byla zpracována průběžná bilance zemních prací, při které dochází především k odpočtu odkopů a předrcení horniny tř. III, která nebyla v průběhu prací zastižena v takovém množství, jaké uvažovala projektová dokumentace. Naproti tomu dochází k přetřídění vytěženého materiálu, který byl geotechnikem stavby klasifikován jako hornina tř. I. Zhotovitel v průběhu prací zastihl i horninu tř. II, se kterou původní projektová dokumentace neuvažovala. V rámci méněprací dochází k odpočtu celé pol. č. 14, která představovala variantní řešení při realizaci násypů tělesa komunikace (násyp z nakupovaného materiálu).

1e)

V rámci změny dochází k upřesnění výměr položek, které souvisely se spodní stavbou mostu SO 201. Vzhledem k odlišným geologickým podmínkám dochází k vícepracím především z hlediska pilotového založení mostu, naproti tomu dochází k méněpracím z hlediska nepoužití štětových stěn na piliři P4, které nebylo možné fyzicky zaberanit do tvrdého podloží.

1f)

V průběhu zpracování podrobnějšího stupně projektové dokumentace RDS došlo k zpřesnění návrhu mostu, které vedlo k úspoře za ocelové nosné prvky, naproti tomu dochází k navýšení množství potřebného betonu pro zhotovení mostní deskové konstrukce.

1g)

V rámci přeložky kabelového vedení spol. CETIN a.s. došlo k finanční úspoře, protože dodávku a pokladáku chrániček v km 1,9 - 2,0 si provedla společnost sama.