



OZNÁMENÍ ZMĚNY NPO/NPŽP		číslo OZ: 02	
Zhotovitel:	KALAH A s. s.		
Investor:	Statutární město Brno	Datum:	
Název akce: ZŠ Hamry – stavební úpravy			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
na rozpočtové podklady:	SO 01-2 Stavební řešení budova Obřanská		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Demontáž a nové vyhotovení opěrné zídky Obřanská			
Popis a zdůvodnění změny: Nálezový stav. Zídka se nachází v havarijním stavu, nakloněná, rozpadající se, životu nebezpečná. Je nutná její demolice a výstavba nové zdi ze ztraceného bednění dle návrhu projektanta. Jedná se o nálezový stav, který nemá vliv na termín dokončení díla.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:			
Stanovisko technického dozoru stavby:			
Stanovisko projektanta stavby:			
Stanovisko energetického specialisty:			
Příloha:			




ZMĚNOVÝ LIST NPO/NPŽP		číslo ZL: 02
Zhotovitel:	KALAH A s.r.o.	
Změnový list vystavil:	[redacted]	
Datum:	[redacted]	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Demontáž a nové vyhotovení opěrné zídky Obřanská Popis a zdůvodnění změny: Nálezový stav. Zídka se nachází v havarijním stavu, nakloněná, rozpadající se, životu nebezpečná. Je nutná její demolice a výstavba nové zdi ze ztraceného bednění dle návrhu projektanta. Jedná se o nálezový stav, který nemá vliv na termín dokončení díla.		
Počet připojených listů specifikací: 3	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-26 043,24 Kč	192 133,37 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
166 090,13 Kč	-	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	[redacted]	Podpis zmocněnce zhotovitele:
		[redacted]
Datum:		Datum:

Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):



STAVBA: ZŠ Hamry – stavební úpravy		2
ÚSEK: SO 01-2 Stavební řešení budova Obřanská		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 2 Zemní práce, Základy a zvláštní zakládání, Svislé a kompletní konstrukce, Bourání konstrukcí, Staveništní přesun hmot, Přesuny suti a vybouraných hmot, Úpravy povrchů vnější PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:		
KOMU: OI MMB OD: Kalaha a.s. DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: _____ _____ MAIL: [REDACTED]		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Demontáž a nové vyhotovení opěrné zídky Obřanská DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Hamry (budova Obřanská) ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. a53 architekti, 2019 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet Změnový list č. 2 - Demontáž a nové vyhotovení opěrné zídky Obřanská - rozdílový ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:		
POPIS ZMĚNY: Zídka se nachází v havarijním stavu, nakloněná, rozpadající se, životu nebezpečná. Je nutná její demolice a výstavba nové zdi ze ztraceného bednění dle návrhu projektanta. Jedná se o nálezový stav, který nemá vliv na termín dokončení díla.		
POKYN VYDAL: [REDACTED]		DATUM:
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM - [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED]	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **01 -0333** „ZŠ Hamry – stavební úpravy“
 1002421/2 ZŠ Hamry-DI16 - změnový list č. 2 - opěrná zídka Obřanská

Objednatel: Statutární město Brno IČ: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-město

Zhotovitel: KALAH A s.r.o. IČ: 25562151
 Maříkova 1899/1 DIČ: CZ25562151
 62100 Brno-Řečkovice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			166 090,13
PSV			0,00
MON			0,00
VN			0,00
ON			0,00
Celkem			166 090,13

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	166 090,13 CZK
Základní DPH	21 %	34 878,93 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH **200 969,06 CZK**

V _____

dne _____



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
1002421/2	ZŠ Hamry-DI16 - změnový list č. 2 - opěrná zídka Obřanská	0,00	166 090,13	34 878,93	200 969,06	100,00
SO 01-1	Stavební řešení - budova Hamry	0,00	166 090,13	34 878,93	200 969,06	100,00
1	projektový	0,00	192 133,37	40 348,01	232 481,38	115,68
2	MP	0,00	-26 043,24	-5 469,08	-31 512,32	-15,68
Celkem za stavbu		0,00	166 090,13	34 878,93	200 969,06	100,00

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			68 823,42	41,44
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			16 298,64	9,81
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			77 755,41	46,82
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			-26 043,24	-15,68
96	Bourání konstrukcí	HSV			7 455,63	4,49
99	Staveništní přesun hmot	HSV			8 834,88	5,32
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			12 965,39	7,81
Cena celkem					166 090,13	100,00

Položkový rozpočet

S:	01 -0333	„ZŠ Hamry – stavební úpravy“
R:	1002421/2	ZŠ Hamry-DI16 - změnový list č. 2 - opěrná zídka Obránská
C:	SO 01-1	Stavební řešení - budova Hamry
C:	1	projektový

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 1	Zemní práce					68 823,42
3	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4	m3	4,78800	811,04	3 883,26

základ pod opěrnou zdí : $(2,4*6+0,45*6)*0,35*0,8$

4,78800

2	120901121R00	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách	m3	8,20800	7 780,00	63 858,24
---	--------------	--	----	---------	----------	-----------

základ pod opěrnou zdí : $(2,4*6+0,45*6)*0,6*0,8$

8,20800

11	7112 12002R00	Stěrka hydroizolační, vč. dodávky HI hmoty, 2x, včetně penetrace	m2	3,42000	316,35	1 081,92
----	---------------	--	----	---------	--------	----------

dvouvrstvá

opěrná zeď : $(2,4*6+0,45*6)*0,2$

3,42000

Díl 2	Základy a zvláštní zakládání					16 298,64
12	274313611R00	Beton základových pasů prostý třídy C 16/20	m3	4,78800	3 404,06	16 298,64

Včetně dodávky a uložení betonu a kamene.

základ pod opěrnou zdí : $(2,4*6+0,45*6)*0,35*0,8$

4,78800

Díl 3	Svislé a kompletní konstrukce					77 755,41
5	318261112R00	Zdivo plotové z tvárnice, betonová zálivka, tl. 190 mm	m2	39,33000	1 977,00	77 755,41

opěrná zeď : $(2,4*6+0,45*6)*2,3$

39,33000

Díl 96	Bourání konstrukcí					7 455,63
6	962032254R00	Bourání zdiva z cihel cementových na MC	m3	6,85260	1 088,00	7 455,63

opěrná zeď : $(2,4*6*0,18+0,45*6*0,45)*1,8$

6,85260

Díl 99	Staveništní přesun hmot					8 834,88
123	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	26,41616	334,45	8 834,88

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

3, 4, 5, 6 :

Součet : 26,41616

26,41616

Díl D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					12 965,39
74	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti	t	13,70520	96,32	1 320,08

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

6 :

Součet : 13,70520

13,70520

77	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	13,70520	225,38	3 088,88
----	--------------	--	---	----------	--------	----------

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

6 :

Součet : 13,70520

13,70520

78	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	95,93640	15,27	1 464,95
----	--------------	--	---	----------	-------	----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

6 :

Součet : 95,93640

95,93640

Položkový rozpočet

S:	01 -0333	„ZŠ Hamry – stavební úpravy“
R:	1002421/2	ZŠ Hamry-DI16 - změnový list č. 2 - opěrná zídka Obřanská
C:	SO 01-1	Stavební řešení - budova Hamry
C:	1	projektový

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

79	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	13,70520	85,37	1 170,01
----	--------------	---	---	----------	-------	----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

6 :

Součet : 13,70520

13,70520

82	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	13,70520	7,15	97,99
----	--------------	--------------------------------------	---	----------	------	-------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

6 :

Součet : 13,70520

13,70520

80	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	109,64160	10,67	1 169,88
----	--------------	--	---	-----------	-------	----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

6 :

Součet : 109,64160

109,64160

81	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	13,70520	339,55	4 653,60
----	--------------	---	---	----------	--------	----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

6 :

Součet : 13,70520

13,70520

Položkový rozpočet

S:	01 -0333	„ZŠ Hamry – stavební úpravy“
R:	1002421/2	ZŠ Hamry-DI16 - změnový list č. 2 - opěrná zídka Obřanská
C:	SO 01-1	Stavební řešení - budova Hamry
C:	2	MP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 62	Úpravy povrchů vnější					-26 043,24
---------------	------------------------------	--	--	--	--	-------------------

20	622421145R00	Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové štukové, , složitost 4	m2	-63,99000	386,29	-24 718,70
-----------	--------------	--	----	-----------	--------	------------

cihlová zídka u průjezdu : -(1,8*29,55+0,3*1,8*20)

-63,99000

123	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	-3,96034	334,45	-1 324,54
------------	--------------	---	---	----------	--------	-----------

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly

1 :

Součet : -3,96034

-3,96034

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **01 -0333 „ZŠ Hamry – stavební úpravy“**

2 MP

Objednatel: Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1
60200 Brno-město

IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785

Zhotovitel: KALAH A a.s.
Maříkova 1899/1
62100 Brno-Řečkovice

IČ: 25562151
DIČ: CZ25562151

Vypracoval:

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			-26 043,24
PSV			0,00
MON			0,00
VN			0,00
ON			0,00
Celkem			-26 043,24

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-26 043,24 CZK
Základní DPH	21 %	-5 469,08 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH **-31 512,32 CZK**

V _____

dne _____



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			-26 043,24	100,00
Cena celkem					-26 043,24	100,00

Položkový rozpočet

S:	01 -0333	„ZŠ Hamry – stavební úpravy“
C:	SO 01-1	Stavební řešení - budova Hamry
C:	2	MP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 62	Úpravy povrchů vnější					-26 043,24
---------------	------------------------------	--	--	--	--	-------------------

20	622421145R00	Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové štukové, , složitost 4	m2	-63,99000	386,29	-24 718,70
----	--------------	--	----	-----------	--------	------------

cihlová zídka u průjezdu : -(1,8*29,55+0,3*1,8*20)

-63,99000

123	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	-3,96034	334,45	-1 324,54
-----	--------------	---	---	----------	--------	-----------

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1 :

Součet : -3,96034

-3,96034

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **01 -0333 „ZŠ Hamry – stavební úpravy“**
1 projektový

Objednatel: Statutární město Brno IČ: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-město

Zhotovitel: KALAH A a.s. IČ: 25562151
 Maříkova 1899/1 DIČ: CZ25562151
 62100 Brno-Řečkovice

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			192 133,37
PSV			0,00
MON			0,00
VN			0,00
ON			0,00
Celkem			192 133,37

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	192 133,37 CZK
Základní DPH	21 %	40 348,01 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 232 481,38 CZK

V _____

dne _____



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			68 823,42	35,82
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			16 298,64	8,48
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			77 755,41	40,47
96	Bourání konstrukcí	HSV			7 455,63	3,88
99	Staveništní přesun hmot	HSV			8 834,88	4,60
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			12 965,39	6,75
Cena celkem					192 133,37	100,00

Položkový rozpočet

S:	C1 -0333	„ZŠ Hamry – stavební úpravy“
C:	SO 01-1	Stavební řešení - budova Hamry
C:	1	projektový

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 1	Zemní práce			68 823,42
--------------	--------------------	--	--	------------------

3	13960103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4	m3	4,78800	811,04	3 883,26
				základ pod opěrnou zdí : (2,4*6+0,45*6)*0,35*0,8		4,78800

2	120901121R00	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách	m3	8,20800	7 780,00	63 858,24
				základ pod opěrnou zdí : (2,4*6+0,45*6)*0,6*0,8		8,20800

11	711212002R00	Stěrka hydroizolační, vč. dodávky HI hmoty, 2x, včetně penetrace	m2	3,42000	316,35	1 081,92
				dvouvrstvá		
				opěrná zeď : (2,4*6+0,45*6)*0,2		3,42000

Díl 2	Základy a zvláštní zakládání			16 298,64
--------------	-------------------------------------	--	--	------------------

12	274313611R00	Beton základových pasů prostý třídy C 16/20	m3	4,78800	3 404,06	16 298,64
				Včetně dodávky a uložení betonu a kamene.		
				základ pod opěrnou zdí : (2,4*6+0,45*6)*0,35*0,8		4,78800

Díl 3	Svislé a kompletní konstrukce			77 755,41
--------------	--------------------------------------	--	--	------------------

5	318261112R00	Zdivo plotové z tvárnic, betonová zálivka, tl. 190 mm	m2	39,33000	1 977,00	77 755,41
				opěrná zeď : (2,4*6+0,45*6)*2,3		39,33000

Díl 96	Bourání konstrukcí			7 455,63
---------------	---------------------------	--	--	-----------------

6	962032254R00	Bourání zdiva z cihel cementových na MC	m3	6,85260	1 088,00	7 455,63
				opěrná zeď : (2,4*6*0,18+0,45*6*0,45)*1,8		6,85260

Díl 99	Staveništní přesun hmot			8 834,88
---------------	--------------------------------	--	--	-----------------

123	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	26,41616	334,45	8 834,88
-----	--------------	---	---	----------	--------	----------

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

3, 4, 5, 6 :

Součet : 26,41616

26,41616

Díl D96	Přesuny suti a vybouraných hmot			12 965,39
----------------	--	--	--	------------------

74	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti	t	13,70520	96,32	1 320,08
----	--------------	---------------------------------------	---	----------	-------	----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

6 :

Součet : 13,70520

13,70520

77	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	13,70520	225,38	3 088,88
----	--------------	--	---	----------	--------	----------

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

6 :

Součet : 13,70520

13,70520

78	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	95,93640	15,27	1 464,95
----	--------------	--	---	----------	-------	----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

6 :

Součet : 95,93640

95,93640

79	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	13,70520	85,37	1 170,01
----	--------------	---	---	----------	-------	----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

Položkový rozpočet

S:	01 -0333	„ZŠ Hamry – stavební úpravy“
C:	SO 01-1	Stavební řešení - budova Hamry
C:	1	projektový

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

6 :

Součet : 13,70520

13,70520

82	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	13,70520	7,15	97,99
-----------	--------------	--------------------------------------	---	----------	------	-------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

6 :

Součet : 13,70520

13,70520

80	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	109,64160	10,67	1 169,88
-----------	--------------	--	---	-----------	-------	----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

6 :

Součet : 109,64160

109,64160

81	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	13,70520	339,55	4 653,60
-----------	--------------	--	---	----------	--------	----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

6 :

Součet : 13,70520

13,70520