

Položkový rozpočet Elektro instalace

Akce: Rekonstrukce Kavárny Dejvické divadlo
Zhotovitel: ██████████ Roháčova 90,
 Roháčova 1628/90 Praha 3 130 00
 IČO: 05304776

Objednavatel: Dejvické divadlo, o. p. s.
 Zelená 1084/15a, 160 00 P - 6
 IČO: 27157806

poř.č.	Popis	MJ	Cena/jed (Kč)	počet	Celkem (Kč)
Materiál					
1	KP 68 Krabice přístrojová	ks			
2	Rozvodnice pod omýtku 60 modulová	ks			
3	Samolepky bezpečnostní	ks			
4	Svodič přepětí B+C EATON SPBT12-280/4	ks			
5	Jistič EATON PL7-B16/3	ks			
6	Jistič EATON PL7-B10/3	ks			
7	Jistič EATON PL7-B10/1	ks			
8	Jistič EATON PL7-B16/1	ks			
9	Jistič EATON PL7-B32/3	ks			
10	Proudový chránič EATON PF7-40/4/003	ks			
11	Proudový chránič EATON PF7-25/2/003	ks			
12	Vypínač EATON IS-40/3 40A	ks			
13	Propojovací lišta EATON	ks			
14	Svorkovnice rozbočovací DIN lištu	ks			
15	Spojovací materiál	ks			
16	Upevňovací a kotvicí materiál	ks			
17	Kabel CYKY-O 5x1,5	m			
18	Kabel CYKY-J 3x1,5	m			
19	Kabel CYKY-J 5x2,5	m			
20	Kabel CYKY-J 3x2,5	m			
21	Kabel CYKY-J 4x16	m			
22	Kabel CYKY-O 5x1,5 - HDO	m			
23	Chránička KOPOS 50	m			
24	ABB Tango svorkovnice	ks			
25	ABB Tango rámeček 1 nas.	ks			
26	ABB Tango zásuvka sólo	ks			
27	ABB Tango dvozásuvka	ks			
28	ABB Tango kryt vypínače	ks			
29	ABB vypínač č.1	ks			
30	ABB vypínač č.6	ks			
31	ABB Tango kryt vypínače dělený	ks			
32	ABB vypínač č.5	ks			
33	ABB Tango dvojrámeček	ks			
34	ABB Tango čtyřrámeček	ks			
35	ABB Tango trojrámeček	ks			
36	Vodič H07V-U 6 žlutozelená (CY 6)	m			
37	Zasuvky na omytku 400V	ks			
38	ABB Tango spínač sporákový	ks			
39	Led panel 40W	ks			
Celková cena za materiál:					73 171,69 Kč

Práce					
poř.č.	Popis	MJ	Cena/jed (Kč)	počet	Celkem (Kč)
1	Sekání šlicu v cihle 30mm na 30mm	mb			
1	Sekání šlicu v cihle 60mm na 60mm	mb			
2	Vykroužení kapci v cihle do pr 72mm	ks			
3	Sekání kapsy v cihle pro rozveděč, osazení	ks			
4	Tahání kabelu ve zdech vč. sádování	mb			
5	Uložení ohebné trubky ve zdi vč. sádování	mb			
6	Osazení rozvaděče	ks			
7	Odvoz odpadu kontejner	ks			
8	Manipulace s odpadem	ks			
9	Zapojení zásuvek, dvojjásuvky a vypínače	ks			
10	Revize elektroinstalace	ks			
Celková cena za práci:					47 153,60 Kč
Celková cena					120 325,29 Kč

