

## Změnový list č. 2 ze dne 06.12.2023

Název stavby:	Stanoviště polopodzemních kontejnerů v ul. Česká v Mostě - II. etapa		
Číslo smluvního vztahu:	103/2/2023		
Název části stavby (PS, SO):	---		
Objednatel:	Statutární město Most Radniční 1/2 434 01 Most IČO: 00266094		Zhotovitel: ADS.M s.r.o. Chožov 157 439 22 Chožov IČO: 25441787
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatel/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/č. 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla			
Původní řešení dle smluvní dokumentace: bez bourání betonového podkladu, bez límců ze zámkové dlažby			
Nové řešení: odstranění betonových podkladů na všech stanovištích, zhotovení límců ze zámkové dlažby			
Zdůvodnění změny: Při výkopových pracích byly v ploše skryté betonové vrstvy, které bylo nutné odbourat a ekologicky zlikvidovat. Kontejnery byly uloženy osvědčenou technologií z dřívějších staveb, zajištěny betonovou vrstvou v úrovni límce. Přistoupilo se k vyplnění viditelného límce pláště nad úroveň terénu betonovou dlažbou na výšku z důvodu dlažby v ploše ve sklonu a ochrany osob před možným úrazem.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatel.			

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	---

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	3 587 697,93 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	162 802,48 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	3 750 500,41 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	12.12.2023
Nový termín dokončení díla:	---

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: 07. 12. 2023

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 07. 12. 2023

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum: 11. 12. 2023

Oprávněný zástupce TDS (jméno, příjmení):

Datum: 07. 12. 2023

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): Ing. M

Datum: 15. 12. 2023 Podp

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: 11. 12. 2023

Příloha změnového listu: výpočet



## Příloha změnového listu č. 1 - výpočet

Název akce: Polopodzemní kontejnery ul. Česká

číslo pol.	položka	jednotka	jednotková cena (Kč)	původní množství	nové množství	rozdíl v množství	změna ceny (Kč)
	<b>SO01-objekt1</b>						
	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m <sup>2</sup> s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m <sup>2</sup>	419,00	0,000	42,00	42,00	17 598,00
113107332	<i>limex ze zámk. dlažby</i>	bm	590,00	0,000	22,00	22,00	12 980,00
596211R01	Odkopávky a prokopávky ručně zapážené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m <sup>3</sup>	974,000	15,00	1,00	-14,00	-13 636,00
12221101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	246,000	15,00	29,00	14,00	3 444,00
122251101	Odkopávky a prokopávky ručně zapážené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	m <sup>3</sup>	1 320,000	9,00	1,00	-8,00	-10 560,00
12231101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	517,000	9,00	17,00	8,00	4 136,00
122351101							
	<b>SO02 -objekt2</b>						
	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m <sup>2</sup> s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m <sup>2</sup>	419,00	0,00	34,00	34,00	14 246,00
113107332	<i>limex ze zámk. dlažby</i>	bm	590	0	22,00	22,00	12 980,00
596211R01	Odkopávky a prokopávky ručně zapážené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m <sup>3</sup>	974,000	12,50	1,00	-11,50	-11 201,00
12221101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	246,000	12,50	24,00	11,50	2 829,00
122251101	Odkopávky a prokopávky ručně zapážené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	m <sup>3</sup>	1 320,000	6,00	1,00	-5,00	-6 600,00
12231101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	517,000	6,00	11,00	5,00	2 585,00
122351101							
	<b>SO03 - objekt3</b>						



113107332	Odstranění podkladů nebo krytí strojně plochy jednotlivě do 50 m <sup>2</sup> s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m <sup>2</sup>	419,00	0,00	38,00	38,00	15 922,00
596211R01	límec ze zámk. dlažby	bm	590,00	0,000	22,00	22,00	12 980,00
596211R02	očštění dlažby, skládání na palety, odvoz na TSM	ks	1 360,00	0,000	6,00	6,00	8 160,00
122211101	Odkopávky a prokopávky ručně zapážené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m <sup>3</sup>	974,000	15,000	1,00	-14,00	-13 636,00
122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	246,000	15,000	29,00	14,00	3 444,00
122311101	Odkopávky a prokopávky ručně zapážené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	m <sup>3</sup>	1 320,000	7,500	1,00	-6,50	-8 580,00
122351101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	517,000	7,500	14,00	6,50	3 360,50
	<b>SO04 - objekt4</b>						
	Odstranění podkladů nebo krytí strojně plochy jednotlivě do 50 m <sup>2</sup> s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m <sup>2</sup>	419,000	0,00	34,00	34,00	14 246,00
596211R01	límec ze zámk. dlažby	bm	590,00	0,000	22,00	22,00	12 980,00
596211R02	očštění dlažby, skládání na palety, odvoz na TSM	ks	1 360,00	0,000	4,00	4,00	5 440,00
122211101	Odkopávky a prokopávky ručně zapážené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m <sup>3</sup>	974,000	12,50	1,00	-11,50	-11 201,00
122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	246,000	12,50	24,00	11,50	2 829,00
122311101	Odkopávky a prokopávky ručně zapážené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	m <sup>3</sup>	1 320,000	6,50	1,00	-5,00	-6 600,00
122351101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	517,000	6,50	11,50	5,50	2 843,50
	<b>SO05 - objekt5</b>						
	Odstranění podkladů nebo krytí strojně plochy jednotlivě do 50 m <sup>2</sup> s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m <sup>2</sup>	419,00	0,00	39,00	39,00	16 341,00
596211R01	límec ze zámk. dlažby	bm	590,00	0,00	22,00	22,00	12 980,00
596211R02	očštění dlažby, skládání na palety, odvoz na TSM	ks	1 360,00	0,000	6,00	6,00	8 160,00

122211101	Odkopávky a prokopávky ručně zapážené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	974,000	12,50	1,00	-11,50	-11 201,00
122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	246,000	12,50	24,00	11,50	2 829,00
122311101	Odkopávky a prokopávky ručně zapážené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	m3	1 320,000	6,50	1,00	-5,00	-6 600,00
122351101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3	m3	517,000	6,50	11,50	5,50	2 843,50
	<b>SO06 - objekte</b>						
113107332	Odstanění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m2	419,00	0,00	60,00	60,00	25 140,00
596211R01	limec ze zámk. dlažby	bm	590,00	0,000	22,00	22,00	12 980,00
139001101	příplatek k odkopávkám v blízkosti podzemního vedení	m3	546,00	0,000	20,00	20,00	10 920,00
596211R02	očštění dlažby, skládání na palety, odvoz na TSM	ks	1 360,00	0,000	2,00	2,00	2 720,00
122211101	Odkopávky a prokopávky ručně zapážené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	974,000	13,000	1,00	-12,00	-11 688,00
122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	246,000	13,000	25,00	12,00	2 952,00
122311101	Odkopávky a prokopávky ručně zapážené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	m3	1 320,000	7,000	1,00	-6,00	-7 920,00
122351101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3	m3	517,000	7,000	13,00	6,00	3 102,00
	Zpracovavla/la (jméno a příjmení)						
	Podpis:			změna ceny bez DPH			134 547,50 Kč
				DPH %		21	28 254,98 Kč
	Datum:			změna ceny s DPH			162 802,48 Kč