

**Cenový rozpočet za vytvoření měřicí řady měřidla tepla DN80 pro odběratele – ZŠ
Donovalská 1684**

Na základě Vaší poptávky a následného místního šetření, Vám zasílám rozpočet za vytvoření kompletní měřicí řady pro přírubové měřidlo tepla DN80, stavební délky 300 mm, včetně uzavíracích armatur, v TP školy, kde je jediné možné místo pro vyhovění požadavku. V CN nejsou započtené případné eventuální poplatky za mimořádné vypouštění teplovodního řádu ze zdroje tepla PT a.s., a měřič tepla.

a) Materiál	20 400,00 Kč
přechody DN125/80; potrubí DN80 a DN40; krkové příruby PN16 - DN125 a PN25 - DN80; mezipřírubové uzavírací klapky DN125; vypouštěcí ventil DN40; návarky 1/2" pro teploměry; technické plyny; ochranný nátěr, izolace, materiál pro fixaci MM, spojovací materiál.	
b) Montážní úkony strojní	20 740,00 Kč
díleňská příprava; úprava a montáž měřicí trati v místě; nátěr po svářečských pracích; izolování měřicího místa; úklid po strojních pracích, práce v nevětraném prostředí TP.	
c) Místní šetření a návrh měření	8 600,00 Kč
d) Dopravné	4 560,00 Kč
CELKEM (642 DPH)	54 300,00 Kč

Poznámky:

- Ceny jsou uvedeny bez DPH dle platných předpisů
- Cenová nabídka odpovídá současným cenám, ale vzhledem k pohybu cen materiálu a ostatních služeb platnost nabídky je do konce roku.