

Soupis prací

Objednávka č.

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pv

TO Všetaty, Výměna kolejnic v 2. TK, t.ú. Mělník - Liběchov

Fakturované položky								
poř.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s
				jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH
					jednot.	Kč	xxx	Kč
1	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>23 ks UIC 60 dl. 120 m žst. Kolín</i>					
2	K	9902200700	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 100 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>23 ks UIC 60 dl. 120 m Kolín – Liběchov =23*120*60,21/1000</i>					
3	K	7592007120	Demontáž informačního bodu MIB 6	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>km 375,205</i>					
4	K	5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy UIC60 nebo R65	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>R65 souvislá výměna odhad 2490 m / 18 m + 10 %; vložky odhad 21 ks + 7ks odhad vložky UIC60</i>					
5	K	5907020456	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky, tvar UIC60, 60E2	m	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>odhad 40 % z celkové délky 2490 m</i>					
6	K	5907020381	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky, tvar UIC60, 60E2	m	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>odhad 60 % z celkové délky 2490 m</i>					
7	K	5907015461	Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky, tvar R65	m	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>odhad 40 % z celkové délky 69,25 m</i>					
8	K	5907015386	Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky, tvar R65	m	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>odhad 60 % z celkové délky 69,25 m</i>					
9	K	5907015456	Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky, tvar UIC60, 60E2	m	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>odhad 40 % z celkové délky 53,2 m</i>					
10	K	5907015381	Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky, tvar UIC60, 60E2	m	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>odhad 60 % z celkové délky 53,2 m</i>					
11	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>šrotové kolejnice 2490 m R 65 + 69,25 m R 65 + 53,2 m UIC 60 + 2760-2490 m UIC 60 = (2490+69,25)*64,81/1000+(53,2+2760-2490)*60,21/1000</i>					
12	K	9902200100	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>doprava kolejnic do žst. Liběchov</i>					
13	K	5910020020	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. R65	svar	xxx	xxx	xxx	xxx
14	K	5910020010	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. UIC60	svar	xxx	xxx	xxx	xxx
15	K	5910020310	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar přechodový tv. R65/UIC60	svar	xxx	xxx	xxx	xxx
16	K	5910035010	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. UIC60	svar	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>závěrné svary</i>					
17	K	5910040315	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek	m	xxx	xxx	xxx	xxx
18	K	5910040415	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek	m	xxx	xxx	xxx	xxx
19	K	5905035110	Výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože otevřené	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>udržení zbahnělého KL 20cm pod pražec rozdělení "e" 10 oken, výpočet = šířka*tloušťka*délka-objem pražců = 3,4*0,42*10*0,544-9*0,1040</i>					
20	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>10 oken + výběhy</i>					
21	K	5908065020	Ojedinelé dotahování upevňovadel bez protáčení závitů šroub svěřkový	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>dotahování upevňovadel</i>					
22	K	5915015020	Svahování zemního tělesa železničního spodku v zářezu	m2	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>rozprostření vytěženého materiálu na terén</i>					
23	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>nahrzení odtěženého kolejového lože novým materiálem</i>					
24	M	5955101000	Kamenivo drcené šterk frakce 31,5/63 třídy B1	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>6,832*1,8=12,298 t</i>					
25	K	9902100500	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 60 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>doprava kameniva lom Měrunice</i>					
26	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>nakládka kameniva v žst. Liběchov</i>					
27	K	5905100010	Úprava kolejového lože souvisle strojně v koleji lože otevřené	km	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>4,304450/2=2,152225 km</i>					
28	K	7592005120	Montáž informačního bodu MIB 6	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>km 375,205</i>					
29	K	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	xxx	xxx	xxx	xxx

Soupis prací

Objednávka č.

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pv

TO Všetaty, Výměna kolejnic v 2. TK, t.ú. Mělník - Liběchov

Fakturované položky								
poř.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s
				jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH
					jednot.	Kč	xxx	Kč
	vv		<i>1x loko k nakládce kolejnic z Lovosic do Kolína, 2x autojeřáb k nakládce kolejnic z Lovosic do Kolína</i>					
30	K	9903200100	Převážka mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>1x SSP, 2x autojeřáb k vykládce kolejnic Kolín - Liběchov, 2x dvoucestné rypadlo z Lovosic do Liběchova</i>					
31	K	9903100100	Převážka mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>1x panvážl z Lovosic do Liběchova</i>					
32	K	VRN2	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci od 250 001 Kč do 1 500 000 Kč včetně	%	xxx		xxx	xxx
			Práce zajišťované ST					
			Demontáž a montáž prvků SZT					
			Dodávky ST:					
			<i>Kolejnice tv. 60 E2 nové</i>	m	2 760,000			
			<i>Kolejnice R 65 užitě na vložky</i>	kpl.	1,000			
			<i>Kolejnice UIC 60 užitě na vložky</i>	kpl.	1,000			
			<i>LIS tv. R 65 včetně dopravy na stavbu</i>	kpl.	1,000			
			<i>LIS tv. 60 E2 včetně dopravy na stavbu</i>	kpl.	1,000			
Celkem:								1 392 877,62

za Zhotovitele: **Společnost údržba OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pv**

za Objednatele: **Správa železnic, státní organizace**

OŘ Praha
ST Praha východ

Datum: 11.12.2023

Datum: 11.12.2023