



Variantní studie na veřejné prostory navazující na zastávku Praha – Výstaviště

Zadáním je zpracovat nové trasování do návrhu úpravy veřejného prostranství navazujícího na stavbu Modernizace železnice a napojujícího navrhovanou zastávku Praha – Výstaviště na ulici U Studánky včetně architektonického ztvárnění oplocení a včetně autorského dozoru zpracování dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) firmou Sinpps s.r.o., prováděcí dokumentace (DPS) zpracované firmou Sinpps s.r.o. a autorského dozoru (AD). Projektová dokumentace bude řešit pozemní komunikace, veřejné osvětlení, oplocení, sadové úpravy, odvodnění a mobiliář, s důrazem na zachování a ochranu všech stávajících vzrostlých stromů včetně ochrany jejich kořenového systému během realizace stavby. Cílem zadání je vytvoření kvalitního veřejného prostranství primárně pro pěší uživatele, které bude v rámci daných prostorových možností bezpečné a přehledné s přihlédnutím k možnostem řešení odvodnění vsakovacími povrchy.

A – ŘEŠENÉ ÚZEMÍ

ČÁST 1 – VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ

Řešené území se nachází mezi pozemky základní školy Umělecká, mateřské školy U Studánky a pozemky ve vlastnictví Správy železnic (viz příloha 1). V současné době je řešené území využito jako vnitroareálová komunikace školy, vedená od ulice U Studánky mezi oploceným dětským hřištěm a sportovním hřištěm základní školy Umělecká na jedné straně a dětským hřištěm MŠ U Studánky na straně druhé.

B – PODROBNÉ ZADÁNÍ

- 1) Hlavními parametry návrhu je bezpečnost a přehlednost veřejného prostranství a zajištění vhodných dimenzí pro očekávanou kapacitu bezmotorové dopravy i zajištění nezbytné dopravní obsluhy lesní mateřské školky do 3,5t. Celá cesta bude řešena bezbariérově.
- 2) Vstup na řešené území z ulice U Studánky, který je v současnosti řešen bránou pro vjezd aut a brankou pro pěší, bude v návrhu trvale přístupný, neuzamykatelný, se zamezením vjezdu vozidel vyjma nezbytné obsluhy autorizovaných osob školy.
- 3) Při západní straně cesty za vstupem od ulice U Studánky se nachází hřiště školní družiny, pro něž je plánováno rozšíření a rekonstrukce.
- 4) Prostor na východní straně stávající cesty je tvořen travnatým břehem stoupajícím ke stávajícímu oplocení školky, které zahrnuje také přístup na hřiště MŠ U Studánky tvořený několika schody a brankou. Studie bude obsahovat materiálové i výškové úpravy hrany včetně oplocení. Součástí bude i rekonstrukce vstupu na pozemek MŠ U Studánky, jehož parametry musí odpovídat pohybu dětí ve věku 3 – 6 let.
- 5) Prostor mezi stávající maringotkou lesní školky Bobulka a navrženou rampou bude řešen zejména s důrazem na bezpečí a údržbu prostoru.
- 6) Trojúhelníkový prostor mezi stávajícím školním hřištěm s tribunou a budoucí lávkou je třeba navrhnout s ohledem na provoz školy, členění souvisejících prostor a vsakování dešťových vod. Náplň prostoru je součástí návrhu a bude konzultována se zástupci ZŠ. Nevylučujeme ani možnost sdíleného provozu školy i veřejnosti.
- 7) Projekt navrhne oplocení veřejného prostranství a jeho vymezení od areálu školy a školky s důrazem na pocit bezpečí nejen z pohledu cesty ale i provozu v areálech školy a školky. Oplocení bude v rozsahu zadání sjednocené. V návaznosti na řešení prostoru za maringotkou studie navrhne řešení nové brány do areálu lesní školky tak, aby navazovala na opěrné zídky/oplocení.
- 8) Projekt zpracuje i návrh řešení odvodu dešťové vody z předmětných komunikací a souvisejících ploch na pozemku s upřednostněním vsaku a jiného způsobu využití dešťové vody v rámci řešených pozemků.

C – STUPEŇ PD

Předmětem plnění veřejné zakázky je projekční a inženýrská činnost dle platné legislativy ČR, ve stupni

I. etapa: Studie – vypracování studie nového trasování průchodu a veřejného prostranství od napojení ulice U Studánky na novou lávku vedenou přes koridor železniční trati s ohledem na prostorové a technické možnosti.

II. etapa: Autorský dohled v průběhu zpracování DUSP

III. etapa: Autorský dohled v průběhu zpracování DPS

IV. etapa: Autorský dozor - výkon autorského dozoru při realizaci stavby a při přejímacím řízení a součinnost při kolaudaci. Cena za autorský dozor bude uvedena na hodinu práce (včetně cestovného). Cena bude účtována v průběhu realizace díla v závislosti na době trvání rekonstrukce, a to v měsíčních splátkách dle skutečných odpracovaných hodin.

D - TERMÍNY PLNĚNÍ

- I. etapa – Studie – 6 týdnů od potvrzení objednávky
- II. etapa – DUSP – v průběhu zpracování
- III. etapa – DPS – v průběhu zpracování
- IV. etapa – autorský dozor během stavby

Celkem k prováděcímu projektu: 6 týdnů (od potvrzení objednávky oběma smluvními stranami) + autorský dozor v příslušných obdobích.

E - POŽADOVANÉ PROJEDNÁNÍ

- I. etapa - studie 2x projednání (ORVP, další odbory ÚMČ, OPP MHMP, NPÚ)
- II. etapa - koordinační jednání dle oboustranné potřeby
- III. etapa - koordinační jednání dle oboustranné potřeby
- IV. etapa koordinační jednání dle oboustranné potřeby

I – ODEVZDÁNÍ

Dokumentace pro všechny etapy bude doručena do sídla zadavatele vždy ve 2 tištěných paré vč. technické zprávy a datového nosiče s předmětem dokumentace, včetně otevřených souborů (dwg, doc, atd.) pro obě části.

P1 – ŘEŠENÉ ÚZEMÍ

