

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 230117a  
Stavba: ZŠ Jičín - změny

KSO:  
Místo: 3.ZŠ Poděbradova 18, Jičín

CC-CZ:  
Datum: 25. 9. 2023

Zadavatel:  
Město Jičín

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
ELEKTRO MOSEV spol.s r.o., Vážní 1171, Hradec Králové 500 03

IČ: 42228573  
DIČ: CZ42228573

Projektant:  
V&M Spol.s r.o.

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
V&M Spol.s r.o.

IČ:  
DIČ:

Poznámka:  
Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [nadminka.urs.cz](http://nadminka.urs.cz)

**Cena bez DPH** **173 488,45**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	173 488,45	36 432,57
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

**Cena s DPH** **209 921,02**

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 230117a

Stavba: ZŠ Jičín - změny

Místo: 3.ZŠ Poděbradova 18, Jičín

Datum:

25. 9. 2023

Zadavatel: Město Jičín

Projektant:

V&M Spol.s r.o.

Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol.s r.o., Vážní 1171, Hradec Králové

Zpracovatel:

V&M Spol.s r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>173 488,45</b>	<b>209 921,02</b>	
ZL 13	VZT - svítidlo	11 952,00	14 461,92	STA
ZL 14	Elektroinstalace	61 771,21	74 743,16	STA
ZL 15	Dodatečné stavební úpravy	7 383,49	8 934,02	STA
ZL 16	Podezdívka rozvaděče	1 333,18	1 613,15	STA
ZL 17	Gastro a elektroinstalace	42 480,57	51 401,49	STA
ZL 18	Protipožární ucpávky	48 568,00	58 767,28	STA

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Jičín - změny

Objekt:

**ZL 13 - VZT - svítidlo**

Místo: 3.ZŠ Poděbradova 18, Jičín

Datum: 25. 9. 2023

Zadavatel: Město Jičín

Projektant: V&M Spol.s r.o.

Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol.s r.o., Vážní 1171, Hradec Králové 500 03

Zpracovatel: V&M Spol.s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### **Náklady stavby celkem**

**11 952,00**

PSV - Práce a dodávky PSV

741 - Elektroinstalace - silnoproud

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Jičín - změny

Objekt:

**ZL 13 - VZT - svítidlo**

Místo: 3.ZŠ Poděbradova 18, Jičín

Datum: 25. 9. 2023

Zadavatel: Město Jičín

Projektant: V&M Spol.s r.o.

Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol.s r.o., Vážní 1171, Hradec Králové 500 03

Zpracovatel: V&M Spol.s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**11 952,00**

D	PSV		Práce a dodávky PSV					
D	741		Elektroinstalace - silnoproud					
1	K	741371102	Montáž svítidlo zářivkové průmyslové stropní přisazené 1 zdroj s krytem	kus	2,000			CS ÚRS 2022 02
	PP		Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů průmyslových stropních přisazených 1 zdroj s krytem					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741371102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741371102</a>					
2	M	34833104	<i>svítidlo zářivkové průmyslové prachotěsné IP66, čirý akrylát, elektronický předřadník, 1x35W, délka 1572mm</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>			<i>CS ÚRS 2022 02</i>
	PP		svítidlo zářivkové průmyslové prachotěsné IP66, čirý akrylát, elektronický předřadník, 1x35W, délka 1572mm					
3	K	74137110r	Montáž svítidlo zářivkové průmyslové stropní přisazené 1 zdroj s krytem	soub	1,000			Vlastní
	PP		Zapojení svítidel vč. vypínačů a napojení na stávající rozvody					
4	K	Pol102	Doprava a přesun materiálu	kpl	1,000			Vlastní
	PP		Doprava a přesun materiálu					
5	K	Pol108	Podružný materiál	kpl	1,000			Vlastní
	PP		Podružný materiál					

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Jičín - změny

Objekt:

**ZL 14 - Elektroinstalace**

Místo: 3.ZŠ Poděbradova 18, Jičín

Datum: 25. 9. 2023

Zadavatel: Město Jičín

Projektant: V&M Spol.s r.o.

Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol.s r.o., Vážní 1171, Hradec Králové 500 03

Zpracovatel: V&M Spol.s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**61 771,21**

### D1 - elektrotechnika

D3 - Kabely - materiál

D4 - Kabely - montáž

D5 - Instalační materiál - materiál

D6 - Instalační materiál - montáž

D7 - Ostatní

### PSV - Práce a dodávky PSV

741 - Elektroinstalace - silnoproud

742 - Elektroinstalace - slaboproud

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Jičín - změny

Objekt:

**ZL 14 - Elektroinstalace**

Místo: 3.ZŠ Poděbradova 18, Jičín

Datum: 25. 9. 2023

Zadavatel: Město Jičín

Projektant: V&M Spol.s r.o.

Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol.s r.o., Vážní 1171, Hradec Králové 500 03

Zpracovatel: V&M Spol.s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>						<b>61 771,21</b>		
<b>D D1</b>			<b>elektrotechnika</b>					
<b>D D3</b>			<b>Kabely - materiál</b>					
1	K	Pol24	CYKY-J 5x25	m	50,000			SOD
	PP		CYKY-J 5x25					
2	K	Pol29	CYKY-J 3x2,5	m	55,000			SOD
	PP		CYKY-J 3x2,5					
<b>D D4</b>			<b>Kabely - montáž</b>					
3	K	Pol41	CYKY-J 5x25	m	50,000			SOD
	PP		CYKY-J 5x25					
4	K	Pol46	CYKY-J 3x2,5	m	55,000			SOD
	PP		CYKY-J 3x2,5					
<b>D D5</b>			<b>Instalační materiál - materiál</b>					
5	K	Pol222	Zásuvka jednonásobná jednofázová s ochranným kolíkem v provedení pod omítku, 16A/230V, plastové provedení, krytí IP 44	ks	2,000			SOD
	PP		Zásuvka dvojnásobná jednofázová s ochranným kolíkem v provedení pod omítku, 16A/230V, plastové provedení, komplet					
6	K	Pol60	Svítilno"N1" Nouzové svítidlo s piktogramem, baterie 1h, 3W	ks	1,000			SOD
	PP		Svítilno"N1" Nouzové svítidlo s piktogramem, baterie 1h, 3W					
7	K	Pol63	Spínač jednopólový v provedení pod omítku, 10A/230V, plastové provedení, zapojení 1, komplet, IP44	ks	1,000			SOD
	PP		Spínač jednopólový v provedení pod omítku, 10A/230V, plastové provedení, zapojení 1, komplet, IP44					
8	K	Pol64	Spínač jednopólový v provedení pod omítku, 10A/230V, plastové provedení, zapojení 1, se signalizací chodu, komplet, IP44	ks	1,000			SOD
	PP		Spínač jednopólový v provedení pod omítku, 10A/230V, plastové provedení, zapojení 1, se signalizací chodu, komplet, IP44					
<b>D D6</b>			<b>Instalační materiál - montáž</b>					
9	K	Pol233	Zásuvka jednonásobná jednofázová s ochranným kolíkem v provedení pod omítku, 16A/230V, plastové provedení, krytí IP 44	ks	2,000			SOD
	PP		Zásuvka dvojnásobná jednofázová s ochranným kolíkem v provedení pod omítku, 16A/230V, plastové provedení, komplet					
10	K	Pol80	Svítilno"N1" Nouzové svítidlo s piktogramem, baterie 1h, 3W	ks	1,000			SOD
	PP		Svítilno"N1" Nouzové svítidlo s piktogramem, baterie 1h, 3W					
11	K	Pol83	Spínač jednopólový v provedení pod omítku, 10A/230V, plastové provedení, zapojení 1, komplet, IP44	ks	1,000			SOD
	PP		Spínač jednopólový v provedení pod omítku, 10A/230V, plastové provedení, zapojení 1, komplet, IP44					
12	K	Pol84	Spínač jednopólový v provedení pod omítku, 10A/230V, plastové provedení, zapojení 1, se signalizací chodu, komplet, IP44	ks	1,000			SOD
	PP		Spínač jednopólový v provedení pod omítku, 10A/230V, plastové provedení, zapojení 1, se signalizací chodu, komplet, IP44					
<b>D D7</b>			<b>Ostatní</b>					
13	K	Pol102	Doprava a přesun materiálu	kpl	1,000			SOD
	PP		Doprava a přesun materiálu					
<b>D PSV</b>			<b>Práce a dodávky PSV</b>					
<b>D 741</b>			<b>Elektroinstalace - silnoproud</b>					
14	K	741-001	Rozvaděč 8M + 2 x chránič, 1 jistič, krycí plech nad rozvaděč	soub	1,000			Vlastní
	PP		Rozvaděč 8M + 2 x chránič, 1 jistič, krycí plech nad rozvaděč					
15	K	741-002	Led panel	kus	4,000			Vlastní
	PP		Led panel					
16	K	741-003	D+M vyp.napět.spoušť+vydrátování	kus	1,000			Vlastní
	PP		D+M vyp.napět.spoušť+vydrátování					
17	K	741110002	Montáž trubka plastová tuhá D přes 23 do 35 mm uložena pevně	m	10,000			CS ÚRS 2022 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741110002">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741110002</a>					
18	M	34571093	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 22,1/25 mm, délka 3m	m	10,500			CS ÚRS 2022 02
	PP		trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 22,1/25 mm, délka 3m					
	VV		10*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		10,500			
19	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s víčkem	m	4,000			CS ÚRS 2022 02
	PP		Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do 60 mm					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741110511">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741110511</a>					
20	M	34571007	lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x20mm	m	2,100			CS ÚRS 2022 02
	PP		lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x20mm					
	VV		2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		2,100			
21	M	34571008	lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x40mm	m	2,100			CS ÚRS 2022 02
	PP		lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x40mm					
22	K	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	1,000			CS ÚRS 2022 02
	PP		Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741112061">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741112061</a>					
23	M	34571451	krabice pod omítku PVC 68,zás.IP44,KR OBO	kus	1,000			CS ÚRS 2022 02
	PP		krabice pod omítku PVC 68,zás.IP44,KR OBO					
24	K	741120101	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 0,15-16 mm2 zatažený (např. CY, CHAH-V)	m	25,000			CS ÚRS 2022 02
	PP		Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených v trubkách nebo lištách zatažených plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,15 až 16 mm2					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741120101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741120101</a>					
25	M	34113148	kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 250V (JYTY) 2x1,00mm2	m	26,250			CS ÚRS 2022 02
	PP		kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 250V (JYTY) 2x1,00mm2					
	D	742	Elektroinstalace - slaboproud					
26	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	32,000			CS ÚRS 2022 02
	PP		Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742121001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742121001</a>					
27	M	34121134	kabel sdělovací oheň retardující bezhalogenový stíněný laminovanou Al fólií s příložným CuSn drátem s funkcí při požáru 180min a P90-R/PH120-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné 100V (SSKFH-V) 2x2x0,8mm2	m	38,400			CS ÚRS 2022 02
	PP		kabel sdělovací oheň retardující bezhalogenový stíněný laminovanou Al fólií s příložným CuSn drátem s funkcí při požáru 180min a P90-R/PH120-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné 100V (SSKFH-V) 2x2x0,8mm2					
	VV		32*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		38,400			

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Jičín - změny

Objekt:

**ZL 15 - Dodatečné stavební úpravy**

Místo: 3.ZŠ Poděbradova 18, Jičín

Datum: 25. 9. 2023

Zadavatel: Město Jičín

Projektant: V&M Spol.s r.o.

Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol.s r.o., Vážní 1171, Hradec Králové 500 03

Zpracovatel: V&M Spol.s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**7 383,49**

### HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

### PSV - Práce a dodávky PSV

763 - Konstrukce suché výstavby

781 - Dokončovací práce - obklady



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Jičín - změny

Objekt:

**ZL 15 - Dodatečné stavební úpravy**

Místo: 3.ZŠ Poděbradova 18, Jičín

Datum: 25. 9. 2023

Zadavatel: Město Jičín

Projektant: V&M Spol.s r.o.

Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol.s r.o., Vážní 1171, Hradec Králové 500 03

Zpracovatel: V&M Spol.s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>7 383,49</b>	
<b>D HSV</b>			<b>Práce a dodávky HSV</b>					
<b>D 6</b>			<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>					
1	K	612325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách š do 150 mm	m2	0,600			CS ÚRS 2022 02
	PP		Vápenocementová omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612325121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612325121</a>					
	VV		6*0,1		0,600			
<b>D 9</b>			<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>					
2	K	974082112	Vysekání rýh pro ploché vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 30 mm	m	6,000			CS ÚRS 2022 02
	PP		Vysekání rýh pro ploché vodiče v omítce vápenné nebo vápenocementové stěn, šířky do 30 mm					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/974082112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/974082112</a>					
<b>D 997</b>			<b>Přesun sutě</b>					
3	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	0,069			SOD
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace					
4	K	997013591-R	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku zajištěnou zhotovitelem	t	0,069			SOD
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku zajištěnou zhotovitelem					
5	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,069			SOD
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04					
<b>D 998</b>			<b>Přesun hmot</b>					
6	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,025			SOD
	PP		Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m					
<b>D PSV</b>			<b>Práce a dodávky PSV</b>					
<b>D 763</b>			<b>Konstrukce suché výstavby</b>					
7	K	763135101	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci	m2	4,000			CS ÚRS 2022 02
	PP		Montáž sádkartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce viditelné					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763135101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763135101</a>					
8	K	763431801	Demontáž minerálního podhledu zavěšeného na viditelném roštu	m2	4,000			CS ÚRS 2022 02
	PP		Demontáž podhledu minerálního na zavěšeném na roštu viditelném					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763431801">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763431801</a>					
9	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,005			SOD
	PP		Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m					
10	K	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t	0,005			SOD
	PP		Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace					
<b>D 781</b>			<b>Dokončovací práce - obklady</b>					
11	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	2,000			SOD
	PP		Nátěr penetrační na stěnu					
	VV		1+1		2,000			
12	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	2,000			SOD
	PP		Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách					
	VV		1+1		2,000			
13	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	2,000			SOD
	PP		Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených					
	VV		1+1		2,000			
14	K	781474116	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 35 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	2,000			SOD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 35 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem					
	VV		1+1		2,000			
15	M	LSS.WAADP000	obkládačka COLOR ONE WHITE, 148x198x6mm	m2	2,200			SOD
	PP		obkládačka COLOR ONE WHITE, 148x198x6mm					
	VV		2*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		2,200			
16	K	781477111	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	2,000			SOD
	PP		Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2					
	VV		1+1		2,000			
17	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	6,000			SOD
	PP		Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem					
18	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	5,000			CS ÚRS 2022 02
	PP		Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem					
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781495115">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781495115</a>					
19	K	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	2,000			SOD
	PP		Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky					
	VV		1+1		2,000			
20	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,039			SOD
	PP		Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m					
21	K	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	0,039			SOD
	PP		Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace					

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Jičín - změny

Objekt:

**ZL 16 - Podezdívka rozvaděče**

Místo: 3.ZŠ Poděbradova 18, Jičín

Datum: 25. 9. 2023

Zadavatel: Město Jičín

Projektant: V&M Spol.s r.o.

Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol.s r.o., Vážní 1171, Hradec Králové 500 03

Zpracovatel: V&M Spol.s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**1 333,18**

### HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

998 - Přesun hmot

### PSV - Práce a dodávky PSV

781 - Dokončovací práce - obklady

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Jičín - změny

Objekt:

**ZL 16 - Podezdívka rozvaděče**

Místo: 3.ZŠ Poděbradova 18, Jičín

Datum: 25. 9. 2023

Zadavatel: Město Jičín

Projektant: V&M Spol.s r.o.

Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol.s r.o., Vážní 1171, Hradec Králové 500 03

Zpracovatel: V&M Spol.s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**1 333,18**

		<b>D HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>					
		<b>D 3</b>	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>					
1	K	342244121	Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 140 mm	m2	0,300			CS ÚRS 2022 02
	PP		Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/342244121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/342244121</a>					
	VV		2*0,15		0,300			
		<b>D 6</b>	<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>					
2	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	0,300			SOD
	PP		Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně					
	VV		2*0,15		0,300			
3	K	619991002-R	Zakrytí podlah geotextilií v místě bourání prostupů a manipulace se sutí	m2	2,500			SOD
	PP		Zakrytí podlah geotextilií v místě bourání prostupů a manipulace se sutí					
		<b>D 998</b>	<b>Přesun hmot</b>					
4	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,048			SOD
	PP		Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m					
		<b>D PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>					
		<b>D 781</b>	<b>Dokončovací práce - obklady</b>					
5	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	0,400			SOD
	PP		Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu					
	VV		2*0,2		0,400			
6	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	0,400			SOD
	PP		Nátěr penetrační na stěnu					
	VV		2*0,2		0,400			
7	K	781474116	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 35 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	0,400			SOD
	PP		Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 35 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem					
	VV		2*0,2		0,400			
8	M	LSS.WAADP000	obkládačka COLOR ONE WHITE, 148x198x6mm	m2	0,440			SOD
	PP		obkládačka COLOR ONE WHITE, 148x198x6mm					
	VV		2*0,2*1,1		0,440			
9	K	781477111	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	0,400			SOD
	PP		Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2					
	VV		2*0,2		0,400			
10	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	2,000			SOD
	PP		Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem					
11	K	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	0,400			SOD
	PP		Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky					
	VV		2*0,2		0,400			
12	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,008			SOD
	PP		Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m					
13	K	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	0,008			SOD
	PP		Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace					

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Jičín - změny

Objekt:

**ZL 17 - Gastro a elektroinstalace**

Místo: 3.ZŠ Poděbradova 18, Jičín

Datum: 25. 9. 2023

Zadavatel: Město Jičín

Projektant: V&M Spol.s r.o.

Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol.s r.o., Vážní 1171, Hradec Králové 500 03

Zpracovatel: V&M Spol.s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## **Náklady stavby celkem**

**42 480,57**

PSV - Práce a dodávky PSV

741 - Elektroinstalace - silnoproud

791 - Zařízení velkokuchyní

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Jičín - změny

Objekt:

**ZL 17 - Gastro a elektroinstalace**

Místo: 3.ZŠ Poděbradova 18, Jičín

Datum: 25. 9. 2023

Zadavatel: Město Jičín

Projektant: V&M Spol.s r.o.

Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol.s r.o., Vážní 1171, Hradec Králové 500 03

Zpracovatel: V&M Spol.s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**42 480,57**

	D	PSV	Práce a dodávky PSV					
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud					
1	K	741-001		soub	3,000			Vlastní
	PP		D+M skříň dvoutlačítková, vč.kontrolkx a vypínače					
2	K	741-002		soub	3,000			Vlastní
	PP		Zapojení trať vodovodních baterií					
3	K	741-003		kus	5,000			Vlastní
	PP		D+M svít.ALUMEX ip 66,18W 62 cm,LED 2600/840					
4	K	741-004		kus	2,000			Vlastní
	PP		D+M svít.ALUMEX ip.66,20W 122cm,LED 3200/840					
5	K	741-005		soub	2,000			Vlastní
	PP		Doprava, napojení, revize					
	D	791	Zařízení velkokuchyní					
6	K	794-001		m	7,230			Vlastní
	PP		D+M nerezový L profil 40x20 a 45x20					
	VV		2,94+1,95+2,34		7,230			

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Jičín - změny

Objekt:

**ZL 18 - Protipožární ucpávky**

Místo: 3.ZŠ Poděbradova 18, Jičín

Datum: 25. 9. 2023

Zadavatel: Město Jičín

Projektant: V&M Spol.s r.o.

Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol.s r.o., Vážní 1171, Hradec Králové 500 03

Zpracovatel: V&M Spol.s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## **Náklady stavby celkem**

**48 568,00**

D1 - Protipožární ucpávky - Wuerth

D2 - Materiál

D3 - Montáž a dodávka příslušenství

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Jičín - změny

Objekt:

**ZL 18 - Protipožární ucpávky**

Místo: 3.ZŠ Poděbradova 18, Jičín

Datum: 25. 9. 2023

Zadavatel: Město Jičín

Projektant: V&M Spol.s r.o.

Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol.s r.o., Vážní 1171, Hradec Králové 500 03

Zpracovatel: V&M Spol.s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>48 568,00</b>	
D		D1	Protipožární ucpávky - Wuerth					
D		D2	Materiál					
1	M	Pol15	Protipožární ucpávka na plastovém/kovovém potrubí do DN 50 - napěňující pás PST	kpl	6,000			
		PP	Protipožární ucpávka na plastovém/kovovém potrubí do DN 50 - napěňující pás PST					
2	M	Pol16	Protipožární ucpávka na kabelovém svazku do DN 50 - napěňující pás PST, protipožární pěna	kpl	8,000			
		PP	Protipožární ucpávka na kabelovém svazku do DN 50 - napěňující pás PST, protipožární pěna					
6	M	Pol20	Protipožární ošetření Kanalizace DN 125 - manžeta	ks	8,000			
		PP	Protipožární ošetření Kanalizace DN 125 - manžeta					
7	M	Pol79	Protipožární ošetření Kanalizace DN 160 - manžeta	ks	2,000			
		PP	Protipožární ošetření Kanalizace DN 160 - manžeta					
8	M	Pol110	Protipožární štítky -	kpl	18,000			
		PP	Protipožární štítky -					
D		D3	Montáž a dodávka příslušenství					
9	K	Pol111	Montážní práce a lepení štítků	ks	1,000			
		PP	Montážní práce a lepení štítků					
10	K	Pol114	Spojovací a kotvicí materiál - kovové hmoždiny apod.	kpl	1,000			
		PP	Spojovací a kotvicí materiál - kovové hmoždiny apod.					
11	K	Pol112	Tvorba dokumentace, konzultace apod.	ks	1,000			
		PP	Tvorba dokumentace, konzultace apod.					
12	K	Pol113	Dopravné materiálu a kapacit	ks	1,000			
		PP	Dopravné materiálu a kapacit					