



**DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO Č. S26/23-9540-01**

**Objednatel:**

Se sídlem:

Zastoupen:

IČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

**Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava**

17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava – Poruba

prof. RNDr. Václavem Snášelem, CSc., rektorem

61989100

ČSOB a.s.

100954151/0300

Pověřené osoby k jednání ve  
věcech technických a realizace  
stavby:

(dále jen jako „objednatel“)

a

**Zhotovitel:**

Se sídlem:

Tel:

Zastoupen:

IČ:

DIČ:

Zapsán v obch. rejstříku (je-li):

Bankovní spojení:

Pověřen k jednání ve věcech  
smluvních:

Pověřen k jednání ve věcech  
technických a realizace stavby:

**KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod**

Spojů 835/2, Poruba, 708 00 Ostrava

+420 604 210 640

Ing. Daniele Rimelem, vedoucím odštěpného závodu

05264758

CZ683743702

Vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl A, vložka 21539

UniCredit Bank, a.s., č. účtu: 2113261417/2700

Ing. Daniel Rimel, vedoucí odštěpného závodu

(dále jen jako „zhotovitel“)

(dále též společně „smluvní strany“)

**I. Účel dodatku**

Smluvní strany se dohodly na znění dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. S26/23-9540-01 uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 26. 7. 2023 ve znění dodatku č. 1 ze dne 28. 11. 2023 (dále jen „smlouva“). Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 2 v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

**II. Předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách smlouvy:

- **Cena díla dle čl. VII odst. 1 smlouvy se upravuje následovně:**

Cena díla bez DPH dle Dodatku č. 1	<b>9.154.856,47 Kč</b>
Cena méněprací dle Rozpočtu víceprací a méněprací č. 2 bez DPH	<b>-83.058,26 Kč</b>
<u>Cena víceprací dle Rozpočtu víceprací a méněprací č. 2 bez DPH</u>	<b>201.543,55 Kč</b>
Celková cena díla bez DPH	<b>9.273.341,76 Kč</b>
Kč DPH	<b>1.947.401,77 Kč</b>
Cena celkem Kč vč. DPH	<b>11.220.743,53 Kč</b>

## **Souhrn změn dle Rozpočtu víceprací a méněprací č. 2:**

a) Změny závazku dle § 222 odst. 4 zákona (v Kč bez DPH):

- Vícepráce: 201.543,55 Kč
- Méněpráce: - 83.058,26 Kč

### **III. Závěrečná ustanovení**

Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v jednom stejnopise v elektronické podobě.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Uveřejnění v registru smluv provede v souladu se zákonem uvedeným v předchozí větě kupující.

#### Příloha:

Rozpočet víceprací a méněprací č. 2

V Ostravě dne

V Ostravě dne

.....  
**Vysoká škola báňská – Technická  
univerzita Ostrava**  
prof. RNDr. Václav Snášel, CSc.  
rektor

.....  
**KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod**  
Ing. Daniel Rimel  
vedoucí odštěpného závodu

**REKAPITULACE STAVBY**

Kód:                   dodatek

**Stavba:               2**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Zhotovitel:

KAMI PROFIT, s.r.o., odstěpný závod

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**61989100****05264758****CZ683743702**

		VCP	MNP	absolutní hodnota	celkem	celkem s DPH	paragraf
	<b>UZNATELNÉ NÁKLADY</b>						
<b>Změna 16</b>	Doplnění izolace do SDK podhledu	13 504,16		13 504,16	13 504,16	16 340,03	§222 odst.4
<b>Změna 19</b>	Nutné bourání a zapravení pro VZT	10 539,99		10 539,99	10 539,99	12 753,39	§222 odst.4
<b>Změna 21</b>	Slaboproudá zařízení (elektromechanické zámky)		-10 702,38	10 702,38	-10 702,38	-12 949,88	§222 odst.4
<b>Změna 22</b>	Ústřední vytápění - nutné úpravy	7 498,26		7 498,26	7 498,26	9 072,89	§222 odst.4
	<b>NEUZNATELNÉ NÁKLADY</b>						
<b>Změna 18</b>	Změna řešení předstěny a dveří elektrorozvaděče	106 492,58	-72 355,88	178 848,46	34 136,70	41 305,41	§222 odst. 4
<b>Změna 20</b>	Silnoproudá elektrotechnika (svítidla)	63 508,56		63 508,56	63 508,56	76 845,36	§222 odst.4
	<b>Celkem</b>	<b>201 543,55</b>	<b>-83 058,26</b>	<b>284 601,81</b>	<b>118 485,29</b>	<b>143 367,20</b>	



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: dodatek

**Stavba:** 02

Místo:

Datum:

Zadavatel: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>118 485,29</b>	<b>143 367,20</b>
<b>A</b>	<b>UZNATELNÉ NÁKLADY</b>	20 840,03	25 216,44
D.1.1	Architektonicko-stavební řešení	24 044,15	29 093,42
D.1.1 změna 16	Doplnění izolace do SDK podhledu	13 504,16	16 340,03
D.1.1 změna 19	nutné bourání a zapravení pro VZT	10 539,99	12 753,39
D.1.4	Technika prostředí staveb	-3 204,12	-3 876,99
D.1.4.4 změna 21	Slaboproudá zařízení	-10 702,38	-12 949,88
D.1.4.6 změna 22	Ústřední vytápění	7 498,26	9 072,89
<b>B</b>	<b>NEUZNATELNÉ NÁKLADY</b>	97 645,26	118 150,76
D.1.1 změna 18	změna řešení předstěny a dveří před elektrorozvaděčem	34 136,70	41 305,41
D.1.1 MNP D.1.1 změna 18 VCP	změna řešení předstěny a dveří rozvaděče	-72 355,88	-87 550,61
D.1.4	Technika prostředí staveb	63 508,56	76 845,36
D.1.4.3 změna 20	Silnoproudá elektrotechnika	63 508,56	76 845,36

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

02

Objekt:

A - UZNATELNÉ NÁKLADY

Soupis:

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

Úroveň 3:

**D.1.1 změna 16 - Doplnění izolace do SDK podhledu**

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**13 504,16**

PSV - Práce a dodávky PSV

13 504,16

763 - Konstrukce suché výstavby

13 504,16

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

02

Objekt:

A - UZNATELNÉ NÁKLADY

Soupis:

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

Úroveň 3:

**D.1.1 změna 16 - Doplnění izolace do SDK podhledu**

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**13 504,16**

D PSV Práce a dodávky PSV

13 504,16

D 763 Konstrukce suché výstavby

13 504,16

1	K	763131752	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu	m2			7 024,13	CS ÚRS 2023 02
			strop Pa"28,16+69,49+5,29*2					
2	M	63151285	deska tepelné izolační minerální do příček $\lambda=0,038-0,039$ tl 40mm	m2			6 215,24	CS ÚRS 2023 02
			108,23*1,02 *Přepočtené koeficientem množství					
3	K	998763201	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v přes 6 do 12 m	%			264,79	SOD

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

02

Objekt:

A - UZNATELNÉ NÁKLADY

Soupis:

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

Úroveň 3:

**D.1.1 změna 19 - nutné bourání a zapravení pro VZT**

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**10 539,99**

HSV - Práce a dodávky HSV

1 329,69

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 329,69

PSV - Práce a dodávky PSV

2 570,30

763 - Konstrukce suché výstavby

2 570,30

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

6 640,00



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

02

Objekt:

A - UZNATELNÉ NÁKLADY

Soupis:

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

Úroveň 3:

**D.1.1 změna 19 - nutné bourání a zapravení pro VZT**

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**10 539,99**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 329,69	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 329,69	
1	K	971033521	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 100 mm "II.NP" 0,75*(0,3+0,2)	m2			94,13	CS ÚRS 2023 02
2	K	972055241	Vybourání otvorů ve strozech z ŽB prefabrikátů pl do 0,09 m2 tl přes 120 mm "III.NP, IV.NP, V.NP" 3,0*1,0	kus			534,00	CS ÚRS 2023 02
3	K	973031619	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro špalíky a krabice do 150x150x100 mm	kus			138,00	CS ÚRS 2023 02
4	K	974031267	Vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 150 mm š do 300 mm "IV.NP nad rozvaděčem" 1,044 Součet	m			463,54	CS ÚRS 2023 02
5	K	974031269	Příplatek k vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 150 mm ZKD 100 mm š rýhy	m			100,02	CS ÚRS 2023 02
D	PSV		Práce a dodávky PSV				2 570,30	
D	763		Konstrukce suché výstavby				2 570,30	
6	K	763101815	Vyřezání otvoru v SDK desce v příčce nebo předsazené stěně jednoduché opláštění přes 0,1 do 0,25 m2	kus			460,00	CS ÚRS 2023 02
7	K	742111101	Montáž revizních dvířek plastových	kus			826,00	CS ÚRS 2023 02
8	M	56245709	<i>dvířka revizní 400x400 bílá</i>	kus			1 182,00	CS ÚRS 2023 02
9	K	763122811	Demontáž desek jednoduché opláštění SDK předsazená/šachtová stěna "II.NP" 0,75*(0,15+0,22) "III.NP" 3,25*(0,15+0,22) "IV.NP" 2,55*(0,15+0,22) Součet	m2			51,90	CS ÚRS 2023 02
10	K	998763201	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v přes 6 do 12 m	%			50,40	SOD
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				6 640,00	
11	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník "zapravení otvorů, drážek apod." 2,0*8,0	hod			6 640,00	CS ÚRS 2023 02

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

02

Objekt:

A - UZNATELNÉ NÁKLADY

Soupis:

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 3:

**D.1.4.4 změna 21 - Slaboproudá zařízení**

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### **Náklady ze soupisu prací**

**-10 702,38**

G - EKV - Elektronická kontrola vstupu - Hardware - systém SEIVO

-10 702,38

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

02

Objekt:

A - UZNATELNÉ NÁKLADY

Soupis:

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 3:

**D.1.4.4 změna 21 - Slaboproudá zařízení**

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**-10 702,38**

D	G	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		<b>EKV - Elektronická kontrola vstupu - Hardware - systém SEIVO</b>				<b>-10 702,38</b>	
1	K	14	elektromagnetický zámek, 12V, nízko-odběrový, s momentovým kolíkem, vč. instalace do zárubní dvíří	ks		-10 550,00	SOD
2	K	16	Drobný elektroinstalační materiál	ks		-152,38	SOD

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

02

Objekt:

A - UZNATELNÉ NÁKLADY

Soupis:

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 3:

**D.1.4.6 změna 22 - Ústřední vytápění**

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>7 498,26</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>	<b>2 780,96</b>
3 - Svislé a kompletní konstrukce	508,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	576,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 262,00
997 - Přesun sutě	424,11
998 - Přesun hmot	10,85
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>	<b>4 717,30</b>
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	1 493,30
734 - Ústřední vytápění - armatury	464,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	2 760,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

02

Objekt:

A - UZNATELNÉ NÁKLADY

Soupis:

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 3:

**D.1.4.6 změna 22 - Ústřední vytápění**

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**7 498,26**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 780,96	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				508,00	
1	K	340235212	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách pl do 0,0225 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm	kus			508,00	CS ÚRS 2023 02
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				576,00	
2	K	612315201	Vápenná hrubá omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus			576,00	CS ÚRS 2023 02
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 262,00	
3	K	971035431	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MC tl do 150 mm	kus			442,00	CS ÚRS 2023 02
4	K	971052231	Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 0,0225 m2 tl do 150 mm	kus			286,00	CS ÚRS 2023 02
5	K	971052241	Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 0,0225 m2 tl do 300 mm	kus			534,00	CS ÚRS 2023 02
D	997		Přesun sutě				424,11	
6	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s omezením mechanizace	t			154,84	SOD
7	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t			39,65	SOD
8	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			49,01	SOD
	VV		0,179*19 'Přepočtené koeficientem množství					
9	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směšného kód odpadu 17 09 04	t			180,61	SOD
D	998		Přesun hmot				10,85	
10	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t			10,85	SOD
D	PSV		Práce a dodávky PSV				4 717,30	
D	733		Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				1 493,30	
11	K	733110803	Demontáž potrubí ocelového závitového DN do 15	m			141,30	CS ÚRS 2023 02
12	K	733191923.R	Zhotovení závitů na potrubí v pozici do DN15 včetně uzavření potrubí víčkem závitovým DN15	kus			1 352,00	vlastní
D	734		Ústřední vytápění - armatury				464,00	
13	K	734200821	Demontáž armatury závitové se dvěma závitů přes G 1/2 do G 1/2	kus			464,00	CS ÚRS 2023 02
D	735		Ústřední vytápění - otopná tělesa				2 760,00	
14	K	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	m2			1 275,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"3ks" 30,0					
15	K	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m2			1 485,00	CS ÚRS 2023 02

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

02

Objekt:

B - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Soupis:

D.1.1 změna 18 - změna řešení předstěny a dveří před elektrorozvaděčem

Úroveň 3:

## D.1.1 změna 18 MNP - změna řešení předstěny a dveří rozvaděče

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**-72 355,88**

PSV - Práce a dodávky PSV

-72 355,88

763 - Konstrukce suché výstavby

-1 671,92

766 - Konstrukce truhlářské

-70 683,96

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

02

Objekt:

B - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Soupis:

D.1.1 změna 18 - změna řešení předstěny a dveří před elektrorozvaděčem

Úroveň 3:

## D.1.1 změna 18 MNP - změna řešení předstěny a dveří rozvaděče

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

**-72 355,88**

D	PSV		Práce a dodávky PSV				-72 355,88	
D	763		Konstrukce suché výstavby				-1 671,92	
1	K	763121441A	SDK stěna přesazená tl 65 mm profil CW+UW 50 deska 1xDF 15 bez izolace	m2			-1 639,14	SOD
	W		popis viz PD, TZ					
	W		před rozvaděčem					
	W		-2,04					
	W		Součet					
2	K	998763201	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v přes 6 do 12 m	%			-32,78	SOD
D	766		Konstrukce truhlářské				-70 683,96	
3	K	766_D10	D+M vnitřních 2-křídlych protipožárních dveří 2250x2030mm, plné, odlehčená DTD, výpis PSV ozn. D10	kus			-45 621,00	SOD
4	K	766_D11	D+M vnitřních 2-křídlych protipožárních dveří 2250x630mm, plné, odlehčená DTD, výpis PSV ozn. D11	kus			-23 677,00	SOD
5	K	998766203	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 12 do 24 m	%			-1 385,96	SOD

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

02

Objekt:

B - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Soupis:

D.1.1 změna 18 - změna řešení předstěny a dveří před elektrorozvaděčem

Úroveň 3:

## D.1.1 změna 18 VCP - změna řešení předstěny a dveří rozvaděče

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**106 492,58**

PSV - Práce a dodávky PSV

106 492,58

763 - Konstrukce suché výstavby

1 924,74

766 - Konstrukce truhlářské

100 024,15

767 - Konstrukce zámečnické

4 543,69



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

02

Objekt:

B - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Soupis:

D.1.1 změna 18 - změna řešení předstěny a dveří před elektrorozvaděčem

Úroveň 3:

## D.1.1 změna 18 VCP - změna řešení předstěny a dveří rozvaděče

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

**106 492,58**

D	PSV		Práce a dodávky PSV				106 492,58	
D	763		Konstrukce suché výstavby				1 924,74	
1	K	763121443	SDK stěna přesazená tl 115 mm profil CW+UW 100 deska 1xDF 15 s izolací EI 30	m2			1 887,00	CS ÚRS 2023 02
	W		popis viz PD, TZ					
	W		před rozvaděčem					
	W		2,04					
	W		Součet					
2	K	998763201	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v přes 6 do 12 m	%			37,74	SOD
D	766		Konstrukce truhlářské				100 024,15	
3	K	766_D10 - změna	D+M vnitřních 2-křídlych protipožárních dveří 2160x2655mm, plně, odlehčená DTD, HPL bílá + požární obložková zárubeň	kus			98 062,89	vlastní
4	K	998766203	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 12 do 24 m	%			1 961,26	SOD
D	767		Konstrukce zámečnické				4 543,69	
5	K	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 10 do 20 kg	kg			2 975,00	CS ÚRS 2023 02
	W		2,0*17,0					
6	M	14550254	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 60x60x3mm	t			1 479,60	CS ÚRS 2023 02
	W		5,23*3,25*2,0/1000*1,05					
7	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	%			89,09	SOD

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

02

Objekt:

B - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Soupis:

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 3:

**D.1.4.3 změna 20 - Silnoprúdová elektrotechnika**

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>63 508,56</b>
A - ELEKTROINSTALACE - UZNATELNÉ NÁKLADY	60 926,16
B - ROZVODNICE - UZNATELNÉ NÁKLADY	1 337,13
OST - Ostatní	1 245,27

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

02

Objekt:

B - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Soupis:

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 3:

**D.1.4.3 změna 20 - Silnoproudá elektrotechnika**

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**63 508,56**

D	A	ELEKTROINSTALACE - UZNATELNÉ NÁKLADY					60 926,16	
1	K	13	Kabel CYKY 30x1,5	m			441,80	SOD
2	K	14	Kabel CYKY 3Jx1,5	m			1 546,30	SOD
3	K	15	Kabel CYKY 5Jx1,5	m			1 320,50	SOD
4	K	23	Zřízení kabelových tras (sekání, zapravení, hrubý úklid)	m			837,50	SOD
5	K	24	Sekání kapes a průrazů	ks			360,15	SOD
6	K	27	Kabelová spona pro kabelová vedení v podhledu	ks			768,30	SOD
7	K	27.1	Lišta vkladací LV vč.přislušenství	ks			5 097,00	vlastní
8	K	34.1	AREL3000RM2KVM4ND	ks			27 150,00	vlastní
9	K	34.2	ZH/UNI2 Závěsný systém univerzální - 2 lanka Y	ks			4 740,00	vlastní
10	K	34.3	THORNECO Q596 SURFACE MOUNT BOX	ks			14 098,00	vlastní
11	K	36	Kompletační činnost + 4,5%	kpl			615,71	SOD
12	K	37	Přesun + 3%	kpl			1 295,22	SOD
13	K	38	Prořez + 2%	kpl			863,48	SOD
14	K	39	Podr.materiál + 3%	kpl			1 295,22	SOD
15	K	4	Sériový přepínač	ks			276,00	SOD
16	K	6	Krabice přístrojová	ks			85,48	SOD
17	K	7	Krabice rozvodná	ks			135,50	SOD
D	B	ROZVODNICE - UZNATELNÉ NÁKLADY					1 337,13	
18	K	41	Prostorová úprava v místě napojení 2RM03 2.pole	hod			865,00	SOD
19	K	42	Jistič C10/1	ks			404,50	SOD
20	K	52.1	Kompletační činnost + 4,5%	kpl			43,63	SOD
21	K	53	Přesun + 3%	kpl			9,00	SOD
22	K	54	Prořez + 2%	kpl			6,00	SOD
23	K	55	Podr.materiál + 3%	kpl			9,00	SOD
D	OST	Ostatní					1 245,27	
24	K	01	Revize, měření osvětlení +2%	kpl	1,000	1 245,27	1 245,27	SOD

## SEZNAM FIGUR

Kód:                   dodatek  
Stavba:               **02**

Datum:                00.01.1900

Kód	Popis	MJ	Výměra
<b>A/ D.1.1            Architektonicko-stavební řešení</b>			
<b>VV0001</b>	<b>podlaha kuchyně</b>		<b>9,010</b>
	9,010		9,010
	Součet		9,010
<b>VV0002</b>	<b>bourané příčky</b>		<b>3,900</b>
	3,900		3,900
	Součet		3,900