

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **2306** **Stavební úpravy vstupů městské polikliniky Rožnov pod Radhoštěm**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

Navláčil stavební firma, s.r.o.

IČO: **25301144**

Bartošova 5532

DIČ: **CZ25301144**

76001 Zlín

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			1 576 072,31
PSV			1 382 252,50
MON			266 982,15
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			3 225 306,96

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	3 225 306,96 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

3225306,96 CZK

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavební objekt						
01	Stavební část	0,00	3 021 798,23		3 021 798,23	94
01	Stavební část	0,00	3 021 798,23		3 021 798,23	94
02	Zpevněné plochy	0,00	203 508,73		203 508,73	6
02	Zpevněné plocha	0,00	203 508,73		203 508,73	6
Celkem za stavbu					3 225 306,96	100

Popis stavby: 2306 - Stavební úpravy vstupů městské polikliniky Rožnov pod Radhoštěm

Popis objektu: 01 - Stavební část

Popis rozpočtu: 01 - Stavební část

Popis objektu: 02 - Zpevněné plochy

Popis rozpočtu: 02 - Zpevněné plocha

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			233 179,56	7
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			66 306,30	2
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			62 776,81	2
4	Vodorovné konstrukce	HSV			428 372,84	13
5	Komunikace	HSV			94 203,21	3
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			131 998,82	4
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			11 282,10	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			17 407,41	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			87 095,62	3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			199 986,39	6
712	Povlakové krytiny	PSV			63 809,38	2
713	Izolace tepelné	PSV			25 726,27	1
721	Vnitřní kanalizace	PSV			79 169,76	2
764	Konstrukce klempířské	PSV			25 550,96	1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			922 248,26	29
776	Podlahy povlakové	PSV			45 773,22	1
781	Obklady keramické	PSV			179 165,94	6
783	Nátěry	PSV			40 808,71	1

M21	Elektromontáže	MON			266 982,15	8
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			243 463,25	8
Cena celkem					3 225 306,96	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2306	Stavební úpravy vstupů městské polikliniky Rožnov pod Radhoštěm
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				206 434,65		
1	120901121R00	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách z betonu, prostého, pneumatickým kladivem	m3	3,97600	5 700,03	22 663,32	800-1	RTS 22/ II
		korytech vodotečí, melioračních kanálech s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Bourání základů : 3,55*1,12*1,0		3,97600				
2	132301110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	45,00000	465,21	20 934,45	800-1	RTS 22/ II
		zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. Kanalizace předpoklad : 50*0,6*1,5		45,00000				
3	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4	m3	8,64000	1 604,21	13 860,37	800-1	RTS 22/ II
		s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek Patky : Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 7,20000*1,2		8,64000				
4	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	8,64000	76,27	658,97	800-1	RTS 22/ II
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 8,64000		8,64000				
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	53,64000	214,21	11 490,22	800-1	RTS 22/ II
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 53,64000		53,64000				
6	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	53,64000	240,74	12 913,29	800-1	RTS 22/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 8,64000 Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 45,00000		8,64000 45,00000				
7	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	53,64000	11,22	601,84	800-1	RTS 22/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 53,64000		53,64000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2306	Stavební úpravy vstupů městské polikliniky Rožnov pod Radhoštěm
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
8	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 8,64000 Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 7,20000*-1 Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 45,00000	m3	46,44000	99,22	4 607,78	800-1	RTS 22/ II
				8,64000				
				-7,20000				
				45,00000				
9	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnaním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. Základová patka : 8*4*1,0*1,0	m2	32,00000	10,37	331,84	800-1	RTS 22/ II
				32,00000				
10	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 53,64000	m3	53,64000	364,81	19 568,41	800-1	RTS 22/ II
				53,64000				
11	58344154R	šterkodrt' frakce 0,0 až 22,0 mm; třída A Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 46,44000*1,8 Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 32,00000*0,18 Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 45,00000*1,8	t	170,35200	580,00	98 804,16	SPCM	RTS 22/ II
				83,59200				
				5,76000				
				81,00000				
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				66 306,30		
12	275321611R00	Beton základových patek železový třídy C 30/37, Beton čerstvý obyčejný; C 30/37; prostředí: X0, XC1, XC2; cement: CEM II; Dmax = 22 mm; S 3 bez dodávky a uložení výztuže Základová patka : 8*1,0*1,0*0,9	m3	7,20000	4 920,95	35 430,84	801-1	RTS 22/ II
				7,20000				
13	275351215R00	Bednění stěn základových patek zřízení bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Základová patka : 8*4*1,0*0,9	m2	28,80000	534,06	15 380,93	801-1	RTS 22/ II
				28,80000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2306	Stavební úpravy vstupů městské polikliniky Rožnov pod Radhoštěm
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
14	275351216R00	Bednění stěn základových patek odstranění bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu. Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 28,80000	m2	28,80000	110,28	3 176,06	801-1	RTS 22/ II
				28,80000				
15	275361921RT8	Výztuž základových patek ze svařovaných sítí ze svařovaných sítí, , , drát d 8,0 mm, oka 100 x 100 mm včetně distančních prvků Základová patka : 8*5*1,0*0,9*7,9/1000 Koeficient Staykování 20%: 0,2	t	0,34128	35 429,00	12 091,21	801-1	RTS 22/ II
				0,28440				
				0,05688				
16	278311061R00	Zálivka kotevních otvorů z betonu prostého beton třídy C 25/30, stupeň vlivu prostředí XF1, při objemu jednoho otvoru do 0,02 m3 a zatření povrchu Podlití CL : 8*0,5*0,5*0,02	m3	0,04000	5 681,56	227,26	801-5	RTS 22/ II
				0,04000				
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				62 776,81		
17	311112340R00	Stěny z betonových bednicích tvárníc a betonu šířky 400 mm, zálivka betonem C12/15, Beton čerstvý obyčejný; C 12/15; prostředí: X0; cement: CEM II; Dmax = 16 mm; S 4 (ztracené bednění) z betonových tvárníc a zálivka betonem, VS1 : nadezdívka : 4,08*0,91 VS2 : nadezdívka : 4,25*0,91	m2	7,58030	2 274,45	17 241,01	801-1	RTS 22/ II
				3,71280				
				3,86750				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2306	Stavební úpravy vstupů městské polikliniky Rožnov pod Radhoštěm
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
18	317941123R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky od 140 do 220 mm	t	0,67653	7 284,61	4 928,26	801-1	RTS 22/ II
		profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L						
		Stropní deska :						
		Z3 :						
		2*2,71*33,7/1000		0,18265				
		Z4 :						
		2*1,40*33,7/1000		0,09436				
		Z5 :						
		2*0,4*33,7/1000		0,02696				
		Z6 :						
		2,955*33,7/1000		0,09958				
		Z7 :						
		3*0,15*33,7/1000		0,01517				
		Z8 :						
		2*3,15*33,7/1000		0,21231				
		Z9 :						
		3*0,45*33,7/1000		0,04550				
19	317941123RT3	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu profil I, výšky 160 mm	t	0,15394	54 789,20	8 434,25	801-1	RTS 22/ II
		profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L						
		P1 :						
		2*2,15*17,9/1000		0,07697				
		2*2,15*17,9/1000		0,07697				
20	341361721R00	Výztuž stěn a příček z betonářské oceli BSt 500 S	t	0,08160	35 429,00	2 891,01	801-1	RTS 22/ II
		rovných i oblých, svislých i šikmých. Včetně distančních prvků.						
		VS1 :						
		nadezdívka předpoklad 20 kg/m2 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2306	Stavební úpravy vstupů městské polikliniky Rožnov pod Radhoštěm
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		4,08*20,0/1000			0,08160			
21	13388435R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez HEB; výška 140 mm	t	0,71712	40 833,17	29 282,28	SPCM	RTS 22/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 0,67653*1,06			0,71712			

Díl: 4		Vodorovné konstrukce			428 372,84			
22	411321515R00	Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střeš, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 30/37, Beton čerstvý obyčejný; C 30/37; prostředí: X0, XC1, XC2; cement: CEM II; Dmax = 22 mm; S 3	m3	41,22862	4 922,24	202 937,16	801-1	RTS 22/ II

Stropní deska :

2*4,3*1,075*0,14

1,29430

2*4,9*1,3*0,14

1,78360

2*(4,3+7,05)*0,21*0,22

1,04874

2*(4,9+1,7)*0,21*0,22

0,60984

2,85*4,25

12,11250

1,65*4,25

7,01250

2*5,77*1,33

15,34820

2*(10,24+4,25)*0,21*0,22

1,33888

2*(5,77+1,59)*0,21*0,22

0,68006

23	411351101RT6	Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy systémové, včetně podepření, tloušťka stropu 360 mm, zřízení	m2	56,45820	742,87	41 941,10	801-1	RTS 22/ II
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------	-------	------------

s pomocným lešením

Stropní deska :

2*4,3*1,075

9,24500

2*4,9*1,3

12,74000

2,85*4,25

12,11250

1,65*4,25

7,01250

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2306	Stavební úpravy vstupů městské polikliniky Rožnov pod Radhoštěm
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2*5,77*1,33		15,34820				
24	411351102R00	Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy , odstranění s pomocným lešením	m2	56,45820	94,87	5 356,19	801-1	RTS 22/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 56,45820		56,45820				
25	411351801R00	Bednění stropů bednění svislých ploch zřízení s pomocným lešením	m	163,88000	441,24	72 310,41	801-1	RTS 22/ II
		Stropní deska :						
		2*(4,3+7,05)		22,70000				
		2*(1,7+4,9)		13,20000				
		2*(3,86+6,61)		20,94000				
		2*(2,14+5,34)		14,96000				
		4,3+0,38		4,68000				
		2*(10,24+4,25)		28,98000				
		2*(9,8+3,81)		27,22000				
		2*(6,21+2,03)		16,48000				
		2*(5,77+1,59)		14,72000				
26	411351802R00	Bednění stropů bednění svislých ploch odstranění s pomocným lešením	m	163,88000	79,95	13 102,21	801-1	RTS 22/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 163,88000		163,88000				
27	411361721R00	Výztuž stropů z betonářské oceli BSt 500 S, Výztuž ocelová betonářská - tyč; úprava: stříh, ohyb; povrch: žebírkový; značka: B500B (1.0439); d = 12,0 mm prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trémových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.	t	2,39560	35 429,00	84 873,71	801-1	RTS 22/ II
		VS1 :						
		0,91		0,91000				
		VS2 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2306	Stavební úpravy vstupů městské polikliniky Rožnov pod Radhoštěm
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,35 Koeficient Ztratné 6%: 0,06		1,35000 0,13560				
28	417321414R00	Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 25/30, Beton čerstvý obyčejný; C 25/30; prostředí: X0; cement: CEM I; Dmax = 22 mm; S 3 věnec P1 : 4,3*0,3*0,38	m3	0,49020	4 113,65	2 016,51	801-1	RTS 22/ II
				0,49020				
29	417351115R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení věnec P1 : 2*4,3*0,3+0,38*0,3	m2	2,69400	386,93	1 042,39	801-1	RTS 22/ II
				2,69400				
30	417351116R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 2,69400	m2	2,69400	82,71	222,82	801-1	RTS 22/ II
				2,69400				
31	417361721R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli BSt 500 S Včetně distančních prvků. věnec P1 : Předpoklad vyztužení 30 kg/m : 4,3*30/1000	t	0,12900	35 429,00	4 570,34	801-1	RTS 22/ II
				0,12900				
Díl: 5		Komunikace				1 577,44		
32	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm Podsyp základová patka : 8*1,0*1,0	m2	8,00000	197,18	1 577,44	822-1	RTS 22/ II
				8,00000				
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				131 998,82		
33	601021178RT1	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, minerální, škrábaná, zrnitost 1,5 mm, po jednotlivých vrstvách Včetně pomocného lešení. Stropní deska : 2*4,3*1,075	m2	56,45820	495,95	28 000,44	801-1	RTS 22/ II
				9,24500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2306	Stavební úpravy vstupů městské polikliniky Rožnov pod Radhoštěm
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2*4,9*1,3		12,74000				
		2,85*4,25		12,11250				
		1,65*4,25		7,01250				
		2*5,77*1,33		15,34820				
34	602021177RT1	Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, minerální, škrábaná, zrnitost 1,5 mm, po jednotlivých vrstvách	m2	73,51960	452,45	33 263,94	801-1	RTS 22/ II
		Stropní deska :						
		2*(4,3+7,05)		22,70000				
		2*(1,7+4,9)		13,20000				
		2*(3,86+6,61)		20,94000				
		2*(2,14+5,34)		14,96000				
		4,3+0,38		4,68000				
		2*(10,24+4,25)		28,98000				
		2*(9,8+3,81)		27,22000				
		2*(6,21+2,03)		16,48000				
		2*(5,77+1,59)		14,72000				
		Koeficient Výška 0,35: -0,65		-106,52200				
		Nadezdívky VS1,2 : 2*(2*4,25+0,38)*0,91		16,16160				
35	621481211RT2	Vyztužení vnějších omítek podhledů sklotextilní síťovinou s dodávkou výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	56,45820	202,28	11 420,36	801-1	RTS 22/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 56,45820		56,45820				
36	622481211RT2	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou sítě a stěrkového tmelu	m2	184,99760	174,02	32 193,28	801-1	RTS 22/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 78 : 111,47800		111,47800				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2306	Stavební úpravy vstupů městské polikliniky Rožnov pod Radhoštěm
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 73,51960			73,51960			
37	FAS	D+M fasádních prvků hlavic sloupů vč. povrchové úpravy	ks	8,00000	3 390,10	27 120,80		Vlastní
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				17 407,41		
38	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	56,45820	158,77	8 963,87	800-3	RTS 22/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 56,45820			56,45820			
39	944941121R00	Ochranné zábradlí po obvodu nejvyššího stropu z kovových sloupků a dřevěných desek	m	81,36000	103,78	8 443,54	800-3	RTS 22/ II
		Stropní deska :						
		2*(4,3+7,05)			22,70000			
		2*(2,14+5,34)			14,96000			
		2*(10,24+4,25)			28,98000			
		2*(5,77+1,59)			14,72000			
Díl: 96		Bourání konstrukcí				87 095,62		
40	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového	m3	7,26210	3 715,41	26 981,68	801-3	RTS 22/ II
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		VS1 :						
		atika :						
		2*3,55*0,37*0,77			2,02279			
		2*7,07*0,37*0,77			4,02849			
		VS2 :						
		atika :						
		4,25*0,37*0,77			1,21083			
41	962052314R00	Bourání zdiva železobetonového piliřů	m3	1,67734	4 190,69	7 029,21	801-3	RTS 22/ II
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2306	Stavební úpravy vstupů městské polikliniky Rožnov pod Radhoštěm
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		VS1 : sloupy : 0,52*0,39*2,82 1,12*0,35*2,82			0,57190 1,10544			
42	963051113R00	Bourání železobetonových stropů deskových tloušťky přes 80 mm včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), VS1 : strop : 7,06*3,55*0,3	m3	7,51890	3 090,81	23 239,49	801-3	RTS 22/ II
					7,51890			
43	974049165R00	Vysekání rýh v betonových zdech v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 200 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). VS2 : 4,25	m	4,25000	729,45	3 100,16	801-3	RTS 22/ II
					4,25000			
44	978059621R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkladaček vnějších z jakýchkoliv materiálů, plochy do 2 m2 včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, Předpoklad : Odkaz na mn. položky pořadí 78 : 111,47800	m2	111,47800	206,77	23 050,31	801-3	RTS 22/ II
					111,47800			
45	712300833RT2	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° povlakové krytiny třívrstvé, z ploch jednotlivě přes 10 do 20 m VS1 : střecha : 7,06*3,55 atiky : 2*(7,06+3,55)*0,8	m2	42,03900	25,85	1 086,71	800-711	RTS 22/ II
					25,06300 16,97600			
46	712990813R00	Odstranění povlakové krytiny střech ostatní násypu nebo nánosu do 10° tloušťky přes 50 do 100 mm, VS1 :	m2	25,06300	43,42	1 088,24	800-711	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2306	Stavební úpravy vstupů městské polikliniky Rožnov pod Radhoštěm
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

střecha :

7,06*3,55

25,06300

47	712990816R00	Odstranění povlakové krytiny střech ostatní příplatek k ceně za každých dalších 50 mm tloušťky násypu,	m2	100,25200	15,16	1 519,82	800-711	RTS 22/ II
----	--------------	--	----	-----------	-------	----------	---------	------------

Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 25,06300*4

100,25200

Díl: 99		Staveništní přesun hmot						189 007,69
----------------	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	-------------------

48	998011003R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 12 do 24 m	t	319,26975	592,00	189 007,69	801-1	RTS 22/ II
----	--------------	---	---	-----------	--------	------------	-------	------------

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárníc nebo kovovou

Díl: 712		Povlakové krytiny						63 809,38
-----------------	--	--------------------------	--	--	--	--	--	------------------

49	712341559RT1	Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, bez dodávky pásu	m2	96,25820	84,76	8 158,85	800-711	RTS 22/ II
----	--------------	--	----	----------	-------	----------	---------	------------

Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 96,25820

96,25820

50	712351111RT2	Povlakové krytiny střech do 10° samolepicími pásy 1 vrstva, včetně dodávky samolepicího asfaltového pásu	m2	96,25820	267,73	25 771,21	800-711	RTS 22/ II
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------	---------	------------

Stropní deska :

2*4,3*1,075

9,24500

2*4,9*1,3

12,74000

2,85*4,25

12,11250

1,65*4,25

7,01250

2*5,77*1,33

15,34820

2*(3,86+6,61)*0,5

10,47000

2*(2,14+5,34)*0,5

7,48000

2*(9,8+3,81)*0,5

13,61000

2*(6,21+2,03)*0,5

8,24000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2306	Stavební úpravy vstupů městské polikliniky Rožnov pod Radhoštěm
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
51	628522530R	pás izolační z modifikovaného asfaltu barva modrozelený; natavitelný; nosná vložka polyester + skelná mříž; horní strana posyp - břídlíce; spodní strana PE fólie; tl. 4,5 mm	m2	110,69693	269,92	29 879,32	SPCM	RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 96,25820*1,15

110,69693

Díl: 713		Izolace tepelné						25 726,27	
-----------------	--	------------------------	--	--	--	--	--	------------------	--

52	713141123R00	Montáž tepelné izolace plochých střech lepené bodově na tmel, jednovrstvé	m2	56,45820	55,93	3 157,71	800-713	RTS 22/ II
		Stropní deska :						
		2*4,3*1,075			9,24500			
		2*4,9*1,3			12,74000			
		2,85*4,25			12,11250			
		1,65*4,25			7,01250			
		2*5,77*1,33			15,34820			

53	28375972R	deska spádová, klín EPS 150; pěnový polystyren; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK	m3	12,42080	1 788,57	22 215,47	SPCM	RTS 22/ II
		Tloušťka 20 cm :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 56,45820*0,2			11,29164			
		Koeficient Ztratné 10%: 0,1			1,12916			

54	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	t	0,42344	833,86	353,09	800-713	RTS 22/ II
		50 m vodorovně						

Díl: 721		Vnitřní kanalizace						79 169,76	
-----------------	--	---------------------------	--	--	--	--	--	------------------	--

55	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100	m	24,50000	752,78	18 443,11	800-721	RTS 22/ II
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						
		Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.						
		Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.						
		Svislé svody :						
		7*3,5			24,50000			

56	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 160 mm, tloušťka stěny 4,0 mm, DN 150	m	50,00000	501,17	25 058,50	800-721	RTS 22/ II
----	--------------	---	---	----------	--------	-----------	---------	------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2306	Stavební úpravy vstupů městské polikliniky Rožnov pod Radhoštěm
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. Kanalizace předpoklad : 50			50,00000			
57	721231113R00	Střešní vtoky vtok pro střechu s povlakovou krytinou, střecha zateplená, výška izolace do 220 mm, D 75, 110, 125 mm, včetně dodávky materiálu	kus	7,00000	5 095,45	35 668,15	800-721	RTS 22/ II
Díl: 764		Konstrukce klempířské				25 550,96		
58	764812640R00	Oplechování říms, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 250 mm, dodávka a montáž včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací	m	26,50000	361,44	9 578,16	800-764	RTS 22/ II
59	764812650R00	Oplechování říms, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm, dodávka a montáž včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací	m	26,50000	413,83	10 966,50	800-764	RTS 22/ II
60	764817150R00	Oplechování zdí (atik), z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 500 mm, dodávka a montáž včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací VS 1,2 : 2*4,25	m	8,50000	568,82	4 834,97	800-764	RTS 22/ II
					8,50000			
61	998764102R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	0,09732	1 760,53	171,33	800-764	RTS 22/ II
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				922 248,26		
62	767995106R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 100 do 250 kg Z1 : 2*3,55*46,8 Z2 : 6*3,59*46,8 Koeficient Pltny 5%: 0,05	kg	1 407,36960	175,00	246 289,68	800-767	RTS 22/ II
					332,28000			
					1 008,07200			
					67,01760			
63	NAP1	D+M Nápisu LÉKÁRNA vč. nosného rámu, podsvícení a el. instalace	ks	1,00000	114 614,77	114 614,77		Vlastní
64	NAP2	D+M Nápisu POLIKLINIKA vč. nosného rámu, podsvícení a el. instalace	ks	1,00000	132 446,17	132 446,17		Vlastní
65	VS1	D+M světlík VS1	ks	1,00000	190 600,00	190 600,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2306	Stavební úpravy vstupů městské polikliniky Rožnov pod Radhoštěm
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
66	VS2	D+M světlík VS2	ks	1,00000	221 100,00	221 100,00		Vlastní	
67	14205065R	trubka bezešvá konstrukční kruhová S355J2H; vnější průměr 244,5 mm; T = 10,0 mm	m	1,49181	5 327,19	7 947,16	SPCM	RTS 22/ II	
					1,40737				
					0,08444				
68	31171314.AR	kotva pro chemické kotvení typ šroub s rovným čelem pro chem.maltu; ocelová, galvanicky pozinkováno, pevnost 5.8; rozměr kotvy 12x220 mm; max.užitná délka 86 mm; d otvoru 14 mm; závit M12; hloubka závrtu 110 mm; kotevní hloubka 110 mm	kus	32,00000	83,57	2 674,24	SPCM	RTS 22/ II	
69	31171320.AR	kotva pro chemické kotvení typ šroub s rovným čelem pro chem.maltu; ocelová, galvanicky pozinkováno, pevnost 5.8; rozměr kotvy 20x260 mm; max.užitná délka 54 mm; d otvoru 25 mm; závit M20; hloubka závrtu 170 mm; kotevní hloubka 170 mm	kus	12,00000	211,90	2 542,80	SPCM	RTS 22/ II	
70	31171802.AR	ampule pro chem. kotvu závrtná; pr.ampule 12 mm; p. otvoru pro ampuli 14 mm; průměr otvoru ve fix.materiálu 13-14 mm; průměr otvoru v betonu 14 mm; min.hloubka otvoru 110 mm; max.síla fixovaného materiálu 34 mm; min.síla zákl.materiálu 140 mm; použitelnost vhodná pro beton, použitelné pro kámen, plnou cihlu, plné betonové bloky	kus	32,00000	36,01	1 152,32	SPCM	RTS 22/ II	
71	31171815R	ampule pro chem. kotvu na bázi vinylesterové pryskyřice, pro kombinaci s kotevním šroubem; pr.ampule 20/22 mm; p. otvoru pro ampuli 25 mm; min.hloubka otvoru 170/190 mm; použitelnost vhodná pro beton, použitelné pro kámen, plnou cihlu, plné betonové bloky	kus	12,00000	224,37	2 692,44	SPCM	RTS 22/ II	
72	998767102R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m	t	0,15664	1 204,52	188,68	800-767	RTS 22/ II	
		50 m vodorovně							
Díl: 776		Podlahy povlakové					45 773,22		
73	776972328R00	Čistící zóny a rohože vstupní rohož, z pružných gumových vlnovek přinýtovaných k hliníkovým páskům, tloušťky 28 nebo 18 mm	m2	6,00000	6 198,50	37 191,00	800-775	RTS 22/ II	
		Předpoklad :							
		2*3*1					6,00000		
74	776976101R00	Čistící zóny a rohože rám z profilu L, z hliníku,	m	16,00000	534,99	8 559,84	800-775	RTS 22/ II	
		Předpoklad :							
		2*2*(3+1)					16,00000		
75	998767102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m	t	0,06848	326,74	22,38	800-775	RTS 22/ II	
		vodorovně do 50 m							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2306	Stavební úpravy vstupů městské polikliniky Rožnov pod Radhoštěm
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 781		Obklady keramické				179 165,94		
76	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady <i>včetně dodávky materiálu.</i>	m2	111,47800	45,08	5 025,43	800-771	RTS 22/ II
		VS1 :						
		1,0*2,0		2,00000				
		7,05*0,5		3,52500				
		1,0*2,0		2,00000				
		(2*4,08+0,37)*4,21		35,91130				
		0,37*(2*2,0+1,55)		2,05350				
		(2*4,25+0,37)*4,21		37,34270				
		0,37*(2*2,0+1,55)		2,05350				
		10,24*3,3		33,79200				
		-2*1,8*2,0		-7,20000				
77	781491001R00	Lišty k obkladům bez dodávky materiálu	m	45,00000	35,97	1 618,65	800-771	RTS 22/ II
		Předpoklad :						
		15*3		45,00000				
78	781775011R00	Montáž obkladů vnějších stěn z dlaždic keramických režných nebo glazovaných, hladkých, 400 x 300 mm, kladených do flexibilního tmele	m2	111,47800	698,74	77 894,14	800-771	RTS 22/ II
		VS1 :						
		1,0*2,0		2,00000				
		7,05*0,5		3,52500				
		1,0*2,0		2,00000				
		(2*4,08+0,37)*4,21		35,91130				
		0,37*(2*2,0+1,55)		2,05350				
		(2*4,25+0,37)*4,21		37,34270				
		0,37*(2*2,0+1,55)		2,05350				
		10,24*3,3		33,79200				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2306	Stavební úpravy vstupů městské polikliniky Rožnov pod Radhoštěm
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-2*1,8*2,0				-7,20000		
79	781779705R00	Montáž obkladů vnějších stěn z dlaždic keramických příplatky k položkám montáže obkladů vnějších stěn z dlaždic keramických za spárovací hmotu - plošně Odkaz na mn. položky pořadí 78 : 111,47800	m2	111,47800	28,18	3 141,45	800-771	RTS 22/ II
80	55341820R	lišta ukončovací; materiál nerez; tl. 10,00 mm; š = 80,0 mm; l = 2 000 mm; mat Předpoklad lišta dl. 2 m : Odkaz na mn. položky pořadí 77 : 45,00000*0,5 Koefficient Ztratné 10%: 0,1	kus	24,75000	1 090,94	27 000,77	SPCM	RTS 22/ II
81	597642032R	dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; protiskluzová úprava; pro interiér i exteriér Odkaz na mn. položky pořadí 78 : 111,47800 Koefficient Ztratné 12%: 0,12	m2	124,85536	507,15	63 320,40	SPCM	RTS 22/ II
82	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	t	3,07747	378,59	1 165,10	800-771	RTS 22/ II
Díl: 783		Nátěry				40 808,71		
83	783108814R00	Čištění povrchu otryskáním minerálním materiálem, stupeň očištění Sa 3, tryskáč materiál křemičitán hlinitý Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 42,64278	m2	42,64278	159,37	6 795,98	800-783	RTS 22/ II
84	783175550R00	Nátěry ocelových konstrukcí polyuretanové konstrukcí plnostěnných "D", dvojnásobné s 2 x emailováním Stropní deska : Z1 : 2*3,55*0,785 Z2 : 6*3,59*0,785 Z3 : 2*2,71*0,805 Z4 : 2*1,40*0,805	m2	42,64278	483,56	20 620,34	800-783	RTS 22/ II
					5,57350			
					16,90890			
					4,36310			
					2,25400			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2306	Stavební úpravy vstupů městské polikliniky Rožnov pod Radhoštěm
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Z5 :						
		2*0,4*0,805		0,64400				
		Z6 :						
		2,955*0,805		2,37878				
		Z7 :						
		3*0,15*0,805		0,36225				
		Z8 :						
		2*3,15*0,805		5,07150				
		Z9 :						
		3*0,45*0,805		1,08675				
		Plotny :						
		2*8*0,5*0,5		4,00000				
85	783181121R00	Metalizace zinkem, tloušťka 80-100 mikrometrů technologie nanášení kovových povlaků žárovým nástřikem Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 42,64278	m2	42,64278	314,06	13 392,39	800-783	RTS 22/ II
				42,64278				
Díl: M21		Elektromontáže				266 982,15		
86	EL	D+M el. instalace bodových světel, LED pásků vč. připojení na samostatné okruhy s manual. spínačem, na soumrak a pohybová čidla	soub	1,00000	266 982,15	266 982,15		Vlastní
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				181 586,00		
87	979084216R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 5 km Odkaz na mn. položky pořadí 89 : 9,00971	t	9,00971	435,47	3 923,46	822-1	RTS 22/ II
				9,00971				
88	979084219R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu příplatek k ceně za každých dalších i započatých 5 km přes 5 km Odkaz na mn. položky pořadí 89 : 9,00971*5	t	45,04857	23,34	1 051,43	822-1	RTS 22/ II
				45,04857				
89	979990261R00	Poplatek za uložení asfaltové směsi obsahující dehet Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 45 : 0,58855 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 47 : 8,42117	t	9,00971	9 600,06	86 493,76	801-3	RTS 22/ II
				0,58855				
				8,42117				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2306	Stavební úpravy vstupů městské polikliniky Rožnov pod Radhoštěm
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
90	979084216R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 5 km	t	62,89729	435,47	27 389,88	822-1	RTS 22/ II
91	979084219R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu příplatek k ceně za každých dalších i započatých 5 km přes 5 km	t	251,58917	23,34	5 872,09	822-1	RTS 22/ II
92	979087213R00	Nakládání na dopravní prostředky vybouraných hmot pro vodorovnou dopravu	t	62,89729	396,79	24 957,02	822-1	RTS 22/ II
93	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	62,89729	507,15	31 898,36	801-3	RTS 22/ II

Celkem						3 021 798,23		
---------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2306	Stavební úpravy vstupů městské polikliniky Rožnov pod Radhoštěm
O:	02	Zpevněné plochy
R:	02	Zpevněné plocha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce	26 744,91					
1	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek Původní zámková dlažba : 97,22	m2	97,22000	48,94	4 757,95	822-1	RTS 22/ II
					97,22000			
2	113107610R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm Původní zámková dlažba : Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 97,22000	m2	97,22000	20,88	2 029,95	822-1	RTS 22/ II
					97,22000			
3	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek Původní obrubníky : Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 40,40000	m	40,40000	59,90	2 419,96	822-1	RTS 22/ II
					40,40000			
4	120901121R00	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách z betonu, prostého, pneumatickým kladivem korytech vodotečí, melioračních kanálech s přemístěním sutí na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Předpoklad : 1	m3	1,00000	5 700,03	5 700,03	800-1	RTS 22/ II
					1,00000			
5	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek Zámková dlažba : 97,22*0,1	m3	9,72200	1 217,55	11 837,02	800-1	RTS 22/ II
					9,72200			
Díl: 5		Komunikace	92 625,77					
6	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 97,22000	m2	97,22000	197,18	19 169,84	822-1	RTS 22/ II
					97,22000			
7	568111112R00	Vyztužení podkladní vrstvy z geotextilie, sklon povrchu do 1:5, role šířky do 7,5 m	m2	97,22000	24,47	2 378,97	822-1	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2306	Stavební úpravy vstupů městské polikliniky Rožnov pod Radhoštěm
O:	02	Zpevněné plochy
R:	02	Zpevněné plocha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 97,22000			97,22000			
8	596215041R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 50 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. Nová dlažba : 97,22	m2	97,22000	281,75	27 391,74	822-1	RTS 22/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 97,22000			97,22000			
		Koefficient Ztratné 12%: 0,12			11,66640			
9	592451178R	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; dlaždice bez fazety; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 97,22000 Koefficient Ztratné 12%: 0,12	m2	108,88640	348,24	37 918,60	SPCM	RTS 22/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 97,22000			97,22000			
		Koefficient Ztratné 12%: 0,12			11,66640			
10	69366057R	geotextilie PP; funkce drenážní, separační, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 400 g/m2; tl. při 2 kPa 4,80 mm Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 97,22000 Koefficient Ztratné 12%: 0,12	m2	108,88640	52,96	5 766,62	SPCM	RTS 22/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 97,22000			97,22000			
		Koefficient Ztratné 12%: 0,12			11,66640			
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				11 282,10		
11	916561111RT7	Osazení záhonového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníků 1000/50/200 mm, do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrkou z betonu prostého se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm Nové obrubníky : 4,3 7,42 4,3 4,3 15,78 4,3	m	40,40000	279,26	11 282,10	822-1	RTS 22/ II
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				10 978,70		
12	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	69,63088	157,67	10 978,70	822-1	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2306	Stavební úpravy vstupů městské polikliniky Rožnov pod Radhoštěm
O:	02	Zpevněné plochy
R:	02	Zpevněné plocha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				61 877,25		
13	979084216R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 5 km	t	54,17090	435,47	23 589,80	822-1	RTS 22/ II
14	979084219R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu příplatek k ceně za každých dalších i započatých 5 km přes 5 km	t	216,68360	23,34	5 057,40	822-1	RTS 22/ II
15	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti pro vodorovnou dopravu	t	54,17090	106,28	5 757,28	822-1	RTS 22/ II
16	979999976R00	Poplatek za skládku za uložení, zemina a kamení, kusovost nad 1600 cm ² , skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	54,17090	507,15	27 472,77	801-3	RTS 22/ II

Celkem	203 508,73
---------------	-------------------