



## Článek 5 Cena díla a platební podmínky

Dohodou smluvních stran a z důvodu provádění víceprací nutných k řádnému dokončení díla, a v souladu s Článkem 5 Cena díla a platební podmínky, odstavec 5.5, a dále z důvodu neprovedení některých prací (méněpráce), se mění článek 5, odstavec 5.1 smlouvy. a to tak, že cena díla bez DPH se navyšuje o celkovou částku ve výši Kč 71 857,-- bez DPH, a nově zní:

Cena díla dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo:

Cena bez DPH	Kč 3 178 069,--
DPH	Kč 667 395,--
Cena včetně DPH	Kč 3 845 464,--

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

Tento dodatek číslo 1 ke smlouvě o dílo číslo 05707/B/2017 nabývá platnosti po podpisu obou smluvních stran, je vystaven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Rozsah méně a víceprací je uveden v příloze dodatku č. 1, která je jeho nedílnou součástí.

V Lanžhotě dne *9.6.2014*

Mgr. Ladislav Straka  
starosta



za objednatele



V Břeclavi dne

Ing. Josef Bendl  
jednatel

za zhotovitele



### Doložka o schválení:

Tato smlouva byla schválena  
na *111* . jednání Rady města  
Lanžhot dne: *18.06.2014*  
usnesením č. *2111/14/4*

*smkp*

# Položkový rozpočet stavby

Datum:

Stavba : **SED182b**

**Lanžhot - in line dráha na Sokolské**

Objednatel :

IČO :

DIČ :

Zhotovitel : VHS Břeclav s.r.o.  
Fügnerova 1161/1  
69064 Břeclav

IČO : 42324149

DIČ : CZ42324149

Za zhotovitele :

Za objednatele :

			Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %		0,00
DPH	15 %		0,00
Základ pro DPH	21 %		71 857,00
DPH	21 %		15 090,00
<b>Cena celkem za stavbu</b>			<b>86 947</b>

## Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
in line dráha	86 946	0	71 857	15 090	100,0
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>86 946</b>	<b>0</b>	<b>71 857</b>	<b>15 090</b>	<b>100,0</b>

## Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 5	změna č.1 - prodloužení drenáže	155 481	0	128 497	26 984	178,8
SO 5	změna č.1. - záměna skladby	-68 534	0	-56 640	-11 894	-78,8
<b>Celkem za stavbu</b>		<b>86 946</b>	<b>0</b>	<b>71 857</b>	<b>15 090</b>	<b>100,0</b>

## Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	97,3	69 904	0	0	0	0
2 Základy, zvláštní zakládání	74,0	53 183	0	0	0	0
5 Komunikace pozemní	-78,8	-56 640	0	0	0	0
99 staveništní přesun hmot	7,5	5 409	0	0	0	0
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>100,0</b>	<b>71 857</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0

oz investora	0
npletační činnost (IČD)	0
zerva rozpočtu	0
<b>elkem za stavbu</b>	<b>0</b>

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	2	<b>změna č.1 - prodloužení drenáže</b>	JKSO	
<b>Objekt</b>			SKP	
<b>SO 5</b>			Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>			Počet jednotek	0
<b>SED182b</b>	<b>Lanžhot - in line dráha na Sokolské</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	VHS Břeclav s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	128 497	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
ZRN	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	128 497	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	128 497	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	128 497	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis :	Podpis :

Základ pro DPH	21,0 %	128 497 Kč
DPH	21,0 %	26 984 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč

<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>	<b>155 481 Kč</b>
------------------------------	-------------------

Poznámka :

Stavba : SED182b Lanžhot - in line dráha na Sokolské  
Objekt : SO 5

Rozpočet : 2  
změna č.1 - prodloužení drenáže

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	69 904	0	0	0	0
2 Základy, zvláštní zakládání	53 183	0	0	0	0
99 staveništní přesun hmot	5 409	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>128 497</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	128 497	0
Oborová přírážka	0	0,0	128 497	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	128 497	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	128 497	0
Zařízení staveniště	0	0,0	128 497	0
Provoz investora	0	0,0	128 497	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	128 497	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	128 497	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	SED182b Lanžhot - in line dráha na Sokolské	Rozpočet: 2
Objekt :	SO 5	změna č.1 - prodloužení drenáže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
1	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3	37,09	619,00	22 957,16
2	132201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	37,09	175,00	6 490,31
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	37,09	300,00	11 126,25
4	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	741,75	2,00	1 483,50
5	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	37,09	15,00	556,31
6	171201211U00	Skládkovné zemina	t	66,76	140,00	9 346,05
7	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním	m3	29,67	94,80	2 812,72
8	583438720	kamenivo drcené hrubé frakce 8-16	t	59,34	255,00	15 131,70
<b>Celkem za</b>		<b>1 Zemní práce</b>				<b>69 904,00</b>
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy, zvláštní zakládání</b>				
9	212752112R00	Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm	m	148,35	189,50	28 112,33
10	211971121R00	Opláštění žeber geot., sklon nad 1:2,5, š do 2,5 m	m2	296,70	31,50	9 346,05
11	693111720	netkaná geotextilie PP	m2	296,70	53,00	15 725,10
12	PC001	Vsakovací studna D+M vč.zemních prací	kpl.			
<b>Celkem za</b>		<b>2 Základy, zvláštní zakládání</b>				<b>53 183,48</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>staveništní přesun hmot</b>				
13	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	94,23	57,40	5 409,08
<b>Celkem za</b>		<b>99 staveništní přesun hmot</b>				<b>5 409,08</b>

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	5 změna č.1. - změna skladby	JKSO	
Objekt		SKP	
SO 5		Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
SED182b	Lanžhot - in line dráha na Sokolské	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel	VHS Břeclav s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	-56 640	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	-56 640	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		-56 640	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		-56 640	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %	-56 640 Kč
DPH	21,0 %	-11 894 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>-68 534 Kč</b>

Poznámka :



Stavba : SED182b Lanžhot - in line dráha na Sokolské  
Objekt : SO 5

Rozpočet : 5  
změna č.1. - záměna skladby

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
5 Komunikace pozemní	-56 640	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>-56 640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>


## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-56 640	0
Oborová přírážka	0	0,0	-56 640	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-56 640	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-56 640	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-56 640	0
Provoz investora	0	0,0	-56 640	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-56 640	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-56 640	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>SED182b Lanžhot - in line dráha na Sokolské</b>	Rozpočet: 5
Objekt :	<b>SO 5</b>	změna č.1. - záměna skladby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace pozemní</b>				
1	564112124R00	Podklad z bet.recyklátu fr. 0-16 po zhutn.tl.24 cm	m2	960,00	195,00	187 200,00
2	564811112R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 6 cm	m2	960,00	64,00	61 440,00
3	564851111R00	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	-960,00	159,00	-152 640,00
4	564851111R00	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	-960,00	159,00	-152 640,00
	<b>Celkem za</b>	<b>5 Komunikace pozemní</b>				<b>-56 640,00</b>



1161 s.n.p.  
1164 Breclav / 1  
422001 / 1  
074224140