REKAPITULACE STAVBY

Kód: 23-linka
Stavba: Zpřístupnění ODD 619B05a a 619B13

LESY ČR

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Kochánov II. Datum: 15.11.2023

Zadavatel: IČ: 42196451
Lesy České republiky, s.p. DIČ:

Uchazeč: IČ: 65552563
Martin Herodes, Dobřív 155, 338 44 Dobřív DIČ: [redacted]

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
[redacted] DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**195 477,00**
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**195 477,00**	**41 050,20**
snížená	15,00%	**0,00**	**0,00**
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**236 527,20**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

[redacted]

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	23-linka		
Stavba:	**Zpřístupnění ODD 619B05a a 619B13**		
Místo:	**k.ú. Kochánov II.**	Datum:	15.11.2023
Zadavatel:	Lesy České republiky, s.p.	Projektant:	
Uchazeč:	Martin Herodes, Dobřív 155, 338 44 Dobřív	Zpracovatel:	[redacted]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		**195 477,00**	**236 527,20**
23-linka	**Zpřístupnění ODD 619B05a a 619B13**	195 477,00	236 527,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Zpřístupnění ODD 619B05a a 619B13

Místo:	k.ú. Kochánov II.	Datum:	15.11.2023
Zadavatel:	Lesy České republiky, s.p.	Projektant:	
Uchazeč:	Martin Herodes, Dobřív 155, 338 44 Dobřív	Zpracovatel:	[redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**195 477,00**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				195 477,00
	D	1	Zemní práce				195 477,00
1	K	112251103	Odstranění pařezů průměru přes 500 do 700 mm	kus	14,000	1 000,00	14 000,00
	PP		Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 500 do 700 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112251103				
	VV		14		14,000		
2	K	112251104	Odstranění pařezů průměru přes 700 do 900 mm	kus	16,000	1 000,00	16 000,00
	PP		Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 700 do 900 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112251104				
	VV		16		16,000		
3	K	112251105	Odstranění pařezů průměru přes 900 do 1100 mm	kus	8,000	1 500,00	12 000,00
	PP		Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 900 do 1100 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112251105				
	VV		8		8,000		
4	K	122151102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně	m3	462,000	140,00	64 680,00
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122151102				
	VV		330*2*0,7		462,000		
5	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	462,000	51,00	23 562,00
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162251101				
	VV		462		462,000		
6	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně	m3	462,000	80,00	36 960,00
	PP		Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251101				
	VV		462		462,000		
7	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	m2	975,000	29,00	28 275,00
	PP		Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181152302				
	P		*Poznámka k položce:* *přerovnání skládky dřeva se zhutněním*				
	VV		325*3		975,000		

[redacted]