

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Raškovská, Moravský Karlov-sv. Trojice-údržba

Místo:

Datum: 4.5.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

496 483,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				496 483,00
D	5		Komunikace pozemní				287 683,00
1	K	569941132	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 120 mm	m2	2 975,000	96,70	287 683,00
PP			Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění asfaltovým recyklátem tl. 120 mm				
W			"LC Raškovská" 0,35*6000		2 100,000		
W			"LC Moravský Karlov - sv. Trojice" 0,35*2500		875,000		
W			Součet		2 975,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				208 800,00
2	K	938909612	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 200 mm	m2	7 250,000	28,80	208 800,00
PP			Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky přes 100 do 200 mm				
W			"LC Raškovská" 8000*0,25*2		4 000,000		
W			"LC Moravský Karlov - sv. Trojice" 6500*0,25*2		3 250,000		
W			Součet		7 250,000		

