

Příloha č.1 : Přehledová tabulka navržených změn
 Stavba: **KŘP ZIK – ReactEU – Rekonstrukce objektu Územního odboru Policie ČR Vsetín**
 Stavební objekt: SO 01 - Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín, SO 02 - Stavební úpravy autodílny a skladovacích prostor
 Místo: ÚO PČR Vsetín, Hlásenka 1516, 755 01 Vsetín
 Objednavatel: Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, J. A. Bati 5637, 760 01 Zlín
 Zhotovitel: Zlínské stavby, a.s., K Majáku 5001, 760 01 Zlín, IČO: 25317300

Přehledová tabulka navržených změn a jejich finanční dopad (návrh na dodatek č.2 ke SoD č. KRPZ-114429-59/ČJ-2021-1500VZ-SVA)

Označení	Název méněprací a víceprací	Cena DPH	bez v Kč	21% DPH	Cena vč. DPH v Kč
ZL 14	Řešení zakapotování rozvodů a instalací	189 307,59		39 754,59	229 062,18
ZL 15	Stavební úpravy rekognicové (výslechové) místnosti	97 492,00		20 473,32	117 965,32
ZL 16	Úpravy zázemí pro lektory u školící místnosti + prostor posilovny	42 219,79		8 866,16	51 085,95
ZL 17	Dodatečné řešení podhledů	107 594,69		22 594,88	130 189,57
ZL 18	Dodatečné úpravy slaboproudých a silnoproudých instalací	227 419,25		47 758,04	275 177,29
ZL 19	SO 02 - Dodatečné stavební úpravy autodílny a skladovacích prostor	105 304,79		22 114,01	127 418,80
ZL 20	Úprava žaluzií	144 228,00		30 287,88	174 515,88
ZL 21	Nová klimatizační jednotka v tech. místnosti č. 104	34 864,00		7 321,44	42 185,44
ZL 22	Nerealizované položky část A, B, C, SO02	-2 683 063,45		-563 443,32	-3 246 506,77
ZL 23	Změna dělicích příček na WC kabinkách	-117 255,43		-24 623,64	-141 879,07
ZL 24	Nerealizované položky v části B (recepce 1.NP)	-2 607 866,27		-547 651,92	-3 155 518,19
ZL 25	Protipožární opatření stupaček	-22 928,66		-4 815,02	-27 743,68
ZL 26	Změna vybavení a zdravotnických instalací	-27 706,43		-5 818,35	-33 524,78
ZL 27	Oprava havarijního stavu vnější ležaté kanalizace	217 686,42		45 714,15	263 400,57
ZL 28	Venkovní rampa - objekt A	23 234,37		4 879,22	28 113,59
Celkem za dodatek č.2		-4 269 469,34		-896 588,56	-5 166 057,90

schváleno

30.11.2023

Objednatel:

Zhotovitel:

IČ

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2022-005** **Rekonstrukce objektu UO Vsetín ul. Hlásenka 1516**

Název: **ZL 14** **Řešení zakapotování rozvodů a instalací**

Objednatel: **Česká republika - Krajské ředitelství Zlínského kraje** IČO: 72052767
J.A. Bati 5637 DIČ: CZ72052767
760 01 Zlín

Zhotovitel: **Zlínské stvaby, a.s.** IČO: 25317300
K Majáku 5001 DIČ: CZ25317300
760 01 Zlín

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	189 307,59
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	189 307,59

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	189 307,59 CZK
Základní DPH	21 %	39 754,59 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **229 062,18 CZK**

Za zhotovitele

Za technický dozor

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL 14	Řešení zakapotování rozvodů a instalací	0,00	189 307,59	39 754,59	229 062,18	100
01	Přípočty - Architektonicko a stavebně technické řešení - část A	0,00	94 383,80	19 820,60	114 204,40	50
02	Odpočty - Architektonicko a stavebně technické řešení - část A	0,00	-7 800,00	-1 638,00	-9 438,00	-4
03	Přípočty - Architektonicko a stavebně technické řešení - část B	0,00	68 628,58	14 412,00	83 040,58	36
04	Odpočty - Architektonicko a stavebně technické řešení - část B	0,00	-9 500,00	-1 995,00	-11 495,00	-5
05	Přípočty - Architektonicko a stavebně technické řešení - část C	0,00	48 995,21	10 288,99	59 284,20	26
06	Odpočty - Architektonicko a stavebně technické řešení - část C	0,00	-5 400,00	-1 134,00	-6 534,00	-3
Celkem za stavbu		0,00	189 307,59	39 754,59	229 062,18	100

Rekapitulace přípočtů a odpočtů

Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Přípočty celkem	0,00	212 007,59	44 521,59	256 529,18	112
Odpočty celkem	0,00	-22 700,00	-4 767,00	-27 467,00	-12
Celkem za stavbu	0,00	189 307,59	39 754,59	229 062,18	100

Položkový rozpočet

S:	2022-005	Rekonstrukce objektu UO Vsetín ul. Hlásenka 1516
O:	ZL 14	Řešení zakapotování rozvodů a instalací
R:	01	Přípočty - Architektonicko a stavebně technické řešení - část A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl:	416	Podhledy a mezistropy montované lehké				94 000,12	
1	342266111R00	Obklad stěn sádkokartonem na ocelovou konstrukci	m2	108,92250	863,00	94 000,12	RTS 22/ I

1.NP (viz výkresy nový stav) :

m.č. 1.64 : (0,15+0,30)*11,45 5,15250

m.č. 1.67 : (0,15+0,30)*10,6 4,86000

m.č. 1.68 : (0,15+0,30)*10,6 4,77000

m.č. 1.71 : (0,15+0,30)*3 1,35000

m.č. 1.83 : (0,15+0,30)*10,9 4,90500

m.č. 1.87 : (0,15+0,30)*10,75 4,83750

m.č. 1.88 : (0,15+0,30)*10,75 4,83750

Mezisoučet 30,71250

2.NP (viz výkresy nový stav) :

m.č. 2.20 : (0,15+0,30)*1,8 0,81000

m.č. 2.21 : (0,15+0,30)*11,5 5,17500

m.č. 2.25 : (0,15+0,30)*10,7 4,81500

m.č. 2.29 : (0,15+0,30)*3 1,35000

m.č. 2.31 : (0,15+0,30)*7,9 3,55500

m.č. 2.32 : (0,15+0,30)*3 1,35000

m.č. 2.35 : (0,15+0,30)*7,9 3,55500

m.č. 2.34 : (0,15+0,30)*3 1,35000

m.č. 2.40 : (0,15+0,30)*9,4 4,23000

m.č. 2.41 : (0,15+0,30)*3 1,35000

Mezisoučet 27,54000

3.NP (viz výkresy nový stav) :

m.č. 3.43 : (0,15+0,3)*11,2 5,04000

m.č. 3.46 : (0,15+0,3)*11,2 5,04000

m.č. 3.49 : (0,15+0,30)*3 1,35000

m.č. 3.51 : (0,15+0,3)*7,7 3,46500

m.č. 3.52 : (0,15+0,3)*3 1,35000

m.č. 3.55 : (0,15+0,3)*3 1,35000

m.č. 3.56 : (0,15+0,3)*8,2 3,69000

m.č. 3.64 : (0,15+0,30)*10,3 4,63500

Mezisoučet 25,92000

4.NP (viz výkresy nový stav) :

m.č. 4.18 : (0,15+0,3)*11,2 5,04000

m.č. 4.21 : (0,15+0,3)*11,1 4,99500

m.č. 4.25 : (0,15+0,30)*3 1,35000

m.č. 4.28 : (0,15+0,3)*7,8 3,51000

m.č. 4.32 : (0,15+0,3)*11,1 4,99500

m.č. 4.40 : (0,15+0,3)*10,8 4,86000

Mezisoučet 24,75000

Díl:	998	Přesun hmot				383,68	
2	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby somezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	1,53472	250,00	383,68	dle SOD 2018/25-2-01 A-01 pol. č.107

Celkem:	94 383,80
----------------	------------------

Položkový rozpočet

S:	2022-005	Rekonstrukce objektu UO Vsetín ul. Hlásenka 1516
O:	ZL 14	Řešení zakapotování rozvodů a instalací
R:	02	Odpočty - Architektonicko a stavebně technické řešení - část A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-7 800,00	
1	95-01	Zednická výpomoc pro ZTI,ÚT,EL.,VZT (sekání,drážky) vč.jejich zpětného zapravení,odvozu,likvidace a poplatku za suť	hod	-78,00000	100,00	-7 800,00	dle SOD 2018/25-2-01 A-01 pol. č.65

Celkem:	-7 800,00
----------------	------------------

Položkový rozpočet

S:	2022-005	Rekonstrukce objektu UO Vsetín ul. Hlásenka 1516
O:	ZL 14	Řešení zakapotování rozvodů a instalací
R:	03	Přípočty - Architektonicko a stavebně technické řešení - část B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 416		Podhledy a mezistropy montované lehké				68 349,60	
1	342266111R00	Obklad stěn sádkroktonem na ocelovou konstrukci	m2	79,20000	863,00	68 349,60	RTS 22/ I

1.NP (viz výkresy nový stav) :

m.č. 1.21 : (0,15+0,30)*8,4	3,78000
m.č. 1.55 : (0,15+0,30)*3,15	1,41750
m.č. 1.57 : (0,15+0,30)*5,4	2,43000
m.č. 1.61 : (0,15+0,30)*2,85	1,28250
Mezisoučet	8,91000

2.NP (viz výkresy nový stav) :

m.č. 2.03 : (0,15+0,30)*1,8	0,81000
m.č. 2.06 : (0,15+0,30)*10,8	4,86000
m.č. 2.08 : (0,15+0,30)*3	1,35000
m.č. 2.09 : (0,15+0,30)*7,7	3,46500
m.č. 2.11 : (0,15+0,30)*5,1	2,29500
m.č. 2.12 : (0,15+0,30)*3	1,35000
m.č. 2.13 : (0,15+0,30)*7	3,15000
(0,8+0,5+0,8)*3	6,30000
m.č. 2.16 : (0,15+0,30)*2,6	1,17000
m.č. 2.19 : (0,15+0,30)*4,7	2,11500
m.č. 2.42 : (0,15+0,30)*13,1	5,89500
m.č. 2.46 : (0,15+0,30)*7,7	3,46500
m.č. 2.47 : (0,15+0,30)*3	1,35000
Mezisoučet	37,57500

3.NP (viz výkresy nový stav) :

m.č. 3.03 : (0,15+0,30)*0,65	0,29250
m.č. 3.05 : (0,15+0,3)*10,4	4,68000
m.č. 3.08 : (0,15+0,3)*10,5	4,72500
m.č. 3.12 : (0,15+0,3)*10,5	4,72500
m.č. 3.16 : (0,15+0,30)*3	1,35000
m.č. 3.17 : (0,15+0,30)*7,6	3,42000
m.č. 3.20 : (0,15+0,30)*1,5	0,67500
m.č. 3.34 : (0,15+0,30)*4,7	2,11500
m.č. 3.37 : (0,15+0,3)*3	1,35000
m.č. 3.38 : (0,15+0,3)*7,75	3,48750
m.č. 3.65 : (0,15+0,30)*13,1	5,89500
Mezisoučet	32,71500

Díl: 998		Přesun hmot				278,98	
2	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby somezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy sjakoukoliv nosnou konstrukci výšky přes 6 do 12 m	t	1,11593	250,00	278,98	dle SOD 2018/25-2-01 B-01 pol. č.142

Celkem:	68 628,58
----------------	------------------

Položkový rozpočet

S:	2022-005	Rekonstrukce objektu UO Vsetín ul. Hlásenka 1516
O:	ZL 14	Řešení zakapotování rozvodů a instalací
R:	04	Odpočty - Architektonicko a stavebně technické řešení - část B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 9							
		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-9 500,00	
1	95-01	Zednická výpomoc pro ZTI, ÚT, EL, VZT (sekání, drážky) včetně jejich zpětného zapravení, odvozu, likvidace a poplatku za suť	hod	-95,00000	100,00	-9 500,00	dle SOD 2018/25-2-01 B-01 pol. č.78

Celkem:	-9 500,00
----------------	------------------

Položkový rozpočet

S:	2022-005	Rekonstrukce objektu UO Vsetín ul. Hlásenka 1516
O:	ZL 14	Řešení zakapotování rozvodů a instalací
R:	05	Přípočty - Architektonicko a stavebně technické řešení - část C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 416		Podhledy a mezistropy montované lehké				48 796,18	
1	342266111R00	Obklad stěn sádkokartonem na ocelovou konstrukci	m2	56,54250	863,00	48 796,18	RTS 22/ I
		1.NP (viz výkresy nový stav) :					
		m.č. 1.30 : (0,15+0,30)*11,1		4,99500			
		m.č. 1.32 : (0,15+0,30)*10,7		4,81500			
		m.č. 1.34 : (0,15+0,30)*10,55		4,74750			
		m.č. 1.43 : (0,15+0,30)*11,55		5,19750			
		m.č. 1.45 : (0,15+0,30)*11,05		4,97250			
		Mezisoučet		24,72750			
		2.NP (viz výkresy nový stav) :					
		m.č. 2.54 : (0,15+0,30)*11,1		4,99500			
		m.č. 2.58 : (0,15+0,30)*8,1		3,64500			
		m.č. 2.60 : (0,15+0,30)*7,6		3,42000			
		m.č. 2.63 : (0,15+0,30)*10,9		4,90500			
		Mezisoučet		16,96500			
		3.NP (viz výkresy nový stav) :					
		m.č. 3.22 : (0,15+0,3)*11		4,95000			
		m.č. 3.25 : (0,15+0,3)*10,7		4,81500			
		m.č. 3.28 : (0,15+0,3)*11,3		5,08500			
		Mezisoučet		14,85000			
Díl: 998		Přesun hmot				199,03	
2	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby somezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy sjakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	0,79612	250,00	199,03	dle SOD 2018/25-2-01 C-01 pol. č.88

Celkem:	48 995,21
----------------	------------------

Položkový rozpočet

S:	2022-005	Rekonstrukce objektu UO Vsetín ul. Hlásenka 1516
O:	ZL 14	Řešení zakapotování rozvodů a instalací
R:	06	Odpočty - Architektonicko a stavebně technické řešení - část C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň	
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-5 400,00		
1	95-01	Zednická výpomoc pro ZTI,ÚT,EL,VZT (sekání,drážky) vč.jejich zpětného zapravení,odvozu,likvidace a poplatku za sul'	hod	-54,00000	100,00	-5 400,00	dle SOD 2018/25-2-01 C-01 pol. č.49	

Celkem:	-5 400,00
----------------	------------------

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2022-005 Rekonstrukce objektu UO Vsetín ul. Hlásenka 1516**

Název: **ZL 15 Stavební úpravy rekognicové (výsechové) místnosti**

Objednatel: **Česká republika - Krajské ředitelství Zlínského kraje IČO: 72052767**
J.A. Bati 5637 DIČ: CZ72052767
760 01 Zlín

Zhotovitel: **Zlínské stvaby, a.s. IČO: 25317300**
K Majáku 5001 DIČ: CZ25317300
760 01 Zlín

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	97 492,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	97 492,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	97 492,00 CZK
Základní DPH	21 %	20 473,32 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 117 965,32 CZK

Za zhotovitele

Za objednatele

Za autorský dozor

Za technický dozor

Rekapitulace dílů - Přípočty - Architektonicko a stavebně technické řešení

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
64	Výplně otvorů	HSV			97 492,00	100,0
Cena celkem					97 492,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	2022-005	Rekonstrukce objektu UO Vsetín ul. Hlásenka 1516
O:	ZL 15	Stavební úpravy rekognicové (výslechové) místnosti
R:	01	Přípočty - Architektonicko a stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 64		Výplně otvorů				97 492,00	
1	6401101	Rekognicové okno 1600x1250 vč. předokenní rolety s el. ovládáním, podrobná specifikace viz. ind. Kalkulace - viz. samostatný rozpočet	kpl	1,00000	49 558,00	49 558,00	dle cenové nabídky od dodavatele, individuální kalkulace
		m.č. 3.16 (viz výkresy nový stav) : 1		1,00000			
2	6401102	Stínící roleta - kazetový systém vč. motorizace, 1350x1950, podrobná specifikace viz. ind. Kalkulace - viz. samostatný rozpočet	kpl	1,00000	47 934,00	47 934,00	dle cenové nabídky od dodavatele, individuální kalkulace
		m.č. 3.15 (viz výkresy nový stav) : 1		1,00000			

Celkem:	97 492,00
----------------	------------------

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2022-005** **Rekonstrukce objektu UO Vsetín ul. Hlásenka 1516**

Název: **ZL 16** **Úpravy zázemí pro lektory u školící místnosti + prostor posilovny**

Objednatel: **Česká republika - Krajské ředitelství Zlínského kraje** IČO: 72052767
J.A. Bati 5637 DIČ: CZ72052767
760 01 Zlín

Zhotovitel: **Zlínské stvaby, a.s.** IČO: 25317300
K Majáku 5001 DIČ: CZ25317300
760 01 Zlín

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	11 556,59
PSV	30 663,20
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	42 219,79

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	42 219,79 CZK
Základní DPH	21 %	8 866,16 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **51 085,95 CZK**



Za zhotovitele	Za objednatele	Za autorský dozor	Za technický dozor
----------------	----------------	-------------------	--------------------



Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL 16	Úpravy zázemí pro lektory u školící místnosti + prostor	0,00	42 219,79	8 866,16	51 085,95	100
01	Přípočty - Architektonicko a stavebně technické řešení	0,00	46 557,99	9 777,18	56 335,17	110
02	Odpočty - Architektonicko a stavebně technické řešení	0,00	-4 338,20	-911,02	-5 249,22	-10
Celkem za stavbu		0,00	42 219,79	8 866,16	51 085,95	100

Rekapitulace přípočtů a odpočtů

Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Přípočty celkem	0,00	46 557,99	9 777,18	56 335,17	110
Odpočty celkem	0,00	-4 338,20	-911,02	-5 249,22	-10
Celkem za stavbu	0,00	42 219,79	8 866,16	51 085,95	100

Položkový rozpočet

S:	2022-005	Rekonstrukce objektu UO Vsetín ul. Hlásenka 1516
O:	ZL 16	Úpravy zázemí pro lektory u školící místnosti + prostor posilovny
R:	01	Přípočty - Architektonicko a stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce	6 496,80				
1	317121021RU2	Osazení překladu keramického plochého, světlost do 1050 mm včetně dodávky překladu 1250 x 115 x 71 mm	kus	1,00000	444,00	444,00	RTS 22/ I
m.č. 2.03 a 2.13 : 1			1,00000				
2	317168022	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1250 mm	kus	1,00000	450,00	450,00	dle SOD 2018/25-2-01 B-01 pol. č.18
m.č. 4.01 a 4.07 : 1			1,00000				
3	342244111	Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm	m2	6,96000	780,00	5 428,80	dle SOD 2018/25-2-01 B-01 pol. č.22
m.č. 2.03 : 2,4*2,9			6,96000				
4	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	5,80000	30,00	174,00	dle SOD 2018/25-2-01 B-01 pol. č.24
m.č. 2.03 : 2*2,9			5,80000				
Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	7 447,20				
5	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2	13,92000	25,00	348,00	dle SOD 2018/25-2-01 B-01 pol. č.41
m.č. 2.03 : 2,4*2,9*2			13,92000				
6	612142001	Potažení vnitřních ploch pleťvem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	13,92000	210,00	2 923,20	dle SOD 2018/25-2-01 B-01 pol. č.45
m.č. 2.03 : 2,4*2,9*2			13,92000				
7	612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	13,92000	300,00	4 176,00	dle SOD 2018/25-2-01 B-01 pol. č.47
m.č. 2.03 : 2,4*2,9*2			13,92000				
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání	302,30				
8	962031133	Bourání příček zcihel, tvárníc nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	3,77875	80,00	302,30	dle SOD 2018/25-2-01 B-01 pol. č.88
2. NP, m.č. 2.03 a 2.13 : 0,9*2,05			1,84500				
4. NP, m.č. 4.01 a 4.07 : 0,9*2,05+1,25*0,071			1,93375				
Díl: 997		Přesun sutě	897,50				
9	997013219	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých	t	1,97251	35,00	69,04	dle SOD 2018/25-2-01 B-01 pol. č.136
10	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,98625	190,00	187,39	dle SOD 2018/25-2-01 B-01 pol. č.139
11	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	9,86254	10,00	98,63	dle SOD 2018/25-2-01 B-01 pol. č.140

Položkový rozpočet

S:	2022-005	Rekonstrukce objektu UO Vsetín ul. Hlásenka 1516
O:	ZL 16	Úpravy zázemí pro lektory u školící místnosti + prostor posilovny
R:	01	Přípočty - Architektonicko a stavebně technické řešení



P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
12	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,98625	300,00	295,88	dle SOD 2018/25-2-01 B-01 pol. č.141
13	997013153	Vnitrostaveništní doprava suší a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle somezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	0,98625	250,00	246,56	dle SOD 2018/25-2-01 B-01 pol. č.135
Díl: 998 Přesun hmot						318,99	
14	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby somezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy sjakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	1,27594	250,00	318,99	dle SOD 2018/25-2-01 B-01 pol. č.142
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						30 260,00	
15	766-202B	202B-Dř.hl.pl.vnitř.dveře 800/1970mm HPL vč.kování,oc.zár. do zdi tl.150mm typ DZD s nátěrem,zámek bezpečnostní,těsnění celoobvod,syst.GK-D+M(plný popis viz.výpis truhlář)	ks	1,00000	12 840,00	12 840,00	dle SOD 2018/25-2-01 B-01 pol. č.182
mezi m.č. 2.03 a 2.13 : 1				1,00000			
16	766-225B	225B-Dř.hl.pl.vnitř.dveře 900/1970mm HPL vč.kování,oc.zár. do zdi tl.150mm typ DZD s nátěrem,zámek bezpečnostní,těsnění celoobvod,pož.odolnost EW30DP3-C,samozavírač,syst.GK-D+M(plný popis viz.výpis	ks	1,00000	17 420,00	17 420,00	dle SOD 2018/25-2-01 B-01 pol. č.204
mezi m.č. 4.01 a 4.07 : 1				1,00000			
Díl: 784 Dokončovací práce - malby a tapety						835,20	
17	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	13,92000	15,00	208,80	dle SOD 2018/25-2-01 B-01 pol. č.346
m.č. 2.03 : 2,4*2,9*2				13,92000			
18	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobně, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	13,92000	45,00	626,40	dle SOD 2018/25-2-01 B-01 pol. č.349
m.č. 2.03 : 2,4*2,9*2				13,92000			
Celkem:						46 557,99	

Položkový rozpočet

S:	2022-005	Rekonstrukce objektu UO Vsetín ul. Hlásenka 1516
O:	ZL 16	Úpravy zázemí pro lektory u školící místnosti + prostor posilovny
R:	02	Odpočty - Architektonicko a stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 6						-3 852,00	
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
1	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový posítk nanášený ručně celoplošně stěn	m2	-7,20000	25,00	-180,00	dle SOD 2018/25-2-01 B-01 pol. č.41
				2. NP, m.č. 2.03 a 2.13 : -0,9*2*2	-3,60000		
				4. NP, m.č. 4.01 a 4.07 : -0,9*2*2	-3,60000		
2	612142001	Potažení vnitřních ploch pleťvem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	-7,20000	210,00	-1 512,00	dle SOD 2018/25-2-01 B-01 pol. č.45
				2. NP, m.č. 2.03 a 2.13 : -0,9*2*2	-3,60000		
				4. NP, m.č. 4.01 a 4.07 : -0,9*2*2	-3,60000		
3	612321141	Omítka vápencementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	-7,20000	300,00	-2 160,00	dle SOD 2018/25-2-01 B-01 pol. č.47
				2. NP, m.č. 2.03 a 2.13 : -0,9*2*2	-3,60000		
				4. NP, m.č. 4.01 a 4.07 : -0,9*2*2	-3,60000		
Díl: 998						-54,20	
Přesun hmot							
4	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby somezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy sjakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	-0,21679	250,00	-54,20	dle SOD 2018/25-2-01 B-01 pol. č.142
Díl: 784						-432,00	
Dokončovací práce - malby a tapety							
5	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-7,20000	15,00	-108,00	dle SOD 2018/25-2-01 B-01 pol. č.346
				2. NP, m.č. 2.03 a 2.13 : -0,9*2*2	-3,60000		
				4. NP, m.č. 4.01 a 4.07 : -0,9*2*2	-3,60000		
6	784221101	Malby z malířských směsí ořeruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha ořeruvzdorné době v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-7,20000	45,00	-324,00	dle SOD 2018/25-2-01 B-01 pol. č.349
				2. NP, m.č. 2.03 a 2.13 : -0,9*2*2	-3,60000		
				4. NP, m.č. 4.01 a 4.07 : -0,9*2*2	-3,60000		
Celkem:						-4 338,20	

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	2022-005	Rekonstrukce objektu UO Vsetín ul. Hlásenka 1516	
Název:	ZL 17	Dodatečné řešení podhledů	
Objednatel:	Česká republika - Krajské ředitelství Zlínského kraje J.A. Bati 5637 760 01 Zlín	IČO: 72052767 DIČ: CZ72052767	
Zhotovitel:	Zlínské stvaby, a.s. K Majáku 5001 760 01 Zlín	IČO: 25317300 DIČ: CZ25317300	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			-93 918,50
PSV			201 513,19
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			107 594,69
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		107 594,69 CZK
Základní DPH	21 %		22 594,88 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			130 189,57 CZK
			
Za zhotovitele	Za objednatele	Za autorský dozor /	Za technický dozor
			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL 17	Dodatečné řešení pohledů	0,00	107 594,69	22 594,89	130 189,58	100
01	Přípočty - Architektonicko a stavebně technické řešení - část B	0,00	115 728,54	24 302,99	140 031,53	108
02	Odpočty - Architektonicko a stavebně technické řešení - část B	0,00	-57 419,73	-12 058,14	-69 477,87	-53
03	Přípočty - Architektonicko a stavebně technické řešení - část C	0,00	98 024,65	20 585,18	118 609,83	91
04	Odpočty - Architektonicko a stavebně technické řešení - část C	0,00	-48 738,77	-10 235,14	-58 973,91	-45
Celkem za stavbu		0,00	107 594,69	22 594,89	130 189,58	100

Rekapitulace přípočtů a odpočtů

Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Přípočty celkem	0,00	213 753,19	44 888,17	258 641,36	199
Odpočty celkem	0,00	-106 158,50	-22 293,28	-128 451,78	-99
Celkem za stavbu	0,00	107 594,69	22 594,89	130 189,58	100

Položkový rozpočet

S:	2022-005	Rekonstrukce objektu UO Vsetín ul. Hlásenka 1516
O:	ZL 17	Dodatečné řešení podhledů
R:	01	Přípočty - Architektonicko a stavebně technické řešení - část B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 714		Akustická a protitřesová opatření				115 728,54	
1	714121012	Montáž akustických minerálních panelů podstropních srozsířenou pohltivostí zvuku zavěšených na rošt polozapuštěný	m2	110,00000	475,00	52 250,00	dle SOD 2018/25-2-01 B-01 pol. č.164
		m.č. 1.49 (viz výkresy nový stav) : 7		7,00000			
		m.č. 2.13 (viz výkresy nový stav) : 73		73,00000			
		m.č. 2.19 (viz výkresy nový stav) : 15		15,00000			
		m.č. 3.34 (viz výkresy nový stav) : 15		15,00000			
2	714121041	Montáž akustických minerálních panelů napojení na stěnu lištou obvodovou	m	81,00000	38,00	3 078,00	dle SOD 2018/25-2-01 B-01 pol. č.166
		m.č. 1.49 (viz výkresy nový stav) : 11		11,00000			
		m.č. 2.13 (viz výkresy nový stav) : 38		38,00000			
		m.č. 2.19 (viz výkresy nový stav) : 16		16,00000			
		m.č. 3.34 (viz výkresy nový stav) : 16		16,00000			
3	998714102	Přesun hmot pro akustická a protitřesová opatření stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,41626	4 400,00	1 831,54	dle SOD 2018/25-2-01 B-01 pol. č.168
4	361017-02	Stropní kazeta pro minerální podhled (600/600) mm s polozapuštěnou k-cí (chodby)-plný popis viz.TZ	m2	115,50000	485,00	56 017,50	dle SOD 2018/25-2-01 B-01 pol. č.165
		m.č. 1.49 (viz výkresy nový stav) : 7*1,05		7,35000			
		m.č. 2.13 (viz výkresy nový stav) : 73*1,05		76,65000			
		m.č. 2.19 (viz výkresy nový stav) : 15*1,05		15,75000			
		m.č. 3.34 (viz výkresy nový stav) : 15*1,05		15,75000			
5	59036253	lišta obvodová rastru nosného pro kazetové minerální podhledy Pz lakovaná v 22mm dl 3m	m	85,05000	30,00	2 551,50	dle SOD 2018/25-2-01 B-01 pol. č.167
		m.č. 1.49 (viz výkresy nový stav) : 11*1,05		11,55000			
		m.č. 2.13 (viz výkresy nový stav) : 38*1,05		39,90000			
		m.č. 2.19 (viz výkresy nový stav) : 16*1,05		16,80000			
		m.č. 3.34 (viz výkresy nový stav) : 16*1,05		16,80000			

Celkem:	115 728,54
----------------	-------------------

Položkový rozpočet

S:	2022-005	Rekonstrukce objektu UO Vsetín ul. Hlásenka 1516
O:	ZL 17	Dodatečné řešení podhledů
R:	02	Odpočty - Architektonicko a stavebně technické řešení - část B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-40 700,00	
1	611131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stropů	m2	-110,00000	30,00	-3 300,00	dle SOD 2018/25-2-01 B-01 pol. č.35
		m.č. 1.49 (viz výkresy nový stav) : -7		-7,00000			
		m.č. 2.13 (viz výkresy nový stav) : -73		-73,00000			
		m.č. 2.19 (viz výkresy nový stav) : -15		-15,00000			
		m.č. 3.34 (viz výkresy nový stav) : -15		-15,00000			
2	611131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů	m2	-110,00000	20,00	-2 200,00	dle SOD 2018/25-2-01 B-01 pol. č.37
		m.č. 1.49 (viz výkresy nový stav) : -7		-7,00000			
		m.č. 2.13 (viz výkresy nový stav) : -73		-73,00000			
		m.č. 2.19 (viz výkresy nový stav) : -15		-15,00000			
		m.č. 3.34 (viz výkresy nový stav) : -15		-15,00000			
3	611321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	-110,00000	320,00	-35 200,00	dle SOD 2018/25-2-01 B-01 pol. č.39
		m.č. 1.49 (viz výkresy nový stav) : -7		-7,00000			
		m.č. 2.13 (viz výkresy nový stav) : -73		-73,00000			
		m.č. 2.19 (viz výkresy nový stav) : -15		-15,00000			
		m.č. 3.34 (viz výkresy nový stav) : -15		-15,00000			
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-4 400,00	
4	978011191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	-110,00000	40,00	-4 400,00	dle SOD 2018/25-2-01 B-01 pol. č.117
		m.č. 1.49 (viz výkresy nový stav) : -7		-7,00000			
		m.č. 2.13 (viz výkresy nový stav) : -73		-73,00000			
		m.č. 2.19 (viz výkresy nový stav) : -15		-15,00000			
		m.č. 3.34 (viz výkresy nový stav) : -15		-15,00000			
Díl: 997		Přesun sutě				-5 005,00	
5	997013153	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle somezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	-5,50000	250,00	-1 375,00	dle SOD 2018/25-2-01 B-01 pol. č.135
6	997013219	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých	t	-11,00000	35,00	-385,00	dle SOD 2018/25-2-01 B-01 pol. č.136
7	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	-5,50000	190,00	-1 045,00	dle SOD 2018/25-2-01 B-01 pol. č.139
8	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-55,00000	10,00	-550,00	dle SOD 2018/25-2-01 B-01 pol. č.140
9	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zalížděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	-5,50000	300,00	-1 650,00	dle SOD 2018/25-2-01 B-01 pol. č.141
Díl: 998		Přesun hmot				-714,73	

Položkový rozpočet

S:	2022-005	Rekonstrukce objektu UO Vsetín ul. Hlásenka 1516
O:	ZL 17	Dodatečné řešení podhledů
R:	02	Odpočty - Architektonicko a stavebně technické řešení - část B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
10	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby somezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy sjakoukoliv nosnou konstrukci výšky přes 6 do 12 m	t	-2,85890	250,00	-714,73	dle SOD 2018/25-2-01 B-01 pol. č.142
Díl: 784						-6 600,00	
Dokončovací práce - malby a tapety							
11	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-110,00000	15,00	-1 650,00	dle SOD 2018/25-2-01 B-01 pol. č.346
		m.č. 1.49 (viz výkresy nový stav) : -7		-7,00000			
		m.č. 2.13 (viz výkresy nový stav) : -73		-73,00000			
		m.č. 2.19 (viz výkresy nový stav) : -15		-15,00000			
		m.č. 3.34 (viz výkresy nový stav) : -15		-15,00000			
12	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobně, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-110,00000	45,00	-4 950,00	dle SOD 2018/25-2-01 B-01 pol. č.349
		m.č. 1.49 (viz výkresy nový stav) : -7		-7,00000			
		m.č. 2.13 (viz výkresy nový stav) : -73		-73,00000			
		m.č. 2.19 (viz výkresy nový stav) : -15		-15,00000			
		m.č. 3.34 (viz výkresy nový stav) : -15		-15,00000			
Celkem:						-57 419,73	

Položkový rozpočet

S:	2022-005	Rekonstrukce objektu UO Vsetín ul. Hlásenka 1516
O:	ZL 17	Dodatečné řešení podhledů
R:	03	Přípočty - Architektonicko a stavebně technické řešení - část C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 714		Akustická a protiořesová opatření				98 024,65	
1	714121012	Montáž akustických minerálních panelů podstropních srozsřířenou pohltivostí zvuku zavěšených na rošt polozapuštěný	m2	94,00000	475,00	44 650,00	dle SOD 2018/25-2-01 C-01 pol. č.117
		m.č. 3.24 (viz výkresy nový stav) : 37		37,00000			
		m.č. 3.27 (viz výkresy nový stav) : 57		57,00000			
2	714121041	Montáž akustických minerálních panelů napojení na stěnu lištou obvodovou	m	57,00000	38,00	2 166,00	dle SOD 2018/25-2-01 C-01 pol. č.119
		m.č. 3.24 (viz výkresy nový stav) : 25		25,00000			
		m.č. 3.27 (viz výkresy nový stav) : 32		32,00000			
3	998714102	Přesun hmot pro akustická a protiořesová opatření stanovený zhmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,35083	4 400,00	1 543,65	dle SOD 2018/25-2-01 C-01 pol. č.121
4	361017-02	Stropní kazeta pro minerální podhled (600/600) mm s polozapuštěnou k-cí (chodby)-plný popis viz.TZ	m2	98,70000	485,00	47 869,50	dle SOD 2018/25-2-01 C-01 pol. č.118
		m.č. 3.24 (viz výkresy nový stav) : 37*1,05		38,85000			
		m.č. 3.27 (viz výkresy nový stav) : 57*1,05		59,85000			
5	59036253	lišta obvodová rastru nosného pro kazetové minerální podhledy Pz lakovaná v 22mm dl 3m	m	59,85000	30,00	1 795,50	dle SOD 2018/25-2-01 C-01 pol. č.120
		m.č. 3.24 (viz výkresy nový stav) : 25*1,05		26,25000			
		m.č. 3.27 (viz výkresy nový stav) : 32*1,05		33,60000			

Celkem:	98 024,65
----------------	------------------

Položkový rozpočet

S:	2022-005	Rekonstrukce objektu UO Vsetín ul. Hlásenka 1516
O:	ZL 17	Dodatečné řešení podhledů
R:	04	Odpočty - Architektonicko a stavebně technické řešení - část C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň	
Díl: 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						-34 780,00		
	1	611131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stropů	m2	-94,00000	30,00	-2 820,00	dle SOD 2018/25-2-01 C-01 pol. č.16
					m.č. 3.24 (viz výkresy nový stav) : -37	-37,00000		
					m.č. 3.27 (viz výkresy nový stav) : -57	-57,00000		
	2	611131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů	m2	-94,00000	20,00	-1 880,00	dle SOD 2018/25-2-01 C-01 pol. č.17
					m.č. 3.24 (viz výkresy nový stav) : -37	-37,00000		
					m.č. 3.27 (viz výkresy nový stav) : -57	-57,00000		
	3	611321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	-94,00000	320,00	-30 080,00	dle SOD 2018/25-2-01 C-01 pol. č.18
					m.č. 3.24 (viz výkresy nový stav) : -37	-37,00000		
					m.č. 3.27 (viz výkresy nový stav) : -57	-57,00000		
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						-3 760,00		
	4	978011191	Odlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	-94,00000	40,00	-3 760,00	dle SOD 2018/25-2-01 C-01 pol. č.79
					m.č. 3.24 (viz výkresy nový stav) : -37	-37,00000		
					m.č. 3.27 (viz výkresy nový stav) : -57	-57,00000		
Díl: 997 Přesun sutě						-3 948,00		
	5	997013152	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle somezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	-4,70000	250,00	-1 175,00	dle SOD 2018/25-2-01 C-01 pol. č.82
	6	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	-4,70000	190,00	-893,00	dle SOD 2018/25-2-01 C-01 pol. č.85
	7	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-47,00000	10,00	-470,00	dle SOD 2018/25-2-01 C-01 pol. č.86
	8	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkově) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	-4,70000	300,00	-1 410,00	dle SOD 2018/25-2-01 C-01 pol. č.87
Díl: 998 Přesun hmot						-610,77		
	9	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby somezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	-2,44306	250,00	-610,77	dle SOD 2018/25-2-01 C-01 pol. č.88
Díl: 784 Dokončovací práce - malby a tapety						-5 640,00		
	10	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-94,00000	15,00	-1 410,00	dle SOD 2018/25-2-01 C-01 pol. č.216
					m.č. 3.24 (viz výkresy nový stav) : -37	-37,00000		
					m.č. 3.27 (viz výkresy nový stav) : -57	-57,00000		

Položkový rozpočet

S:	2022-005	Rekonstrukce objektu UO Vsetín ul. Hlásenka 1516
O:	ZL 17	Dodatečné řešení podhledů
R:	04	Odpočty - Architektonicko a stavebně technické řešení - část C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
11	784221101	Malby z malířských směsí ošetruvzdorných za sucha dvojnásobně, bílé za sucha ošetruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-94,00000	45,00	-4 230,00	dle SOD 2018/25-2-01 C-01 pol. č.219

m.č. 3.24 (viz výkresy nový stav) : -37

-37,00000

m.č. 3.27 (viz výkresy nový stav) : -57

-57,00000

Celkem:	-48 738,77
----------------	-------------------