

## Položkový rozpočet stavby


Stavba:	2022-005	Rekonstrukce objektu UO Vsetín ul. Hlásenka 1516
Název:	ZL 18	Úpravy slaboproudých a silnoproudých instalací
Objednatel:	Česká republika - Krajské ředitelství Zlínského kraje J.A. Bati 5637 760 01 Zlín	IČO: 72052767 DIČ: CZ72052767
Zhotovitel:	Zlínské stvaby, a.s. K Majáku 5001 760 01 Zlín	IČO: 25317300 DIČ: CZ25317300

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	196 531,25
PSV	0,00
MON	30 888,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>227 419,25</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	227 419,25 CZK
Základní DPH	21 %	47 758,04 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
<b>Cena celkem s DPH</b>		<b>275 177,29 CZK</b>

v l. 2022 dne 19. 10. 2022



## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL 18	Úpravy slaboproudých a silnoproudých instalací	0,00	227 419,25	47 758,04	275 177,29	100
01	Přípočty - Zařízení silnoproudé elektrotechniky - část A	0,00	391 302,00	82 173,42	473 475,42	172
02	Odpočty - Zařízení silnoproudé elektrotechniky - část A	0,00	-50 758,00	-10 659,18	-61 417,18	-22
03	Přípočty - Zařízení slaboproudé elektrotechniky - část A	0,00	634 041,50	133 148,72	767 190,22	279
04	Odpočty - Zařízení slaboproudé elektrotechniky - část A	0,00	-647 372,60	-135 948,25	-783 320,85	-285
05	Přípočty - Zařízení silnoproudé elektrotechniky - část B	0,00	258 704,00	54 327,84	313 031,84	114
06	Odpočty - Zařízení silnoproudé elektrotechniky - část B	0,00	-384 150,00	-80 671,50	-464 821,50	-169
07	Přípočty - Zařízení slaboproudé elektrotechniky - část B	0,00	1 364 476,20	286 540,00	1 651 016,20	600
08	Odpočty - Zařízení slaboproudé elektrotechniky - část B	0,00	-1 884 973,40	-395 844,41	-2 280 817,81	-829
09	Přípočty - Zařízení silnoproudé elektrotechniky - část C	0,00	87 946,00	18 468,66	106 414,66	39
10	Odpočty - Zařízení silnoproudé elektrotechniky - část C	0,00	-3 293,00	-691,53	-3 984,53	-1
11	Přípočty - Zařízení slaboproudé elektrotechniky - část C	0,00	380 961,15	80 001,84	460 962,99	168
12	Odpočty - Zařízení slaboproudé elektrotechniky - část C	0,00	-332 344,90	-69 792,43	-402 137,33	-146
13	Přípočty - Zařízení silnoproudé elektrotechniky - část D	0,00	22 713,00	4 769,73	27 482,73	10
14	Odpočty - Zařízení silnoproudé elektrotechniky - část D	0,00	-4 760,00	-999,60	-5 759,60	-2
15	Přípočty - Zařízení slaboproudé elektrotechniky - část D	0,00	394 927,30	82 934,73	477 862,03	174
Celkem za stavbu		0,00	227 419,25	47 758,04	275 177,29	100

## Rekapitulace přípočtů a odpočtů

Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Přípočty celkem	0,00	3 535 071,15	742 364,94	4 277 436,09	1 554
Odpočty celkem	0,00	-3 307 651,90	-694 606,90	-4 002 258,80	-1 454
Celkem za stavbu	0,00	227 419,25	47 758,04	275 177,29	100

## Rekapitulace dílů - Přípočty - Zařízení silnoproudé elektrotechniky - část A

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
D144.01	Dodávky	HSV			19 925,00	5,1
D144.02	Demontáže	HSV			6 790,00	1,7

D144.03	Svítlidla-viz v.č.D.1.4.4-07 až 11	HSV			112 314,00	28,7
D144.05	Spínače, zásuvky, instalační materiál, viz v.č.05.1-02 až 07	HSV			102 061,00	26,1
D144.06	Kabely, úložné konstrukce, viz v.č.D.1.4.4-02 až 06 a 17 až 39	HSV			112 075,00	28,6
D144.08	Zednické výpomoci	HSV			23 215,00	5,9
D144.10	Hodinové zúčtovací sazby	HSV			7 200,00	1,8
M21	Elektromontáže	MON			7 722,00	2,0
Cena celkem					391 302,00	100,0

#### Rekapitulace dílů - Odpočty - Zařízení silnoproudé elektrotechniky - část A

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
D144.03	Svítlidla-viz v.č.D.1.4.4-07 až 11	HSV			-15 903,00	31,3
D144.05	Spínače, zásuvky, instalační materiál, viz v.č.05.1-02 až 07	HSV			-30 880,00	60,8
D144.08	Zednické výpomoci	HSV			-3 975,00	7,8
Cena celkem					-50 758,00	100,0

#### Rekapitulace dílů - Přípočty - Zařízení slaboproudé elektrotechniky - část A

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
D10	Hrubé rozvody	HSV			19 519,50	3,1
D144.06	Kabely, úložné konstrukce, viz v.č.D.1.4.4-02 až 06 a 17 až 39	HSV			557,50	0,1
D2	Zařízení	HSV			172 927,30	27,3
D3	Trasy	HSV			339 757,80	53,6
D4	Ostatní	HSV			23 800,40	3,8
D5	EZS s integrovanou kontrolou vstupu	HSV			10 833,00	1,7
D6	Průmyslová televize	HSV			66 646,00	10,5

Cena celkem					634 041,50	100,0
-------------	--	--	--	--	------------	-------

#### Rekapitulace dílů - Odpočty - Zařízení slaboproudé elektrotechniky - část A

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
D10	Hrubé rozvody	HSV			-96 670,00	14,9
D2	Zařízení	HSV			-181 463,80	28,0
D3	Trasy	HSV			-303 594,00	46,9
D6	Průmyslová televize	HSV			-65 644,80	10,1
Cena celkem					-647 372,60	100,0

#### Rekapitulace dílů - Přípočty - Zařízení silnoproudé elektrotechniky - část B

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
D144.01	Dodávky	HSV			80 374,00	31,1
D144.02	Demontáže	HSV			6 580,00	2,5
D144.03	Svítlidla-viz v.č.D.1.4.4-07 až 11	HSV			32 187,00	12,4
D144.05	Spínače, zásuvky, instalační materiál, viz v.č.D.1.4.4-02 až 07	HSV			38 036,00	14,7
D144.06	Kabely, úložné konstrukce, viz v.č.D.1.4.4-02 až 06 a 17 až 39	HSV			73 270,00	28,3
D144.08	Zednické výpomoci	HSV			13 435,00	5,2
D144.10	Hodinové zúčtovací sazby	HSV			7 100,00	2,7
M21	Elektromontáže	MON			7 722,00	3,0
Cena celkem					258 704,00	100,0

#### Rekapitulace dílů - Odpočty - Zařízení silnoproudé elektrotechniky - část B

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
D144.01	Dodávky	HSV			-313 965,00	81,7

D144.03	Svítidla-viz v.č.D.1.4.4-07 až 11	HSV			-33 573,00	8,7
D144.05	Spínače, zásuvky, instalační materiál, viz v.č.05.1-02 až 07	HSV			-23 712,00	6,2
D144.06	Kabely, úložné konstrukce, viz v.č.D.1.4.4-02 až 06 a 17 až 39	HSV			-10 800,00	2,8
D144.08	Zednické výpomoci	HSV			-2 100,00	0,5
Cena celkem					-384 150,00	100,0

#### Rekapitulace dílů - Přípočty - Zařízení slaboproudé elektrotechniky - část B

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
D10	Hrubé rozvody	HSV			2 310,00	0,2
D2	Zařízení	HSV			861 309,20	63,1
D3	Trasy	HSV			339 470,60	24,9
D4	Ostatní	HSV			28 094,40	2,1
D6	Průmyslová televize	HSV			133 292,00	9,8
Cena celkem					1 364 476,20	100,0

#### Rekapitulace dílů - Odpočty - Zařízení slaboproudé elektrotechniky - část B

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
D10	Hrubé rozvody	HSV			-68 207,00	3,6
D2	Zařízení	HSV			-1 232 989,50	65,4
D3	Trasy	HSV			-448 108,90	23,8
D4	Ostatní	HSV			-30 758,00	1,6
D6	Průmyslová televize	HSV			-104 910,00	5,6
Cena celkem					-1 884 973,40	100,0

#### Rekapitulace dílů - Přípočty - Zařízení silnoproudé elektrotechniky - část C

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
D144.03	Svítlidla-viz v.č.D.1.4.4-07 až 11	HSV			7 875,00	9,0
D144.05	Spínače, zásuvky, instalační materiál, viz v.č.05.1-02 až 07	HSV			32 133,00	36,5
D144.06	Kabely, úložné konstrukce, viz v.č.D.1.4.4-02 až 06 a 17 až 39	HSV			24 449,00	27,8
D144.08	Žednické výpomoci	HSV			8 045,00	9,1
M21	Elektromontáže	MON			15 444,00	17,6
Cena celkem					87 946,00	100,0

#### Rekapitulace dílů - Odpočty - Zařízení silnoproudé elektrotechniky - část C

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
D144.05	Spínače, zásuvky, instalační materiál, viz v.č.05.1-02 až 07	HSV			-1 368,00	41,5
D144.08	Žednické výpomoci	HSV			-1 925,00	58,5
Cena celkem					-3 293,00	100,0

#### Rekapitulace dílů - Přípočty - Zařízení slaboproudé elektrotechniky - část C

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
D10	Hrubé rozvody	HSV			3 780,00	1,0
D2	Zařízení	HSV			134 894,80	35,4
D3	Trasy	HSV			232 299,75	61,0
D4	Ostatní	HSV			9 986,60	2,6
Cena celkem					380 961,15	100,0

#### Rekapitulace dílů - Odpočty - Zařízení slaboproudé elektrotechniky - část C

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
D10	Hrubé rozvody	HSV			-52 206,00	15,7
D2	Zařízení	HSV			-6 717,90	2,0

D3	Trasy	HSV			-273 421,00	82,3
Cena celkem					-332 344,90	100,0

#### Rekapitulace dílů - Přípočty - Zařízení silnoproudé elektrotechniky - část D

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
D144.04	Spínače, zásuvky, instalační materiál- viz. výkresy D1.4.4.-03 až 04	HSV			1 927,00	8,5
D144.05	Kabely, úložné konstrukce- viz. výkresy D1.4.4.-03 až 04	HSV			5 720,00	25,2
D144.06	Kabely, úložné konstrukce, viz v.č.D.1.4.4-02 až 06 a 17 až 39	HSV			12 090,00	53,2
D144.07	Hromosvod, uzemnění- viz. výkres D1.4.4.-05	HSV			2 976,00	13,1
Cena celkem					22 713,00	100,0

#### Rekapitulace dílů - Odpočty - Zařízení silnoproudé elektrotechniky - část D

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
D144.04	Spínače, zásuvky, instalační materiál- viz. výkresy D1.4.4.-03 až 04	HSV			-440,00	9,2
D144.05	Kabely, úložné konstrukce- viz. výkresy D1.4.4.-03 až 04	HSV			-4 320,00	90,8
Cena celkem					-4 760,00	100,0

#### Rekapitulace dílů - Přípočty - Zařízení slaboproudé elektrotechniky - část D

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
D10	Hrubé rozvody	HSV			4 750,00	1,2
D2	Zařízení	HSV			84 894,20	21,5
D3	Trasy	HSV			267 030,60	67,6
D4	Ostatní	HSV			38 252,50	9,7
Cena celkem					394 927,30	100,0

### Položkový rozpočet

S:	2022-005	Rekonstrukce objektu UO Vsetín ul. Hlásenka 1516
O:	ZL 18	Úpravy slaboproudých a silnoproudých instalací
R:	01	Přípočty - Zařízení silnoproudé elektrotechniky - část A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
<b>Díl: D144.01</b>							<b>19 925,00</b>
<b>Dodávky</b>							
	1	D144.R003 Rozvaděč R-Kotec	ks	1,00000	19 925,00	19 925,00	Indiv (dle CN)
Elektroinstalace kotce : 1				1,00000			
<b>Díl: D144.02</b>							<b>6 790,00</b>
<b>Demontáže</b>							
	2	D144.0201 Spínač univerzální	ks	3,00000	30,00	90,00	dle SOD 2018/25-2-01-A-04-4 pol. č.19
Elektroinstalace kotce : 3				3,00000			
	3	D144.0202 Zásuvky nn	ks	1,00000	30,00	30,00	dle SOD 2018/25-2-01-A-04-4 pol. č.20
Elektroinstalace kotce : 1				1,00000			
	4	D144.0203 kabel do 5x6 mm <sup>2</sup>	m	50,00000	3,00	150,00	dle SOD 2018/25-2-01-A-04-4 pol. č.21
Elektroinstalace kotce : 50				50,00000			
	5	D144.0206 Rozvaděč nn	ks	1,00000	600,00	600,00	dle SOD 2018/25-2-01-A-04-4 pol. č.24
Elektroinstalace kotce : 1				1,00000			
	6	D144.0207 Svítidlo	ks	6,00000	70,00	420,00	dle SOD 2018/25-2-01-A-04-4 pol. č.25
Elektroinstalace kotce : 6				6,00000			
	7	D144.0208 ekologická likvidace, odvoz suli, skládkovné	kpl	1,00000	5 500,00	5 500,00	dle SOD 2018/25-2-01-A-04-4 pol. č.26
Elektroinstalace kotce : 1				1,00000			
<b>Díl: D144.03</b>							<b>112 314,00</b>
<b>Svítidla-viz v.č.D.1.4.4-07 až 11</b>							
	8	D144.0303 Svítidlo B- sklady přisazené lineární LED svítidlo, prachotěsné 35W, 4000K, 4100lm, IP65, 230V	ks	3,00000	1 463,00	4 389,00	dle SOD 2018/25-2-01-A-04-4 pol. č.29
Elektroinstalace kotce : 1				1,00000			
Doplnění svítidel 0.39 0.40 : 2				2,00000			
	9	D144.0304 Svítidlo C-soc.zařízení vestavné kulaté LED svítidlo, opál sklo 25W, 4000K, 2350lm, IP44, 230V	ks	1,00000	1 232,00	1 232,00	dle SOD 2018/25-2-01-A-04-4 pol. č.30
Sociálky 1.NP, m.č. 1.59-1.61 : 1				1,00000			
	10	D144.0305 Svítidlo E kulaté přisazené, venkovní , IP65 19W, min.1000 lm,230V	ks	7,00000	1 665,00	11 655,00	dle SOD 2018/25-2-01-A-04-4 pol. č.31
Místnost pod schody 1.72 : 2				2,00000			
Elektroinstalace kotce : 5				5,00000			
	11	PCX001R Svítidlo D-50W, 4000K, 7800 IP54	ks	12,00000	6 499,00	77 988,00	Indiv (dle CN)
Rozvody SK tělocvična 4.03 : 12				12,00000			
	12	PCX002R LED pásek 4000K 12W/m	m	8,00000	360,00	2 880,00	Indiv (dle CN)
Kuchyně 4.37,1.80,1.63 : 8				8,00000			



### Položkový rozpočet

S:	2022-005	Rekonstrukce objektu UO Vsetín ul. Hlásenka 1516
O:	ZL 18	Úpravy slaboproudých a silnoproudých instalací
R:	01	Přípočty - Zařízení silnoproudé elektrotechniky - část A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
13	PCX003R	Svítilno H-schodiště přisazené panelové LED svítidlo 15W, 4000K i PIR	ks	13,00000	1 090,00	14 170,00	Indiv (dle CN)
		Venkovní vstup do chodby 1.54 : 1		1,00000			
		Svítilna schody : 12		12,00000			
<b>Díl: D144.05 Spínače, zásuvky, instalační materiál, viz v.č.05.1-02 až 07</b>						<b>102 061,00</b>	
14	D144.0501	VYPÍNAČE POD OMÍTKU, PŘÍSTROJ, KOLÉBKA, BÍLÝ, IP20 10A, 250V spínače jednopólový, řazení 1,	ks	36,00000	185,00	6 660,00	dle SOD 2018/25-2-01-A-04-4 pol. č.41
		Kuchyně 4.37, 1.80, 1.63 : 3		3,00000			
		Místnost pod schody 1.72 : 1		1,00000			
		Sociálky 4.NP, m.č. 4.09-4.13 : 4		4,00000			
		Sociálky 4.NP, m.č. 4.33-4.36 : 3		3,00000			
		Sociálky 3.NP, m.č. 3.57-3.59, 3.63, 3.67 : 7		7,00000			
		Sociálky 2.NP, m.č. 2.36-2.39 : 5		5,00000			
		Sociálky 1.NP, m.č. 1.85 : 1		1,00000			
		Sociálky 1.NP, m.č. 1.81-1.82 : 4		4,00000			
		Sociálky 1.NP, m.č. 1.59-1.61 : 3		3,00000			
		Sociálky 1.NP, m.č. 1.51-1.53 : 3		3,00000			
		Sociálky 1.PP : 1		1,00000			
		Sociálky 1.PP m.č. 0.50 : 1		1,00000			
15	D144.0503	VYPÍNAČE POD OMÍTKU, PŘÍSTROJ, KOLÉBKA, BÍLÝ, IP20 10A, 250V Přepínač dvojitý střídavý; řazení 6+6;	ks	2,00000	262,00	524,00	dle SOD 2018/25-2-01-A-04-4 pol. č.43
		Ovládání osvětlení 4.07 : 2		2,00000			
16	D144.0504	VYPÍNAČE POD OMÍTKU, PŘÍSTROJ, KOLÉBKA, BÍLÝ, IP20 10A, 250V Přepínač střídavý; řazení 6;	ks	1,00000	180,00	180,00	dle SOD 2018/25-2-01-A-04-4 pol. č.44
		Elektroinstalace kotce : 1		1,00000			
17	D144.0506	VYPÍNAČE POD OMÍTKU, PŘÍSTROJ, KOLÉBKA, BÍLÝ, IP20 10A, 250V Tlačítko s možností podsvětlení, řazení 1/0 *	ks	27,00000	220,00	5 940,00	dle SOD 2018/25-2-01-A-04-4 pol. č.46
		Kuchyně 4.37, 1.80, 1.63 : 3		3,00000			
		Sociálky 4.NP, m.č. 4.09-4.13 : 2		2,00000			
		Sociálky 4.NP, m.č. 4.33-4.36 : 2		2,00000			
		Sociálky 3.NP, m.č. 3.57-3.59, 3.63, 3.67 : 4		4,00000			
		Sociálky 2.NP, m.č. 2.36-2.39 : 2		2,00000			
		Sociálky 1.NP, m.č. 1.85 : 1		1,00000			
		Sociálky 1.NP, m.č. 1.81-1.82 : 2		2,00000			
		Sociálky 1.NP, m.č. 1.59-1.61 : 7		7,00000			
		Sociálky 1.NP, m.č. 1.51-1.53 : 2		2,00000			
		Sociálky 1.PP : 1		1,00000			
		Sociálky 1.PP m.č. 0.50 : 1		1,00000			
18	D144.0509	VYPÍNAČE POD OMÍTKU, PŘÍSTROJ, KOLÉBKA, BÍLÝ, IP43 10A, 250V Přepínač střídavý; řazení 6;	ks	2,00000	200,00	400,00	dle SOD 2018/25-2-01-A-04-4 pol. č.49
		Elektroinstalace kotce : 2		2,00000			
19	D144.0512	VYPÍNAČE. IP20 spínač 3-pol.16A 400V	ks	2,00000	710,00	1 420,00	dle SOD 2018/25-2-01-A-04-4 pol. č.52
		Elektroinstalace kotce : 2		2,00000			

**Položkový rozpočet**

S:	2022-005	Rekonstrukce objektu UO Vsetín ul. Hlásenka 1516
O:	ZL 18	Úpravy slaboproudých a silnoproudých instalací
R:	01	Přípočty - Zařízení silnoproudé elektrotechniky - část A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
20	D144.0515	ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ,POD OMÍTKU IP20 16A, 230V, BÍLÁ jednonásobná, s ochranným kolíkem,	ks	89,00000	174,00	15 486,00	dle SOD 2018/25-2-01-A-04-4 pol. č.55
		Rozvody SK tělocvična 4.03 : 4		4,00000			
		Kuchyně 4.37,1.80,1.63 : 9		9,00000			
		Místnost pod schody 1.72 : 2		2,00000			
		Elektroinstalace kotce : 6		6,00000			
		Tiskárny chodby : 10		10,00000			
		ÚDRŽBA.správa.dílny - m.č.0.26-0.49 : 55		55,00000			
		Zásuvka 4.37 : 1		1,00000			
		Změna umístění SLP rozvodů, m.č. 1.75 : 1		1,00000			
		Změna umístění SLP rozvodů, m.č. 4.18 : 1		1,00000			
21	D144.0516	ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ,POD OMÍTKU IP20 16A, 230V, BÍLÁ jednonásobná, s ochranným kolíkem, 3.st.proti přepětí,	ks	13,00000	751,00	9 763,00	dle SOD 2018/25-2-01-A-04-4 pol. č.56
		Rozvody SK tělocvična 4.03 : 1		1,00000			
		ÚDRŽBA.správa.dílny - m.č.0.26-0.49 : 10		10,00000			
		Změna umístění SLP rozvodů, m.č. 1.75 : 1		1,00000			
		Změna umístění SLP rozvodů, m.č. 4.18 : 1		1,00000			
22	D144.0517	ZÁSUVKA NN MODUL 40, BÍLÁ, IP20, 16A,230V jednonásobná, s ochranným kolíkem,	ks	66,00000	94,00	6 204,00	dle SOD 2018/25-2-01-A-04-4 pol. č.57
		m.č. 4.27 : 9		9,00000			
		m.č. 4.28 : 9		9,00000			
		m.č. 4.29 : 9		9,00000			
		m.č. 4.30 : 18		18,00000			
		m.č. 4.31 : 9		9,00000			
		m.č. 4.32 : 9		9,00000			
		Tiskárny chodby : 3		3,00000			
23	D144.0518	ZÁSUVKA NN MODUL 40, BÍLÁ, IP20, 16A,230V jednonásobná, s ochranným kolíkem, 3.st.proti přepětí,	ks	8,00000	763,00	6 104,00	dle SOD 2018/25-2-01-A-04-4 pol. č.58
		m.č. 4.27 : 1		1,00000			
		m.č. 4.28 : 1		1,00000			
		m.č. 4.29 : 1		1,00000			
		m.č. 4.30 : 2		2,00000			
		m.č. 4.31 : 1		1,00000			
		m.č. 4.32 : 1		1,00000			
		Tiskárny chodby : 1		1,00000			
24	D144.0522	ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE KRABICE PŘÍSTROJOVÁ	ks	1,00000	40,00	40,00	dle SOD 2018/25-2-01-A-04-4 pol. č.62
		Zásuvka 4.37 : 1		1,00000			
25	D144.0524	ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE KRABICE ODBOČNÁ VČ. SVOREK do 4mm2, EI90-POŽÁRNÍ ROZVODY	ks	44,00000	700,00	30 800,00	dle SOD 2018/25-2-01-A-04-4 pol. č.64
		Kuchyně 4.37,1.80,1.63 : 3		3,00000			
		Venkovní vstup do chodby 1.54 : 1		1,00000			
		Sociálky 4.NP. m.č. 4.09-4.13 : 4		4,00000			
		Sociálky 4.NP. m.č. 4.33-4.36 : 5		5,00000			
		Sociálky 3.NP. m.č. 3.57-3.59,3.63,3.67 : 4		4,00000			

### Položkový rozpočet

S:	2022-005	Rekonstrukce objektu UO Vsetín ul. Hlásenka 1516
O:	ZL 18	Úpravy slaboproudých a silnoproudých instalací
R:	01	Přípočty - Zařízení silnoproudé elektrotechniky - část A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Genová úroveň
		Sociálky 2 NP, m.č. 2.36-2.39 : 7		7,00000			
		Sociálky 1 NP, m.č. 1.85 : 2		2,00000			
		Sociálky 1.NP, m.č. 1.81-1.82 : 4		4,00000			
		Sociálky 1.NP, m.č. 1.59-1.61 : 6		6,00000			
		Sociálky 1.NP, m.č. 1.51-1.53 : 4		4,00000			
		Sociálky 1.PP : 2		2,00000			
		Sociálky 1.PP m.č. 0.50 : 2		2,00000			
26	D144.0525	ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE KRABICE ROZVODNÁ vč. svorek do 10mm <sup>2</sup>	ks	6,00000	400,00	2 400,00	dle SOD 2018/25-2- 01-A-04-4 pol. č.65
		Přívody pro protipožární dveře : 2		2,00000			
		Rozvody SK tělocvična 4.03 : 4		4,00000			
27	D144.R001	Časové relé SMR-T	ks	20,00000	699,00	13 980,00	Indiv (dle CN)
		Kuchyně 4.37, 1.80, 1.63 : 3		3,00000			
		Sociálky 4.NP, m.č. 4.09-4.13 : 2		2,00000			
		Sociálky 4.NP, m.č. 4.33-4.36 : 3		3,00000			
		Sociálky 3.NP, m.č. 3.57-3.59, 3.63, 3.67 : 2		2,00000			
		Sociálky 2.NP, m.č. 2.36-2.39 : 2		2,00000			
		Sociálky 1.NP, m.č. 1.85 : 2		2,00000			
		Sociálky 1.NP, m.č. 1.81-1.82 : 1		1,00000			
		Sociálky 1.NP, m.č. 1.59-1.61 : 2		2,00000			
		Sociálky 1.NP, m.č. 1.51-1.53 : 1		1,00000			
		Sociálky 1.PP : 1		1,00000			
		Sociálky 1.PP m.č. 0.50 : 1		1,00000			
28	D144.R002	Napájecí zdroj 48W	ks	3,00000	720,00	2 160,00	Indiv (dle CN)
		Kuchyně 4.37, 1.80, 1.63 : 3		3,00000			
<b>Díl: D144.06</b>		<b>Kabely, úložné konstrukce, viz v.č.D.1.4.4-02 až 06 a 17 až 39</b>				<b>112 075,00</b>	
29	D144.0605	KABELOVÁ PŘÍCHYTKA GRIP - rozvody PO, svazkování	ks	391,00000	47,00	18 377,00	dle SOD 2018/25-2- 01-A-04-4 pol. č.71
		Trasy 4.18, 4.21, 4.28, 4.32, 4.40, 3.43, 3.46, 3.51, 3.52, 3.55, 3.56, 2.25, 2.31, 2.32, 2.35, 2.34, 2.40, 2.41, 1.64, 1.67, 1.68, 1.83, 1.88 : 23*17		391,00000			
30	D144.0606	PARAPETNÍ KANÁL VČ.VÍKA bílý, 170x70 plastový, vč. příslušenství (slínící přepážky, koncovky-nutno spočítat při realizaci podle místnosti)	m	40,00000	580,00	23 200,00	dle SOD 2018/25-2- 01-A-04-4 pol. č.72
		m.č. 4.27 : 6		6,00000			
		m.č. 4.28 : 6		6,00000			
		m.č. 4.29 : 6		6,00000			
		m.č. 4.30 : 10		10,00000			
		m.č. 4.31 : 6		6,00000			
		m.č. 4.32 : 6		6,00000			
31	D144.0607	TRUBKA BEZHALOGENOVÁ, NA POVRCH PLASTOVÁ, VČ.PŘÍCHYTEK D16	m	22,00000	55,00	1 210,00	dle SOD 2018/25-2- 01-A-04-4 pol. č.73
		Doplnění svítidel 0.39 0.40 : 20		20,00000			
		Přívody pro protipožární dveře : 2		2,00000			
32	D144.0608	TRUBKA BEZHALOGENOVÁ, NA POVRCH PLASTOVÁ, VČ.PŘÍCHYTEK D23	m	25,00000	75,00	1 875,00	dle SOD 2018/25-2- 01-A-04-4 pol. č.74

### Položkový rozpočet

S:	2022-005	Rekonstrukce objektu UO Vsetín ul. Hlásenka 1516
O:	ZL 18	Úpravy slaboproudých a silnoproudých instalací
R:	01	Přípočty - Zařízení silnoproudé elektrotechniky - část A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		Elektroinstalace kotce : 25		25,00000			
33	D144.0611	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC CY6 mm <sup>2</sup> ,ŽŽ,	m	102,00000	34,00	3 468,00	dle SOD 2018/25-2- 01-A-04-4 pol. č.77
		Elektroinstalace kotce : 102		102,00000			
34	D144.0613	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC CYKY 2ACx1.5 mm <sup>2</sup> ,	m	10,00000	25,00	250,00	dle SOD 2018/25-2- 01-A-04-4 pol. č.79
		Kuchyně 4.37,1.80,1.63 : 10		10,00000			
35	D144.0614	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC CYKY 3ACx1.5 mm <sup>2</sup> ,	m	456,00000	32,00	14 592,00	dle SOD 2018/25-2- 01-A-04-4 pol. č.80
		Místnost pod schody 1.72 : 40		40,00000			
		Oviřování osvětlení 4.07 : 50		50,00000			
		Elektroinstalace kotce : 30		30,00000			
		Sociálky 4.NP, m.č. 4.09-4.13 : 40		40,00000			
		Sociálky 4.NP, m.č. 4.33-4.36 : 45		45,00000			
		Sociálky 3.NP, m.č. 3.57-3.59,3.63,3.67 : 38		38,00000			
		Sociálky 2.NP, m.č. 2.36-2.39 : 35		35,00000			
		Sociálky 1.NP, m.č. 1.85 : 25		25,00000			
		Sociálky 1.NP, m.č. 1.81-1.82 : 36		36,00000			
		Sociálky 1.NP, m.č. 1.59-1.61 : 42		42,00000			
		Sociálky 1.NP, m.č. 1.51-1.53 : 15		15,00000			
		Sociálky 1.PP : 25		25,00000			
		Sociálky 1.PP m.č. 0.50 : 15		15,00000			
		Doplnění svítidel 0.39 0.40 : 20		20,00000			
36	D144.0615	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC CYKY 3Cx1.5 mm <sup>2</sup> ,	m	145,00000	32,00	4 640,00	dle SOD 2018/25-2- 01-A-04-4 pol. č.81
		Kuchyně 4.37,1.80,1.63 : 60		60,00000			
		Venkovní vstup do chodby 1.54 : 5		5,00000			
		Elektroinstalace kotce : 80		80,00000			
37	D144.0616	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC CYKY 3Cx2.5 mm <sup>2</sup> ,	m	659,00000	40,00	26 360,00	dle SOD 2018/25-2- 01-A-04-4 pol. č.82
		Rozvody SK tělocvična 4.03 : 70		70,00000			
		m.č. 4.27 : 30		30,00000			
		m.č. 4.28 : 30		30,00000			
		m.č. 4.29 : 30		30,00000			
		m.č. 4.30 : 40		40,00000			
		m.č. 4.31 : 30		30,00000			
		m.č. 4.32 : 30		30,00000			
		Kuchyně 4.37,1.80,1.63 : 30		30,00000			
		Místnost pod schody 1.72 : 60		60,00000			
		Elektroinstalace kotce : 40		40,00000			
		Tiskárny chodby : 35		35,00000			
		ÚDRŽBA, správa, dílny - m.č. 0.26-0.49 : 150		150,00000			
		Zásuvka 4.37 : 6		6,00000			
		Změna umístění SLP rozvodů, m.č. 1.75 : 14		14,00000			
		Změna umístění SLP rozvodů, m.č. 4.18 : 14		14,00000			
		Přívody pro protipožární dveře : 50		50,00000			

### Položkový rozpočet

S:	2022-005	Rekonstrukce objektu UO Vsetín ul. Hlásenka 1516
O:	ZL 18	Úpravy slaboproudých a silnoproudých instalací
R:	01	Přípočty - Zařízení silnoproudé elektrotechniky - část A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň	
	38	D144.0617	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY 5Cx2.5 mm2,	m	80,00000	54,00	4 320,00	dle SOD 2018/25-2- 01-A-04-4 pol. č.83
		Elektroinstalace kotce : 20		20,00000				
		ÚDRŽBA,správa,dílňy - m.č 0 26-0 49 : 60		60,00000				
	39	D144.0618	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY 5Cx6 mm2,	m	117,00000	109,00	12 753,00	dle SOD 2018/25-2- 01-A-04-4 pol. č.84
		Kuchyně 4 37, 1 8,1.63 : 15		15,00000				
		Elektroinstalace kotce : 102		102,00000				
	40	D144.0626	UKONČENÍ KABELŮ DO 5x4 mm2	ks	5,00000	30,00	150,00	dle SOD 2018/25-2- 01-A-04-4 pol. č.92
		Elektroinstalace kotce : 5		5,00000				
	41	D144.0630	UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH Do 4 mm2	ks	32,00000	15,00	480,00	dle SOD 2018/25-2- 01-A-04-4 pol. č.96
		m.č. 4.27 : 3		3,00000				
		m.č. 4.28 : 3		3,00000				
		m.č. 4.29 : 3		3,00000				
		m.č. 4.30 : 6		6,00000				
		m.č. 4.31 : 3		3,00000				
		m.č. 4.32 : 3		3,00000				
		Elektroinstalace kotce : 5		5,00000				
		Přívody pro protipožární dveře : 6		6,00000				
	42	D144.0631	UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH Do 10 mm2	ks	20,00000	20,00	400,00	dle SOD 2018/25-2- 01-A-04-4 pol. č.97
		Rozvody SK tělocvična 4.03 : 10		10,00000				
		Elektroinstalace kotce : 10		10,00000				
<b>Díl: D144.08</b>						<b>23 215,00</b>		
<b>Zednické výpomoci</b>								
	43	D144.0803	VYSEKÁNÍ KAPES VE ZDIVU CIIHELNEM PRO KRABICE 50x50x50 mm	ks	115,00000	35,00	4 025,00	dle SOD 2018/25-2- 01-A-04-4 pol. č.109
		Rozvody SK tělocvična 4.03 : 11		11,00000				
		Místnost pod schody 1.72 : 2		2,00000				
		Ovládání osvětlení 4.07 : 1		1,00000				
		Elektroinstalace kotce : 10		10,00000				
		Sociálky 4.NP, m.č. 4.09-4.13 : 6		6,00000				
		Sociálky 4.NP, m.č. 4.33-4.36 : 5		5,00000				
		Sociálky 3.NP, m.č. 3.57-3.59,3.63,3.67 : 11		11,00000				
		Sociálky 2.NP, m.č. 2.39-2.39 : 7		7,00000				
		Sociálky 1.NP, m.č. 1.85 : 2		2,00000				
		Sociálky 1.NP, m.č. 1.81-1.82 : 6		6,00000				
		Sociálky 1.NP, m.č. 1.59-1.61 : 6		6,00000				
		Sociálky 1.NP, m.č. 1.51-1.53 : 5		5,00000				
		Sociálky 1.PP : 2		2,00000				
		Sociálky 1.PP m.č. 0.59 : 2		2,00000				
		ÚDRŽBA,správa,dílňy - m.č 0 26-0 49 : 30		30,00000				
		Změna umístění SLP rozvodů, m.č. 1.75 : 2		2,00000				
		Změna umístění SLP rozvodů, m.č. 4.18 : 2		2,00000				

### Položkový rozpočet

S:	2022-005	Rekonstrukce objektu UO Vsetín ul. Hlásenka 1516
O:	ZL 18	Úpravy slaboproudých a silnoproudých instalací
R:	01	Přípočty - Zařízení silnoproudé elektrotechniky - část A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		Rozvody TVR, m.č. 1.75, 4.18 : 3		3,00000			
44	D144.0804	VYSEKANI KAPES VE ZDIVU BÉTONOVEM DO PLOCHY 16 dm2 Hl.150mm	ks	18,00000	200,00	3 600,00	dle SOD 2018/25-2-01-A-04-4 pol. č.110
		Rozvody SK tělocvična 4.03 : 14		14,00000			
		Změna umístění SLP rozvodu, m.č. 1.75 : 2		2,00000			
		Změna umístění SLP rozvodů, m.č. 4.18 : 2		2,00000			
45	D144.0805	VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 30mm Šíře 30 mm	m	5,00000	40,00	200,00	dle SOD 2018/25-2-01-A-04-4 pol. č.111
		Zásuvka 4.37 : 5		5,00000			
46	D144.0806	VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 30mm Šíře 70 mm	m	242,00000	45,00	10 890,00	dle SOD 2018/25-2-01-A-04-4 pol. č.112
		Rozvody SK tělocvična 4.03 : 40		40,00000			
		Kuchyně 4.37, 1.80, 1.63 : 20		20,00000			
		Místnost pod schody 1.72 : 20		20,00000			
		Elektroinstalace kotce : 20		20,00000			
		Tiskárny chodby : 7		7,00000			
		Sociálky 4.NP, m.č. 4.09-4.13 : 4		4,00000			
		Sociálky 4.NP, m.č. 4.33-4.36 : 6		6,00000			
		Sociálky 3.NP, m.č. 3.57-3.59,3.63,3.67 : 13		13,00000			
		Sociálky 2.NP, m.č. 2.36-2.39 : 12		12,00000			
		Sociálky 1.NP, m.č. 1.85 : 3		3,00000			
		Sociálky 1.NP, m.č. 1.81-1.82 : 12		12,00000			
		Sociálky 1.NP, m.č. 1.59-1.61 : 20		20,00000			
		Sociálky 1.NP, m.č. 1.51-1.53 : 5		5,00000			
		Sociálky 1.PP : 4		4,00000			
		Sociálky 1.PP m.č. 0.50 : 4		4,00000			
		ÚDRŽBA, správa, dílny - m.č.0.26-0.49 : 40		40,00000			
		Změna umístění SLP rozvodů, m.č. 1.75 : 6		6,00000			
		Změna umístění SLP rozvodů, m.č. 4.18 : 6		6,00000			
47	D144.0809	LESENÍ LEHKÉ PRACOVNI VE SVETLIKU NEBO SACHTE DO 6m2 O VYSCE LESENOVE PODLAHY Do 1.5 m	m2	3,00000	1 500,00	4 500,00	dle SOD 2018/25-2-01-A-04-4 pol. č.115
		Rozvody SK Tělocvična 4.03 : 3		3,00000			
<b>Díl: D144.10</b>		<b>Hodinové zúčtovací sazby</b>				<b>7 200,00</b>	
48	D144.1001	KOORDINACE POSTUPU PRACI S ostatními profesemi	hod	10,00000	300,00	3 000,00	dle SOD 2018/25-2-01-A-04-4 pol. č.120
		Prívody pro protipožární dveře : 10		10,00000			
49	D144.1002	PROVEDENÍ REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500 Revizní technik	hod	9,00000	400,00	3 600,00	dle SOD 2018/25-2-01-A-04-4 pol. č.121
		Elektroinstalace kotce : 3		3,00000			
		ÚDRŽBA, správa, dílny - m.č.0.26-0.49 - úprava rozvaděčů : 6		6,00000			
50	D144.1003	PROVEDENÍ REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500 Spoluprace s reviz.technikem	hod	2,00000	300,00	600,00	dle SOD 2018/25-2-01-A-04-4 pol. č.122
		Elektroinstalace kotce : 2		2,00000			

### Položkový rozpočet

S:	2022-005	Rekonstrukce objektu UO Vsetín ul. Hlásenka 1516
O:	ZL 18	Úpravy slaboproudých a silnoproudých instalací
R:	01	Přípočty - Zařízení silnoproudé elektrotechniky - část A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl:	M21	<b>Elektromontáže</b>				<b>7 722,00</b>	
51	M21001R	Krabice podlahová	kus	2,00000	3 861,00	7 722,00	Indiv (dle CN)
		Změna umístění SLP rozvodů, m.č. 1.75 : 1		1,00000			
		Změna umístění SLP rozvodů, m.č. 4.18 : 1		1,00000			

<b>Celkem:</b>	<b>391 302,00</b>
----------------	-------------------

### Položkový rozpočet

S:	2022-005	Rekonstrukce objektu UO Vsetín ul. Hlásenka 1516
O:	ZL 18	Úpravy slaboproudých a silnoproudých instalací
R:	02	Odpočty - Zařízení silnoproudé elektrotechniky - část A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
<b>Díl: D144.03</b>		<b>Svítlidla-viz v.č.D.1.4.4-07 až 11</b>				<b>-15 903,00</b>	
	1	D144.0301 Svítidlo A1-kanceláře přisazené panelové LED svítidlo 600x600 45W, 4000K, 4200lm, IP40, 230V	ks	-9,00000	1 767,00	-15 903,00	dle SOD 2018/25-2-01-A-04-4 pol. č.27
		Sociálky 1 NP, m.č. 1.59-1.61 : -1		-1,00000			
		Svítlidla schody : -8		-8,00000			
<b>Díl: D144.05</b>		<b>Spínače, zásuvky, instalační materiál, viz v.č.05.1-02 až 07</b>				<b>-30 880,00</b>	
	2	D144.0502 VYPÍNAČE POD OMÍTKU, PŘÍSTROJ, KOLÉBKÁ, BÍLÝ,IP20 10A, 250V spínač sériový; řazení 5,	ks	-1,00000	220,00	-220,00	dle SOD 2018/25-2-01-A-04-4 pol. č.42
		Ovládání osvětlení 4.07 : -1		-1,00000			
	3	D144.0504 VYPÍNAČE POD OMÍTKU, PŘÍSTROJ, KOLÉBKÁ, BÍLÝ,IP20 10A, 250V Přepínač střídavý; řazení 6;	ks	-2,00000	180,00	-360,00	dle SOD 2018/25-2-01-A-04-4 pol. č.44
		Sociálky 1.NP, m.č. 1.59-1.61 : -2		-2,00000			
	4	D144.0511 ČIDLO POHYBU S ČAS.DOBĚHFM 8m, 180°, 10A, 230V, IP43, nástěnné	ks	-65,00000	456,00	-29 640,00	dle SOD 2018/25-2-01-A-04-4 pol. č.51
		Sociálky 4 NP, m.č. 4.09-4.13 : -6		-6,00000			
		Sociálky 4 NP, m.č. 4.33-4.36 : -5		-5,00000			
		Sociálky 3.NP, m.č. 3.57-3.59,3.63,3.67 : -10		-10,00000			
		Sociálky 2.NP, m.č. 2.36-2.39 : -8		-8,00000			
		Sociálky 1.NP, m.č. 1.85 : -2		2,00000			
		Sociálky 1 NP, m.č. 1.81-1.82 : -6		-6,00000			
		Sociálky 1.NP, m.č. 1.59-1.61 : -9		-9,00000			
		Sociálky 1 NP, m.č. 1.51-1.53 : -5		-5,00000			
		Sociálky 1.PP : -2		-2,00000			
		Sociálky 1 PP m.č. 0.50 : -3		-3,00000			
		Svítlidla schody : -9		-9,00000			
	5	D144.0519 ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ, NA PŮVRCH IP43 16A, 230V/ Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem	ks	-5,00000	132,00	-660,00	dle SOD 2018/25-2-01-A-04-4 pol. č.59
		ÚDRŽBA,správa,dřiny - m.č.0.26-0.49 : -5		-5,00000			
<b>Díl: D144.08</b>		<b>Zednické výpomoci</b>				<b>-3 975,00</b>	
	6	D144.0808 HRUBA VYPLN RYH MALTOU Jakékoliv sírc	m2	-15,90000	250,00	-3 975,00	dle SOD 2018/25-2-01-A-04-4 pol. č.114
<b>Celkem:</b>						<b>-50 758,00</b>	



### Položkový rozpočet

S:	2022-005	Rekonstrukce objektu UO Vsetín ul. Hlásenka 1516
O:	ZL 18	Úpravy slaboproudých a silnoproudých instalací
R:	03	Přípočty - Zařízení slaboproudé elektrotechniky - část A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
<b>Díl: D10</b>		<b>Hrubé rozvody</b>				<b>19 519,50</b>	
1	4.5	Trubka korugovaná KOPOFLEX40 - pro stoupačí vedení	m	64,00000	70,00	4 480,00	dle SOD 2018/25-2-01-A-04-5 pol. č.169
		Rozvody SK tělocvična 4.03 : 50		50,00000			
		Změna umístění SLP rozvodů, m.č. 1.75 : 7		7,00000			
		Změna umístění SLP rozvodů, m.č. 4.18 : 7		7,00000			
2	8.6	Trubka PVC 16 p.o	m	250,00000	58,80	14 700,00	dle SOD 2018/25-2-01-A-04-5 pol. č.173
		EPS vedení kabeláže : 250		250,00000			
3	9.6	Trubka PVC 23 p.o	m	5,00000	67,90	339,50	dle SOD 2018/25-2-01-A-04-5 pol. č.174
		Dvě analytika m.č. 4.26 : 5		5,00000			
<b>Díl: D144.06</b>		<b>Kabely, úložné konstrukce, viz v.č.D.1.4.4-02 až 06 a 17 až 39</b>				<b>557,50</b>	
4	10.6.	Trubka PVC 36 p.o.	m	5,00000	111,50	557,50	dle SOD 2018/25-2-01-A-04-5 pol. č.175
		Dvě analytika 4.26 : 5		5,00000			
<b>Díl: D2</b>		<b>Zařízení</b>				<b>172 927,30</b>	
5	10.1	Plechová skříň s TAMPER kontaktem pro koncentrátory a dveřní jednotky	ks	3,00000	508,00	1 524,00	dle SOD 2018/25-2-01-A-04-5 pol. č.43
		EZS s integrovanou kontrolou vstupu : 2		2,00000			
		Dvě analytika m.č. 4.26 : 1		1,00000			
6	12.1	Vnitřní optická signalizace	ks	1,00000	1 547,50	1 547,50	dle SOD 2018/25-2-01-A-04-5 pol. č.45
		EZS s integrovanou kontrolou vstupu : 1		1,00000			
7	13.1	Systémová čtečka RFID Karet	ks	4,00000	5 487,20	21 948,80	dle SOD 2018/25-2-01-A-04-5 pol. č.46
		EZS s integrovanou kontrolou vstupu : 2		2,00000			
		Dvě analytika, m.č. 4.26 : 2		2,00000			
8	13.2.R001	Opakovač linky (OP)	ks	1,00000	4 599,00	4 599,00	Indiv (dle CN)
		EZS s integrovanou kontrolou vstupu : 1		1,00000			
9	13.2.R002	Výstupní modul REL4	ks	9,00000	1 499,00	13 491,00	Indiv (dle CN)
		EZS s integrovanou kontrolou vstupu : 9		9,00000			
10	14	Đalová zásuvka 2xRJ45, Cat.6a, STP - do stěny (komplet - krabička, keystone, rámeček, maska) - Design nulno koordinovat s profesí silnoproud	ks	10,00000	533,00	5 330,00	dle SOD 2018/25-2-01-A-04-5 pol. č.14
		Rozvody SK tělocvična 4.03 : 3		3,00000			
		Rozvody SLP analytika, m.č. 4.30 : 4		4,00000			
		Rozvody SLP analytika, m.č. 4.31 : 1		1,00000			
		Rozvody SLP analytika, m.č. 4.32 : 1		1,00000			
		1		1,00000			

### Položkový rozpočet

S:	2022-005	Rekonstrukce objektu UO Vselín ul. Hlásenka 1516
O:	Zl. 18	Úpravy slaboproudých a silnoproudých instalací
R:	03	Přípočty - Zařízení slaboproudé elektrotechniky - část A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
11	15.1	Ostatní pomocné montážní práce	hod	10,00000	455,00	4 550,00	dle SOD 2018/25-2-01-A-04-5 pol. č.48
EZS s integrovanou kontrolou vstupu : 10				10,00000			
12	2R	TV zásuvka (komplet - krabička, keystone, rámeček, maska)	ks	3,00000	590,00	1 770,00	dle SOD 2018/25-2-01-A-04-5 pol. č.48
Rozvody TVR, m.č. 1.75, 4.18 : 3				3,00000			
13	5.1	Propojovací krabice,16+2 šroubovací svorky	ks	9,00000	641,00	5 769,00	dle SOD 2018/25-2-01-A-04-5 pol. č.48
FZS s integrovanou kontrolou vstupu : 9				9,00000			
14	9.1.R001	Řídicí dveřní jednotka pro systém kontroly vstupu 16.2. s velkým krytem	ks	7,00000	15 900,00	111 300,00	Indiv (dle CN)
EZS s integrovanou kontrolou vstupu : 7				7,00000			
15	D2001R	Box pro optické vlákno	ks	1,00000	1 098,00	1 098,00	Indiv (dle CN)
Rozvody SLP analytika, m.č. 4.30 : 1				1,00000			
<b>Díl: D3</b>		<b>Trasy</b>				<b>339 757,80</b>	
16	11.6	Krabice KU 68	ks	132,00000	164,30	21 687,60	dle SOD 2018/25-2-01-A-04-5 pol. č.176
Rozvody SK tělocvična 4.03 : 3				3,00000			
Rozvody TVR, m.č. 1.75, 4.18 : 3				3,00000			
Dveře analytika 4.26 : 2				2,00000			
Rozvody SK tělocvična 4.03 : 7				7,00000			
Kuchyně 4.37,1.80,1.63 : 9				9,00000			
Místnost pod schody 1.72 : 2				2,00000			
Ovládání osvětlení 4.07 : 1				1,00000			
Elektrinstalace kotce : 10				10,00000			
Tiskárny chodby : 7				7,00000			
Sociálky 4.NP, m.č. 4.09-4.13 : 6				6,00000			
Sociálky 4.NP, m.č. 4.33-4.36 : 5				5,00000			
Sociálky 3.NP, m.č. 3.57-3.59,3.63-3.67 : 11				11,00000			
Sociálky 2.NP, m.č. 2.36-2.39 : 7				7,00000			
Sociálky 1.NP, m.č. 1.85 : 2				2,00000			
Sociálky 1.NP, m.č. 1.81-1.82 : 6				6,00000			
Sociálky 1.NP, m.č. 1.59-1.61 : 8				8,00000			
Sociálky 1.NP, m.č. 1.51-1.53 : 5				5,00000			
Sociálky 1.PP : 2				2,00000			
Sociálky 1.PP m.č. 0.50 : 2				2,00000			
ÚDRŽBA,správa,dílky - m.č. 0.26-0.49 : 30				30,00000			
Změna umístění SLP rozvodů, m.č. 1.75 : 2				2,00000			
Změna umístění SLP rozvodů, m.č. 4.18 : 2				2,00000			
17	13.2	Kabel U/FTP, 4p., Cat.6a, LSZH	m	381,00000	31,00	11 811,00	dle SOD 2018/25-2-01-A-04-5 pol. č.78
Dveře analytika 4.26 : 381				381,00000			
18	13.5	Frézování drážky v cihlovém zdívu, 100x50mm - pro uložení trubek pod omítku	m	107,00000	455,00	48 685,00	dle SOD 2018/25-2-01-A-04-5 pol. č.178
Rozvody SK tělocvična 4.03 : 60				60,00000			

### Položkový rozpočet

S:	2022-005	Rekonstrukce objektu UO Vselín ul. Hlásenka 1516
O:	ZL 18	Úpravy slaboproudých a silnoproudých instalací
R:	03	Přípočty - Zařízení slaboproudé elektrotechniky - část A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		Rozvody TVR, m.č. 1.75, 4.18 : 40		40,00000			
		Dveře analytika 4.26 : 5		5,00000			
		Přívody pro protipožární dveře : 2		2,00000			
19	14.6	Frézování drážky v železobetonu, 100x50mm - pro uložení trubek pod omítku	m	320,00000	682,50	218 400,00	dle SOD 2018/25-2-01-A-04-5 pol. č.179
		EPS vedení kabeláže : 320		320,00000			
20	16.1	Kabel VD06-6x0,5	m	30,00000	27,50	825,00	dle SOD 2018/25-2-01-A-04-5 pol. č.49
		Dveře analytika m.č. 4.26 : 30		30,00000			
21	17	Kabel U/FTP, 4p., Cat.6a, LSZH	m	375,00000	31,00	11 625,00	dle SOD 2018/25-2-01-A-04-5 pol. č.17
		Rozvody TVR, m.č. 1.75, 4.18 : 375		375,00000			
22	18	Kabel FO SM 9/125 12 vláken	m	110,00000	41,60	4 576,00	dle SOD 2018/25-2-01-A-04-5 pol. č.18
		Rozvody SLP analytika, m.č. 4.30 : 60		60,00000			
		Rozvody TVR, m.č. 1.75, 4.18 : 50		50,00000			
23	18.5	Pomocný podružný montážní materiál: zdírcí materiál na drobné zapravení, sádra, stahovací pásky, izolační pásky, drobný spotřební materiál	kpl	0,50000	7 410,00	3 705,00	dle SOD 2018/25-2-01-A-04-5 pol. č.183
		Rozvody SK tělocvična 4.03 : 0,2		0,20000			
		Rozvody TVR, m.č. 1.75, 4.18 : 0,3		0,30000			
24	20	Kabel CYKY 3x2,5	m	45,00000	48,20	2 169,00	dle SOD 2018/25-2-01-A-04-5 pol. č.20
		Rozvody TVR, m.č. 1.75, 4.18 : 45		45,00000			
25	20.1R	Kabel FTP, 4p., Cat.6, LSZH	m	381,00000	28,10	10 706,10	Indiv (dle CN)
		Dveře analytika 4.26 : 381		381,00000			
26	21	Mikrotrubička HDPE 10/8	m	60,00000	19,00	1 140,00	dle SOD 2018/25-2-01-A-04-5 pol. č.21
		Rozvody SLP analytika : 60		60,00000			
27	28.2	Průřez zdívem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm	ks	45,00000	76,70	3 451,50	dle SOD 2018/25-2-01-A-04-5 pol. č.136
		EPS vedení kabeláže : 45		45,00000			
28	9.3	Jistič 16A	ks	2,00000	488,30	976,60	dle SOD 2018/25-2-01-A-04-5 pol. č.100
		Dovybavení rozvaděčů : 2		2,00000			
<b>Díl: D4</b>		<b>Ostatní</b>				<b>23 800,40</b>	
29	25	Měření a kontrola met. vedení vč. Vyhodovení protokolu	ks	14,00000	106,60	1 492,40	dle SOD 2018/25-2-01-A-04-5 pol. č.25
		Rozvody SK tělocvična 4.03 : 1		1,00000			

### Položkový rozpočet

S:	2022-005	Rekonstrukce objektu UO Vsetín ul. Hlásenka 1516
O:	ZL 18	Úpravy slaboproudých a silnoproudých instalací
R:	03	Přípočty - Zařízení slaboproudé elektrotechniky - část A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		Rozvody TVR, m.č. 1.75, 4.18 : 1		1,00000			
		Rozvody SLP analytika, m.č. 4.30 : 8		8,00000			
		Rozvody SLP analytika, m.č. 4.31 : 2		2,00000			
		Rozvody SLP analytika, m.č. 4.32 : 2		2,00000			
30	26	Svařování optického vlákna	ks	24,00000	390,00	9 360,00	dle SOD 2018/25-2-01-A-04-5 pol. č.26
		Rozvody SLP analytika, m.č. 4.30 : 24		24,00000			
31	27	Měření a kontrola optického vedení vč. Vyhotovení protokolů	ks	24,00000	390,00	9 360,00	dle SOD 2018/25-2-01-A-04-5 pol. č.27
		Rozvody SLP analytika, m.č. 4.30 : 24		24,00000			
32	27.1	Integrace prvků do grafické nástavby	ks	46,00000	78,00	3 588,00	dle SOD 2018/25-2-01-A-04-5 pol. č.60
		EZS s integrovanou kontrolou vstupu : 46		46,00000			
<b>Díl: D5</b>		<b>EZS s integrovanou kontrolou vstupu</b>				<b>10 833,00</b>	
33	9.1	Řídicí dveřní jednotka pro systém kontroly vstupu, instalovaná ve společné skříni s koncentrátory	ks	1,00000	10 833,00	10 833,00	dle SOD 2018/25-2-01-A-04-5 pol. č.42
		Dveře analytika, m.č. 4.26 : 1		1,00000			
<b>Díl: D6</b>		<b>Průmyslová televize</b>				<b>66 646,00</b>	
34	1.2R	PoE Switch CISCO Catalyst C9200L-24P-4G-E	ks	1,00000	66 646,00	66 646,00	Indiv (dle CN)
		Změna typu switche : 1		1,00000			
<b>Celkem:</b>						<b>634 041,50</b>	

**Položkový rozpočet**

S:	2022-005	Rekonstrukce objektu UO Vselín ul. Hlásenka 1516
O:	ZL 18	Úpravy slaboproudých a silnoproudých instalací
R:	04	Odpočty - Zařízení slaboproudé elektrotechniky - část A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
						<b>-96 670,00</b>	
<b>Díl: D10</b>		<b>Hrubé rozvody</b>					
1	10.6	Trubka PVC 36 p.o	m	-210,00000	111,50	-23 415,00	dle SOD 2018/25-2-01-A-04-5 pol. č.175
Trasy 4.18, 4.21, 4.28, 4.32, 4.40, 3.43, 3.46, 3.51, 3.52, 3.55, 3.56, 2.25, 2.31, 2.32, 2.35, 2.34, 2.40, 2.41, 1.64, 1.67, 1.68, 1.83, 1.88 : -210				-210,00000			
2	13.5	Frézování drážky v cihlovém zdivu, 100x50mm - pro uložení trubek pod omítku	m	-161,00000	455,00	-73 255,00	dle SOD 2018/25-2-01-A-04-5 pol. č.178
Trasy 4.18, 4.21, 4.28, 4.32, 4.40, 3.43, 3.46, 3.51, 3.52, 3.55, 3.56, 2.25, 2.31, 2.32, 2.35, 2.34, 2.40, 2.41, 1.64, 1.67, 1.68, 1.83, 1.88 : 23*(-7)				-161,00000			
<b>Díl: D2</b>		<b>Zařízení</b>				<b>-181 463,80</b>	
3	1.1	Systémový pomocný napájecí zálohovaný zdroj 12V/5A s opakovačem sběrnice	ks	-2,00000	11 249,90	-22 499,80	dle SOD 2018/25-2-01-A-04-5 pol. č.34
EZS s integrovanou kontrolou vstupu : -2				-2,00000			
4	1.3	Stávající zvonkové tablo, v provedení antivandal: zajištění ochrany zařízení proti poškození během stavebních prací, odborné odpojení, demontáž, uskladnění během prací, následná zpětná montáž	ks	-2,00000	3 640,00	-7 280,00	dle SOD 2018/25-2-01-A-04-5 pol. č.92
Domovní telefon : -2				-2,00000			
5	11.1	Vnířivá akustická sířena	ks	-5,00000	584,10	-2 920,50	dle SOD 2018/25-2-01-A-04-5 pol. č.44
EZS s integrovanou kontrolou vstupu : -5				-5,00000			
6	2.1	PIR detektor pohybu: 12x12 m	ks	-5,00000	831,20	-4 156,00	dle SOD 2018/25-2-01-A-04-5 pol. č.35
EZS s integrovanou kontrolou vstupu : -5				-5,00000			
7	3.1	Magnetický kontakt	ks	-8,00000	749,00	-5 992,00	dle SOD 2018/25-2-01-A-04-5 pol. č.36
EZS s integrovanou kontrolou vstupu : -8				-8,00000			
8	4.1	Detektor tříštění skla	ks	-5,00000	1 201,70	-6 008,50	dle SOD 2018/25-2-01-A-04-5 pol. č.37
EZS s integrovanou kontrolou vstupu : -5				-5,00000			
9	6.1	Tišňové tlačítko (nouze) pevná montáž	ks	-2,00000	1 242,20	-2 484,40	dle SOD 2018/25-2-01-A-04-5 pol. č.39
EZS s integrovanou kontrolou vstupu : -2				-2,00000			
10	7.1	Klávesnice LCD, dva řádky, zelený podsvět	ks	-2,00000	5 238,30	-10 476,60	dle SOD 2018/25-2-01-A-04-5 pol. č.40
EZS s integrovanou kontrolou vstupu : -2				-2,00000			
11	8.1	Koncentrátor v plastovém krytu pro 8 vstupů a až 8 PGM výstupů	ks	-10,00000	4 381,50	-43 815,00	dle SOD 2018/25-2-01-A-04-5 pol. č.41

### Položkový rozpočet

S:	2022-005	Rekonstrukce objektu UO Vsetín ul. Hlásenka 1516
O:	ZL 18	Úpravy slaboproudých a silnoproudých instalací
R:	04	Odpočty - Zařízení slaboproudé elektrotechniky - část A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		EZS s integrovanou kontrolou vstupu : -10		-10,00000			
12	9.1	Rídicí dveřní jednotka pro systém kontroly vstupu, instalovaná ve společné skříni s koncentrátory	ks	-7,00000	10 833,00	-75 831,00	dle SOD 2018/25-2-01-A-04-5 pol. č.42
		EZS s integrovanou kontrolou vstupu : -7		-7,00000			
<b>Díl: D3 Trasy</b>						<b>-303 594,00</b>	
13	16.1	Kabel VD06-6x0,5	m	-50,00000	27,50	-1 375,00	dle SOD 2018/25-2-01-A-04-5 pol. č.49
		EZS s integrovanou kontrolou vstupu : -50		-50,00000			
14	17	Kabel U/FTP, 4p., Cat.6a, LSZH	m	-2 500,00000	31,00	-77 500,00	dle SOD 2018/25-2-01-A-04-5 pol. č.17
		SK odečet kabelu : -2500		-2 500,00000			
15	19	Kabel SYKFY 25x2x0,5	m	-70,00000	75,30	-5 271,00	dle SOD 2018/25-2-01-A-04-5 pol. č.19
16	20.1	Kabel FTP, 4p., Cat.5e, LSZH	m	-150,00000	28,10	-4 215,00	dle SOD 2018/25-2-01-A-04-5 pol. č.53
		Dvě analytika 4.26 : -150		-150,00000			
17	22.3	Trubka PVC 36 p.o	m	-70,00000	111,50	-7 805,00	dle SOD 2018/25-2-01-A-04-5 pol. č.130
		Trasy 4.18, 4.21, 4.28, 4.32, 4.40, 3.43, 3.46, 3.51, 3.52, 3.55, 3.56, 2.25, 2.31, 2.32, 2.35, 2.34, 2.40, 2.41, 1.64, 1.67, 1.66, 1.83, 1.88 : -70		-70,00000			
18	25.3	Kabelový žlab plastový 20x20 Elektroinstalační lišta bezhalogenová	m	-430,00000	320,60	-137 858,00	dle SOD 2018/25-2-01-A-04-5 pol. č.133
		EPS vedení kabeláže : -430		-430,00000			
19	26.3	Kabelový žlab plastový 40x20 Elektroinstalační lišta bezhalogenová	m	-180,00000	386,50	-69 570,00	dle SOD 2018/25-2-01-A-04-5 pol. č.134
		EPS vedení kabeláže : -180		-180,00000			
<b>Díl: D6 Průmyslová televize</b>						<b>-65 644,80</b>	
20	1.2	SWITCH: Switch 24 portů 100/1000 PoE+ max. 370W, 4x SFP 1000 Mbps	ks	-1,00000	52 455,00	-52 455,00	dle SOD 2018/25-2-01-A-04-5 pol. č.66
		Změna typu switche : -1		-1,00000			
21	2.2	SFP modul do SWITCHE	ks	-1,00000	13 189,80	-13 189,80	dle SOD 2018/25-2-01-A-04-5 pol. č.67
		Změna typu switche : -1		-1,00000			
<b>Celkem:</b>						<b>-647 372,60</b>	

### Položkový rozpočet

S:	2022-005	Rekonstrukce objektu UO Vsetín ul. Hlásenka 1516
O:	ZL 18	Úpravy slaboproudých a silnoproudých instalací
R:	05	Přípočty - Zařízení silnoproudé elektrotechniky - část B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
<b>Díl: D144.01</b>						<b>80 374,00</b>	
<b>Dodávky</b>							
1	D114.R010	Úprava, přeznačení a přepojení stávajícího rozvaděče	ks	1,00000	9 500,00	9 500,00	Indiv (dle CN)
				Elektroinstalace 1.01-1.28 : 1		1,00000	
2	D114.R011	Žaluziový ovladač I.EGRAND MOSAIC	ks	3,00000	869,00	2 607,00	Indiv (dle CN)
				Změna umístění SLP rozvodů m.č. 3.16, 3.17 : 3		3,00000	
3	D144.R009	Rozvaděč Ralcatel	ks	1,00000	68 267,00	68 267,00	Indiv (dle CN)
				Rozvody a rozvaděče 1.27 : 1		1,00000	
<b>Díl: D144.02</b>						<b>6 580,00</b>	
<b>Demontáže</b>							
4	D144.0201	Spínač univerzální	ks	2,00000	30,00	60,00	dle SOD 2018/25-2-01-B-04-4 pol. č.15
				Elektroinstalace v místnosti 0.22 v prostorech 2PP : 2		2,00000	
5	D144.0202	Žásuvky nn	ks	10,00000	30,00	300,00	dle SOD 2018/25-2-01-B-04-4 pol. č.16
				Elektroinstalace v místnosti 0.22 v prostorech 2PP : 10		10,00000	
6	D144.0203	kabel do 5x6 mm2	m	100,00000	3,00	300,00	dle SOD 2018/25-2-01-B-04-4 pol. č.17
				Elektroinstalace v místnosti 0.22 v prostorech 2PP : 100		100,00000	
7	D144.0208	Svítlidlo	ks	6,00000	70,00	420,00	dle SOD 2018/25-2-01-B-04-4 pol. č.22
				Elektroinstalace v místnosti 0.22 v prostorech 2PP : 6		6,00000	
8	D144.0209	ekologická likvidace, odvoz suší, skládkovné	kpl	1,00000	5 500,00	5 500,00	dle SOD 2018/25-2-01-B-04-4 pol. č.23
				Elektroinstalace v místnosti 0.22 v prostorech 2PP : 1		1,00000	
<b>Díl: D144.03</b>						<b>32 187,00</b>	
<b>Svítlidla-viz v.č.D.1.4.4-07 až 11</b>							
9	D144.0303	Svítlidlo B- sklady přísazené lineární LED svítlidlo, prachotěné 35W, 4000K, 4100lm, IP65, 230V	ks	4,00000	1 463,00	5 852,00	dle SOD 2018/25-2-01-B-04-4 pol. č.26
				Elektroinstalace v místnosti 0.22 v prostorech 2PP : 4		4,00000	
10	D144.0305	Svítlidlo E kulaté přísazené, venkovní , IP65 19W, min.1000 lm,230V	ks	1,00000	1 665,00	1 665,00	dle SOD 2018/25-2-01-B-04-4 pol. č.28
				Venkovní osvětlení garáže : 1		1,00000	
11	PCX002R	LED pásek 4000K 12W/m	m	11,00000	360,00	3 960,00	Indiv (dle CN)
				Kuchyně 3.34.2.19,2.51 : 11		11,00000	
12	PCX003R	Svítlidlo H-schodiště přísazené panelové LED svítlidlo 15W, 4000K i PIR	ks	19,00000	1 090,00	20 710,00	Indiv (dle CN)
				Svítlidla schody : 19		19,00000	
<b>Díl: D144.05</b>						<b>38 036,00</b>	
<b>Spínače, zásuvky, instalační materiál, viz v.č.05.1-02 až 07</b>							

### Položkový rozpočet

S:	2022-005	Rekonstrukce objektu UO Vsetín ul. Hlásenka 1516
O:	ZL 18	Úpravy slaboproudých a silnoproudých instalací
R:	05	Přípočty - Zařízení silnoproudé elektrotechniky - část B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
13	D144.0501	VYPÍNAČE POD OMÍTKU, PŘÍSTROJ, KOLÉBKKA, BÍLÝ, IP20 10A, 250V spínače jednopólový, řazení 1,	ks	28,00000	185,00	5 180,00	dle SOD 2018/25-2-01-B-04-4 pol. č.39
		Kuchyně 3.34,2.19,2.51 : 3		3,00000			
		Místnost školitele u 2.13 : 1		1,00000			
		Sociálky 3.NP, m.č. 3.39 : 3		3,00000			
		Sociálky 3.NP, m.č. 3.18-3.20 : 9		9,00000			
		Sociálky 2.NP, m.č. 2.14 : 3		3,00000			
		Sociálky 2.NP, m.č. 3.18-3.20 : 8		8,00000			
		Sociálky 1.PP, m.č. 0.17 : 1		1,00000			
14	D144.0503	VYPÍNAČE POD OMÍTKU, PŘÍSTROJ, KOLÉBKKA, BÍLÝ, IP20 10A, 250V Přepínač dvojitý střídaný; řazení 6+6;	ks	2,00000	262,00	524,00	dle SOD 2018/25-2-01-B-04-4 pol. č.41
		Místnost školitele u 2.13 : 2		2,00000			
15	D144.0506	VYPÍNAČE POD OMÍTKU, PŘÍSTROJ, KOLÉBKKA, BÍLÝ, IP20 10A, 250V Tlačítko s možností podsvětlení, řazení 1/0 *	ks	12,00000	220,00	2 640,00	dle SOD 2018/25-2-01-B-04-4 pol. č.44
		Kuchyně 3.34,2.19,2.51 : 3		3,00000			
		Sociálky 3.NP, m.č. 3.39 : 1		1,00000			
		Sociálky 3.NP, m.č. 3.18-3.20 : 3		3,00000			
		Sociálky 2.NP, m.č. 2.14 : 1		1,00000			
		Sociálky 2.NP, m.č. 2.18-2.20 : 3		3,00000			
		Sociálky 1.PP, m.č. 0.17 : 1		1,00000			
16	D144.0509	VYPÍNAČE POD OMÍTKU, PŘÍSTROJ, KOLÉBKKA, BÍLÝ, IP43 10A, 250V Přepínač střídaný; řazení 6;	ks	2,00000	200,00	400,00	dle SOD 2018/25-2-01-B-04-4 pol. č.47
		Venkovní osvětlení garáže : 1		1,00000			
		Elektroinstalace v místnosti 0.22 v prostorech 2PP : 1		1,00000			
17	D144.0515	ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ, POD OMÍTKU IP20 16A, 230V, BÍLÁ jednonásobná, s ochranným kolíkem,	ks	36,00000	174,00	6 264,00	dle SOD 2018/25-2-01-B-04-4 pol. č.53
		Kuchyně 3.34,2.19,2.51 : 9		9,00000			
		Místnost školitele u 2.13 : 2		2,00000			
		Kanceláře OIKT 3.07,3.11,3.12,3.10 : 11		11,00000			
		Tiskárny chodby : 10		10,00000			
		Zásuvka 3.03 : 1		1,00000			
		Změna umístění SLP rozvodů, m.č. 2.13 : 1		1,00000			
		Změna umístění SLP rozvodů, m.č. 3.38 : 1		1,00000			
		Změna umístění SLP rozvodů, m.č. 2.12 : 1		1,00000			
18	D144.0516	ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ, POD OMÍTKU IP20 16A, 230V, BÍLÁ jednonásobná, s ochranným kolíkem, 3.st.proti přepětí,	ks	5,00000	751,00	3 755,00	dle SOD 2018/25-2-01-B-04-4 pol. č.54
		Místnost školitele u 2.13 : 1		1,00000			
		Kanceláře OIKT 3.07,3.11,3.12,3.10 : 1		1,00000			
		Změna umístění SLP rozvodů, m.č. 2.13 : 1		1,00000			
		Změna umístění SLP rozvodů, m.č. 3.38 : 1		1,00000			
		Změna umístění SLP rozvodů, m.č. 2.12 : 1		1,00000			
19	D144.0517	ZÁSUVKA NN MODUL 40, BÍLÁ, IP20, 16A, 230V jednonásobná, s ochranným kolíkem,	ks	3,00000	94,00	282,00	dle SOD 2018/25-2-01-B-04-4 pol. č.55
		Tiskárny chodby : 3		3,00000			



### Položkový rozpočet

S:	2022-005	Rekonstrukce objektu UO Vsetín ul. Hlásenka 1516
O:	ZL 18	Úpravy slaboproudých a silnoproudých instalací
R:	05	Přípočty - Zařízení silnoproudé elektrotechniky - část B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň	
	20	D144.0518	ZÁSUVKA NN MODUL 40, BILÁ, IP20, 16A, 230V jednonásobná, s ochranným kolíkem, 3.st.proti přepětí,	ks	1,00000	763,00	763,00	dle SOD 2018/25-2-01-B-04-4 pol. č.56
Tiskárny chodby : 1					1,00000			
	21	D144.0519	ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ, NA POVRCH IP43 16A, 230V Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem	ks	3,00000	132,00	396,00	dle SOD 2018/25-2-01-B-04-4 pol. č.57
Elektroinstalace v místnosti 0.22 v prostorech 2PP : 3					3,00000			
	22	D144.0522	ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE KRABICE PŘÍSTROJOVÁ	ks	2,00000	40,00	80,00	dle SOD 2018/25-2-01-B-04-4 pol. č.60
Zásuvka 3.03 : 2					2,00000			
	23	D144.0524	ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE KRABICE ODBOČNÁ VČ. SVOREK do 4mm <sup>2</sup> , EI90-POŽÁRNÍ ROZVODY	ks	13,00000	700,00	9 100,00	dle SOD 2018/25-2-01-B-04-4 pol. č.62
Kuchyně 3.34,2.19,2.51 : 3					3,00000			
Sociálky 3.NP, m.č. 3.39 : 2					2,00000			
Sociálky 3.NP, m.č. 3.18-3.20 : 2					2,00000			
Sociálky 2.NP, m.č. 2.14 : 2					2,00000			
Sociálky 2.NP, m.č. 2.18-2.20 : 2					2,00000			
Sociálky 1.PP, m.č. 0.17 : 2					2,00000			
	24	D144.0525	ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE KRABICE ROZVODNÁ vč. svorek do 10mm <sup>2</sup>	ks	2,00000	400,00	800,00	dle SOD 2018/25-2-01-B-04-4 pol. č.63
Přívody pro protipožární dveře : 2					2,00000			
	25	D144.R001	Časové relé GMR-T	ks	8,00000	699,00	5 592,00	Indiv (dle CN)
Kuchyně 3.34,2.19,2.51 : 3					3,00000			
Sociálky 3.NP, m.č. 3.39 : 1					1,00000			
Sociálky 3.NP, m.č. 3.18-3.20 : 1					1,00000			
Sociálky 2.NP, m.č. 2.14 : 1					1,00000			
Sociálky 2.NP, m.č. 3.18-3.20 : 1					1,00000			
Sociálky 1.PP, m.č. 0.17 : 1					1,00000			
	26	D144.R002	Napájecí zdroj 48W	ks	1,00000	720,00	720,00	Indiv (dle CN)
Kuchyně 3.34,2.19,2.51 : 1					1,00000			
	27	D144.R005	Napájecí zdroj 60W	ks	2,00000	770,00	1 540,00	Indiv (dle CN)
Kuchyně 3.34,2.19,2.51 : 2					2,00000			
<b>Díl: D144.06 Kabely, úložné konstrukce, viz v.č.D.1.4.4-02 až 06 a 17 až 39</b>						<b>73 270,00</b>		
	28	D144.0605	KABELOVÁ PŘÍCHÝTKA GRIP - rozvody PO, svazkování	ks	204,00000	47,00	9 588,00	dle SOD 2018/25-2-01-B-04-4 pol. č.69
Změna způsobu uložení kabeláže, 1.56, 2.06, 2.08, 2.13, 2.42, 2.46, 2.47, 3.05, 3.08, 3.12, 3.37, 3.38 : 12*17					204,00000			
	29	D144.0606	PARAPETNÍ KANÁL VČ. VÍKA bílý, 170x70 plastový, vč. příslušenství (stínící přepážky, koncovky-nutno spočítat při realizaci podle místnosti)	m	14,00000	580,00	8 120,00	dle SOD 2018/25-2-01-B-04-4 pol. č.70
Kanceláře OIKT 3.07,3.11,3.12,3.10 : 14					14,00000			

### Položkový rozpočet

S:	2022-005	Rekonstrukce objektu UO Vsetín ul. Hlásenka 1516
O:	ZL 18	Úpravy slaboproudých a silnoproudých instalací
R:	05	Přípočty - Zařízení silnoproudé elektrotechniky - část B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň	
	30	D144.0607	TRUBKA BEZHALOGENOVÁ, NA POVRCH PLASTOVÁ, VČ.PŘÍCHYTEK D16	m	2,00000	55,00	110,00	dle SOD 2018/25-2-01-B-04-4 pol. č.71
		Přívody pro protipožární dveře : 2			2,00000			
	31	D144.0608	TRUBKA BEZHALOGENOVÁ, NA POVRCH PLASTOVÁ, VČ.PŘÍCHYTEK D23	m	100,00000	75,00	7 500,00	dle SOD 2018/25-2-01-B-04-4 pol. č.72
		Venkovní osvětlení garáže : 10			10,00000			
		Elektroinstalace v místnosti 0.22 v prostorech 2PP : 90			90,00000			
	32	D144.0613	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY 2ACx1.5 mm2,	m	10,00000	25,00	250,00	dle SOD 2018/25-2-01-B-04-4 pol. č.77
		Kuchyně 3.34,2.19,2.51 : 10			10,00000			
	33	D144.0614	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY 3ACx1.5 mm2,	m	212,00000	32,00	6 784,00	dle SOD 2018/25-2-01-B-04-4 pol. č.78
		Venkovní osvětlení garáže : 10			10,00000			
		Místnost školitele u 2.13 : 20			20,00000			
		Elektroinstalace v místnosti 0.22 v prostorech 2PP : 50			50,00000			
		Sociálky 3.NP, m.č. 3.39 : 25			25,00000			
		Sociálky 3.NP, m.č. 3.18-3.20 : 39			39,00000			
		Sociálky 2.NP, m.č. 2.14 : 25			25,00000			
		Sociálky 2.NP, m.č. 2.18-2.20 : 35			35,00000			
		Sociálky 1.PP, m.č. 0.17 : 8			8,00000			
	34	D144.0615	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY 3Cx1.5 mm2,	m	160,00000	32,00	5 120,00	dle SOD 2018/25-2-01-B-04-4 pol. č.79
		Kuchyně 3.34,2.19,2.51 : 60			60,00000			
		Elektroinstalace v místnosti 0.22 v prostorech 2PP : 100			100,00000			
	35	D144.0616	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY 3Cx2.5 mm2,	m	412,00000	40,00	16 480,00	dle SOD 2018/25-2-01-B-04-4 pol. č.80
		Kuchyně 3.34,2.19,2.51 : 30			30,00000			
		Elektroinstalace v místnosti 0.22 v prostorech 2PP : 100			100,00000			
		Kanceláře OIKT 3.07,3.11,3.12,3.10 : 50			50,00000			
		Tiskárny chodby : 35			35,00000			
		Zásuvka 3.03 : 15			15,00000			
		Zásuvka 1.27 : 50			50,00000			
		Zásuvka 1.04 : 25			25,00000			
		Změna umístění SLP rozvodů, m.č. 2.13 : 15			15,00000			
		Změna umístění SLP rozvodů, m.č. 3.38 : 18			18,00000			
		Změna umístění SLP rozvodů, m.č. 2.12 : 14			14,00000			
		Přívody pro protipožární dveře : 60			60,00000			
	36	D144.0620	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY 5Cx4 mm2,	m	45,00000	79,00	3 555,00	dle SOD 2018/25-2-01-B-04-4 pol. č.84
		Rozvody a rozvaděče 1.27 : 45			45,00000			

**Položkový rozpočet**

S:	2022-005	Rekonstrukce objektu UO Vsetín ul. Hlásenka 1516
O:	ZL 18	Úpravy slaboproudých a silnoproudých instalací
R:	05	Přípočty - Zařízení silnoproudé elektrotechniky - část B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
37	D144.0621	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY 5Cx6 mm2,	m	137,00000	109,00	14 933,00	dle SOD 2018/25-2-01-B-04-4 pol. č.85

Kuchyně 3.34,2.19,2.51 : 15 15,00000  
Přívod pro osobní výtah : 102 102,00000  
Změna umístění SLP rozvodů m.č. 3.16, 3.17 : 20 20,00000

38	D144.0635	UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH Do 4 mm2	ks	42,00000	15,00	630,00	dle SOD 2018/25-2-01-B-04-4 pol. č.99
----	-----------	--	----	----------	-------	--------	---

Elektroinstalace v místnosti 0.22 v prostorech 2PP : 12 12,00000  
Zásuvka 1.27 : 12 12,00000  
Zásuvka 1.04 : 12 12,00000  
Přívody pro protipožární dveře : 6 6,00000

39	D144.0636	UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH Do 10 mm2	ks	10,00000	20,00	200,00	dle SOD 2018/25-2-01-B-04-4 pol. č.100
----	-----------	---	----	----------	-------	--------	--

Přívod pro osobní výtah : 10 10,00000

<b>Díl: D144.08</b>	<b>Zednické výpomoci</b>					<b>13 435,00</b>	
---------------------	--------------------------	--	--	--	--	------------------	--

40	D144.0803	VYSEKANI KAPES VE ZDIVU CIHELNEM PRO KRABICE 50x50x50 mm	ks	47,00000	35,00	1 645,00	dle SOD 2018/25-2-01-B-04-4 pol. č.112
----	-----------	--	----	----------	-------	----------	--

Místnost školitele u 2.13 : 4 4,00000  
Sociálky 3.NP, m.č. 3.39 : 4 4,00000  
Sociálky 3.NP, m.č. 3.18-3.20 : 12 12,00000  
Sociálky 2 NP, m.č. 2.14 : 4 4,00000  
Sociálky 2 NP, m.č. 2.18-2.20 : 10 10,00000  
Sociálky 1.PP, m.č. 0.17 : 2 2,00000  
Změna umístění SLP rozvodů, m.č. 2.13 : 2 2,00000  
Změna umístění SLP rozvodů, m.č. 3.38 : 2 2,00000  
Změna umístění SLP rozvodů, m.č. 2.12 : 2 2,00000  
Rozvody TVR, m.č. 2.13, 3.36, 2.12, 1.08, 1.03 : 5 5,00000

41	D144.0804	VYSEKANI KAPES VE ZDIVU BETONOVEM DO PLOCHY 16 dm2 Hl.150mm	ks	23,00000	200,00	4 600,00	dle SOD 2018/25-2-01-B-04-4 pol. č.113
----	-----------	---	----	----------	--------	----------	--

Změna umístění SLP rozvodů m.č. 2.13 : 2 2,00000  
Změna umístění SLP rozvodů m.č. 3.16, 3.17 : 17 17,00000  
Změna umístění SLP rozvodů m.č. 3.36 : 2 2,00000  
Změna umístění SLP rozvodů m.č. 2.12 : 2 2,00000

42	D144.0805	VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 30mm Šíře 30 mm	m	2,00000	40,00	80,00	dle SOD 2018/25-2-01-B-04-4 pol. č.114
----	-----------	--	---	---------	-------	-------	--

Zásuvka 3.03 : 2 2,00000

43	D144.0806	VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 30mm Šíře 70 mm	m	158,00000	45,00	7 110,00	dle SOD 2018/25-2-01-B-04-4 pol. č.115
----	-----------	--	---	-----------	-------	----------	--

Kuchyně 3.34,2.19,2.51 : 20 20,00000  
Místnost školitele u 2.13 : 20 20,00000  
Kanceláře OIKT 3.07,3.11,3.12,3.10 : 15 15,00000  
Tiskárny chodby : 7 7,00000  
Sociálky 3NP, m.č. 3.39 : 8 8,00000

### Položkový rozpočet

S:	2022-005	Rekonstrukce objektu UO Vselín ul. Hlásenka 1516
O:	ZL 18	Úpravy slaboproudých a silnoproudých instalací
R:	05	Přípočty - Zařízení silnoproudé elektrotechniky - část B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Genová úroveň
		Sociálky 3.NP, m.č. 3.18-3.20 : 19		19,00000			
		Sociálky 2.NP, m.č. 2.14 : 8		8,00000			
		Sociálky 2.NP, m.č. 2.18-2.20 : 14		14,00000			
		Sociálky 1.PP, m.č. 0.17 : 4		4,00000			
		Změna umístění SLP rozvodů, m.č. 2.13 : 5		5,00000			
		Změna umístění SLP rozvodů, m.č. 3.16-3.17 : 25		25,00000			
		Změna umístění SLP rozvodů, m.č. 3.38 : 7		7,00000			
		Změna umístění SLP rozvodů, m.č. 2.12 : 6		6,00000			

<b>Díl: D144.10</b>	<b>Hodinové zúčtovací sazby</b>					<b>7 100,00</b>	
---------------------	---------------------------------	--	--	--	--	-----------------	--

44	D144.1001	KOORDINACE POSTUPU PRACÍ S ostatními profesemi	hod	14,00000	300,00	4 200,00	dle SOD 2018/25-2-01-B-04-4 pol. č.122
----	-----------	--	-----	----------	--------	----------	--

Přívody pro protipožární dveře : 14 14,00000

45	D144.1002	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE CSN 331500 Revizní technik	hod	5,00000	400,00	2 000,00	dle SOD 2018/25-2-01-B-04-4 pol. č.123
----	-----------	---	-----	---------	--------	----------	--

Rozvody a rozvaděče 1.27 : 5 5,00000

46	D144.1003	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE CSN 331500 Spolupráce s reviz.technikem	hod	3,00000	300,00	900,00	dle SOD 2018/25-2-01-B-04-4 pol. č.124
----	-----------	--	-----	---------	--------	--------	--

Rozvody a rozvaděče 1.27 : 3 3,00000

<b>Díl: M21</b>	<b>Elektromontáže</b>					<b>7 722,00</b>	
-----------------	-----------------------	--	--	--	--	-----------------	--

47	M21001R	Krabice podlahová	kus	2,00000	3 861,00	7 722,00	Indiv (dle CN)
----	---------	-------------------	-----	---------	----------	----------	-------------------

Změna umístění SLP rozvodů, m.č. 3.38 : 1 1,00000

Změna umístění SLP rozvodů, m.č. 2.12 : 1 1,00000

<b>Celkem:</b>						<b>258 704,00</b>	
----------------	--	--	--	--	--	-------------------	--

### Položkový rozpočet

S:	2022-005	Rekonstrukce objektu UO Vsetín ul. Hlásenka 1516
O:	ZL 18	Úpravy slaboproudých a silnoproudých instalací
R:	06	Odpočty - Zařízení silnoproudé elektrotechniky - část B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Genová úroveň
<b>Díl: D144.01</b>		<b>Dodávky</b>				<b>-313 965,00</b>	
1	D144.0104	Rozváděč RMS13-viz v.č D.1.4.4-24 zapuštěná rozvodnice 800x1000x160 mm (jistířochrániče v jednomodulovém provedení) 63A, 400V, IP40/20, Ik<6kA	ks	-1,00000	39 790,00	-39 790,00	dle SOD 2018/25-2-01-B-04-4 pol. č.4
		Elektroinstalace 1.01-1.28 : -1				-1,00000	
2	D144.0109	Rozváděč RN-UPS-viz v.č D.1.4.4-18 skříňové provedení 800x2000x400 mm 63A, 400V, IP40/20, Ik<6kA mechanický by-pass, 2.st.ochrany proti př., vývody nn	ks	-1,00000	64 025,00	-64 025,00	dle SOD 2018/25-2-01-B-04-4 pol. č.9
		Rozvody a rozvaděče 1.27 : -1				-1,00000	
3	D144.0112	UPS-viz v.č D.1.4.4-18 Rozměry: šxhvxv 440x850x1320mm, hmotnost 135kg Zdroj UPS - ONLINE 30kVA/27kW, 3F/3F, 400/400V, interní akumulátory s dobou zálohování 15 min.,	ks	-1,00000	192 150,00	-192 150,00	dle SOD 2018/25-2-01-B-04-4 pol. č.12
		Rozvody a rozvaděče 1.27 : -1				-1,00000	
4	D144.0113	UPS-viz v.č D.1.4.4-18 Rozměry: šxhvxv 440x850x1320mm, hmotnost 135kg Oživení, zaškolení obsluhy	ks	-1,00000	8 000,00	-8 000,00	dle SOD 2018/25-2-01-B-04-4 pol. č.13
		Rozvody a rozvaděče 1.27 : -1				-1,00000	
5	D144.0114	UPS-viz v.č D.1.4.4-18 Rozměry: šxhvxv 440x850x1320mm, hmotnost 135kg Doprava UPS,	ks	-1,00000	10 000,00	-10 000,00	dle SOD 2018/25-2-01-B-04-4 pol. č.14
		Rozvody a rozvaděče 1.27 : -1				-1,00000	
<b>Díl: D144.03</b>		<b>Svítlidla-viz v.č.D.1.4.4-07 až 11</b>				<b>-33 573,00</b>	
6	D144.0301	Svítlidlo A1-kanceláře přisazené panelové LED svítidlo 600x600 45W, 4000K, 4200lm, IP40, 230V	ks	-19,00000	1 767,00	-33 573,00	dle SOD 2018/25-2-01-B-04-4 pol. č.24
		Svítlidla schody : -19				-19,00000	
<b>Díl: D144.05</b>		<b>Spínače, zásuvky, instalační materiál, viz v.č.05.1-02 až 07</b>				<b>-23 712,00</b>	
7	D144.0511	ČIDLO POHYBU S ČAS.DOBĚHEM 8m, 180°, 10A, 230V, IP43, nástěnné	ks	-52,00000	456,00	-23 712,00	dle SOD 2018/25-2-01-B-04-4 pol. č.49
		Sociálky 3.NP, m.č. 3.39 : -4				-4,00000	
		Sociálky 3.NP, m.č. 3.18-3.20 : -12				-12,00000	
		Sociálky 2.NP, m.č. 2.14 : -4				-4,00000	
		Sociálky 2.NP, m.č. 3.18-3.20 : -10				-10,00000	
		Sociálky 1.PP, m.č. 0.17 : -3				-3,00000	
		Svítlidla schody : -19				-19,00000	
<b>Díl: D144.06</b>		<b>Kabely, úložné konstrukce, viz v.č.D.1.4.4-02 až 06 a 17 až 39</b>				<b>-10 800,00</b>	
8	D144.0614	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY 3ACx1.5 mm2,	m	-150,00000	32,00	-4 800,00	dle SOD 2018/25-2-01-B-04-4 pol. č.78
		Elektroinstalace 1.01-1.28 : -150				-150,00000	
9	D144.0616	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY 3Cx2.5 mm2,	m	-150,00000	40,00	-6 000,00	dle SOD 2018/25-2-01-B-04-4 pol. č.80
		Elektroinstalace 1.01-1.28 : -150				-150,00000	
<b>Díl: D144.08</b>		<b>Zednické výpomoci</b>				<b>-2 100,00</b>	

**Položkový rozpočet**

S:	2022-005	Rekonstrukce objektu UO Vsetín ul. Hlásenka 1516
O:	ZL 18	Úpravy slaboproudých a silnoproudých instalací
R:	06	Odpočty - Zařízení silnoproudé elektrotechniky - část B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
10	D144.0808	HRUBA VYPLN RYH MALTOU Jakekoliv sire	m2	-8,40000	250,00	-2 100,00	dle SOD 2018/25-2- 01-B-04-4 pol. č.117

<b>Celkem:</b>	<b>-384 150,00</b>
----------------	--------------------

### Položkový rozpočet

S:	2022-005	Rekonstrukce objektu UO Vsetín ul. Hlásenka 1516
O:	ZL 18	Úpravy slaboproudých a silnoproudých instalací
R:	07	Přípočty - Zařízení slaboproudé elektrotechniky - část B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
<b>Díl: D10</b>		<b>Hrubé rozvody</b>				<b>2 310,00</b>	
1	4.6	Trubka korugovaná KOPOFLEX40 - pro stupačí vedení	m	33,00000	70,00	2 310,00	dle SOD 2018/25-2-01-B-04-5 pol. č.215
		Změna umístění SLP rozvodu. m.č. 2.13 : 7		7,00000			
		Změna umístění SLP rozvodů. m.č. 3.16, 3.17 : 12		12,00000			
		Změna umístění SLP rozvodů. m.č. 3.38 : 7		7,00000			
		Změna umístění SLP rozvodů. m.č. 2.12 : 7		7,00000			
<b>Díl: D2</b>		<b>Zařízení</b>				<b>861 309,20</b>	
2	1.0R.001	Domovní jednotka 9137131U	ks	10,00000	16 299,00	162 990,00	Indiv (dle CN)
		Domovní telefon : 10		10,00000			
3	1.0R.002	Demontáž stávajícího telefonu	ks	10,00000	100,00	1 000,00	Indiv (dle CN)
		Domovní telefon : 10		10,00000			
4	10.1	Magnetický kontakt	ks	50,00000	749,00	37 450,00	dle SOD 2018/25-2-01-B-04-5 pol. č.49
		EZS s integrovanou kontrolou vstupu : 50		50,00000			
5	10.2	Konektor RJ45 Cat.6a, STP - zakončení kabelu pro připojení kamery	ks	6,00000	96,80	580,80	dle SOD 2018/25-2-01-B-04-5 pol. č.89
		Zbrojní sklady : 6		6,00000			
6	11.1	Detektor tříštění skla	ks	12,00000	1 201,70	14 420,40	dle SOD 2018/25-2-01-B-04-5 pol. č.50
		EZS s integrovanou kontrolou vstupu : 12		12,00000			
7	12.2	Keystone pro Patch panely: Samořezný keystone, CAT6A, STP, černý	ks	3,00000	176,80	530,40	dle SOD 2018/25-2-01-B-04-5 pol. č.91
		Místnost školitele : 2		2,00000			
		Zásuvka 3 03 : 1		1,00000			
8	13.1	Tlášňové tlačítko (nouze) pevná montáž	ks	3,00000	1 242,20	3 726,60	dle SOD 2018/25-2-01-B-04-5 pol. č.52
		EZS s integrovanou kontrolou vstupu : 3		3,00000			
9	13.2.R001	Opakovač linky (OP)	ks	1,00000	5 690,00	5 690,00	Indiv (dle CN)
		EZS s integrovanou kontrolou vstupu : 1		1,00000			
10	13.2.R002	Docházka KMU8	ks	2,00000	34 990,00	69 980,00	Indiv (dle CN)
		EZS s integrovanou kontrolou vstupu : 2		2,00000			
11	13.2.R003	Tablo (ASSET Tablo)	ks	1,00000	10 490,00	10 490,00	Indiv (dle CN)
		EZS s integrovanou kontrolou vstupu : 1		1,00000			
12	13.2.R004	Výstupní modul RET 4	ks	15,00000	1 499,00	22 485,00	Indiv (dle CN)
		EZS s integrovanou kontrolou vstupu : 15		15,00000			
13	14.1	Klávesnice LCD, dva řádky, zelený podsvit	ks	3,00000	5 238,30	15 714,90	dle SOD 2018/25-2-01-B-04-5 pol. č.53
		EZS s integrovanou kontrolou vstupu : 3		3,00000			

### Položkový rozpočet

S:	2022-005	Rekonstrukce objektu UO Vsetín ul. Hlásenka 1516
O:	ZL 18	Úpravy slaboproudých a silnoproudých instalací
R:	07	Přípočty - Zařízení slaboproudé elektrotechniky - část B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
14	15.1	Koncentrátor v plastovém krytu pro 8 vstupů a až 8 PGM výstupů	ks	2,00000	4 381,50	8 763,00	dle SOD 2018/25-2-01-B-04-5 pol. č.54
EZS s integrovanou kontrolou vstupu : 2				2,00000			
15	16.1.R.001	Řídicí dveřní jednotka Asset 16.20, velký kryt	ks	6,00000	15 900,00	95 400,00	Indiv (dle CN)
EZS s integrovanou kontrolou vstupu : 6				6,00000			
16	17.1	Plechová skříň s TAMPER kontaktem pro koncentrátory a dveřní jednotky	ks	16,00000	542,70	8 683,20	dle SOD 2018/25-2-01-B-04-5 pol. č.56
EZS s integrovanou kontrolou vstupu : 16				16,00000			
17	18	Datová zásuvka 2xRJ45, Cat.6a, STP - do stěny (komplet - krabička, keystone, rámeček, maska) - Design nutno koordinovat s profesí silnoproud	ks	4,00000	533,00	2 132,00	dle SOD 2018/25-2-01-B-04-5 pol. č.18
Správa údržba 0.11 : 2				2,00000			
Místnost školitele : 1				1,00000			
Zásuvka 3.03 : 1				1,00000			
18	19.1	Vnitřní optická signalizace	ks	7,00000	1 547,40	10 831,80	dle SOD 2018/25-2-01-B-04-5 pol. č.58
EZS s integrovanou kontrolou vstupu : 7				7,00000			
19	20.1	Systémová čtečka RFID Karet	ks	15,00000	7 054,90	105 823,50	Indiv (dle CN)
EZS s integrovanou kontrolou vstupu : 15				15,00000			
20	21.1	Elektromechanický dveřní zámek, s panikovou funkcí, samozamykací	ks	2,00000	19 435,00	38 870,00	dle SOD 2018/25-2-01-B-04-5 pol. č.59
EZS s integrovanou kontrolou vstupu : 2				2,00000			
21	2R	TV zásuvka (komplet - krabička, keystone, rámeček, maska)	ks	5,00000	590,00	2 950,00	dle SOD 2018/25-2-01-B-04-5 pol. č.60
Rozvody TVR, mč 2.13,3.38,2.12,1.08,1.03 : 5				5,00000			
22	4	Patch panel: modulární, 24 pozic, neosazený s vyvazovací lištou	ks	14,00000	2 444,40	34 221,60	dle SOD 2018/25-2-01-B-04-5 pol. č.4
Kabeláž telefonů : 14				14,00000			
23	4.R001	Ukončení kabeláže na telefonním panelu	ks	70,00000	66,00	4 620,00	Indiv (dle CN)
Kabeláž telefonů : 70				70,00000			
24	5	Keystone pro Patch panely: Samořezný keystone, CAT6A, STP, černý	ks	72,00000	176,75	12 726,00	dle SOD 2018/25-2-01-B-04-5 pol. č.5
Kabeláž telefonů : 70				70,00000			
Místnost školitele : 2				2,00000			
25	5.1.R.001	Akumulátor 12V (1x 26Ah; 5x 40Ah; 4x 65Ah; - zálohování ústředny, pomocných zdrojů	ks	10,00000	5 835,00	58 350,00	Indiv (dle CN)
EZS s integrovanou kontrolou vstupu : 10				10,00000			
26	8.1.R001	Systémový pomocný napájecí zálohovaný zdroj 65Ah	ks	4,00000	13 950,00	55 800,00	Indiv (dle CN)
EZS s integrovanou kontrolou vstupu : 4				4,00000			
27	8.1.R002	Systémový pomocný napájecí zálohovaný zdroj 40Ah	ks	3,00000	13 950,00	41 850,00	Indiv (dle CN)



**Položkový rozpočet**

S:	2022-005	Rekonstrukce objektu UO Vsetín ul. Hlásenka 1516
O:	ZL 18	Úpravy slaboproudých a silnoproudých instalací
R:	07	Přípočty - Zařízení slaboproudé elektrotechniky - část B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Genová úroveň
		EZS s integrovanou kontrolou vstupu : 3		3,00000			
28	8.1.R003	Sada pro nouzovou signalizaci ABB	ks	2,00000	13 459,00	26 918,00	Indiv (dle CN)
		EZS s integrovanou kontrolou vstupu : 2		2,00000			
29	9.1	PIR detektor pohybu: 12x12 m	ks	10,00000	831,20	8 312,00	dle SOD 2018/25-2-01-B-04-5 pol. č.48
		EZS s integrovanou kontrolou vstupu : 10		10,00000			
<b>Díl: D3</b>		<b>Trasy</b>				<b>339 470,60</b>	
30	11.6	Krabice KU 68	ks	74,00000	164,30	12 158,20	dle SOD 2018/25-2-01-B-04-5 pol. č.222
		Rozvody TVR, m.č. 2.13, 3.38, 2.12, 1.08, 1.03 : 5		5,00000			
		Zbrojní sklady : 6		6,00000			
		Zásuvka 3.03 : 2		2,00000			
		Kuchyně 3.34, 2.19, 2.51 : 9		9,00000			
		Místnost školitele u 2.13 : 4		4,00000			
		Kanceláře OIKT 3.07, 3.11, 3.12, 3.10 : 3		3,00000			
		Tiskárny chodby : 7		7,00000			
		Sociálky 3.NP, m.č. 3.39 : 4		4,00000			
		Sociálky 3.NP, m.č. 3.18-3.20 : 12		12,00000			
		Sociálky 2.NP, m.č. 2.14 : 4		4,00000			
		Sociálky 2.NP, m.č. 2.18-2.20 : 10		10,00000			
		Sociálky 1.PP, m.č. 0.17 : 2		2,00000			
		Změna umístění SLP rozvodů, m.č. 2.17 : 2		2,00000			
		Změna umístění SLP rozvodů, m.č. 3.38 : 2		2,00000			
		Změna umístění SLP rozvodů, m.č. 2.12 : 2		2,00000			
31	13.5	Frézování drážky v cihlovém zdivu, 100x50mm - pro uložení trubek pod omítku	m	488,00000	455,00	222 040,00	dle SOD 2018/25-2-01-B-04-5 pol. č.224
		Rozvody TVR, m.č. 2.13, 3.38, 2.12, 1.08, 1.03 : 80		80,00000			
		EPS vedení kabeláže : 380		380,00000			
		Zbrojní sklady : 24		24,00000			
		Zásuvka 3.03 : 2		2,00000			
		Přívody pro protipožární dveře : 2		2,00000			
32	18.6	Pomocný podružný montážní materiál: zdíci materiál na drobné zapravení, sádra, stahovací pásy, izolační pásy, drobný spotřební materiál	kpl	0,10000	7 410,00	741,00	dle SOD 2018/25-2-01-B-04-5 pol. č.229
		Rozvody TVR, m.č. 2.13, 3.38, 2.12, 1.08, 1.03 : 0,1		0,10000			
33	21	Kabel U/FTP, 4p., Cat.6a, LSZH	m	625,00000	31,00	19 375,00	dle SOD 2018/25-2-01-B-04-5 pol. č.21
		Rozvody TVR, m.č. 2.13, 3.38, 2.12, 1.08, 1.03 : 625		625,00000			
34	22	Kabel FO SM 9/125 12 vláken	m	120,00000	41,60	4 992,00	dle SOD 2018/25-2-01-B-04-5 pol. č.22
		Propoje RACKY : 120		120,00000			
35	23.1	Kabel VD06-6x0,5	m	420,00000	27,50	11 550,00	dle SOD 2018/25-2-01-B-04-5 pol. č.62
		EZS s integrovanou kontrolou vstupu : 420		420,00000			

**Položkový rozpočet**

S:	2022-005	Rekonstrukce objektu UO Vsetín ul. Hlásenka 1516
O:	ZL 18	Úpravy slaboproudých a silnoproudých instalací
R:	07	Přípočty - Zařízení slaboproudé elektrotechniky - část B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
36	24.3	Kabel J-Y(st)Y 1x2x0,8 - hlásičové linky	m	40,00000	29,40	1 176,00	dle SOD 2018/25-2-01-B-04-5 pol. č.134
		Místnost školitele : 40		40,00000			
37	26	Mikrotrubička HDPE 10/8	m	120,00000	19,00	2 280,00	dle SOD 2018/25-2-01-B-04-5 pol. č.26
		Propoje RACKY : 120		120,00000			
38	40.1	Průraz zdívem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm	ks	45,00000	76,70	3 451,50	dle SOD 2018/25-2-01-B-04-5 pol. č.150
		EPS vedení kabeláže : 45		45,00000			
39	6.4	Kabel FTP, 4p., Cat.5e LSOH - pro případné úpravy přívodních kabeláží dle potřeby	m	500,00000	28,10	14 050,00	dle SOD 2018/25-2-01-B-04-5 pol. č.174
		Domovní telefon : 500		500,00000			
40	6.4.R001	Kabel FTP, 4p. Cat.6, LZSH	m	1 010,00000	26,56	26 825,60	Indiv (dle CN)
		EZS s integrovanou kontrolou vstupu : 380		380,00000			
		Změna typu kabelu EZS : 630		630,00000			
41	8.6	Trubka PVC 16 p.o	m	300,00000	58,80	17 640,00	dle SOD 2018/25-2-01-B-04-5 pol. č.219
		EPS vedení kabeláže : 300		300,00000			
42	9.6	Trubka PVC 23 p.o	m	47,00000	67,90	3 191,30	dle SOD 2018/25-2-01-B-04-5 pol. č.220
		Správa údržba 0.11 : 20		20,00000			
		Místnost školitele : 5		5,00000			
		Zbrojní sklady : 20		20,00000			
		Zásuvka 3.03 : 2		2,00000			
<b>Díl: D4</b>	<b>Ostatní</b>					<b>28 094,40</b>	
43	25.1R.001	Montáž kamery dodané investorem	ks	6,00000	200,00	1 200,00	Indiv (dle CN)
		Zbrojní sklady : 6		6,00000			
44	31	Měření a kontrola met.vedení vč. Vyhotovení protokolu	ks	84,00000	106,60	8 954,40	dle SOD 2018/25-2-01-B-04-5 pol. č.31
		Rozvody TVR, mě 2.13,3.38,2.12,1.08, 1.03 : 1		1,00000			
		Kabeláž telefony : 80		80,00000			
		Místnost školitele : 2		2,00000			
		Zásuvka 3.03 : 1		1,00000			
45	35.1	Integrace prvků do grafické nástavby	ks	230,00000	78,00	17 940,00	dle SOD 2018/25-2-01-B-04-5 pol. č.74
		EZS s integrovanou kontrolou vstupu : 230		230,00000			
<b>Díl: D6</b>	<b>Průmyslová televize</b>					<b>133 292,00</b>	
46	1.2R	PoE Switch CISCO Catalyst C9200L-24P-4G-E	ks	2,00000	66 646,00	133 292,00	Indiv (dle CN)
		Změna typu switche : 2		2,00000			

**Položkový rozpočet**

S:	2022-005	Rekonstrukce objektu UO Vseřln ul. Hlásenka 1516
O:	ZL 18	Úpravy slaboproudých a silnoproudých instalací
R:	07	Přípočty - Zařízení slaboproudé elektrotechniky - část B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Celkem:						1 364 476,20	

### Položkový rozpočet

S:	2022-005	Rekonstrukce objektu UO Vsetín ul. Hlásenka 1516
O:	ZL 18	Úpravy slaboproudých a silnoproudých instalací
R:	08	Odpočty - Zařízení slaboproudé elektrotechniky - část B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
<b>Díl: D10</b>		<b>Hrubé rozvody</b>				<b>-68 207,00</b>	
1	10.6	Trubka PVC 36 p.o	m	-210,00000	111,50	-23 415,00	dle SOD 2018/25-2-01-B-04-5 pol. č.221
		Změna způsobu uložení kabeláže, 1.56, 2.06, 2.08, 2.13, 2.42, 2.46, 2.47, 3.05, 3.08, 3.12, 3.37, 3.38 : -210		-210,00000			
2	11.6	Krabice KU 68	ks	-40,00000	164,30	-6 572,00	dle SOD 2018/25-2-01-B-04-5 pol. č.222
		Elektroinstalace 1.01 - 1.28 : -40		-40,00000			
3	13.5	Frézování drážky v cihlovém zdivu, 100x50mm - pro uložení trubek pod omítku	m	-84,00000	455,00	-38 220,00	dle SOD 2018/25-2-01-B-04-5 pol. č.224
		Změna způsobu uložení kabeláže, 1.56, 2.06, 2.08, 2.13, 2.42, 2.46, 2.47, 3.05, 3.08, 3.12, 3.37, 3.38 : 12*(-7)		-84,00000			
<b>Díl: D2</b>		<b>Zařízení</b>				<b>-1 232 989,50</b>	
4	1	RACK 19" 42U, 1000x800, stojanový	ks	-2,00000	18 713,30	-37 426,60	dle SOD 2018/25-2-01-B-04-5 pol. č.1
		Místnost školitele : -2		-2,00000			
5	1.2	Server 2U, 2x XEON 4C/3GHz, 8GB RAM ve vícekanálovém zapojení, 2x zdroj, Wind srvr 2012 Gbit NIC, RX300, RAID6 controler	ks	-1,00000	114 140,00	-114 140,00	dle SOD 2018/25-2-01-B-04-5 pol. č.80
		Průmyslová televize : -1		-1,00000			
6	15.2	Pracovní stanice: standardní PC s monitorem pro zobrazení kamer, včetně SW klienta pro kamery	ks	-2,00000	82 559,80	-165 119,60	dle SOD 2018/25-2-01-B-04-5 pol. č.94
		Průmyslová televize : -2		-2,00000			
7	16.1	Řídicí dveřní jednotka pro systém kontroly vstupu, instalovaná ve společné skříni s koncentrátory	ks	-16,00000	10 833,00	-173 328,00	dle SOD 2018/25-2-01-B-04-5 pol. č.55
		EZS s integrovanou kontrolou vstupu : -16		-16,00000			
8	18.1	Vnitřní akustická siréna	ks	-4,00000	584,10	-2 336,40	dle SOD 2018/25-2-01-B-04-5 pol. č.57
		EZS s integrovanou kontrolou vstupu : -4		-4,00000			
9	2.1	GSM Komunikátor	ks	-1,00000	5 210,70	-5 210,70	dle SOD 2018/25-2-01-B-04-5 pol. č.41
		EZS s integrovanou kontrolou vstupu : -1		-1,00000			
10	2.2	Systémový HDD 4TB pro server	ks	-12,00000	7 050,60	-84 607,20	dle SOD 2018/25-2-01-B-04-5 pol. č.81
		Průmyslová televize : -12		-12,00000			
11	3	Ventilační jednotka: 4x ventilátor, termostat	ks	-2,00000	3 184,20	-6 368,40	dle SOD 2018/25-2-01-B-04-5 pol. č.3

### Položkový rozpočet

S:	2022-005	Rekonstrukce objektu UO Vselín ul. Hlásenka 1516
O:	ZL 18	Úpravy slaboproudých a silnoproudých instalací
R:	08	Odpočty - Zařízení slaboproudé elektrotechniky - část B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		Místnost školitele : -2				-2,00000	
12	3.1	Zařízení pro dálkový přenos na PCO	ks	-1,00000	134 550,00	-134 550,00	dle SOD 2018/25-2-01-B-04-5 pol. č.42
		EZS s integrovanou kontrolou vstupu : -1				-1,00000	
13	3.2	Technická podpora - servisní zásah do 1 hodin, 7/24	ks	-1,00000	98 533,50	-98 533,50	dle SOD 2018/25-2-01-B-04-5 pol. č.82
		Průmyslová televize : -1				-1,00000	
14	4.1	Transformátor: 15/50 VA - pro napájení ZDP a GSM	ks	-1,00000	7 339,80	-7 339,80	dle SOD 2018/25-2-01-B-04-5 pol. č.43
		EZS s integrovanou kontrolou vstupu : -1				-1,00000	
15	5.1	Akumulátor 12 V / 18 Ah - zálohování ústředny, ZDP, GSM a pomocných zdrojů	ks	-12,00000	1 913,20	-22 958,40	dle SOD 2018/25-2-01-B-04-5 pol. č.44
		EZS s integrovanou kontrolou vstupu : -12				-12,00000	
16	5.2	SFP modul do SWITCHE	ks	-5,00000	13 195,00	-65 975,00	dle SOD 2018/25-2-01-B-04-5 pol. č.84
		Průmyslová televize : -3				-3,00000	
		Změna typu switche : -2				-2,00000	
17	6.1	Zdroj spínaný - 12/1,75 - pro napájení ZDP a GSM	ks	-2,00000	7 339,80	-14 679,60	dle SOD 2018/25-2-01-B-04-5 pol. č.45
		EZS s integrovanou kontrolou vstupu : -2				-2,00000	
18	6.2	4.0 Megapixelová, R6, IP vnitřní antivandal miniDome kamera s IR přísvítem, 1/2.8" Progressive Scan CMOS, komprese H.264/MJPEG/H.264+, max.rozlišení 1920x1080/25fps, objektiv: 2,8mm (4 a 6mm	ks	-7,00000	20 776,60	-145 436,20	dle SOD 2018/25-2-01-B-04-5 pol. č.85
		Průmyslová televize : -7				-7,00000	
19	7	Patch panel 25xRJ45 cat.3, plně osazený	ks	-12,00000	1 885,00	-22 620,00	dle SOD 2018/25-2-01-B-04-5 pol. č.7
		Kabeláž telefonů : -12				-12,00000	
20	7.1	Box pro ústřednu, záložní zdroj, přenosové zařízení	ks	-2,00000	542,70	-1 085,40	dle SOD 2018/25-2-01-B-04-5 pol. č.46
		EZS s integrovanou kontrolou vstupu : -2				-2,00000	
21	7.2	Kryt pro skrytý montáž kabelů kamery, rozměry: ?135mm	ks	-7,00000	507,30	-3 551,10	dle SOD 2018/25-2-01-B-04-5 pol. č.86
		Průmyslová televize : -7				-7,00000	
22	8	Patch panel 50xRJ45 cat.3, plně osazený	ks	-1,00000	3 055,00	-3 055,00	dle SOD 2018/25-2-01-B-04-5 pol. č.8
		Kabeláž telefonů : -1				-1,00000	

### Položkový rozpočet

S:	2022-005	Rekonstrukce objektu UO Vsetín ul. Hlásenka 1516
O:	ZL 18	Úpravy slaboproudých a silnoproudých instalací
R:	08	Odpočty - Zařízení slaboproudé elektrotechniky - část B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
	23.8.1	Systémový pomocný napájecí zdroj 12V/5A s opakovačem sběrnice	ks	-7,00000	11 250,00	-78 750,00	dle SOD 2018/25-2-01-B-04-5 pol. č.47
EVS s integrovanou kontrolou vstupu : -7					-7,00000		
	24.8.2	Montážní patice pro osazní kamer na zeď/ na roh	ks	-7,00000	1 248,00	-8 736,00	dle SOD 2018/25-2-01-B-04-5 pol. č.87
Průmyslová televize : -7					-7,00000		
	25.9.2	SW licence pro kamerový bod, Unlimited (základní SW pro instalaci na server zdarma)	ks	-18,00000	2 065,70	-37 182,60	dle SOD 2018/25-2-01-B-04-5 pol. č.88
Průmyslová televize : -18					-18,00000		
<b>Díl: D3</b>		<b>Trasy</b>				<b>-448 108,90</b>	
	26.21	Kabel U/FTP, 4p., Cat.6a, LSZH	m	-5 000,00000	31,00	-155 000,00	dle SOD 2018/25-2-01-B-04-5 pol. č.21
SK odečet kabelu : -5000					-5 000,00000		
	27.23	Kabel SYKFY 25x2x0,5	m	-420,00000	75,30	-31 626,00	dle SOD 2018/25-2-01-B-04-5 pol. č.23
Kabeláž telefony : -420					-420,00000		
	28.24	Kabel SYKFY 50x2x0,5	m	-50,00000	124,60	-6 230,00	dle SOD 2018/25-2-01-B-04-5 pol. č.24
Kabeláž telefony : -50					-50,00000		
	29.27.1	Kabel FTP, 4p., Cat.5e, LSZH	m	-250,00000	28,10	-7 025,00	dle SOD 2018/25-2-01-B-04-5 pol. č.66
Změna typu kabelu EVS : -250					-250,00000		
	30.28	Síť MIS1, včetně LS svorkovnic pro 50 rářů	ks	-3,00000	3 103,30	-9 309,90	dle SOD 2018/25-2-01-B-04-5 pol. č.28
Kabeláž telefony : -3					-3,00000		
	31.37.2	Kabelový žlab plastový 20x20 Elektroinstalační lišta bezhalogenová	m	-480,00000	320,60	-153 888,00	dle SOD 2018/25-2-01-B-04-5 pol. č.147
EPS vedení kabeláže : -480					-480,00000		
	32.38.2	Kabelový žlab plastový 40x20 Elektroinstalační lišta bezhalogenová	m	-220,00000	386,50	-85 030,00	dle SOD 2018/25-2-01-B-04-5 pol. č.148
EPS vedení kabeláže : -220					-220,00000		
<b>Díl: D4</b>		<b>Ostatní</b>				<b>-30 758,00</b>	
	33.25.2	DDE server pro grafickou nástavbu řešenou v rámci systému EVS	kpl	-1,00000	10 400,00	-10 400,00	dle SOD 2018/25-2-01-B-04-5 pol. č.104
Průmyslová televize : -1					-1,00000		

### Položkový rozpočet

S:	2022-005	Rekonstrukce objektu UO Vsetín ul. Hlásenka 1516
O:	ZL 18	Úpravy slaboproudých a silnoproudých instalací
R:	08	Odpočty - Zařízení slaboproudé elektrotechniky - část B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
34	27.2	Zpracování půdorysných podkladů do grafické nástavby	ks	-1,00000	18 330,00	-18 330,00	dle SOD 2018/25-2- 01-B-04-5 pol. č.106
Průmyslová televize : -1				-1,00000			
35	35.1	Integrace prvků do grafické nástavby	ks	-26,00000	78,00	-2 028,00	dle SOD 2018/25-2- 01-B-04-5 pol. č.74
Průmyslová televize : -26				-26,00000			
<b>Díl: D6</b>	<b>Průmyslová televize</b>					<b>-104 910,00</b>	
36	4.2	SWITCH: Switch 24 portů 100/1000 PoE+ max. 370W, 4x SFP 1000 Mbps	ks	-2,00000	52 455,00	-104 910,00	dle SOD 2018/25-2- 01-B-04-5 pol. č.84
Změna typu switche : -2				-2,00000			
<b>Celkem:</b>						<b>-1 884 973,40</b>	

### Položkový rozpočet

S:	2022-005	Rekonstrukce objektu UO Vseřín ul. Hlásenka 1516
O:	ZI. 18	Úpravy slaboproudých a silnoproudých instalací
R:	09	Přípočty - Zařízení silnoproudé elektrotechniky - část C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
<b>Díl: D144.03</b>		<b>Svítlidla-viz v.č.D.1.4.4-07 až 11</b>				<b>7 875,00</b>	
1	D144.0305	Svítlidlo E kulaté přísazené, venkovní, IP65 19W, min.1000 lm,230V	ks	3,00000	1 665,00	4 995,00	dle SOD 2018/25-2-01-B-04-4 pol. č.28
Venkovní osvětlení garáže : 3				3,00000			
2	PCX002R	LED pásek 4000K 12W/m	m	8,00000	360,00	2 880,00	Indiv (dle CN)
Kuchyně 1.41.3.28 : 6				8,00000			
<b>Díl: D144.05</b>		<b>Spínače, zásuvky, instalační materiál, viz v.č.05.1-02 až 07</b>				<b>32 133,00</b>	
3	D144.0501	VYPÍNAČE POD OMÍTKU, PŘÍSTROJ, KOLÉBKKA, BÍLÝ,IP20 10A, 250V spínače jednopólový, řazení 1,	ks	8,00000	185,00	1 480,00	dle SOD 2018/25-2-01-C-04-4 pol. č.27
Kuchyně 1.41.3.28 : 2				2,00000			
Sociálky 1 NP, m.č. 1.37 : 6				6,00000			
4	D144.0506	VYPÍNAČE POD OMÍTKU, PŘÍSTROJ, KOLÉBKKA, BÍLÝ,IP20 10A, 250V Tlačítko s možností podsvětlení, řazení 1/0 *	ks	3,00000	220,00	660,00	dle SOD 2018/25-2-01-C-04-4 pol. č.32
Kuchyně 1.41.3.28 : 2				2,00000			
Sociálky 1 NP, m.č. 1.37 : 1				1,00000			
5	D144.0509	VYPÍNAČE POD OMÍTKU, PŘÍSTROJ, KOLÉBKKA, BÍLÝ, IP43 10A, 250V Přepínač střídavý; řazení 6;	ks	1,00000	200,00	200,00	dle SOD 2018/25-2-01-C-04-4 pol. č.35
Venkovní osvětlení garáže : 1				1,00000			
6	D144.0514	ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ,POD OMÍTKU IP20 16A, 230V, BÍLÁ jednonásobná, s ochranným kolíkem,	ks	20,00000	174,00	3 480,00	dle SOD 2018/25-2-01-C-04-4 pol. č.40
Kuchyně 1.41.3.28 : 6				6,00000			
Tiskárny chodby : 10				10,00000			
Zásuvka 1.41 : 1				1,00000			
Změna umístění SLP rozvodu, m.č. 2.54 : 1				1,00000			
Změna umístění SLP rozvodu, m.č. 3.22 : 1				1,00000			
Změna umístění SLP rozvodu, m.č. 3.27 : 1				1,00000			
7	D144.0515	ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ,POD OMÍTKU IP20 16A, 230V, BÍLÁ jednonásobná, s ochranným kolíkem, 3.st.proti přepětí,	ks	3,00000	751,00	2 253,00	dle SOD 2018/25-2-01-C-04-4 pol. č.41
Změna umístění SLP rozvodu, m.č. 2.54 : 1				1,00000			
Změna umístění SLP rozvodu, m.č. 3.22 : 1				1,00000			
Změna umístění SLP rozvodu, m.č. 3.27 : 1				1,00000			
8	D144.0516	ZÁSUVKA NN MODUL 40, BÍLÁ, IP20, 16A,230V jednonásobná, s ochranným kolíkem,	ks	6,00000	94,00	564,00	dle SOD 2018/25-2-01-C-04-4 pol. č.42
Zasedací místnost 3.24 : 3				3,00000			
Tiskárny chodby : 3				3,00000			
9	D144.0517	ZÁSUVKA NN MODUL 40, BÍLÁ, IP20, 16A,230V jednonásobná, s ochranným kolíkem, 3.st.proti přepětí,	ks	2,00000	763,00	1 526,00	dle SOD 2018/25-2-01-C-04-4 pol. č.43
Zasedací místnost 3.24 : 1				1,00000			
Tiskárny chodby : 1				1,00000			



### Položkový rozpočet

S:	2022-005	Rekonstrukce objektu UO Vsetín ul. Hlásenka 1516
O:	ZL 18	Úpravy slaboproudých a silnoproudých instalací
R:	09	Přípočty - Zařízení silnoproudé elektrotechniky - část C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
10	D144.0521	ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE KRABICE PŘÍSTROJOVÁ	ks	1,00000	40,00	40,00	dle SOD 2018/25-2-01-C-04-4 pol. č.47
Zásuvka 1.41 : 1				1,00000			
11	D144.0523	ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE KRABICE ODBOČNÁ VČ. SVOREK do 4mm2, EI90-POŽÁRNÍ ROZVODY	ks	6,00000	700,00	4 200,00	dle SOD 2018/25-2-01-C-04-4 pol. č.49
Kuchyně 1.41,3.28 : 2				2,00000			
Zasedací místnost 3.24 : 2				2,00000			
Sociálky 1. NP, m.č. 1.37 : 2				2,00000			
12	D144.R001	Časové relé SMR-T	ks	3,00000	699,00	2 097,00	Indiv (dle CN)
Kuchyně 1.41,3.28 : 2				2,00000			
Sociálky 1.NP, m.č. 1.37 : 1				1,00000			
13	D144.R005	Napájecí zdroj 60W	ks	2,00000	770,00	1 540,00	Indiv (dle CN)
Kuchyně 1.41,3.28 : 2				2,00000			
14	D144.R006	Zásuvka HDMI modul 40	ks	4,00000	1 986,00	7 944,00	Indiv (dle CN)
místnost 3.22 : 2				2,00000			
Rozvody SLP zasedačka 3.24 : 2				2,00000			
15	D144.R007	Zásuvka HDMI pod omítku, komplet	ks	2,00000	2 950,00	5 900,00	Indiv (dle CN)
místnost 3.22 : 1				1,00000			
Rozvody SLP zasedačka 3.24 : 1				1,00000			
16	D144.R008	Kabel HDMI, 6m	ks	1,00000	249,00	249,00	Indiv (dle CN)
místnost 3.22 : 1				1,00000			
<b>Díl: D144.06 Kabely, úložné konstrukce, viz v.č.D.1.4.4-02 až 06 a 17 až 39</b>						<b>24 449,00</b>	
17	D144.0605	KABELOVÁ PŘÍCHÝTKA GRIP - rozvody PO, svazkování	ks	187,00000	47,00	8 789,00	dle SOD 2018/25-2-01-C-04-4 pol. č.56
Změna způsobu uložení kabeláže, 1.30, 1.32, 1.34, 1.43, 1.45, 2.54, 2.60, 2.63, 3.22, 3.25, 3.28 : 11*17				187,00000			
18	D144.0608	TRUBKA BEZHALOGENOVÁ, NA POVRCH PLASTOVÁ, VČ.PŘÍCHÝTEK D23	m	40,00000	75,00	3 000,00	dle SOD 2018/25-2-01-C-04-4 pol. č.59
Venkovní osvětlení garáže : 40				40,00000			
19	D144.0613	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY 2ACx1.5 mm2,	m	6,00000	25,00	150,00	dle SOD 2018/25-2-01-C-04-4 pol. č.64
Kuchyně 1.41,3.28 : 6				6,00000			
20	D144.0614	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY 3ACx1.5 mm2,	m	75,00000	32,00	2 400,00	dle SOD 2018/25-2-01-C-04-4 pol. č.65
Venkovní osvětlení garáže : 50				50,00000			
Sociálky 1.NP, m.č. 1.37 : 25				25,00000			
21	D144.0615	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY 3Cx1.5 mm2,	m	100,00000	32,00	3 200,00	dle SOD 2018/25-2-01-C-04-4 pol. č.66
Kuchyně 1.41,3.28 : 45				45,00000			

### Položkový rozpočet

S:	2022-005	Rekonstrukce objektu UO Vsetín ul. Hlásenka 1516
O:	ZL 18	Úpravy slaboproudých a silnoproudých instalací
R:	09	Přípočty - Zařízení silnoproudé elektrotechniky - část C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		Zasedací místnost 3.24 : 55		55,00000			
22	D144.0616	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY 3Cx2.5 mm2,	m	144,00000	40,00	5 760,00	dle SOD 2018/25-2- 01-C-04-4 pol. č.67
		Kuchyně 1.41,3.28 : 20		20,00000			
		Zasedací místnost 3.24 : 30		30,00000			
		Tiskárny chodby : 35		35,00000			
		Zásuvka 1.41 : 6		6,00000			
		Změna umístění SLP rozvodů, m.č. 2.54 : 14		14,00000			
		Změna umístění SLP rozvodů, m.č. 3.22 : 14		14,00000			
		Změna umístění SLP rozvodů, m.č. 3.27 : 25		25,00000			
23	D144.0622	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY 5Cx6 mm2,	m	10,00000	109,00	1 090,00	dle SOD 2018/25-2- 01-B-04-4 pol. č.86
		Kuchyně 1.41,3.28 : 10		10,00000			
24	D144.0628	UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH Do 4 mm2	ks	4,00000	15,00	60,00	dle SOD 2018/25-2- 01-C-04-4 pol. č.78
		Zasedací místnost 3.24 : 4		4,00000			
<b>Díl: D144.08</b>		<b>Zednické výpomoci</b>				<b>8 045,00</b>	
25	D144.0803	VYSEKANI KAPES VE ZDIVU CIHELNEM PRO KRABICE 50x50x50 mm	ks	16,00000	35,00	560,00	dle SOD 2018/25-2- 01-C-04-4 pol. č.92
		Zasedací místnost 3.24 : 2		2,00000			
		Sociálky 1.NP, m.č. 1.37 : 7		7,00000			
		Místnost 3.22 : 1		1,00000			
		Změna umístění SLP rozvodů, m.č. 2.54 : 2		2,00000			
		Změna umístění SLP rozvodů, m.č. 3.22 : 2		2,00000			
		Změna umístění SLP rozvodů, m.č. 3.27 : 2		2,00000			
26	D144.0804	VYSEKANI KAPES VE ZDIVU BETONOVEM DO PLOCHY 16 dm2 Hl.150mm	ks	20,00000	200,00	4 000,00	dle SOD 2018/25-2- 01-C-04-4 pol. č.93
		Zasedací místnost 3.24 : 4		4,00000			
		Místnost 3.22 : 5		5,00000			
		Změna umístění SLP rozvodů, m.č. 2.54 : 2		2,00000			
		Změna umístění SLP rozvodů, m.č. 3.22 : 2		2,00000			
		Změna umístění SLP rozvodů, m.č. 3.27 : 4		4,00000			
		Rozvody TVR m.č. 3.54, 3.22, 3.27 : 3		3,00000			
27	D144.0805	VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 30mm Šíře 30 mm	m	5,00000	40,00	200,00	dle SOD 2018/25-2- 01-C-04-4 pol. č.94
		Zásuvka 1.41 : 5		5,00000			
28	D144.0806	VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 30mm Šíře 70 mm	m	73,00000	45,00	3 285,00	dle SOD 2018/25-2- 01-C-04-4 pol. č.95
		Kuchyně 1.41,3.28 : 15		15,00000			
		Zasedací místnost 3.24 : 15		15,00000			
		Tiskárny chodby : 7		7,00000			
		Sociálky 1.NP, m.č. 1.37 : 8		8,00000			
		Změna umístění SLP rozvodů, m.č. 2.54 : 6		6,00000			
		Změna umístění SLP rozvodů, m.č. 3.22 : 6		6,00000			

**Položkový rozpočet**

S:	2022-005	Rekonstrukce objektu UO Vsetín ul. Hlásenka 1516
O:	ZL 18	Úpravy slaboproudých a silnoproudých instalací
R:	09	Přípočty - Zařízení silnoproudé elektrotechniky - část C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------

Změna umístění SLP rozvodů, m.č. 3.27 : 16	16,00000
--	----------

<b>Díl: M21</b>	<b>Elektromontáže</b>	<b>15 444,00</b>					
29	M21001R	Krabice podlahová	kus	4,00000	3 861,00	15 444,00	Indiv (dle CN)

Zasedací místnost 3.24 : 1	1,00000
----------------------------	---------

Změna umístění SLP rozvodů, m.č. 2.54 : 1	1,00000
---	---------

Změna umístění SLP rozvodů, m.č. 3.22 : 1	1,00000
---	---------

Změna umístění SLP rozvodů, m.č. 3.27 : 1	1,00000
---	---------

<b>Celkem:</b>	<b>87 946,00</b>
----------------	------------------

**Položkový rozpočet**

S:	2022-005	Rekonstrukce objektu UO Vsetín ul. Hlásenka 1516
O:	ZL 18	Úpravy slaboproudých a silnoproudých instalací
R:	10	Odpočty - Zařízení silnoproudé elektrotechniky - část C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ccnová úroveň
<b>Díl: D144.05</b>		<b>Spínače, zásuvky, instalační materiál, viz v.č.05.1-02 až 07</b>				<b>-1 368,00</b>	
1	D144.0511	ČIDLO POHÝBU S ČAS.DOBĚHEM 0m, 180°, 10A, 230V, IP43, nástěnné	ks	-3,00000	456,00	-1 368,00	dle SOD 2018/25-2-01-C-04-4 pol. č.37
		Sociálky 1.NP, m.č. 1.37 : -3		-3,00000			
<b>Díl: D144.08</b>		<b>Zednické výpomoci</b>				<b>-1 925,00</b>	
2	D144.0808	HRUBA VYPLN RYH MALTOU Jakokoliv síre	m2	-7,70000	250,00	-1 925,00	dle SOD 2018/25-2-01-C-04-4 pol. č.97

<b>Celkem:</b>						<b>-3 293,00</b>	
----------------	--	--	--	--	--	------------------	--

**Položkový rozpočet**

S:	2022-005	Rekonstrukce objektu UO Vsetín ul. Hlásenka 1516
O:	ZL 18	Úpravy slaboproudých a silnoproudých instalací
R:	11	Připočty - Zařízení slaboproudé elektrotechniky - část C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
<b>Díl: D10</b>						<b>3 780,00</b>	
<b>Hrubé rozvody</b>							
1	4.5	Trubka korugovaná KOPOFLEX40 - pro stoupačí vedení	m	54,00000	70,00	3 780,00	dle SOD 2018/25-2-01-C-04-5 pol. č.118
		Zasedací místnost 3.24 : 25		25,00000			
		Změna umístění SLP rozvodů, m.č. 2.54 : 7		7,00000			
		Změna umístění SLP rozvodů, m.č. 3.22 : 7		7,00000			
		Změna umístění SLP rozvodů, m.č. 3.27 : 15		15,00000			
<b>Díl: D2</b>						<b>134 894,80</b>	
<b>Zařízení</b>							
2	13.2.R001	Opakovač linky (OP)	ks	2,00000	5 690,00	11 380,00	Indiv (dle CN)
		EZS s integrovanou kontrolou vstupu : 2		2,00000			
3	13.2.R004	Výstupní modul REL4	ks	4,00000	1 499,00	5 996,00	Indiv (dle CN)
		EZS s integrovanou kontrolou vstupu : 4		4,00000			
4	16.1	Řídicí dveřní jednotka pro systém kontroly vstupu, instalovaná ve společné skříni s koncentrátoři	ks	1,00000	10 833,00	10 833,00	dle SOD 2018/25-2-01-C-04-5 pol. č.6
		EZS s integrovanou kontrolou vstupu : 1		1,00000			
5	16.1.R.001	Řídicí dveřní jednotka Asset 16.20, velký kryt	ks	3,00000	15 900,00	47 700,00	dle SOD 2018/25-2-01-B-04-5 pol. č.55
		EZS s integrovanou kontrolou vstupu : 3		3,00000			
6	19.1	Vnitřní optická signalizace	ks	1,00000	1 547,40	1 547,40	Indiv (dle CN)
		EZS s integrovanou kontrolou vstupu : 1		1,00000			
7	2.1	Magnetický kontakt masivní - přejezdový	ks	2,00000	1 928,70	3 857,40	dle SOD 2018/25-2-01-B-04-5 pol. č.58
		EZS s integrovanou kontrolou vstupu : 2		2,00000			
8	2R	TV zásuvka (komplet - krabička, keystone, rámeček, maska)	ks	3,00000	590,00	1 770,00	Indiv (dle CN)
		Rozvody TVR, m.č.2.54,3.22,3.27 : 3		3,00000			
9	5.1	Propojovací krabice,16+2 šroubovací svorky	ks	9,00000	640,80	5 767,20	dle SOD 2018/25-2-01-C-04-5 pol. č.21
		EZS s integrovanou kontrolou vstupu : 9		9,00000			
10	6	Datová zásuvka 2xRJ45, Cat.6a, STP - do stěny (komplet - krabička, keystone, rámeček, maska) - Design nutno koordinovat s profesí silnoproud	ks	2,00000	533,00	1 066,00	dle SOD 2018/25-2-01-C-04-5 pol. č.24
		Rozvody SLP zasedačka 3.24 : 2		2,00000			
11	6.1	Klávesnice LCD, dva řádky, zelený podsvit	ks	1,00000	5 238,30	5 238,30	dle SOD 2018/25-2-01-C-04-5 pol. č.25
		EZS s integrovanou kontrolou vstupu : 1		1,00000			
12	8.1	Plechová skříň s TAMPER kontaktem pro koncentrátoři a dveřní jednotky	ks	3,00000	542,70	1 628,10	dle SOD 2018/25-2-01-C-04-5 pol. č.27
		EZS s integrovanou kontrolou vstupu : 3		3,00000			

**Položkový rozpočet**

S:	2022-005	Rekonstrukce objektu UO Vsetín ul. Hlásenka 1516
O:	ZL 18	Úpravy slaboproudých a silnoproudých instalací
R:	11	Připočty - Zařízení slaboproudé elektrotechniky - část C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
13	9.1	PIR detektor pohybu: 12x12 m	ks	2,00000	831,20	1 662,40	dle SOD 2018/25-2-01-B-04-5 pol. č.48
EZS s integrovanou kontrolou vstupu : 2				2,00000			
14	9.1.R001	Akumulátor 12Ah	ks	1,00000	1 790,00	1 790,00	Indiv (dle CN)
EZS s integrovanou kontrolou vstupu : 1				1,00000			
15	9.1.R002	Napájecí zdroj PWR4A	ks	1,00000	6 699,00	6 699,00	Indiv (dle CN)
EZS s integrovanou kontrolou vstupu : 1				1,00000			
16	9.1.R003	Univerzální modul Aset 6.20	ks	4,00000	6 990,00	27 960,00	Indiv (dle CN)
EZS s integrovanou kontrolou vstupu : 4				4,00000			
<b>Díl: D3</b>		<b>Trasy</b>				<b>232 299,75</b>	
17	11.1	Kabel VD06-6x0,5	m	125,00000	32,50	4 062,50	dle SOD 2018/25-2-01-C-04-5 pol. č.30
EZS s integrovanou kontrolou vstupu : 125				125,00000			
18	11.5	Krabice KU 68	ks	31,00000	164,30	5 093,30	dle SOD 2018/25-2-01-C-04-5 pol. č.125
Rozvody TVR, m.č. 2.54,3.22,3.27 : 3				3,00000			
Kuchyně 1.41,3.28 : 6				6,00000			
Zasedací místnost 3.24 : 2				2,00000			
Tiskárny chodby : 7				7,00000			
Sociálky 1.NP, m.č. 1.37 : 7				7,00000			
Změna umístění SLP rozvodů, m.č. 2.54 : 2				2,00000			
Změna umístění SLP rozvodů, m.č. 3.22 : 2				2,00000			
Změna umístění SI P rozvodů, m.č. 3.27 : 2				2,00000			
19	13.5	Frézování drážky v cihlovém zdivu, 100x50mm - pro uložení trubek pod omítku	m	40,00000	455,00	18 200,00	dle SOD 2018/25-2-01-C-04-5 pol. č.127
Rozvody TVR, m.č. 2.54, 3.22, 3.27 : 40				40,00000			
20	14.5	Frézování drážky v železobetonu, 100x50mm - pro uložení trubek pod omítku	m	250,00000	682,50	170 625,00	dle SOD 2018/25-2-01-C-04-5 pol. č.128
EPS vedení kabeláže : 250				250,00000			
21	18.3	Pomocný podružný montážní materiál: zdíci materiál na drobné zapravení, sádra, stahovací pásy, izolační pásy, drobný spolební materiál	kpl	0,40000	7 410,00	2 964,00	dle SOD 2018/25-2-01-C-04-5 pol. č.132
Rozvody TVR, m.č. 2.54 3.22 3.27 : 0,4				0,40000			
22	40.1	Průraz zdivem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm	ks	45,00000	76,70	3 451,50	dle SOD 2018/25-2-01-B-04-5 pol. č.150
EPS vedení kabeláže : 45				45,00000			
23	6.4.R001	Kabel FTP, 4p. Cat.6, LZSH	m	192,00000	29,60	5 683,20	Indiv (dle CN)
Změna typu kabelu EZS : 192				192,00000			
24	8.2	Kabel U/FTP, 4p., Cat.6a, LSZH	m	375,00000	31,03	11 636,25	dle SOD 2018/25-2-01-C-04-5 pol. č.52

### Položkový rozpočet

S:	2022-005	Rekonstrukce objektu UO Vsetín ul. Hlásenka 1516
O:	ZL 18	Úpravy slaboproudých a silnoproudých instalací
R:	11	Přípočty - Zařízení slaboproudé elektrotechniky - část C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		Rozvody TVR, m.č. 2.54,3,22,3,27 : 375		375,00000			
25	8.5	Trubka PVC 16 p.o	m	180,00000	58,80	10 584,00	dle SOD 2018/25-2-01-C-04-5 pol. č.122
		EPS vedení kabeláže : 180		180,00000			
<b>Díl: D4</b>						<b>9 986,60</b>	
		<b>Ostatní</b>					
26	12	Ostatní pomocné montážní práce	hod	20,00000	455,00	9 100,00	dle SOD 2018/25-2-01-C-04-5 pol. č.12
		EZS s integrovanou kontrolou vstupu : 20		20,00000			
27	13	Měření a kontrola met.vedení vč. Vyhodovení protokolu	ks	1,00000	106,60	106,60	dle SOD 2018/25-2-01-C-04-5 pol. č.13
		Rozvody TVR, m.č. 2.54,3,22,3,27 : 1		1,00000			
28	20	Integrace prvků do grafické nástavby	ks	10,00000	78,00	780,00	dle SOD 2018/25-2-01-C-04-5 pol. č.39
		EZS s integrovanou kontrolou vstupu : 10		10,00000			
<b>Celkem:</b>						<b>380 961,15</b>	

### Položkový rozpočet

S:	2022-005	Rekonstrukce objektu UO Vsetín ul. Hlásenka 1516
O:	ZL 18	Úpravy slaboproudých a silnoproudých instalací
R:	12	Odpočty - Zařízení slaboproudé elektrotechniky - část C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
<b>Díl: D10</b>		<b>Hrubé rozvody</b>				<b>-52 206,00</b>	
1	10.5	Trubka PVC 36 p.o	m	-154,00000	111,50	-17 171,00	dle SOD 2018/25-2-01-C-04-5 pol. č.124
		Změna způsobu uložení kabeláže, 1.30, 1.32, 1.34, 1.43, 1.45, 2.54, 2.60, 2.63 3.22, 3.25, 3.28 : 11*(-14)		-154,00000			
2	13.5	Frézování drážky v cihlovém zdivu, 100x50mm - pro uložení trubek pod omítku	m	-77,00000	455,00	-35 035,00	dle SOD 2018/25-2-01-C-04-5 pol. č.127
		Změna způsobu uložení kabeláže, 1.30, 1.32, 1.34, 1.43, 1.45, 2.54, 2.60, 2.63, 3.22, 3.25, 3.28 : 11*(-7)		-77,00000			
<b>Díl: D2</b>		<b>Zařízení</b>				<b>-6 717,90</b>	
3	7.1	Koncentrátor v plastovém krytu pro 8 vstupů a až 8 PGM výstupů	ks	-1,00000	4 381,50	-4 381,50	dle SOD 2018/25-2-01-C-04-5 pol. č.26
		EZS s integrovanou kontrolou vstupu : -1		-1,00000			
4	9.1	Vnitřní akustická sířena	ks	-4,00000	584,10	-2 336,40	dle SOD 2018/25-2-01-C-04-5 pol. č.28
		EZS s integrovanou kontrolou vstupu : -4		-4,00000			
<b>Díl: D3</b>		<b>Trasy</b>				<b>-273 421,00</b>	
5	14.1	Kabel FTP, 4p., Cat.5e, LSZH	m	-80,00000	32,00	-2 560,00	dle SOD 2018/25-2-01-C-04-5 pol. č.33
		Změna typu kabelu EZS : -80		-80,00000			
6	19.2	Kabelový žlab plastový 20x20 Elektroinstalační lišta bezhalogenová	m	-410,00000	320,60	-131 446,00	dle SOD 2018/25-2-01-C-04-5 pol. č.82
		EPS vedení kabeláže : -410		-410,00000			
7	20.1	Kabelový žlab plastový 40x20 Elektroinstalační lišta bezhalogenová	m	-160,00000	386,50	-61 840,00	dle SOD 2018/25-2-01-C-04-5 pol. č.83
		EPS vedení kabeláže : -160		-160,00000			
8	9	Kabel U/FTP, 4p., Cat.6a, LSZH	m	-2 500,00000	31,03	-77 575,00	dle SOD 2018/25-2-01-C-04-5 pol. č.9
		SK odečet kabelu : -2500		-2 500,00000			
<b>Celkem:</b>						<b>-332 344,90</b>	



### Položkový rozpočet

S:	2022-005	Rekonstrukce objektu UO Vsetín ul. Hlásenka 1516
O:	ZL 18	Úpravy slaboproudých a silnoproudých instalací
R:	13	Přípočty - Zařízení silnoproudé elektrotechniky - část D

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
<b>Díl: D144.04</b>		<b>Spínače, zásuvky, instalační materiál-viz. výkresy D1.4.4.-03 až 04</b>	<b>1 927,00</b>				
	1	D144.0404 ZÁSUVKA NA POVRCH IP43 Zásuvka průmyslová IP 44, nástěnná, řazení 3P+N+PE, 16 A	ks	2,00000	197,00	394,00	dle SOD 2018/25-2-02-04-4 pol. č.18
Rozvody SIL Dílna : 2			2,00000				
	2	D144.0405 ZÁSUVKA NA POVRCH IP43 Zásuvka jednonásobná, s ochrannými kolkky, 16A,230V	ks	7,00000	219,00	1 533,00	dle SOD 2018/25-2-02-04-4 pol. č.19
Rozvody SIL Dílna : 7			7,00000				
<b>Díl: D144.05</b>		<b>Kabely, úložné konstrukce-viz. výkresy D1.4.4.-03 až 04</b>	<b>5 720,00</b>				
	3	D144.0507 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J 5x2.5 mm2	m	80,00000	54,00	4 320,00	dle SOD 2018/25-2-02-04-4 pol. č.29
Rozvody SIL Dílna : 80			80,00000				
	4	D144.0522 ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE KRABICE PŘÍSTROJOVÁ	ks	5,00000	40,00	200,00	dle SOD 2018/25-2-01-B-04-4 pol. č.60
Rozvody SIL Dílna : 5			5,00000				
	5	D144.0525 ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE KRABICE ROZVODNÁ vč. svorek do 10mm2	ks	3,00000	400,00	1 200,00	dle SOD 2018/25-2-01-B-04-4 pol. č.63
Rozvody SIL Dílna : 3			3,00000				
<b>Díl: D144.06</b>		<b>Kabely, úložné konstrukce, viz v.č.D.1.4.4-02 až 06 a 17 až 39</b>	<b>12 090,00</b>				
	6	D144.0608 TRUBKA BEZHALOGENOVÁ, NA POVRCH PLASTOVÁ, VČ.PŘÍCHYTEK D23	m	110,00000	75,00	8 250,00	dle SOD 2018/25-2-01-B-04-4 pol. č.72
SK Dílna : 110			110,00000				
	7	D144.0616 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY 3Cx2.5 mm2,	m	90,00000	40,00	3 600,00	dle SOD 2018/25-2-01-B-04-4 pol. č.80
Rozvody SIL Dílna : 90			90,00000				
	8	D144.0634 UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH Do 4 mm2	ks	16,00000	15,00	240,00	dle SOD 2018/25-2-01-B-04-4 pol. č.98
Rozvody SIL Dílna : 16			16,00000				
<b>Díl: D144.07</b>		<b>Hromosvod, uzemnění-viz. výkres D1.4.4.-05</b>	<b>2 976,00</b>				
	9	D144.0701 viz. výkres D1.4.4.-04 OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), pevné	m	10,00000	110,00	1 100,00	dle SOD 2018/25-2-02-04-4 pol. č.43
Hromosvod dílna : 10			10,00000				
	10	D144.0706 SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ SK křížová	ks	10,00000	52,00	520,00	dle SOD 2018/25-2-02-04-4 pol. č.48
Hromosvod dílna : 10			10,00000				

### Položkový rozpočet

S:	2022-005	Rekonstrukce objektu UO Vsetín ul. Hlásenka 1516
O:	ZL 18	Úpravy slaboproudých a silnoproudých instalací
R:	13	Přípočty - Zařízení silnoproudé elektrotechniky - část D

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
11	D144.0707	Zemnicí tyč ZT2 2m trubková pr.28	ks	2,00000	678,00	1 356,00	dle SOD 2018/25-2- 02-04-4 pol. č.49
Hromosvod dílna : 2				2,00000			

<b>Celkem:</b>	<b>22 713,00</b>
----------------	------------------

**Položkový rozpočet**

S:	2022-005	Rekonstrukce objektu UO Vsetín ul. Hlásenka 1516
O:	ZL 18	Úpravy slaboproudých a silnoproudých instalací
R:	14	Odpočty - Zařízení silnoproudé elektrotechniky - část D

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
<b>Díl: D144.04</b>		<b>Spínače, zásuvky, instalační materiál-viz. výkresy D1.4.4.-03 až 04</b>				<b>-440,00</b>	
1	D144.0402	VYPÍNAČE POD OMIČKU, KOMPLETNÍ, KOLÉBKÁ, BÍLÝ, IP44 Přepínač střídavý; řazení 6; 10A, 250V	ks	-2,00000	220,00	-440,00	dle SOD 2018/25-2-02-04-4 pol. č.16
		Rozvody SIL Dílna : -2		-2,00000			
<b>Díl: D144.05</b>		<b>Kabely, úložné konstrukce-viz. výkresy D1.4.4.-03 až 04</b>				<b>-4 320,00</b>	
2	D144.0504	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-O 3x1.5 mm <sup>2</sup>	m	-15,00000	32,00	-480,00	dle SOD 2018/25-2-02-04-4 pol. č.26
		Rozvody SIL Dílna : -15		-15,00000			
3	D144.0509	KOTEVNÍ KONZOLA PRO NAPÍNAČ VČETNĚ NAPÍNAČÍHO ŠROUBU 2 napínače	ks	-2,00000	160,00	-320,00	dle SOD 2018/25-2-02-04-4 pol. č.31
		Vedení přívodů dílna : -2		-2,00000			
4	D144.0510	KOTEVNÍ KONZOLA PRO NAPÍNAČ VČETNĚ NAPÍNAČÍHO ŠROUBU konzole pro zavěšení kabelu	ks	-2,00000	160,00	-320,00	dle SOD 2018/25-2-02-04-4 pol. č.32
		Vedení přívodů dílna : -2		-2,00000			
5	D144.0511	KOTEVNÍ KONZOLA PRO NAPÍNAČ VČETNĚ NAPÍNAČÍHO ŠROUBU Lano pro zavěšení kabelu včetně přichycení kabelu	m	-20,00000	160,00	-3 200,00	dle SOD 2018/25-2-02-04-4 pol. č.33
		Vedení přívodů dílna : -20		-20,00000			
<b>Celkem:</b>						<b>-4 760,00</b>	

### Položkový rozpočet

S:	2022-005	Rekonstrukce objektu UO Vsetín ul. Hlásenka 1516
O:	ZL 18	Úpravy slaboproudých a silnoproudých instalací
R:	15	Přípočty - Zařízení slaboproudé elektrotechniky - část D

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
<b>Díl: D10</b>							<b>4 750,00</b>
1	4.5R01	Trubka korugovaná KOPOFLEX110	m	50,00000	95,00	4 750,00	Indiv (dle CN)
Vedení přívodů dílna : 50				50,00000			
<b>Díl: D2</b>							<b>84 894,20</b>
2	1.4	Modul 12 out - modul pro výstupy EPS a ovládání zařízení, 12 relé umožňuje rozšířit počet výstupů ústředny. Modul může být umístěn v ústředně anebo kdekoliv v budově společně s hlásiči požáru. Na	ks	2,00000	5 841,90	11 683,80	dle SOD 2018/25-2-01-A-04-5 pol. č.109
EPS dílna : 2				2,00000			
3	10	Optická vana 24x SC kompletní(optická vana, čelo vany, kazeta)	ks	1,00000	3 997,50	3 997,50	dle SOD 2018/25-2-01-B-04-5 pol. č.10
SK Dílna : 1				1,00000			
4	11	Optická spojka SC-SC	ks	24,00000	109,50	2 628,00	dle SOD 2018/25-2-01-B-04-5 pol. č.11
SK Dílna : 24				24,00000			
5	11.4	Skříň tlačítkového hlásiče červená, kryt tlačítkového hlásiče je dodáván s pikogramem dle EN 54- 11.	ks	2,00000	425,20	850,40	dle SOD 2018/25-2-01-A-04-5 pol. č.119
EPS dílna : 2				2,00000			
6	12	Pigtail SM 9/125 ,1,5m	ks	2,00000	56,40	112,80	dle SOD 2018/25-2-01-B-04-5 pol. č.12
SK Dílna : 2				2,00000			
7	13	Vyvažovací panel 1U	ks	2,00000	430,30	860,60	dle SOD 2018/25-2-01-B-04-5 pol. č.13
SK Dílna : 2				2,00000			
8	14	Daňová zásuvka 2xRJ45, Cat.6a, STP - do stěny (komplet - krabička, keystone, rámeček, maska) - Design nutno koordinovat s profesí silnoproud	ks	10,00000	533,00	5 330,00	dle SOD 2018/25-2-01-A-04-5 pol. č.14
SK dílna : 10				10,00000			
9	2.4	Modul 4 In / 2 out - modul pro výstupy EPS a ovládání zařízení, modul je zařízení komunikující s požární ústřednou přímo prostřednictvím vedení sběrnice, pomocí něhož lze připojit do systému EPS	ks	1,00000	4 042,50	4 042,50	dle SOD 2018/25-2-01-A-04-5 pol. č.110
EPS dílna : 1				1,00000			
10	21.3	Elektronika tlačítka s oddělovačem, s uložením poplachu do paměti a indikací ?poplachu. Možnost připojení standardních tlačítkových hlásičů. Bez připojení na sběrnici pracuje ?hlásič v režimu	ks	2,00000	1 893,10	3 786,20	dle SOD 2018/25-2-01-B-04-5 pol. č.131
EPS dílna : 2				2,00000			
11	3.3	Hlásič požáru termodiferenciální	ks	10,00000	1 844,80	18 448,00	dle SOD 2018/25-2-01-C-04-5 pol. č.66
EPS dílna : 10				10,00000			
12	4.4	Akumulátor 12 V DC / 24 Ah, Uváděné olověné akumulátory jsou bezúdržbové, uzavřené s tuhým elektrolytem. Jejich funkce je relativně nezávislá na poloze uložení (neměly by být uloženy dnem	ks	2,00000	1 986,10	3 972,20	dle SOD 2018/25-2-01-A-04-5 pol. č.112
EPS dílna : 2				2,00000			

### Položkový rozpočet

S:	2022-005	Rekonstrukce objektu UO Vsetín ul. Hlásenka 1516
O:	ZL 18	Úpravy slaboproudých a silnoproudých instalací
R:	15	Přípočty - Zařízení slaboproudé elektrotechniky - část D

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
13	5.4	Síreña vnřní červená	ks	2,00000	1 423,50	2 847,00	dle SOD 2018/25-2-01-A-04-5 pol. č.113
EPS dílna : 2			2,00000				
14	6.4	Pomocný napájecí zdroj: Externí síťový zdroj 5A/24VDC 28Ah EN 54-4	ks	2,00000	11 649,10	23 298,20	dle SOD 2018/25-2-01-A-04-5 pol. č.114
EPS dílna : 2			2,00000				
15	9.4	Patice pro hlásiče multisenzorové a opticko-kouřové. Při vyjmutí hlásiče z patice nedochází k přerušení kruhového vedení. Díky této ochranné funkci lze provést test instalace před vlastní	ks	10,00000	303,70	3 037,00	dle SOD 2018/25-2-01-A-04-5 pol. č.117
EPS dílna : 10			10,00000				
<b>Díl: D3</b>		<b>Trasy</b>	<b>267 030,60</b>				
16	11.3	Požární kabelová příchytka (pro kabely s funkční odolností při požáru)	ks	450,00000	367,00	165 150,00	dle SOD 2018/25-2-01-C-04-5 pol. č.74
EPS dílna : 450			450,00000				
17	11.6	Krabice KU 68	ks	10,00000	164,30	1 643,00	dle SOD 2018/25-2-01-B-04-5 pol. č.222
SK Dílna : 10			10,00000				
18	12.3	Požární kotva pro uchycení příchytky	ks	450,00000	28,90	13 005,00	dle SOD 2018/25-2-01-C-04-5 pol. č.75
EPS dílna : 450			450,00000				
19	13.3	Kabelová příchytka pro kabel hlásičové linky	ks	280,00000	46,32	12 969,60	dle SOD 2018/25-2-01-C-04-5 pol. č.76
EPS dílna : 280			280,00000				
20	13.5	Frézování drážky v cihlovém zdivu, 100x50mm - pro uložení trubek pod omítku	m	10,00000	455,00	4 550,00	dle SOD 2018/25-2-01-C-04-5 pol. č.127
Rozvody SIL Dílna : 10			10,00000				
21	15.3	Trubka PVC 23 p.o	m	250,00000	67,94	16 985,00	dle SOD 2018/25-2-01-C-04-5 pol. č.78
EPS dílna : 250			250,00000				
22	18.5	Pomocný podružný montážní materiál: zděný materiál na drobné zapravení, sádra, slahovací pásy, izolační pásy, drobný spolební materiál	kpl	0,70000	7 410,00	5 187,00	dle SOD 2018/25-2-01-A-04-5 pol. č.183
23	22	Kabel FO SM 9/125 12 vláken	m	120,00000	41,60	4 992,00	dle SOD 2018/25-2-01-B-04-5 pol. č.22
SK Dílna : 120			120,00000				
24	24.3	Kabel J-Y(st)Y 1x2x0,8 - hlásičové linky	m	500,00000	29,40	14 700,00	dle SOD 2018/25-2-01-B-04-5 pol. č.134
EPS dílna : 500			500,00000				

### Položkový rozpočet

S:	2022-005	Rekonstrukce objektu UO Vsetín ul. Hlásenka 1516
O:	ZL 18	Úpravy slaboproudých a silnoproudých instalací
R:	15	Přípočty - Zařízení slaboproudé elektrotechniky - část D

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
25	25.3	Kabel PH 120R 1x2x0,8 - hlásičová linka přes CHUC	m	100,00000	42,80	4 280,00	dle SOD 2018/25-2-01-B-04-5 pol. č.135
EPS dílna : 100				100,00000			
26	26	Mikrotrubička HDPE 10/8	m	240,00000	19,00	4 560,00	dle SOD 2018/25-2-01-B-04-5 pol. č.26
SK Dílna : 240				240,00000			
27	27.3	Kabel PH 120R 4x2x0,8 - připojení externího ovládacího tabla a OPPO	m	120,00000	76,90	9 228,00	dle SOD 2018/25-2-01-B-04-5 pol. č.137
EPS dílna : 120				120,00000			
28	28.3	Kabel PH 120R 3x2,5 - napájení V/V modulů od požárního napájecího zdroje, přívod napájení zdrojů, ústředny EPS a ZDP	m	10,00000	68,10	681,00	dle SOD 2018/25-2-01-B-04-5 pol. č.138
EPS dílna : 10				10,00000			
29	31.2	Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce	hod	20,00000	455,00	9 100,00	dle SOD 2018/25-2-01-A-04-5 pol. č.139
EPS dílna : 20				20,00000			
<b>Díl: D4      Ostatní</b>						<b>38 252,50</b>	
30	44	Zkouška hlásiče (automatický, tlačítkový)	ks	12,00000	130,00	1 560,00	dle SOD 2018/25-2-01-B-04-5 pol. č.154
31	45	Seznámení obsluhy s provozem zařízení	kpl	1,00000	3 640,00	3 640,00	dle SOD 2018/25-2-01-B-04-5 pol. č.155
32	47	Úvedení do trv. provozu - ústředna (programování, oživení, odzkoušení)	ks	0,50000	15 600,00	7 800,00	dle SOD 2018/25-2-01-B-04-5 pol. č.157
33	51	Realizační dokumentace	ks	0,50000	18 850,00	9 425,00	dle SOD 2018/25-2-01-B-04-5 pol. č.161
34	53	Náklady na dopravu	ks	0,30000	16 250,00	4 875,00	dle SOD 2018/25-2-01-B-04-5 pol. č.163
35	54	Výchozí revize	ks	0,20000	13 000,00	2 600,00	dle SOD 2018/25-2-01-B-04-5 pol. č.164
36	57	Uklid staveniště	hod	10,00000	455,00	4 550,00	dle SOD 2018/25-2-01-B-04-5 pol. č.167
37	58	Ostatní rozpočtové náklady	kpl	0,45000	8 450,00	3 802,50	dle SOD 2018/25-2-01-B-04-5 pol. č.168

<b>Celkem:</b>	<b>394 927,30</b>
----------------	-------------------