

Dodatek č. 1

ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/2029/2023

"ZŠ a MŠ logopedická Liberec, E. Krásnohorské 921 – Výměna otvorových výplní v areálu školy"

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Zbyňkem Miklíkem, náměstkem hejtmana

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 19-7964200287/0100

dále jen „objednatel“


a

SYBAN, s.r.o.

se sídlem: ul 28.října 60/44, 460 07, Liberec 7

IČO: 25401343

DIČ: CZ25401343

osoba oprávněná podepsat dodatek: 

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: 986297399/0800

evidence: 

dále jen „zhotovitel“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 28.8.2023 smlouvu o provedení stavby, vedenou objednatelům pod č. OLP/2029/2023, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést stavbu "ZŠ a

MŠ logopedická Liberec, E. Krásnohorské 921 - Výměna otvorových výplní v areálu školy" (dále jen „smlouva“).

2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4,5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").
3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku.

Článek I. Předmět dodatku

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce a naopak se z něho vypouští méněpráce tak, jak vyplývá z příloh tohoto dodatku.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se navyšuje o částku 533 928,99 Kč bez DPH, tj. 646 054,08 Kč včetně DPH.
3. Celkový přehled změny ceny díla:

Cena díla dle smlouvy bez DPH	9.688.888,00 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4,5 a 6 zákona č. 134/2016 bez DPH- vícepráce	710 102,61 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 a 5 zákona č. 134/2016 bez DPH - méněpráce	176 173,62 Kč
Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za méněpráce) bez DPH	10.222.816,99 Kč
DPH	2.146.791,57 Kč
Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za méněpráce) včetně DPH	12.369.608,56 Kč

4. Z důvodu dodatečných stavebních prací se smluvní strany dohodly na změně termínu pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby. Smluvní strany se dohodly na tom, že článek IV. odst. 4 smlouvy ve znění

"Termín pro dokončení stavebních a montážních prací a pro předání a převzetí stavby včetně dokladů: nejpozději do 60 dnů od předání a převzetí staveniště"

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:



"Termín pro dokončení stavebních a montážních prací a pro předání a převzetí stavby včetně dokladů: nejpozději do 64 dnů od předání a převzetí staveniště"


Článek II. **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: Změnový list, Rozpočet
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 2288/23/RK ze dne 5.12.2023.

V Liberci dne 19.12.2023

V Liberci dne 14.12.2023





Liberecký kraj
resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky

ZMĚNOVÝ LIST		č. 01/2023	
Název akce:	ZŠ a MŠ logopedická Liberec, E. Krásnohorské 921-Výměna otvorových výplní v areálu školy		
Reg. č. proj.:	-		
Smlouva:	OLP/2029/2023		
Investor:	Liberecký kraj, U Jezu 242/2a, 460 01, Liberec, IČO 708 91 508		
Zhotovitel:	SYBAN s.r.o. se sídlem 28. října 60/44, , 460 01 Liberec, IČO 25401343		
Změnový list vystavil:		Datum:	16.11.2023
<u>Předmět změny:</u>			
Práce a dodávky nad rámec Smlouvy o provedení stavby č. OLP/2029/2023 uvedené v rozpočtu prací ke Změnovému listu č. 1, zpracovaného zhotovitelem ze dne 16.11.2023			
V průběhu provádění stavby vyvstala potřeba spočívající ve změně závazku ze smlouvy, která spočívala v provedení víceprací a neprovedení méně prací. Změna závazku není podstatnou změnou smlouvy a je sjednána:			
= v souladu s §222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), se za podstatnou změnu závazku nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a hodnota změny je			
1. nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a			
2. nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce			
Pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.			
= v souladu s § 222 odst. 5 zákona se za podstatnou změnu závazku nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele			
a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení,			
b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů.			
= v souladu s § 222 odst. 6 zákona se za podstatnou změnu závazku nepovažuje změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.			

ZMĚNOVÝ LIST

č. 01/2023

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY DLE § 222 Odst. 4 ZÁKONA

1.01/ Zhotovení nápisu na fasádu

Popis a zdůvodnění změny:

Nápis nebyl projektovou dokumentací blíže specifikován, byl pouze uveden ve výkazu výměr. Z důvodu zachování architektonického rázu fasády školy, bude nápis ve stejném provedení jako je zhotovené logo školy – z Cortenových plechů, na trnech, v provedení samostatnými písmeny, vysokými 300 mm.

Méněpráce: 0,00 Kč bez DPH; vícepráce: 9 867,22 Kč bez DPH

Změna celkem: + 9 867,22 Kč bez DPH

Provedení této změny dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nemá vliv na celkový termín výstavby.

1.02/Změna parapetů a ostění prostorách kuchyně a jídelny

Popis a zdůvodnění změny:

Dle projektové dokumentace se měly parapety a ostění z kabřincových kameninových pásků vybourat a po výměně oken obnovit ve stejném provedení. Vzhledem k tomu, že tyto kabřincové pásky – ve světlém provedení se již řadu let nevyrábí, bylo rozhodnuto, že ostění oken se obloží bílým keramickým obkladem o rozměru 400 x 200 mm a parapet bude dodán a osazen plastový, bílý.

Méněpráce: 67 993,90 Kč bez DPH; vícepráce: 38 286,90 Kč bez DPH

Změna celkem: - 29 706,28 Kč bez DPH

Provedení této změny dle § 222 odst.4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nemá vliv na celkový termín výstavby.

1.03/ Vstupní plastová stěna do atria

Popis a zdůvodnění změny:

V zadávací dokumentaci byla řešena v atriu pouze okna, vstupní stěna nebyla součástí projektu. Vzhledem k tomu, že se všechny ostatní výplně v prostorách chodby u atria nahrazují, bylo rozhodnuto, aby se předešlo velkým tepelným ztrátám, tuto stěnu nahradit také. Dodávka a montáž nové plastové vstupní stěny do atria o rozměru 3615 x 2425 mm, profil Progress koresponduje barevně s nově osazovanými okny.

Méněpráce: 0,00 Kč bez DPH; vícepráce: 133 531,10 Kč bez DPH

Změna celkem: + 133 531,10 Kč bez DPH

Provedení této změny dle § 222 odst.4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nemá vliv na celkový termín výstavby.

1.04/ Změna fasádní omítky

Popis a zdůvodnění změny:

Nová fasádní omítka se natahuje v místech demontovaného dřevěného obložení, především nadpraží. Toto

ZMĚNOVÝ LIST

č. 01/2023

původní obložení bylo ve tmavém odstínu, pravděpodobně palisandr, stejně jako zábradlí na balkonech. Z důvodu zachování architektonického rázu budov je vhodné tuto fasádní omítku aplikovat v co barevně nejbližším, tmavém odstínu. Proto byla vybrána speciální omítka od výrobce Baunit – Pura Top s technologií cool pigmentů pro intenzivní a zářivé barevné odstíny, která vyniká vysokou stálobarevností.

Méněpráce: 0,00 Kč bez DPH; vícepráce: 84 976,42 Kč bez DPH

Změna celkem: + 84 976,42 Kč bez DPH

Provedení této změny dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nemá vliv na celkový termín výstavby.

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY DLE § 222 ODS. 5 ZÁKONA

1.05/ Lešení

Popis a zdůvodnění změny:

Ve výkazu výměr, který je součástí zadávací dokumentace je chybně uvedena výměra za příplatek za první a každý den použití fasádního lešení k ceně lešení – 1111. Z toho důvodu jsou položky dopočítány, dle počtu dní potřebných pro realizaci, po jednotlivých objektech.

méněpráce: 0,00 Kč bez DPH; vícepráce: 85 467,71 Kč bez DPH

Změna celkem: + 85 467,71 Kč bez DPH

Provedení této změny dle § 222 odst. 5 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nemá vliv na celkový termín výstavby.

1.06/ Odpočet větrací lišty

Popis a zdůvodnění změny:

Odpočet nerealizované větrací lišty. Po dohodě s projektantem je tato položka zbytečná s ohledem na požadavky tepelných ztrát. Výměna vzduchu v místnostech je zajištěna otevíravými okny a z toho důvodu není nutné instalovat větrací lištu.

Méněpráce: 108 180,44Kč bez DPH; vícepráce: 0,00 Kč bez DPH

Změna celkem: - 108 180,44 Kč bez DPH

Provedení této změny dle § 222 odst. 5 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nemá vliv na celkový termín výstavby.

1.07/ Dopčet fasádní omítky

Popis a zdůvodnění změny:

Dopčet ceny za zhotovení fasádní omítky vč. penetrace. Jedná se o vodorovnou plochu nadpraží. Ve výkazu výměr je pouze zhotovení kontaktního zateplení těchto ploch bez omítky.

Méněpráce: 0,00Kč bez DPH; vícepráce: 41 715,88 Kč bez DPH

ZMĚNOVÝ LIST

č. 01/2023

Změna celkem: + 41 715,88 Kč bez DPH

Provedení této změny dle § 222 odst. 5 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nemá vliv na celkový termín výstavby.

1.08/ Větrací mřížky do fasády

Popis a zdůvodnění změny:

Projektová dokumentace neřeší způsob napojení a ukončení odvětrání střešních pláštů směrem do fasády. Odvětrání je provedeno vytažením plastového potrubí do fasády, které je ukončeno větrací mřížkou se sítkou. Vzdálenost těchto mřížek je přibližně 1 200 mm. Mřížky se doplňují ve všech opravovaných štítech na objektu školy.

Méněpráce: 0,00 Kč bez DPH; vícepráce: 54 288,08 Kč bez DPH

Změna celkem: + 54 288,08 Kč bez DPH

Provedení této změny dle § 222 odst. 5 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nemá vliv na celkový termín výstavby.

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY DLE § 222 Odst. 6 ZÁKONA

1.09/ Podlepy

Popis a zdůvodnění změny:

Po demontáži dřevěného obložení nad okny bylo zjištěno, že podklad je potřeba dorovnat, aby se na něj mohly aplikovat další navržené vrstvy zateplení. V těchto místech bylo přistoupeno k nalepení podlepy z polystyrenových desek tl. 20 mm.

Méněpráce: 0,00 Kč bez DPH; vícepráce: 82 822,94 Kč bez DPH

Změna celkem: + 82 822,94 Kč bez DPH

Provedení této změny dle § 222 odst. 6 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nemá vliv na celkový termín výstavby.

1.10/ Úpravy podhledů – hlavní vstup, atrium, balkony

Popis a zdůvodnění změny:

Vzhledem ke špatnému stavu stávajících podhledů v prostorách hlavního vstupu, atria a balkonů bylo rozhodnuto, že podhledy budou oškrábány, bude proveden spojovací můstek, nový štuk a bílý fasádní nátěr. K těmto pracím je napočítáno i příslušné lešení.

Méněpráce: 0,00 Kč bez DPH; vícepráce: 179 146,36 Kč bez DPH

Změna celkem: + 179 146,36 Kč bez DPH

**Provedení této změny dle § 222 odst. 6 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Provedení této změny má vliv na prodloužení termínu o 4 dny.**

ZMĚNOVÝ LIST

č. 01/2023

Rekapitulace změn závazku:

Změna dle zákona 134/2016 Sb.

§ 222 zákona	Cena víceprací bez DPH	Cena méněprací bez DPH	Výsledná změna ceny bez DPH
Odst. 4	266 661,64	- 67 993,18	+ 198 668,46
Odst.5	181 471,67	- 108 180,44	+ 73 291,23
Odst. 6	261 969,30	0	261 969,30
CELKEM	710 102,61	- 176 173,62	533 928,99

Prodloužení termínu výstavby:

dní:

4

Jednotlivé dny se přičítají k původnímu termínu výstavby důvodu provázanosti a návaznosti jednotlivých souborů stavebních činností.

Přílohy: soupis víceprací a méněprací

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 176 173,62	710 102,61	
Výsledná cena změny bez DPH:	Vyčíslení DPH změny:	Výsledná cena změny včetně DPH:
533 928,99	112 125,08	646 054,08

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o provedení stavby a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o provedení stavby tuto změnu rozsahu díla:

Podpis technického dozoru stavby:

Projektant:

Podpis stavbyvedoucího stavby:

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL1
Stavba: Výměna výplní otvorů ZŠ a MŠ Logopedická Liberec - Dodatek č. 1

KSO:
Místo: Elišky Krásnohorské 921, 460 14 Liberec

CC-CZ:
Datum: 13. 11. 2023

Zadavatel:
ZŠ a MŠ logopedická, Liberec

IČ: 46748059
DIČ:

Zhotovitel:
SYBAN, s.r.o.

IČ: 25401343
DIČ: CZ25401343

Projektant:
V&M spol. s r.o.

IČ: 47282525
DIČ: CZ47282525

Zpracovatel:
SYBAN, s.r.o.

IČ: 25401343
DIČ: CZ25401343

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			533 928,99
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	533 928,99	112 125,09
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	646 054,08

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL1

Stavba: Výměna výplní otvorů ZŠ a MŠ Logopedická Liberec - Dodatek č. 1

Místo: Elišky Krásnohorské 921, 460 14 Liberec

Datum:

13. 11. 2023

Zadavatel: ZŠ a MŠ logopedická, Liberec

Projektant:

V&M spol. s r.o.

Zhotovitel: SYBAN, s.r.o.

Zpracovatel:

SYBAN, s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		533 928,99	646 054,08	
1.01	Zhotovení nápisu na fasádu	9 867,22	11 939,34	STA
1.02	Změna parapetů a ostění v prostorech kuchyně a jídelny	-29 706,28	-35 944,60	STA
1.03	Vstupní plastová stěna do atria	133 531,10	161 572,63	STA
1.04	Změna fasádní omítky	84 976,42	102 821,47	STA
1.05	Lešení	85 467,71	103 415,93	STA
1.06	Odpočet větrací lišty	-108 180,44	-130 898,33	STA
1.07	Dopočet fasádní omítky	41 715,88	50 476,21	STA
1.08	Větrací mřížky do fasády	54 288,08	65 688,58	STA
1.09	Podlepy	82 822,94	100 215,76	STA
1.10	Úpravy pohledů – hlavní vstup, atrium, balkony	179 146,36	216 767,10	STA
1.10.1	Vchod do školy	96 859,84	117 200,41	Soupis
1.10.2	Atrium	68 318,52	82 665,41	Soupis
1.10.3	Balkony	13 968,00	16 901,28	Soupis

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna výplní otvorů ZŠ a MŠ Logopedická Liberec - Dodatek č. 1

Objekt:

1.01 - Zhotovení nápisu na fasádu

Místo: Elišky Krásnohorské 921, 460 14 Liberec

Datum: 13. 11. 2023

Zadavatel: ZŠ a MŠ logopedická, Liberec

Projektant: V&M spol. s r.o.

Zhotovitel: SYBAN, s.r.o.

Zpracovatel: SYBAN, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	9 867,22
799 - Ostatní	9 660,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	207,22

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna výplní otvorů ZŠ a MŠ Logopedická Liberec - Dodatek č. 1

Objekt:

1.01 - Zhotovení nápisu na fasádu

Místo: Elišky Krásnohorské 921, 460 14 Liberec

Datum: 13. 11. 2023

Zadavatel: ZŠ a MŠ logopedická, Liberec

Projektant: V&M spol. s r.o.

Zhotovitel: SYBAN, s.r.o.

Zpracovatel: SYBAN, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

9 867,22

D		799	Ostatní						9 660,00
1001	K	799909001RAX	Změna provedení názvu školy nad hlavní vchod (cortenové plechy)	soubor	1,000	9 660,00	9 660,00	Nabídka SUB	

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady						207,22
120	K	0300020	Zařízení staveniště - zřízení, pronájem a odstranění	soubor	1,000	101,84	101,84	Dle SoD	
121	K	0300030	Kompletační a koordinační situace	soubor	1,000	50,92	50,92	Dle SoD	
122	K	0300040	Náklady spojené s umístěním a provozem objektu	soubor	1,000	54,46	54,46	Dle SoD	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna výplní otvorů ZŠ a MŠ Logopedická Liberec - Dodatek č. 1

Objekt:

1.02 - Změna parapetů a ostění v prostorech kuchyně a jídelny

Místo: Elišky Krásnohorské 921, 460 14 Liberec

Datum: 13. 11. 2023

Zadavatel: ZŠ a MŠ logopedická, Liberec

Projektant: V&M spol. s r.o.

Zhotovitel: SYBAN, s.r.o.

Zpracovatel: SYBAN, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	-29 706,28
781 - Dokončovací práce - obklady	-67 369,33
781 - Dokončovací práce - obklady	6 998,58
64 - Výplně otvorů	31 288,32
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	-623,85

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna výplní otvorů ZŠ a MŠ Logopedická Liberec - Dodatek č. 1

Objekt:

1.02 - Změna parapetů a ostění v prostorách kuchyně a jídelny

Místo: Elišky Krásnohorské 921, 460 14 Liberec

Datum: 13. 11. 2023

Zadavatel: ZŠ a MŠ logopedická, Liberec

Projektant: V&M spol. s r.o.

Zhotovitel: SYBAN, s.r.o.

Zpracovatel: SYBAN, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-29 706,28

D		781	Dokončovací práce - obklady						-67 369,33
107	K	781734112	Montáž obkladů vnějších stěn z obkladaček nebo obkladových pásků cihelných lepených flexibilním lepidlem přes 50 do 85 ks/m2	m2	-20,625	2 339,15	-48 244,97	Dle SoD	
108	M	59623112	pásek obkladový cihlový hladký 280x65x14mm červený	kus	-1 007,325	17,66	-17 789,36	Dle SoD	
109	K	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-0,534	2 500,00	-1 335,00	Dle SoD	

D		781	Dokončovací práce - obklady						6 998,58
1002	K	Pol5	Montáž keramických obkladů 400 x 200 mm	m2	5,900	643,00	3 793,70	Nabídka SUB	
1003	M	Pol6	Dodávka keramických obkladů 400 x 200 mm , barva bílá, matná	m2	6,608	485,00	3 204,88	Nabídka SUB	

D		64	Výplně otvorů						31 288,32
96	K	6077544	Parapet vnitřní š = 400 mm; materiál - povrch laminátová fólie; materiál - jádro voděodolá DTD; dekor bílý, mramor, imitace dřeva	m	28,890	404,46	11 684,85	Dle SoD	
1004	M	Pol7	Parapet vnitřní š = 800mm - plastový; dekor bílý	m	5,670	1 500,00	8 505,00	Nabídka SUB	
97	K	6077545	Krytka parapetu plast; boční; rozměr 200 mm; barva bílá, imitace dřeva	sada	13,000	59,92	778,96	Dle SoD	
99	K	6489911	Osazení parapetních desek z plastických hmot šířky nad 200 mm	m	33,840	304,95	10 319,51	Dle SoD	

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady						-623,85
120	K	0300020	Zařízení staveniště - zřízení,pronájem a odstranění	soubor	-1,000	306,60	-306,60	Dle SoD	
121	K	0300030	Kompletační a koordinační situace	soubor	-1,000	153,30	-153,30	Dle SoD	
122	K	0300040	Náklady spojené s umístěním a provozem objektu	soubor	-1,000	163,95	-163,95	Dle SoD	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna výplně otvorů ZŠ a MŠ Logopedická Liberec - Dodatek č. 1

Objekt:

1.03 - Vstupní plastová stěna do atrie

Místo: Elišky Krásnohorské 921, 460 14 Liberec

Datum: 13. 11. 2023

Zadavatel: ZŠ a MŠ logopedická, Liberec

Projektant: V&M spol. s r.o.

Zhotovitel: SYBAN, s.r.o.

Zpracovatel: SYBAN, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

133 531,10

HSV - Práce a dodávky HSV	4 524,64
6 - Úpravy povrchů	2 045,78
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 258,31
997 - Přesun sutě	1 220,55
PSV - Práce a dodávky PSV	126 202,24
64 - Výplně otvorů	126 202,24
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	2 804,22

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna výplní otvorů ZŠ a MŠ Logopedická Liberec - Dodatek č. 1

Objekt:

1.03 - Vstupní plastová stěna do atria

Místo: Elišky Krásnohorské 921, 460 14 Liberec

Datum: 13. 11. 2023

Zadavatel: ZŠ a MŠ logopedická, Liberec

Projektant: V&M spol. s r.o.

Zhotovitel: SYBAN, s.r.o.

Zpracovatel: SYBAN, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

133 531,10

D	HSV		Práce a dodávky HSV				4 524,64	
D	6		Úpravy povrchů				2 045,78	
1	K	612131321	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená strojně stěn	m2	2,550	50,00	127,50	Dle SoD
2	K	612311141	Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štku do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	2,550	450,00	1 147,50	Dle SoD
4	K	612381026	Omítka tenkovrstvá minerální vnitřních ploch bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm svislých konstrukcí stěn v podlaží i na schodišti	m2	0,200	330,00	66,00	Dle SoD
8	K	622142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačněním do tmelu stěn	m2	0,200	360,00	72,00	Dle SoD
16	K	6246312	Vyplnění spár sendvičového zdiva PUR pěnou - vypěnění prostoru stávající TI nad rámec PUR pro montáž	m	4,850	60,00	291,00	Dle SoD
20	K	632451022	Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v pásu o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm	m2	1,085	315,00	341,78	Dle SoD
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 258,31	
37	K	968062357	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly dvojitých, plochy přes 4 m2	m2	8,766	135,00	1 183,41	Dle SoD
89	K	766691912	Ostatní práce vyvážení nebo zavážení křidel dřevěných okenních, plochy přes 1,5 m2	kus	2,000	37,45	74,90	Dle SoD
D	997		Přesun sutě				1 220,55	
43	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	0,412	750,00	309,00	Dle SoD
44	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	0,412	1 150,00	473,80	Dle SoD
45	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	2,060	80,00	164,80	Dle SoD
46	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,412	250,00	103,00	Dle SoD
47	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	3,708	12,50	46,35	Dle SoD
48	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směšného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,412	300,00	123,60	Dle SoD
D	PSV		Práce a dodávky PSV				126 202,24	
D	64		Výplně otvorů				126 202,24	
1005	K	Pol1	D+M plastové vstupní stěny 3615x2425 ,systém Progress 86mm, odstín zlatý dub/bílá	kpl	1,000	124 113,60	124 113,60	nabídka SUB
98	K	6409090	D+M uzávěrů připojovací spáry	m	12,200	171,20	2 088,64	Dle SoD
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				2 804,22	
120	K	0300020	Zařízení staveniště - zřízení,pronájem a odstranění	soubor	1,000	1 378,19	1 378,19	Dle SoD
121	K	0300030	Kompletační a koordinační situace	soubor	1,000	689,09	689,09	Dle SoD
122	K	0300040	Náklady spojené s umístěním a provozem objektu	soubor	1,000	736,94	736,94	Dle SoD

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna výplní otvorů ZŠ a MŠ Logopedická Liberec - Dodatek č. 1

Objekt:

1.04 - Změna fasádní omítky

Místo: Elišky Krásnohorské 921, 460 14 Liberec

Datum: 13. 11. 2023

Zadavatel: ZŠ a MŠ logopedická, Liberec

Projektant: V&M spol. s r.o.

Zhotovitel: SYBAN, s.r.o.

Zpracovatel: SYBAN, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	84 976,42
6 - Úpravy povrchů	83 191,87
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 784,55

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna výplní otvorů ZŠ a MŠ Logopedická Liberec - Dodatek č. 1

Objekt:

1.04 - Změna fasádní omítky

Místo: Elišky Krásnohorské 921, 460 14 Liberec

Datum: 13. 11. 2023

Zadavatel: ZŠ a MŠ logopedická, Liberec

Projektant: V&M spol. s r.o.

Zhotovitel: SYBAN, s.r.o.

Zpracovatel: SYBAN, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

84 976,42

D	6	Úpravy povrchů							83 191,87
15	K	622531022	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm stěn - rozdíl ceny materiálu	m2	547,027	152,08	83 191,87	Dle SoD	

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady							1 784,55
120	K	0300020	Zařízení staveniště - zřízení, pronájem a odstranění	soubor	1,000	877,05	877,05	Dle SoD	
121	K	0300030	Kompletační a koordinační situace	soubor	1,000	438,53	438,53	Dle SoD	
122	K	0300040	Náklady spojené s umístěním a provozem objektu	soubor	1,000	468,97	468,97	Dle SoD	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna výplní otvorů ZŠ a MŠ Logopedická Liberec - Dodatek č. 1

Objekt:

1.05 - Lešení

Místo: Elišky Krásnohorské 921, 460 14 Liberec

Datum: 13. 11. 2023

Zadavatel: ZŠ a MŠ logopedická, Liberec

Projektant: V&M spol. s r.o.

Zhotovitel: SYBAN, s.r.o.

Zpracovatel: SYBAN, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	85 467,71
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	83 672,84
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 794,87

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna výplní otvorů ZŠ a MŠ Logopedická Liberec - Dodatek č. 1

Objekt:

1.05 - Lešení

Místo: Elišky Krásnohorské 921, 460 14 Liberec

Datum: 13. 11. 2023

Zadavatel: ZŠ a MŠ logopedická, Liberec

Projektant: V&M spol. s r.o.

Zhotovitel: SYBAN, s.r.o.

Zpracovatel: SYBAN, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

85 467,71

D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání		83 672,84				
23	K	941111211	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111	m2	34 235,656	0,98	33 550,94	Dle SoD
	vv		Budovy S+V					
	vv		570*28 "28dní		15 960,000			
	vv		230*28 "28dní		6 440,000			
	vv		Mezisoučet		22 400,000			
	vv		Budovy CH					
	vv		422,702*28 "28dní		11 835,656			
	vv		Mezisoučet		11 835,656			
	vv		Součet		34 235,656			
24	K	941111212	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1112	m2	51 144,800	0,98	50 121,90	Dle SoD
	vv		Budova U1					
	vv		954*28 "28dní		26 712,000			
	vv		Mezisoučet		26 712,000			
	vv		Budova U2					
	vv		872,60*28 "28dní		24 432,800			
	vv		Mezisoučet		24 432,800			
	vv		Součet		51 144,800			
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady		1 794,87				
120	K	0300020	Zařízení staveniště - zřízení,pronájem a odstranění	soubor	1,000	882,12	882,12	Dle SoD
121	K	0300030	Kompletační a koordinační situace	soubor	1,000	441,06	441,06	Dle SoD
122	K	0300040	Náklady spojené s umístěním a provozem objektu	soubor	1,000	471,69	471,69	Dle SoD

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna výplní otvorů ZŠ a MŠ Logopedická Liberec - Dodatek č. 1

Objekt:

1.06 - Odpočet větrací lišty

Místo: Elišky Krásnohorské 921, 460 14 Liberec

Datum: 13. 11. 2023

Zadavatel: ZŠ a MŠ logopedická, Liberec

Projektant: V&M spol. s r.o.

Zhotovitel: SYBAN, s.r.o.

Zpracovatel: SYBAN, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-108 180,44

766 - Konstrukce truhlářské

-105 908,60

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

-2 271,84

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna výplní otvorů ZŠ a MŠ Logopedická Liberec - Dodatek č. 1

Objekt:

1.06 - Odpočet větrací lišty

Místo: Elišky Krásnohorské 921, 460 14 Liberec

Datum: 13. 11. 2023

Zadavatel: ZŠ a MŠ logopedická, Liberec

Projektant: V&M spol. s r.o.

Zhotovitel: SYBAN, s.r.o.

Zpracovatel: SYBAN, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-108 180,44

D	766	Konstrukce truhlářské					-105 908,60	
90	K	766909091X00	Montáž větrací lišty	kus	-101,000	1 048,60	-105 908,60	Dle SoD

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					-2 271,84	
120	K	0300020	Zařízení staveniště - zřízení, pronájem a odstranění	soubor	-1,000	1 116,54	-1 116,54	Dle SoD
121	K	0300030	Kompletační a koordinační situace	soubor	-1,000	558,27	-558,27	Dle SoD
122	K	0300040	Náklady spojené s umístěním a provozem objektu	soubor	-1,000	597,03	-597,03	Dle SoD

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna výplní otvorů ZŠ a MŠ Logopedická Liberec - Dodatek č. 1

Objekt:

1.07 - Dopočet fasádní omítky

Místo: Elišky Krásnohorské 921, 460 14 Liberec

Datum: 13. 11. 2023

Zadavatel: ZŠ a MŠ logopedická, Liberec

Projektant: V&M spol. s r.o.

Zhotovitel: SYBAN, s.r.o.

Zpracovatel: SYBAN, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	41 715,88
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	40 739,93
998 - Přesun hmot	99,90
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	876,05

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna výplní otvorů ZŠ a MŠ Logopedická Liberec - Dodatek č. 1

Objekt:

1.07 - Dopočet fasádní omítky

Místo: Elišky Krásnohorské 921, 460 14 Liberec

Datum: 13. 11. 2023

Zadavatel: ZŠ a MŠ logopedická, Liberec

Projektant: V&M spol. s r.o.

Zhotovitel: SYBAN, s.r.o.

Zpracovatel: SYBAN, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

41 715,88

D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						40 739,93
11	K	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn	m2	93,655	50,00	4 682,75	Dle SoD	
15	K	622531022	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm stěn	m2	93,655	385,00	36 057,18	Dle SoD	

D		998	Přesun hmot						99,90
49	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	0,333	300,00	99,90	Dle SoD	

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady						876,05
120	K	0300020	Zařízení staveniště - zřízení, pronájem a odstranění	soubor	1,000	430,55	430,55	Dle SoD	
121	K	0300030	Kompletační a koordinační situace	soubor	1,000	215,28	215,28	Dle SoD	
122	K	0300040	Náklady spojené s umístěním a provozem objektu	soubor	1,000	230,22	230,22	Dle SoD	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna výplní otvorů ZŠ a MŠ Logopedická Liberec - Dodatek č. 1

Objekt:

1.08 - Větrací mřížky do fasády

Místo: Elišky Krásnohorské 921, 460 14 Liberec

Datum: 13. 11. 2023

Zadavatel: ZŠ a MŠ logopedická, Liberec

Projektant: V&M spol. s r.o.

Zhotovitel: SYBAN, s.r.o.

Zpracovatel: SYBAN, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

54 288,08

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

53 148,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

1 140,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna výplní otvorů ZŠ a MŠ Logopedická Liberec - Dodatek č. 1

Objekt:

1.08 - Větrací mřížky do fasády

Místo: Elišky Krásnohorské 921, 460 14 Liberec

Datum: 13. 11. 2023

Zadavatel: ZŠ a MŠ logopedická, Liberec

Projektant: V&M spol. s r.o.

Zhotovitel: SYBAN, s.r.o.

Zpracovatel: SYBAN, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

54 288,08

D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				53 148,00		
1006	K	Pol2	Montáž odvětrání střechy do fasády - potrubí DN50mm a mřížky	ks	240,000	173,00	41 520,00	Nabídka SUB
	vv		Budovy S+V (152-25)/1,2		105,833			
	vv		Budovy CH 67/1,2		55,833			
	vv		Budova U1 44/1,2		36,667			
	vv		budova U2 44/1,2		36,667			
	vv		Součet		235,000			
	vv		Rezerva					
	vv		235+5 *5kusů		240,000			
1007	M	Pol3	dodávka trubka HT 50/250mm s hrdlem HTEM	ks	240,000	18,95	4 548,00	Nabídka SUB
1008	M	Pol4	dodávka mřížka větrací kruhová VM50se sítkou , plastová, hnědá	ks	240,000	29,50	7 080,00	Nabídka SUB

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				1 140,08		
120	K	0300020	Zařízení staveniště - zřízení,pronájem a odstranění	soubor	1,000	560,31	560,31	Dle SoD
121	K	0300030	Kompletační a koordinační situace	soubor	1,000	280,16	280,16	Dle SoD
122	K	0300040	Náklady spojené s umístěním a provozem objektu	soubor	1,000	299,61	299,61	Dle SoD

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna výplní otvorů ZŠ a MŠ Logopedická Liberec - Dodatek č. 1

Objekt:

1.09 - Podlepy

Místo: Elišky Krásnohorské 921, 460 14 Liberec

Datum: 13. 11. 2023

Zadavatel: ZŠ a MŠ logopedická, Liberec

Projektant: V&M spol. s r.o.

Zhotovitel: SYBAN, s.r.o.

Zpracovatel: SYBAN, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	82 822,94
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	80 795,62
998 - Přesun hmot	288,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 739,32

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna výplní otvorů ZŠ a MŠ Logopedická Liberec - Dodatek č. 1

Objekt:

1.09 - Podlepy

Místo: Elišky Krásnohorské 921, 460 14 Liberec

Datum: 13. 11. 2023

Zadavatel: ZŠ a MŠ logopedická, Liberec

Projektant: V&M spol. s r.o.

Zhotovitel: SYBAN, s.r.o.

Zpracovatel: SYBAN, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

82 822,94

D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	80 795,62					
1009	K	622211001	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením polystyrénových desek tl do 40 mm	m2	241,280	299,50	72 263,36	CS ÚRS 2023 02

		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622211001					
		VV	Budovy S+V					
		VV	dle výpisu klempířských prvků					
		VV	152*0,4		60,800			
		VV	Mezisoučet		60,800			
		VV	Budovy CH					
		VV	dle výpisu klempířských prvků					
		VV	57*0,4		22,800			
		VV	15*1,8*0,4		10,800			
		VV	Mezisoučet		33,600			
		VV	Budova U1					
		VV	((5*18)+(22*5))*0,4		80,000			
		VV	3,6*0,4		1,440			
		VV	Mezisoučet		81,440			
		VV	Budova U2					
		VV	((22*4)+(18*4))*0,4		64,000			
		VV	3,6*0,4		1,440			
		VV	Mezisoučet		65,440			
		VV	Součet		241,280			

1010	M	28375952	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,035$ tl 20 mm	m2	277,472	30,75	8 532,26	CS ÚRS 2023 02
------	---	----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

		VV	Budovy S+V					
		VV	dle výpisu klempířských prvků					
		VV	152*0,4		60,800			
		VV	Mezisoučet		60,800			
		VV	Budovy CH					
		VV	dle výpisu klempířských prvků					
		VV	57*0,4		22,800			
		VV	15*1,8*0,4		10,800			
		VV	Mezisoučet		33,600			
		VV	Budova U1					
		VV	((5*18)+(22*5))*0,4		80,000			
		VV	3,6*0,4		1,440			
		VV	Mezisoučet		81,440			
		VV	Budova U2					
		VV	((22*4)+(18*4))*0,4		64,000			
		VV	3,6*0,4		1,440			
		VV	Mezisoučet		65,440			
		VV	Součet		241,280			
		VV	241,28*1,15 "Přepočet koeficientem množství		277,472			

D 998

Přesun hmot

288,00

49	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	0,960	300,00	288,00	Dle SoD
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	---------

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

1 739,32

120	K	0300020	Zařízení staveniště - zřízení, pronájem a odstranění	soubor	1,000	854,82	854,82	Dle SoD
121	K	0300030	Kompletační a koordinační situace	soubor	1,000	427,41	427,41	Dle SoD
122	K	0300040	Náklady spojené s umístěním a provozem objektu	soubor	1,000	457,09	457,09	Dle SoD

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna výplní otvorů ZŠ a MŠ Logopedická Liberec - Dodatek č. 1

Objekt:

1.10 - Úpravy pohledů – hlavní vstup, atrium, balkony

Soupis:

1.10.1 - Vchod do školy

Místo: Elišky Krásnohorské 921, 460 14 Liberec

Datum: 13. 11. 2023

Zadavatel: ZŠ a MŠ logopedická, Liberec

Projektant: V&M spol. s r.o.

Zhotovitel: SYBAN, s.r.o.

Zpracovatel: SYBAN, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

96 859,84

HSV - Práce a dodávky HSV

84 238,31

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

33 338,08

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

50 527,63

998 - Přesun hmot

372,60

PSV - Práce a dodávky PSV

10 587,42

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

3 820,78

783 - Dokončovací práce - nátěry

6 766,64

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

2 034,11

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna výplní otvorů ZŠ a MŠ Logopedická Liberec - Dodatek č. 1

Objekt:

1.10 - Úpravy podhledů – hlavní vstup, atrium, balkony

Soupis:

1.10.1 - Vchod do školy

Místo: Elišky Krásnohorské 921, 460 14 Liberec

Datum: 13. 11. 2023

Zadavatel: ZŠ a MŠ logopedická, Liberec

Projektant: V&M spol. s r.o.

Zhotovitel: SYBAN, s.r.o.

Zpracovatel: SYBAN, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

96 859,84

D	HSV		Práce a dodávky HSV				84 238,31	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				33 338,08	
8	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	41,260	360,00	14 853,60	dle SoD
1011	K	622311141	Omítka vápenná vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková stěna	m2	41,260	448,00	18 484,48	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622311141					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				50 527,63	
21	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	24,000	39,24	941,76	dle SoD
23	K	941111211	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111	m2	336,000	0,98	329,28	dle SoD
25	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	24,000	21,80	523,20	dle SoD
1012	K	943211111	Lešení prostorové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 10 m montáž	m3	439,000	47,60	20 896,40	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/943211111					
	VV		76*4		304,000			
	VV		45*3		135,000			
	VV		Součet		439,000			
1013	K	943211211	Lešení prostorové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití	m3	6 146,000	1,64	10 079,44	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/943211211					
	VV		439*14		6 146,000			
1014	K	943211811	Lešení prostorové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 10 m demontáž	m3	439,000	37,90	16 638,10	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/943211811					
	VV		76*4		304,000			
	VV		45*3		135,000			
	VV		Součet		439,000			
1015	K	978015331	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 10 do 20 %	m2	3,960	17,00	67,32	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978015331					
1016	K	978015341	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	41,260	25,50	1 052,13	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978015341					
D	998		Přesun hmot				372,60	
49	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	1,242	300,00	372,60	dle SoD
D	PSV		Práce a dodávky PSV				10 587,42	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				3 820,78	
1017	K	711191011	Provedení nátěru adhezivního můstku na ploše svislé S	m2	41,260	28,00	1 155,28	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711191011					
1018	M	WBR.NP6535	Adhezivní můstek - weberpodklad haft	kg	12,378	206,51	2 556,18	CS ÚRS 2023 02
			Poznámka k položce: Balení 5 kg 41,26*0,3 "Přepočtené koeficientem množství		12,378			
1019	K	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	35,841	3,05	109,32	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711201					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 783			Dokončovací práce - nátěry				6 766,64	
1020	K	783823135	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový	m2	41,260	56,00	2 310,56	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783823135					
1021	K	783827105	Krycí (ochranný) nátěr omítek jednonásobný hladkých betonových povrchů nebo povrchů z desek na bázi dřeva (dřevoláknitých apod.) silikonový	m2	41,260	108,00	4 456,08	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783827105					
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				2 034,11	
120	K	0300020	Zařízení staveniště - zřízení,pronájem a odstranění	soubor	1,000	999,70	999,70	dle SoD
121	K	0300030	Kompletační a koordinační situace	soubor	1,000	499,85	499,85	dle SoD
122	K	0300040	Náklady spojené s umístěním a provozem objektu	soubor	1,000	534,56	534,56	dle SoD

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna výplní otvorů ZŠ a MŠ Logopedická Liberec - Dodatek č. 1

Objekt:

1.10 - Úpravy podhledů – hlavní vstup, atrium, balkony

Soupis:

1.10.2 - Atrium

Místo: Elišky Krásnohorské 921, 460 14 Liberec

Datum: 13. 11. 2023

Zadavatel: ZŠ a MŠ logopedická, Liberec

Projektant: V&M spol. s r.o.

Zhotovitel: SYBAN, s.r.o.

Zpracovatel: SYBAN, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

68 318,52

HSV - Práce a dodávky HSV

55 269,98

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

43 401,28

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

11 460,10

998 - Přesun hmot

408,60

PSV - Práce a dodávky PSV

11 613,82

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

4 191,18

783 - Dokončovací práce - nátěry

7 422,64

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

1 434,72

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna výplní otvorů ZŠ a MŠ Logopedická Liberec - Dodatek č. 1

Objekt:

1.10 - Úpravy podhledů – hlavní vstup, atrium, balkony

Soupis:

1.10.2 - Atrium

Místo: Elišky Krásnohorské 921, 460 14 Liberec

Datum: 13. 11. 2023

Zadavatel: ZŠ a MŠ logopedická, Liberec

Projektant: V&M spol. s r.o.

Zhotovitel: SYBAN, s.r.o.

Zpracovatel: SYBAN, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

68 318,52

D	HSV		Práce a dodávky HSV				55 269,98	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				43 401,28	
8	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	45,260	360,00	16 293,60	Dle SoD
1022	K	622211001	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením polystyrenových desek tl do 40 mm	m2	20,400	299,50	6 109,80	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622211001								
1023	M	28375952	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,035$ tl 20 mm	m2	23,460	30,75	721,40	CS ÚRS 2023 02
VV 20,4*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 23,460								
1024	K	622311141	Omítka vápenná vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková stěn	m2	45,260	448,00	20 276,48	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622311141								
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				11 460,10	
21	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	143,000	39,24	5 611,32	Dle SoD
23	K	941111211	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111	m2	2 002,000	0,98	1 961,96	Dle SoD
25	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	143,000	21,80	3 117,40	Dle SoD
1025	K	978015331	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 10 do 20 %	m2	45,260	17,00	769,42	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978015331								
D	998		Přesun hmot				408,60	
49	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	1,362	300,00	408,60	Dle SoD
D	PSV		Práce a dodávky PSV				11 613,82	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				4 191,18	
1026	K	711191011	Provedení nátěru adhezivního můstku na ploše svíslé S	m2	45,260	28,00	1 267,28	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711191011								
1027	M	WBR.NP6535	Adhezivní můstek - weberpodklad haft	kg	13,578	206,51	2 803,99	
P Poznámka k položce: Balení 5 kg								
VV 45,26*0,3 "Přepočtené koeficientem množství 13,578								
1028	K	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	39,315	3,05	119,91	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711201								
D	783		Dokončovací práce - nátěry				7 422,64	
1029	K	783823135	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový	m2	45,260	56,00	2 534,56	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783823135								
1030	K	783827105	Krycí (ochranný) nátěr omítek jedonosobných hladkých betonových povrchů nebo povrchů z desek na bázi dřeva (dřevovláknitých apod.) silikonový	m2	45,260	108,00	4 888,08	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783827105								
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				1 434,72	
120	K	0300020	Zařízení staveniště - zřízení, pronájem a odstranění	soubor	1,000	705,12	705,12	Dle SoD
121	K	0300030	Kompletační a koordinační situace	soubor	1,000	352,56	352,56	Dle SoD
122	K	0300040	Náklady spojené s umístěním a provozem objektu	soubor	1,000	377,04	377,04	Dle SoD

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna výplní otvorů ZŠ a MŠ Logopedická Liberec - Dodatek č. 1

Objekt:

1.10 - Úpravy pohledů – hlavní vstup, atrium, balkony

Soupis:

1.10.3 - Balkony

Místo: Elišky Krásnohorské 921, 460 14 Liberec

Datum: 13. 11. 2023

Zadavatel: ZŠ a MŠ logopedická, Liberec

Projektant: V&M spol. s r.o.

Zhotovitel: SYBAN, s.r.o.

Zpracovatel: SYBAN, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	13 968,00
HSV - Práce a dodávky HSV	13 674,66
6 - Úpravy povrchů	13 616,46
998 - Přesun hmot	58,20
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	293,34

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna výplní otvorů ZŠ a MŠ Logopedická Liberec - Dodatek č. 1

Objekt:

1.10 - Úpravy pohledů – hlavní vstup, atrium, balkony

Soupis:

1.10.3 - Balkony

Místo: Elišky Krásnohorské 921, 460 14 Liberec

Datum: 13. 11. 2023

Zadavatel: ZŠ a MŠ logopedická, Liberec

Projektant: V&M spol. s r.o.

Zhotovitel: SYBAN, s.r.o.

Zpracovatel: SYBAN, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

13 968,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				13 674,66	
D	6		Úpravy povrchů				13 616,46	
8	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	10,360	360,00	3 729,60	Dle SoD
1031	K	622211001	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením polystyrenových desek tl do 40 mm	m2	10,360	299,50	3 102,82	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622211001								
1032	M	28375952	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,035$ tl 20 mm	m2	10,360	30,75	318,57	CS ÚRS 2023 02
15	K	622531022	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm stěn - rozdíl ceny materiálu	m2	10,360	152,08	1 575,55	Dle SoD
1033	K	622531022.1	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm stěn	m2	10,360	472,00	4 889,92	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622531022.1								
D	998		Přesun hmot				58,20	
49	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	0,194	300,00	58,20	Dle SoD
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				293,34	
120	K	0300020	Zařízení staveniště - zřízení, pronájem a odstranění	soubor	1,000	144,17	144,17	Dle SoD
121	K	0300030	Kompletační a koordinační situace	soubor	1,000	72,08	72,08	Dle SoD
122	K	0300040	Náklady spojené s umístěním a provozem objektu	soubor	1,000	77,09	77,09	Dle SoD