

Rozpočet ke změnovému listu č. SO 101

Název díla: „Greenway Radobyčice - Útušice“	Objekt SO101 komunikace
---	-------------------------

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt - SO 101 komunikace										
1 Zemní práce										
S SANACE										
93	122252205	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 500 do 1 000 m ³ <i>sanace dle PD: plocha (90m² + 116,19m²) * 0,3m = 61,86m³</i>	m ³	858,36	61,86	-796,50	50,41	43 269,93	3 118,36	-40 151,57
94	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m <i>sanace dle PD: plocha (90m² + 116,19m²) * 0,3m = 61,86m³</i>	m ³	858,36	61,86	-796,50	98,80	84 805,97	6 111,77	-78 694,20
95	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m <i>61,86m³ * 2</i>	m ³	1 716,72	123,72	-1 593,00	52,25	89 698,62	6 464,37	-83 234,25
96	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 <i>61,86m³ * 1,9</i>	t	1 630,88	117,53	-1 513,35	50,00	81 544,00	5 876,50	-75 667,50
97	564681111	Podklad z kameniva hrubého drčeného vel. 63-125 mm, s rozproštěním a zhutněním plochy přes 100 m ² , po zhutnění tl. 300 mm <i>sanace dle PD: plocha (90m² + 116,19m²) = 206,19m²</i>	m ²	2 861,19	206,19	-2 655,00	106,46	304 602,29	21 950,99	-282 651,30
98	919726121	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost do 200 g/m ² <i>sanace dle PD: 206,19*1,2=248,28m²</i>	m ²	3 839,19	248,28	-3 590,91	28,69	110 146,36	7 123,15	-103 023,21
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-663 422,02

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt - SO 101 komunikace										
1 Zemní práce										
12	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m <i>přesun materiálu k sanaci zlepšením zeminy do km 0,000-0,300: plocha sanace zlepšením zeminy 1609m² * 0,3m=482,7m³</i>	m ³	770,65	1 253,35	482,70	95,05	73 250,28	119 130,92	45 880,64

Rozpočet ke změnóvómu listu č. SO 101

Název díla: „Greenway Radobyčice - Útušice“					Objekt SO101 komunikace					
15	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	770,65	1 253,55	482,70	63,02	48 566,36	78 998,72	30 419,75
		<i>viz. pol. 12</i>								
16	171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhuťněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	323,30	806,00	482,70	135,12	43 684,30	108 906,72	65 222,42
		<i>viz. pol. 12</i>								
S SANACE ZLEPŠENÍM ZEMINY										
N1	561041121	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl přes 250 do 300 mm pl přes 1000 do 5000 m2	m2	0,00	2 655,000	2 655,000	62,70	0,00	166 468,50	166 468,50
		<i>viz. geodetické zaměření</i>								
N2	58530171	<i>vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin bezprašné</i>	<i>t</i>	<i>0,00</i>	<i>20,863</i>	<i>20,863</i>	<i>4 230,00</i>	<i>0,00</i>	<i>88 250,49</i>	<i>88 250,49</i>
		<i>2655*0,3*0,01*2,62=20,863</i>								
N3	58522150	<i>cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa</i>	<i>t</i>	<i>0,00</i>	<i>24,692</i>	<i>24,692</i>	<i>3 770,00</i>	<i>0,00</i>	<i>93 086,96</i>	<i>93 086,96</i>
		<i>2655*0,3*0,01*3,10=24,692</i>								
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:									489 328,76	
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:									-174 093,26	