

ČP	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná	Index ceny	Celková cena
	<b>00</b>	<b>Oprava kabelové trasy na propustku v žkm 36,5 Třeboň - Lomnice</b>					<b>0,00</b>
1	7491209970	Elektroinstalační materiál Kabelové žlaby plechové, pozinkované MARS EKO 250/100 5106	m	20,000	0,00	1,073	0,00
2	7491210040	Elektroinstalační materiál Kabelové žlaby plechové, pozinkované Víko kolena MARS EKO 125 45° 5052	kus	2,000	0,00	1,073	0,00
3	7491210050	Elektroinstalační materiál Kabelové žlaby plechové, pozinkované Koleno MARS EKO 250/100 45° 5054	kus	2,000	0,00	1,073	0,00
4	7491210160	Elektroinstalační materiál Kabelové žlaby plechové, pozinkované Víko MARS EKO 250 5152	m	20,000	0,00	1,073	0,00
5	7593320393	Prvky Držák žlabu norma 73224D-123 (CV732240123B)	kus	40,000	0,00	1,073	0,00
6	7590545170	Montáž kabelu do truhlíku do 2,5 kg/m	m	69,000	0,00	1,073	0,00
7	7590545172	Montáž kabelu do truhlíku přes 2,5 kg/m	m	69,000	0,00	1,073	0,00
8	7593505200	Uložení HDPE trubky pro optický kabel do kabelového žlabu	kus	23,000	0,00	1,073	0,00
9	7491455017	Montáž plechových pozinkovaných kabelových žlabů (včetně příslušenství) šířky 250-500/100 mm včetně víka a nosníků	m	20,000	0,00	1,073	0,00
10	HZS2131	Hodinová zúčtovací sazba zámečnick	hod	88,000	0,00	1,073	0,00
11	132202601	Hloubení rýh š do 600 mm vedle kolejí ručně do 2 m3 v hornině tř. 3	m3	12,300	0,00	1,073	0,00
12	1711111111	Hutnění zeminy pro spodní stavbu železnic tl do 20 cm	m2	25,900	0,00	1,073	0,00
13	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	12,300	0,00	1,073	0,00
14	9902200500	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 60 km	t	3,000	0,00	1,073	0,00
15	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	3,000	0,00	1,073	0,00