

	ZMĚNOVÝ LIST pro změny dle § 222 odst. 5 ZZVZ		
	Název stavby:	Rekonstrukce západního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera z ulice Přemyslova a městské pláže, ev.č. d202200327	
	Číslo Změnového listu:	ZL 10	
	Číslo SO/PS:	SO 03	
Název stavebního objektu/provozního souboru:	MOBILIÁŘ		
Objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV	Zhotovitel:	Společnost Kamencové jezero – Přemyslova
Předmět změny:	Vypouštění sprch na městské pláži		
Iniciátor změny:	Zhotovitel/Objednatel		
Popis změny: (popis předmětu změny, specifikace, zda jde o změny položek, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné/neprovedené práce a zdůvodnění pro zařazení do patřičného odstavce § 222 nebo § 100)	Zdůvodnění změny: V ZDS byl navržen přívod vody do nových sprch ze stávající přípojky, nebylo ale řešeno vypouštění vody z nových sprch před zimním obdobím. Vypouštění sprch je nezbytné z důvodu ochrany proti možnému poškození sprch a potrubí při zamrznutí nevypuštěné vody v systému sprch. AD navrhl a Objednatel schválil návrh na provedení dodatečného vypouštění sprch, kvůli zabránění poškození sprch a zajištění provozuschopnosti po zimním období. V ZDS byl navržen odtok odpadních vod napojením do stávající splaškové kanalizace. Je nezbytné, aby na odpadním potrubí ze sprch byla osazena filtrační PP šachta s filtračním kalovým košem pro zachycení písku a ostatních nečistot z odpadní vody ze sprch. AD navrhl a Objednatel schválil filtrační šachtu pro zabránění vniku nečistot do splaškového potrubí a do stávající čerpací stanice, kde by mohlo dojít k ucpání a možnému poškození této čerpací stanice. Samostatné vedení trubního vedení přípojek vody a kanalizace na celé městské pláži, bude řešeno v jiném změnovém listu, protože předpokládané trasy vedení těchto přípojek neodpovídaly zjištěné skutečnosti. Proto nevznikají odpočty potrubí v místech nových šachet. Nové řešení : Mezi napojením sprch na stávající areálový rozvod vody a novými sprchami bude osazena malá PE šachta s vypouštěcími ventily pro možnost vypuštění vody ze sprch a z vodovodní přípojky pro sprchy. Mezi napojením sprch na stávající areálový rozvod splaškové kanalizace a novými sprchami bude osazena filtrační PP šachta s filtračním kalovým košem pro zachycení písku z odpadní vody ze sprch. Zdůvodnění pro zařazení změny : Z hlediska rozsahu, významu, důvodu vzniku změny a způsobu její administrace lze změnu hodnotit jako změnu nepodstatnou. V důsledku předmětné změny nedochází ke vzniku podstatné změny práv a povinností vyplývajících ze smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem ve smyslu § 222, odst. (3) ZZVZ. Provedení vypouštění vody z nových sprch je nezbytné pro zabránění poškození sprch při možném zamrznutí vody v systému sprch. Provedení filtrační šachty s filtračním kalovým košem na splaškové kanalizaci vedoucí z nových sprch je nezbytné pro zabránění ucpávání splaškové kanalizace pískem z odpadní vody ze sprch nebo jinými nečistotami. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka nezbytnosti dle § 222 odst. 5 ZZVZ 134/2016 Sb. je splněna.		
Odkazy na výkresy:	Dopad do celkových termínů:	ANO/NE	
Viz. přílohy Změnového listu	Původní termín dle SOD:	06.04.2023	
	Termín dle ZL. č.		
	Nový termín:	viz. Claim č.1	
NOVÉ POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz rozdílový rozpočet v příloze):	Odpočty v Kč bez DPH	0,00 Kč	
	Přípočty v Kč bez DPH	50 142,08 Kč	
	Celkem bez DPH	50 142,08 Kč	
	DPH	10 529,84 Kč	
	Celkem včetně DPH	60 671,92 Kč	
	Jméno:	Datum:	Podpis:


 Chomutov	ZMĚNOVÝ LIST pro změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ		
	Název stavby:	Rekonstrukce západního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera z ulice Přemyslova a městské pláže, ev.č. d202200327	
	Číslo Změnového listu:	ZL 12	
	Číslo SO/PS:	SO 02	
Název stavebního objektu/provozního souboru:	KOMUNIKACE A AREÁLOVÉ PLOCHY		
Objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV	Zhotovitel:	Společnost Kamencové jezero – Přemyslova
Předmět změny:	Změny ploch na městské pláži		
Iniciátor změny:	Zhotovitel/Objednatel		
Popis změny: (popis předmětu změny, specifikace, zda jde o změny položek, kvality, rozměrů, termínů či dodatečně/neprovedené práce a zdůvodnění pro zařazení do patřičného odstavce § 222 nebo § 100)	Zdůvodnění změny: Na základě požadavku Objednatele vypracoval AD návrh řešení na změny v plochách v prostoru městské pláže. 1. Propojka pod SO 05 mezi areálovou asfaltovou komunikací a plochou z atypické betonové dlažby nebyla v ZDS řešena. Dle požadavku Objednatele je nutné propojku realizovat jako průjezdnou, pro možný pojezd dopravní obsluhy provozovatele. V původním návrhu změny byl navržen kryt z MKZ, lemovaný ocelovou pásovinou 120/8mm. Z důvodu četnosti provozu propojky a také z estetického a praktického hlediska údržby propojky, bylo odsouhlaseno provedení propojky ze žulové dlažby 8/10, která je lemována betonovou obrubou tl. 80mm (viz souhlas AD). 2. Stávající dřevěný rošt u stávajícího objektu převlékáren nebyl v ZDS zakreslen a na jeho místě se plánovalo provedení plochy z MKZ. Stávající rošt byl dle požadavku Objednatele ponechán, byl výškově a polohově srovnán a od plochy MKZ byl oddělen obrubou z ocelové pásoviny 120/8mm (rozměr odsouhlasen AD viz příloha). 3. Písečná pláž D byla změněna na komunikaci z MKZ z důvodu dopravní obslužnosti Dřeváku, SHOPU a WC. 4. Část dřevěné paluby G byla upravena pro pojezd (zásobování dřeváku). 5. Parter před toaletami nebyl v ZDS řešen. Dle požadavku Objednatele byla provedena nová dřevěná terasa, která je lemována obrubou z ocelové pásoviny 120/8mm. Dále se v tomto prostoru vybouraly stávající zpevněné plochy (viz ZL 09) a dle požadavku Objednatele byla provedena kamenná dlažba z žulové kostky K8/10 včetně podkladních vrstev, lemována obrubou z ocelové pásoviny 120/8mm. Nové řešení : Jedná se o tyto změny : 1. Propojka pod SO 05 mezi areálovou asfaltovou komunikací a plochou z atypické betonové dlažby v ploše 132m2 byla odkopána a provedena ze žulové dlažby 8/10 včetně podkladních vrstev. Je lemována obrubou z betonové obruby tl. 80mm v délce 33,2 m. 2. Dřevěný rošt u stávajícího objektu byl ponechán, výškově a polohově srovnán, a od plochy MKZ je oddělen obrubou z ocelové pásoviny 120/8mm. Výškové a polohové srovnání zajistil Objednatel resp. provozovatel na své náklady. 3. Písečná pláž D v ploše 146 m2 byla změněna na komunikaci z MKZ - kryt z písku byl nahrazen krytem z MKZ včetně podkladních vrstev. 4. Část dřevěné paluby G v ploše 19 m2 byla nahrazena dubovými prachci pro možný pojezd dopravní obsluhy. 5. V parteru před toaletami byla provedena nová dřevěná terasa v ploše 80,5 m2, ve stejné skladbě jako paluby G a H. Mezi terasou a objektem toalet byla provedena kamenná dlažba ze žulové dlažby 8/10 včetně podkladních vrstev v ploše 47 m2, lemovaná obrubou z ocelové pásoviny 120/8mm v délce 30,2 m. Zdůvodnění pr zařazení změny : Z hlediska rozsahu, významu, důvodu vzniku změny a způsobu její administrace lze změnu hodnotit jako změnu nepodstatnou. V důsledku předmětné změny nedochází ke vzniku podstatné změny práv a povinností vyplývajících ze smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem ve smyslu § 222, odst. (3) ZZVZ. Změna ploch v prostoru městské pláže vznikla na základě požadavku provozu, po odsouhlasení Objednatele a dle návrhu AD. Tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky, nepřekračuje limit 15% původní hodnoty zakázky a její hodnota je nižší než stanovený finanční limit. Změna byla zařazena dle § 222 ZZVZ do odstavce 4.		
Odkazy na výkresy:	Dopad do celkových termínů:	ANO/NE	
Viz. přílohy Změnového listu	Původní termín dle SOD:	06.04.2023	
	Termín dle ZL. č.		
	Nový termín:	viz. Claim č.1	
NOVÉ POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz rozdílový rozpočet v příloze):	Odpočty v Kč bez DPH	-64 105,64 Kč	
	Přípočty v Kč bez DPH	961 514,56 Kč	
	Celkem bez DPH	897 408,92 Kč	
Viz. příloha Změnového listu	DPH	188 455,87 Kč	
	Celkem včetně DPH	1 085 864,79 Kč	

	ZMĚNOVÝ LIST pro změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ		
	Název stavby:	Rekonstrukce západního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera z ulice Přemyslova a městské pláže, ev.č. d202200327	
	Číslo Změnového listu:	ZL 13	
	Číslo SO/PS:	SO 03	
Název stavebního objektu/provozního souboru:	DEŠŤOVÁ KANALIZACE		
Objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV	Zhotovitel:	Společnost Kamencové jezero – Přemyslova
Předmět změny:	Retenční nádrž - podkladní železobeton a ochranný nátěr		
Iniciátor změny:	Zhotovitel/Objednatel		
Popis změny: (popis předmětu změny, specifikace, zda jde o změny položek, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné/neprovedené práce a zdůvodnění pro zařazení do patřičného odstavce § 222 nebo § 100)	Zdůvodnění změny: V ZDS byl navržen pod retenční nádrž podkladní beton tř. C 20/25 bez výztuže. Retenční nádrž neměla být opatřena ochranným nátěrem. Stav základové spáry a agresivita vody v průběhu zpracování PD nebyla známa a byla zjištěna až při výkopových pracích. Pro posouzení základové spáry byl přizván geolog a statik Objednatel (viz. Vyjádření AD) a dále byl proveden laboratorní rozbor podzemní vody (v příloze), který prokázal její vysokou agresivitu. Základová spára se v průběhu kontroly nacházela na úrovni podzemní vody, byly zde zastíženy neúnosně rozbředlé jíly. AD navrhl, na základě doporučení geologa a statika, změnu třídy betonu na C25/30 XC2, XA3, XF3 s ocelovou výztuží a dále navrhl provedení epoxidového nátěru retenční nádrže z důvodu ochrany betonu před agresivní podzemní vodou. V ZDS byla řešena betonová čerpací šachta u retenční nádrže s potrubím pro vyvedení vody z retenční nádrže do areálu městské pláže, ukončené savicovým šroubením na betonové opěrné zdi, odkud měla být voda z retenční nádrže odebírána. Dle požadavku Objednatel byl realizován nový závlahový systém (viz. ZLS), který je napájen z této retenční nádrže. Bylo tedy změněno využití retenční nádrže, která teď prioritně slouží pro závlahový systém, nemá jiné napojení do areálu městské pláže. Z tohoto důvodu byla betonová čerpací šachta vypuštěna, ovládací prvky pro závlahový systém a automatické dopouštění z vodovodního řádu, jsou umístěny přímo v retenční nádrži. Nové řešení : Pod retenční nádrží bude provedena podkladní betonová deska z betonu C25/30 XC2, XA3, XF3 s ocelovou výztuží. Povrch retenční nádrže se z důvodu vysoké agresivity podzemní vody opatří epoxidovým nátěrem ve složení IZOLAK + 2x EPOXY DHT, množství nátěru $(4,8*2,05*6+2,3*2,05*6+4,8*2,3*3)=120,45$ m ² (viz. výkres nové retenční nádrže). Rozměry základové desky jsou dány rozměrem retenční nádrže konkrétního výrobce. V ZDS byl rozměr základové desky pod retenční nádrž $(6,7*6,7+1,8*3,6)*0,15 = 7,706$ m ³ (odečteno jako méněpráce), skutečný rozměr základové desky pod dodaný typ retenční nádrže je $7,1m*4,8m*0,15m=5,112$ m ³ (viz. příloha PD nové a původní základové desky). Nová základová deska pod dodanou a odsouhlasenou retenční nádrž má tedy menší rozměry, nežli základová deska v ZDS. Z tohoto důvodu se mění výměry bednění a betonu základové desky dle skutečného provedení. Zdůvodnění pro zařazení změny : Z hlediska rozsahu, významu, důvodu vzniku změny a způsobu její administrace lze změnu hodnotit jako změnu nepodstatnou. V důsledku předmětné změny nedochází ke vzniku podstatné změny práv a povinností vyplývajících ze smlouvy mezi objednatel a zhotovitel v smyslu § 222, odst. (3) ZZVZ. Provedením výše uvedené změny nedochází ke změně celkové povahy veřejné zakázky, jelikož dochází k ochraně původně uvažované retenční nádrže, upravené vlivem požadavku Objednatel na napojení dodatečné závlahy areálu. Dále se jedná o změnu, jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a se zohledněním změn předchozích nedochází k přesáhnutí finančního limitu 15 % původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka podle § 222 odst. 4 ZZVZ 134/2016 Sb. je splněna.		
Odkazy na výkresy:	Dopad do celkových termínů:	ANO/NE	
Viz. přílohy Změnového listu	Původní termín dle SOD:	06.04.2023	
	Termín dle ZL. č.		
	Nový termín:	viz. Claim č.1	
NOVÉ POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz rozdílový rozpočet v příloze):	Odpočty v Kč bez DPH	-25 900,37 Kč	
	Přípočty v Kč bez DPH	137 827,25 Kč	
	Celkem bez DPH	111 926,88 Kč	
Viz. příloha Změnového listu	DPH	23 504,64 Kč	
	Celkem včetně DPH	135 431,52 Kč	
	Jméno:	Datum:	Podpis:

	ZMĚNOVÝ LIST pro změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ		
	Název stavby:	Rekonstrukce západního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera z ulice Přemyslova a městské pláže, ev.č. d202200327	
	Číslo Změnového listu:	ZL 14	
	Číslo SO/PS:	SO 05	
Název stavebního objektu/provozního souboru:	VSTUPNÍ OBJEKT		
Objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV	Zhotovitel:	Společnost Kamencové jezero – Přemyslova
Předmět změny:	Změna založení SO 05		
Iniciátor změny:	Zhotovitel/Objednatel		
Popis změny: (popis předmětu změny, specifikace, zda jde o změny položek, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné/neprovedené práce a zdůvodnění pro zařazení do patřičného odstavce § 222 nebo § 100)	Zdůvodnění změny: Vzhledem k posouzení základové spáry statikem a geologem, kdy při realizaci zemních prací byla zastižena agresivní spodní voda, bylo nutné doplnit podkladní beton tř. C 20/25 XC2, XA1, XF1 tl. 0,2m. V rámci ZDS nebylo s podkladním betonem uvažováno, a tedy nebylo nutné středové základové pasy bednit. Z důvodu montáže bednění bude podkladový beton o 30 cm širší nežli základový pas (15 cm na každou stranu). AD aktualizoval množství výztuže základových desek, protože v ZDS nebyla navržena výztuž v desce podlahy SO 05 (viz vyjádření projektanta k výztuži). Vzhledem k výšce podzemní vody bylo doplněno těsnění pracovní spáry základ/stěna a krystalický hydroizolační nátěr této spáry viz příložená PD změny. Pro zajištění montáže dodatečného bednění základových pasů, je potřeba ve vyhloubené rýze manipulační prostor 0,6 m na každou stranu základu, což znamená rozšíření rýhy o 1,2 m. Ve výkazu výměr ze zadání bylo uvažováno se šířkou hloubené rýhy pouze v šířce základového pasu. Navýšení množství hloubení rýhy má vliv i na navýšení množství potřebného zpětného zásypu základového pasu vhodným materiálem. Všechny tyto změny byly řešeny na KD, AD vypracoval změnovou PD. Nové řešení : Hloubená rýha pro základy bude rozšířena o 0,6m na každou stranu z důvodu manipulačního prostoru pro vázání výztuže a montáž bednění základových pasů, což bude mít vliv na navýšení zpětného zásypu vhodným materiálem. Pod základovými pasy bude proveden podkladní beton tř. C 20/25 XC2, XA1, XF1 tl. 0,2m. Středové základové pasy budou bedněné. Byla doplněna výztuž v desce podlahy objektu SO 05. Vzhledem k výšce podzemní vody bude pracovní spára základ/stěna těsněna a bude doplněn krystalický hydroizolační nátěr této spáry. Zdůvodnění pro zařazení změny : Z hlediska rozsahu, významu, důvodu vzniku změny a způsobu její administrace lze změnu hodnotit jako změnu nepodstatnou. V důsledku předmětné změny nedochází ke vzniku podstatné změny práv a povinností vyplývajících ze smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem ve smyslu § 222, odst. (3) ZZVZ. Provedení podkladních betonů pod základové pasy a doplnění výztuže desky podlahy je nezbytné pro zajištění statiky objektu SO 05, vzhledem k zastižení vysoké hladiny agresivní podzemní vody. Vzhledem k výšce podzemní vody je nezbytné utěsnit pracovní spáru základ/stěna těsněním. Provedení širšího výkopu rýhy je nezbytné pro zajištění manipulačního prostoru pro vázání výztuže a montáž bednění základových pasů. Lze konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl v rámci zadávací dokumentace předvídat stav základové spáry a agresivitu spodní vody, protože tyto skutečnosti byly zjištěny až při výkopových pracích a po provedení rozboru spodní vody a na základě návrhu AD dle doporučení geologa a statika Objednatele. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ 134/2016 Sb. je splněna.		
Odkazy na výkresy:	Dopad do celkových termínů:	ANO/NE	
Viz. přílohy Změnového listu	Původní termín dle SOD:	06.04.2023	
	Termín dle ZL. č.		
	Nový termín:	viz. Claim č.1	
NOVÉ POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz rozdílový rozpočet v příloze):	Odpočty v Kč bez DPH	0,00 Kč	
	Přípočty v Kč bez DPH	318 877,14 Kč	
	Celkem bez DPH	318 877,14 Kč	
	DPH	66 964,20 Kč	
	Celkem včetně DPH	385 841,34 Kč	
	Jméno:	Datum:	Podpis:

	ZMĚNOVÝ LIST pro změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ		
	Název stavby:	Rekonstrukce západního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera z ulice Přemyslova a městské pláže, ev.č. d202200327	
	Číslo Změnového listu:	ZL 20	
	Číslo SO/PS:	SO 08	
Název stavebního objektu/provozního souboru:	VODOVOD		
Objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV	Zhotovitel:	Společnost Kamencové jezero – Přemyslova
Předmět změny:	Dopouštění retenční nádrže, vypuštění přípojky pítka		
Iniciátor změny:	Zhotovitel/Objednatel		
Popis změny: (popis předmětu změny, specifikace, zda jde o změny položek, kvality, rozměrů, termínů či dodatečně/neprovedené práce a zdůvodnění pro zařazení do patřičného odstavce § 222 nebo § 100)	Zdůvodnění změny: 1. Změna řeší doplnění automatického dopouštění retenční nádrže pomocí nové vodovodní přípojky z VŠ1. V ZL05 byla odsouhlasena realizace nového závlahového systému jak v prostoru městské pláže tak i na venkovním parkovišti v Přemyslově ulici, z důvodu zavlažování šterkových trávníků na parkovišti. V tomto ZL05 nebylo řešeno dopouštění retenční nádrže z vodovodního řadu pro tento závlahový systém. ZDS řešila dopouštění retenční nádrže pouze dešťovou vodou z uličních vpustí, odvodňovacích žlabů a střešních svodů z SO 05 a SO 05a, což by bylo nedostatečné pro provoz nového závlahového systému a je tedy nezbytné zajistit dostatečné doplňování vody pro závlahu. Na návrh AD a po odsouhlasení Objednatelům byla zřízena vodovodní přípojka z PE d50 s automatickým dopouštěním retenční nádrže z VŠ1, pro potřeby závlahy. Byla změněna dimenze potrubí od napojení z vodovodního řadu do VŠ1, z důvodu rychlejšího dopouštění. V původním rozpočtu byla délka potrubí PEHD d32x3,0 12,2m, skutečnost po provedené změně 18,9m rozdíl tedy je 18,9-12,2= 6,7m. 2. Dle požadavku Objednatelů byla vypuštěna vodovodní přípojka k pítku na náměstí. Nové řešení : 1. Namísto původního napojení VŠ1 ze stávajícího vodovodního řadu v dimenzi d 32mm bylo provedeno napojení dimenzí d 50mm v délce 16,4 m. Byla provedena nová vodovodní přípojka z VŠ1 do retenční nádrže z PEHD d50x4,6 v celkové délce 46m (viz PD změny). Dále byla z VŠ1 provedena přípojka do SO 05 z PEHD d32x3,0 v celkové délce 18,9m (viz. PD změny). 2. Nebyla realizována vodovodní přípojka k pítku (viz.PD přípojka k pítku), v rozpočtu řešeno jako Méněpráce. Zdůvodnění pro zařazení změny : Z hlediska rozsahu, významu, důvodu vzniku změny a způsobu její administrace lze změnu hodnotit jako změnu nepodstatnou. V důsledku předmětné změny nedochází ke vzniku podstatné změny práv a povinností vyplývajících ze smlouvy mezi objednatelům a zhotovitelem ve smyslu § 222, odst. (3) ZZVZ. 1. Z důvodu dodatečného požadavku Objednatelů na vybudování nového závlahového systému, bylo potřeba zajistit průběžné dopouštění retenční nádrže a v tomto kontextu upravit dimenze a doplnit novou vodovodní přípojku. 2. Na základě požadavku Objednatelů bylo pítko přemístěno do areálu Kamencového jezera. Tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky, nepřekračuje limit 15% původní hodnoty zakázky a její hodnota je nižší než stanovený finanční limit. Změna byla zařazena dle § 222 ZZVZ do odstavce 4.		
Odkazy na výkresy:	Dopad do celkových termínů:	ANO/NE	
Viz. přílohy Změnového listu	Původní termín dle SOD:	06.04.2023	
	Termín dle ZL. č.		
	Nový termín:	viz. Claim č.1	
NOVÉ POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz rozdílový rozpočet v příloze):	Odpočty odst. 4 v Kč bez DPH	-25 013,18 Kč	
	Přípočty odst. 4 v Kč bez DPH	88 503,27 Kč	
	Celkem bez DPH	63 490,09 Kč	
	DPH	13 332,92 Kč	
Viz. přílohy Změnového listu	Celkem včetně DPH	76 823,01 Kč	
	Jméno:	Datum:	Podpis:

	ZMĚNOVÝ LIST pro změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ		
	Název stavby:	Rekonstrukce západního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera z ulice Přemyslova a městské pláže, ev.č. d202200327	
	Číslo Změnového listu:	ZL 20	
	Číslo SO/PS:	SO 08	
Název stavebního objektu/provozního souboru:	VODOVOD		
Objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV	Zhotovitel:	Společnost Kamencové jezero – Přemyslova
Předmět změny:	Výměna zemních souprav a šoupátkových poklopů v Maroldově ulici		
Iniciátor změny:	Zhotovitel/Objednatel		
Popis změny: (popis předmětu změny, specifikace, zda jde o změny položek, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné/neprovedené práce a zdůvodnění pro zařazení do patřičného odstavce § 222 nebo § 100)	Zdůvodnění změny: Dle požadavku SČVK se souhlasem Objednatele, byly ulici Maroldova vyměněny 3ks zemních souprav včetně šoupátkových poklopů. Nové řešení : Byly vyměněny celkem 3 kusy zemních souprav včetně šoupátkových poklopů v Maroldově ulici. Zdůvodnění pro zařazení změny : Z hlediska rozsahu, významu, důvodu vzniku změny a způsobu její administrace lze změnu hodnotit jako změnu nepodstatnou. V důsledku předmětné změny nedochází ke vzniku podstatné změny práv a povinností vyplývajících ze smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem ve smyslu § 222, odst. (3) ZZVZ. Z důvodu dodatečného požadavku třetí strany SČVK, byla provedena výměna 3 kusů zemních souprav v Maroldově ulici. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 30 % původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ 134/2016 Sb. je splněna.		
Odkazy na výkresy:	Dopad do celkových termínů:	ANO/NE	
Viz. přílohy Změnového listu	Původní termín dle SOD:	06.04.2023	
	Termín dle ZL. č.		
	Nový termín:	viz. Claim č.1	
NOVÉ POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz rozdílový rozpočet v příloze): Viz. přílohy Změnového listu	Odpočty odst. 5 v Kč bez DPH	0,00 Kč	
	Přípočty odst. 5 v Kč bez DPH	6 618,30 Kč	
	Celkem bez DPH	6 618,30 Kč	
	DPH	1 389,84 Kč	
	Celkem včetně DPH	8 008,14 Kč	
	Jméno:	Datum:	Podpis:



Přehled nových položek	1/10
Kalkulace automatické dopouštění	1/11
CN materiál pro automatické dopouštění	1/12
Přehled zařazení změn do skupin	1/13
Oznámení Variace č.20	1/14
Oznámení Variace č.20_aktualizace 1	1/15
PD změny přípojky k VŠ a nové dopouštění RN	1/16
PD výměna ZS v Maroldově ulici	1/17
PD přípojka pítka	1/18
Pokyn ZO	2/19
Pokyn ZO_aktualizace	2/21
Vyjádření AD	1/23
Vyjádření AD_aktualizace	1/24
Vyjádření AD_Radilová	1/25
Vyjádření TDS	1/26
Vyjádření TDS_aktualizace	1/27
Zápis z KD	7/28

	ZMĚNOVÝ LIST pro změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ		
	Název stavby:	Rekonstrukce západního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera z ulice Přemyslova a městské pláže, ev.č. d202200327	
	Číslo Změnového listu:	ZL 28	
	Číslo SO/PS:	SO 02	
Název stavebního objektu/provozního souboru:	KOMUNIKACE A AREÁLOVÉ PLOCHY		
Objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV	Zhotovitel:	Společnost Kamencové jezero – Přemyslova
Předmět změny:	Zídka pro rozvaděč u sprch		
Iniciátor změny:	Zhotovitel/Objednatel		
Popis změny: (popis předmětu změny, specifikace, zda jde o změny položek, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné/neprovedené práce a zdůvodnění pro zařazení do patřičného odstavce § 222 nebo § 100)	Zdůvodnění změny: Jedná se o podobjekt SO 02.5 Sprcha - betonová plocha a zídka. Změny byly vyvolány rozdílným požadavkem na rozvaděč ze strany generálního projektanta a skutečně použitým rozvaděčem v rámci VV SO 06 NN rozvody (rozměry, dvířka). Rozvaděč je zamýšlen také pro případné provádění hudební produkce. Protože rozvaděč musí splňovat požadavek pro připojení elektrických ozvučovacích zařízení pomocí kabelových koncovek vyráběných od více výrobců, byla plánovaná hloubka 320 mm rozvaděče ze ZDS nedostatečná. Pro zajištění bezproblémového a bezpečného připojení a odpojení kabelových koncovek, muselo dojít ke změně hloubky rozvaděče na 500 mm (viz. vyjádření dodavatele elektro a AD). V ZDS byla navržena u sprch na městské pláži monolitická železobetonová zídka o hloubce 500 mm, do které je osazen tento elektrický rozvaděč. Protože rozvaděč má hloubku také 500 mm a je nutné aby byl uvnitř zídky, rozšířila se hloubka zídky na 600mm včetně základu (viz. PD), z důvodu bezpečného osazení. Zhotovitel na své náklady provedl zídku o 150 mm širší. V ZDS byl vzhledem k bezpečnému užívání požadavek na zakrytí rozvaděče uzamykatelnými nerez dvířkami. Tyto dvířka nebyly součástí původního rozpočtu, jsou započítány do této změny. Kabely jsou připojovány ve spodní části rozvaděče, aniž by byl rozvaděč otevřen. Nové řešení: U nových sprch byla zhotovena železobetonová zídka hloubky 600mm (viz. foto) pro nový rozvaděč elektriky. Pro zajištění neodborného a nechtěného odpojení při prudkosti a vzhledem k bezpečnému užívání, byl rozvaděč zakryt uzamykatelnými nerez dvířkami. Kabely jsou připojovány ve spodní části rozvaděče, aniž by byl rozvaděč otevřen. Zdůvodnění pro zařazení změny: Z hlediska rozsahu, významu, důvodu vzniku změny a způsobu její administrace lze změnu hodnotit jako změnu nepodstatnou. V důsledku předmětné změny nedochází ke vzniku podstatné změny práv a povinností vyplývajících ze smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem ve smyslu § 222, odst. (3) ZZVZ. Provedením výše uvedené změny nedochází ke změně celkové povahy veřejné zakázky, jelikož dochází k úpravě výměr rozvaděčů vzhledem k požadavkům na provoz areálu, které nebyly v ZDS blíže specifikovány. Dále se jedná o změnu, jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a se zohledněním změn předchozích nedochází k přesáhnutí finančního limitu 15 % původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka podle § 222 odst. 4 ZZVZ 134/2016 Sb. je splněna.		
Odkazy na výkresy:	Dopad do celkových termínů:	ANO/NE	
Viz. přílohy Změnového listu	Původní termín dle SOD:	06.04.2023	
	Termín dle ZL č.		
	Nový termín:	viz. Claim č.1	
NOVÉ POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz rozdílový rozpočet v příloze):	Odpočty v Kč bez DPH	0,00 Kč	
	Připočty v Kč bez DPH	24 599,93 Kč	
	Celkem bez DPH	24 599,93 Kč	
	DPH	5 165,99 Kč	
	Celkem včetně DPH	29 765,92 Kč	
	Jméno:	Datum:	Podpis:

	ZMĚNOVÝ LIST pro změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ		
	Název stavby:	Rekonstrukce západního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera z ulice Přemyslova a městské pláže, ev.č. d202200327	
	Číslo Změnového listu:	ZL 29	
	Číslo SO/PS:	SO 02	
Název stavebního objektu/provozního souboru:	KOMUNIKACE A AREÁLOVÉ PLOCHY		
Objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV	Zhotovitel:	Společnost Kamencové jezero – Přemyslova
Předmět změny:	Zídka pro rozvaděč u sprch a doplnění druhého pítka na městskou pláž		
Iniciátor změny:	Zhotovitel/Objednatel		
Popis změny: (popis předmětu změny, specifikace, zda jde o změny položek, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné/neprovedené práce a zdůvodnění pro zařazení do příslušného odstavce § 222 nebo § 100)	Zdůvodnění změny: Jedná se o podobjekt SO 02.6 Pítka - dlážděná plocha a zídka. 1. Změny byly vyvolány rozdílným požadavkem na rozvaděč ze strany generálního projektanta a skutečně použitým rozvaděčem v rámci VV SO 06 NN rozvody (rozměry, dvířka). Rozvaděč je zamýšlen pro případné provádění hudební produkce. Protože rozvaděč musí splňovat požadavek pro připojení elektrických ozvučovacích zařízení pomocí kabelových koncovek vyráběných od více výrobců, byla plánovaná hloubka 320 mm rozvaděče ze ZDS nedostatečná. Pro zajištění bezproblémového a bezpečného připojení a odpojení kabelových koncovek, muselo dojít ke změně hloubky rozvaděče na 500 mm (viz. vyjádření dodavatele elektro a AD). V ZDS byla navržena u pítka na městské pláži monolitická železobetonová zídka o hloubce 500 mm, do které je osazen elektrický rozvaděč. Protože rozvaděč má hloubku také 500 mm a je nutné aby byl uvnitř zídky, rozšířila se hloubka zídky na 600mm včetně základu (viz. PD), z důvodu bezpečného osazení. 2. V ZDS byl vzhledem k bezpečnému užívání požadavek na zakrytí rozvaděče uzamykatelnými nerez dvířkami. Tyto dvířka nebyly součástí původního rozpočtu, jsou započítány do této změny. Kabely jsou připojovány ve spodní části rozvaděče, aniž by byl rozvaděč otevřen. 3. V ZDS bylo druhé pítko osazeno do žulové dlažby v ul. Přemyslova. Dle požadavku Objednatele bylo druhé pítko osazeno na městské pláži u trasy A. Přístup pítka byl proveden ve stejném provedení, jako u prvního pítka, tedy 5 kusy velkoformátových betonových panelů, včetně podkladní vrstvy ze štěrkodrti. Nové řešení : 1. U pítka byla zhotovena železobetonová zídka hloubky 600mm (viz. foto) pro nový rozvaděč elektriky. 2. Pro zajištění neodborného a nechtěného odpojení při produkci a vzhledem k bezpečnému užívání, byl rozvaděč zakryt uzamykatelnými nerez dvířkami. Kabely jsou připojovány ve spodní části rozvaděče, aniž by byl rozvaděč otevřen. 3. Druhé pítko bylo osazeno na městské pláži, přístup k pítku byl proveden jako u prvního pítka, tedy 5 kusy betonových panelů. Zdůvodnění pro zařazení změny : Z hlediska rozsahu, významu, důvodu vzniku změny a způsobu její administrace lze změnu hodnotit jako změnu nepodstatnou. V důsledku předmětné změny nedochází ke vzniku podstatné změny práv a povinností vyplývajících ze smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem ve smyslu § 222, odst. (3) ZZVZ. Provedením výše uvedené změny nedochází ke změně celkové povahy veřejné zakázky, jelikož dochází k úpravě výměr rozvaděčů vzhledem k požadavkům na provoz areálu, které nebyly v ZDS blíže specifikovány. Dále se jedná o změnu, jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a se zohledněním změn předchozích nedochází k přesáhnutí finančního limitu 15 % původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka podle § 222 odst. 4 ZZVZ 134/2016 Sb. je splněna.		
Odkazy na výkresy:	Dopad do celkových termínů:	ANO/NE	
Viz. přílohy Změnového listu	Původní termín dle SOD:	06.04.2023	
	Termín dle ZL. č.		
	Nový termín:	viz. Claim č.1	
NOVÉ POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz rozdílový rozpočet v příloze):	Odpočty v Kč bez DPH	0,00 Kč	
	Přípočty v Kč bez DPH	36 379,22 Kč	
	Celkem bez DPH	36 379,22 Kč	
	DPH	7 639,64 Kč	
	Celkem včetně DPH	44 018,86 Kč	
	Jméno:	Datum:	Podpis:

	ZMĚNOVÝ LIST pro změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ		
	Název stavby:	Rekonstrukce západního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera z ulice Přemyslova a městské pláže, ev.č. d202200327	
	Číslo Změnového listu:	ZL 32	
	Číslo SO/PS:	SO 07	
Název stavebního objektu/provozního souboru:	VODOVOD		
Objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV	Zhotovitel:	Společnost Kamencové jezero – Přemyslova
Předmět změny:	Změny vodovodu na městské pláži		
Iniciátor změny:	Zhotovitel/Objednatel		
Popis změny: (popis předmětu změny, specifikace, zda jde o změny položek, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné/neprovedené práce a zdůvodnění pro zařazení do patřičného odstavce § 222 nebo § 100)	Zdůvodnění změny: 1. V ZDS bylo v rámci SO 07 VODOVOD řešeno napojení nových sprch a pitka na stávající vodovodní areálové rozvody. Z důvodu malé dimenze stávajícího vodovodního potrubí (DN 25) v prostoru před Dřevákem, ze kterého měly být napojeny nové sprchy a stávající přípojka pro molo, na základě požadavku provozovatele, AD navrhl a Objednatel odsouhlasil provedení samostatného nového rozvodu vody pro nové sprchy a samostatného nového rozvodu vody pro molo, obojí v dimenzi DN 40. Dále bylo opraveno vystrojení stávající vodovodní šachty, byla dodána betonová skruž 25 cm na stávající čerpací šachtu. Byly dodány a osazeny nové ocelové poklopy na tyto šachty (vodovodní a čerpací šachta). 2. Protože v ZDS nebylo řešeno napojení vody ke stánku U Piráta, AD navrhl a Objednatel odsouhlasil nový vodovod od objektu SO 05 až ke stánku U Piráta. Z tohoto vedení jsou napojeny také obě pitka a stávající sprchy. Vodovod je položen v jedné rýze s výtlakem splaškové kanalizace, zemní práce proto nejsou řešeny v této Variaci, jsou součástí Variace č.26 splašková kanalizace na MP. 3. Na požadavek provozovatele Objednatel odsouhlasil novou vodovodní přípojku do stávajícího objektu převlékacích kabinek pod SO 05. Nové řešení : 1. V prostoru U Dřeváku vedle objektu WC, bylo rekonstruováno vystrojení stávající vodovodní šachty (viz.foto). Z této šachty vedou dvě nové vodovodní přípojky z potrubí PE100 SDR11 PN16 D40x3,7mm, jedna přípojka pro nové sprchy v délce 40 m a druhá přípojka pro molo také v délce 40 m (viz PD). Na stávající vodovodní šachtu byl dodán nový poklop ze žebrovaného plechu a na stávající čerpací šachtu byla dodána betonová skruž výšky 25cm a také nový poklop ze žebrovaného plechu (viz foto). 2. Od stánku U Piráta byla provedena nová vodovodní přípojka z potrubí PE100 SDR11 PN 16 D32x3,0 mm v délce 206 m, která je napojena z VŠ2 u SO 05. Z této přípojky jsou po trase také napojena dvě nová pitka a stávající sprchy. 3. Z vodovodní přípojky objektu SO 05 byla napojena nová vodovodní přípojka pro objekt převlékacích kabinek z potrubí PE100 SDR11 PN 16 D32x3,0 mm v délce 19 m. Zdůvodnění pro zařazení změny : Z hlediska rozsahu, významu, důvodu vzniku změny a způsobu její administrace lze změnu hodnotit jako změnu nepodstatnou. V důsledku předmětné změny nedochází ke vzniku podstatné změny práv a povinností vyplývajících ze smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem ve smyslu § 222, odst. (3) ZZVZ. Uvedené změny vznikly na základě požadavku Provozovatele a byly odsouhlaseny Objednatelem. Provedení nových vodovodních přípojek pro zprovoznění nových i stávajících sprch, pro přívod vody na molo, pro přívod vody k novým pítům, pro přívod vody k převlékacím kabinkám a pro připojení stánku U Piráta, celkově zajistí a zlepší rozvody pitné vody po městské pláži. Tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky, nepřekračuje limit 15% původní hodnoty zakázky a její hodnota je nižší než stanovený finanční limit. Změna byla zařazena dle § 222 ZZVZ do odstavce 4.		
Odkazy na výkresy:	Dopad do celkových termínů:	ANO/NE	
Viz. přílohy Změnového listu	Původní termín dle SOD:	06.04.2023	
	Termín dle ZL. č.		
	Nový termín:	viz. Claim č.1	
NOVÉ POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz rozdílový rozpočet v příloze): Viz. přílohy Změnového listu	Odpočty v Kč bez DPH	0,00 Kč	
	Přípočty v Kč bez DPH	121 835,08 Kč	
	Celkem bez DPH	121 835,08 Kč	
	DPH	25 585,37 Kč	
	Celkem včetně DPH	147 420,45 Kč	
	Jméno:	Datum:	Podpis:

	ZMĚNOVÝ LIST pro změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ		
	Název stavby:	Rekonstrukce západního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera z ulice Přemyslova a městské pláže, ev.č. d202200327	
	Číslo Změnového listu:	ZL 33	
	Číslo SO/PS:	SO 04	
Název stavebního objektu/provozního souboru:	SADOVÉ ÚPRAVY		
Objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV	Zhotovitel:	Společnost Kamencové jezero – Přemyslova
Předmět změny:	Přesazení stromů p.Tichá		
Iniciátor změny:	Zhotovitel/Objednatel		
Popis změny: (popis předmětu změny, specifikace, zda jde o změny položek, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné/neprovedené práce a zdůvodnění pro zařazení do patřičného odstavce § 222 nebo § 100)	Zdůvodnění změny: Jedná se o podobjekt SO 04.1 Stromy - výsadby, rozvojová péče (do konce veget.období) Před pozemkem p.Tiché byly dle ZDS vysázeny 4 kusy stromů, a to 2 kusy Acer campestre a 2 kusy Prunus avium 'Plena'. Na základě stížnosti p.Tiché Objednatel požaduje přesazení těchto stromů ke vstupnímu areálu do Kamencového jezera v Mostecké ulici. Nové řešení : 4 kusy stromů, a to 2 kusy Acer campestre a 2 kusy Prunus avium 'Plena', byly vyzvednuty s balem v místě parkoviště před pozemkem p.Tiché a byly přesazeny ke vstupnímu areálu do Kamencového jezera v Mostecké ulici. Zdůvodnění pro zařazení změny : Z hlediska rozsahu, významu, důvodu vzniku změny a způsobu její administrace lze změnu hodnotit jako změnu nepodstatnou. V důsledku předmětné změny nedochází ke vzniku podstatné změny práv a povinností vyplývajících ze smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem ve smyslu § 222, odst. (3) ZZVZ. Změna vznikla na základě stížnosti p.Tiché a následného požadavku Objednatele. Tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky, nepřekračuje limit 15% původní hodnoty zakázky a její hodnota je nižší než stanovený finanční limit. Změna byla zařazena dle § 222 ZZVZ do odstavce 4.		
Odkazy na výkresy: Viz. přílohy Změnového listu	Dopad do celkových termínů: Původní termín dle SOD: Termín dle ZL. č. Nový termín:	ANO/NE 06.04.2023 viz. Claim č.1	
NOVÉ POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz rozdílový rozpočet v příloze): Viz. přílohy Změnového listu	Odpočty v Kč bez DPH Přípočty v Kč bez DPH Celkem bez DPH DPH Celkem včetně DPH	0,00 Kč 63 486,38 Kč 63 486,38 Kč 13 332,14 Kč 76 818,52 Kč	
	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Přehled nových položek	1/6	
	Přehled zařazení změn do skupin	1/7	
	Oznámení Variace č.33	1/8	
	PD změny	1/9	
	Pokyn ZO	2/10	
	Vyjádření AD	1/12	
	Vyjádření TDS	1/13	
	Zápis z KD	6/14	

	ZMĚNOVÝ LIST pro změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ		
	Název stavby:	Rekonstrukce západního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera z ulice Přemyslova a městské pláže, ev.č. d202200327	
	Číslo Změnového listu:	ZL 35	
	Číslo SO/PS:	SO 06	
Název stavebního objektu/provozního souboru:	OPĚRNÉ STĚNY		
Objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV	Zhotovitel:	Společnost Kamencové jezero – Přemyslova
Předmět změny:	Upřesnění výztuže, dilatace, odkop terénu za zdí		
Iniciátor změny:	Zhotovitel/Objednatel		
Popis změny: (popis předmětu změny, specifikace, zda jde o změny položek, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné/neprovedené práce a zdůvodnění pro zařazení do patřičného odstavce § 222 nebo § 100)	Zdůvodnění změny: 1. Po provedení opěrné stěny A1 a zábradlí, bylo na místě zjištěno, že terén za opěrnou stěnou je příliš vysoko oproti předpokladu a bylo by možné přelezení zábradlí v těchto místech. AD navrhl a Objednatel odsouhlasil odkopání terénu za touto opěrnou zdí co možná nejnižší (výškové omezení datový kabel a kořeny lípy). 2. Ve výkazu výměr byl zjištěn nesoulad v množství výztuže z karisítí oproti ZDS (viz PD v příloze hmotnost brutto a ve výkazu výměr čistá hmotnost bez prořezu). Protože se karisítě vyrábějí v typizovaných rozměrech, je nutné je upravit na požadované rozměry, s čímž v ZDS ve výkresu výztuže bylo počítáno. 3. V ZDS ani ve výkazu výměr nebyla řešena dilatace mezi opěrnou stěnou a technologickou šachtou fontány. Tato dilatace je nutná pro oddělení technologických celků opěrné zdi a technologické šachty fontány a pro zamezení praskání těchto betonových konstrukcí. Nové řešení : 1. Terén za opěrnou stěnou A1 se odkopal o 60cm níže (výškové omezení datový kabel a kořeny lípy). 2. Množství karisítí ve výkresu výztuže ZDS bylo uvedeno množství brutto pro základy 0,149t, pro opěrnou stěnu 0,398 a pro strop šachty 0,1485t. Ve výkazu výměr byla uvedena čistá hmotnost bez prořezu pro základy 0,131t, pro opěrnou stěnu 0,304 a pro strop šachty 0,131t. 3. Byla provedena dilatace mezi opěrnou stěnou a technologickou šachtou fontány deskou EPS a zatěsnění spáry PU tmelem. Zdůvodnění pro zařazení změny : Z hlediska rozsahu, významu, důvodu vzniku změny a způsobu její administrace lze změnu hodnotit jako změnu nepodstatnou. V důsledku předmětné změny nedochází ke vzniku podstatné změny práv a povinností vyplývajících ze smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem ve smyslu § 222, odst. (3) ZZVZ. 1. Provedení odkopání terénu za opěrnou zdí A1 bylo nezbytné z důvodu zamezení vstupu do areálu přes zábradlí na opěrné stěně A1. Výška terénu se mohla zjistit až po provedení opěrné zdi a terénních úprav, proto se nedalo počítat s možným přelezením zábradlí. 2. Provedení výztuže dle ZDS bylo nezbytné z důvodu dodržení navržené statiky opěrné zdi. 3. Provedení dilatace mezi A1 a TŠ bylo nezbytné z důvodu možného poškození betonových konstrukcí při možných pohybech dvou samostatných betonových objektů. Zadavatel při zadávání zadávací dokumentace stavby postupoval jako řádný hospodář, tj. vyhledal pomoc profesionála, který se veřejně hlásí k určitému povolání nebo stavu, je osobou autorizovanou, a má tedy ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinnost jednat s odbornou péčí, jelikož vzhledem ke svému stavu nebo povolání dává najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena. Požadavek kladený na zadavatele ustanovením § 222 odst. 6 písm. a) zákona o zadávání veřejných zakázek nedosahuje míry péče odborné, tak jak bylo popsáno výše, ale pouze péče náležitě, nevyžaduje tedy odbornou kvalifikaci zadavatele ani vyšší než obvyklou míru péče, ale pouze náležitou péči o to, aby zájmy společnosti byly vyřízeny co nejlépe. Zadavatel při zadávání zpracování zadávací dokumentace vyhledal pomoc speciálně kvalifikovaného subjektu, který odpovídá za svou odbornou činnost. Zadavatel tímto naplnil požadavek jednání s náležitou péčí. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 30 % původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ 134/2016 Sb. je splněna.		
Odkazy na výkresy:	Dopad do celkových termínů:	ANO/NE	
Viz. přílohy Změnového listu	Původní termín dle SOD:	06.04.2023	
	Termín dle ZL. č.		
	Nový termín:	viz. Claim č.1	
NOVÉ POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz rozdílový rozpočet v příloze): Viz. přílohy Změnového listu	Odpočty v Kč bez DPH	0,00 Kč	
	Přípočty v Kč bez DPH	21 612,60 Kč	
	Celkem bez DPH	21 612,60 Kč	
	DPH	4 538,65 Kč	
	Celkem včetně DPH	26 151,25 Kč	
	Jméno:	Datum:	Podpis:

	ZMĚNOVÝ LIST pro změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ		
	Název stavby:	Rekonstrukce západního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera z ulice Přemyslova a městské pláže, ev.č. d202200327	
	Číslo Změnového listu:	ZL 36	
	Číslo SO/PS:	SO 10	
Název stavebního objektu/provozního souboru:	AREÁLOVÉ ROZVODY NN		
Objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV	Zhotovitel:	Společnost Kamencové jezero – Přemyslova
Předmět změny:	Změny SO 10		
Iniciátor změny:	Zhotovitel/Objednatel		
Popis změny: (popis předmětu změny, specifikace, zda jde o změny položek, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné/neprovedené práce a zdůvodnění pro zařazení do patřičného odstavce § 222 nebo § 100)	Zdůvodnění změny: 3. Rekonstruovaný objekt původního vstupu SO 05a měl být bez elektroinstalace. Pro budoucí možné využití objektu byl na základě požadavku Objednatele proveden nový přívod NN v délce 56 m a nová elektroinstalace objektu (2x světlo, 2x dvojzásuvka, 2x vypínač) (viz PD). 4. Dle požadavku provozovatele Objednatel odsouhlasil, že nová brána služebního vjezdu bude na elektrické ovládání. Z tohoto důvodu byl zhotoven nový přívod NN pro vjezdovou bránu služebního vjezdu v délce 57m (viz PD). 5. Dle požadavku provozovatele Objednatel odsouhlasil provedení nového přívodu z SO 05 do kabinek údržby správce KJ v délce 40 m (viz PD). Nové řešení : 3. Pro SO 05a byl proveden nový přívod NN z kabelu CYKY 4x10mm ² v délce 56 m, uloženého v korugované chrániče D 50mm. Kabel je ukončen v nové vystrojené rozvodnici. V Objektu SO 05a byla provedena nová elektroinstalace objektu z kabelu CYKY 3x1,5 mm ² v délce 25 m a z kabelu CYKY 3x2,5 mm ² v délce 25m. V každé místnosti se osadilo 1x světlo, 1x dvojzásuvka a 1x vypínač (viz PD). 4. Pro novou bránu služebního vjezdu byl zhotoven nový přívod NN z kabelu CYKY 5x1,5mm ² v délce 57m, uloženého v korugované chrániče D 50mm (viz PD). 5. Pro kabinky údržby správce KJ byl proveden nový přívod NN z kabelu CYKY 5x2,5mm ² v délce 44 m, uloženého v korugované chrániče D 50mm (viz PD). Zdůvodnění pro zařazení změny : Z hlediska rozsahu, významu, důvodu vzniku změny a způsobu její administrace lze změnu hodnotit jako změnu nepodstatnou. V důsledku předmětné změny nedochází ke vzniku podstatné změny práv a povinností vyplývajících ze smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem ve smyslu § 222, odst. (3) ZZVZ. Výše uvedené změny 3, 4 a 5 byly provedeny nad rámec zadání dle požadavku provozovatele a po odsouhlasení Objednatelem, z důvodu zajištění provozuschopnosti SO 05a, elektrického ovládání vjezdové brány a kabinek údržby. Tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky, nepřekračují limit 15% původní hodnoty zakázky a jejich hodnota je nižší než stanovený finanční limit. Změny byly zařazeny dle § 222 ZZVZ do odstavce 4.		
Odkazy na výkresy: Viz. přílohy Změnového listu	Dopad do celkových termínů: Původní termín dle SOD: Termín dle ZL. č. Nový termín:	ANO/NE 06.04.2023 viz. Claim č.1	
NOVÉ POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz rozdílový rozpočet v příloze): Viz. přílohy Změnového listu	Odpočty odst. 4 v Kč bez DPH Přípocety odst. 4 v Kč bez DPH Celkem bez DPH DPH Celkem včetně DPH	0,00 Kč 120 696,21 Kč 120 696,21 Kč 25 346,20 Kč 146 042,41 Kč	
	Jméno:	Datum:	Podpis:


	ZMĚNOVÝ LIST pro změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ		
	Název stavby:	Rekonstrukce západního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera z ulice Přemyslova a městské pláže, ev.č. d202200327	
	Číslo Změnového listu:	ZL 36	
	Číslo SO/PS:	SO 10	
Název stavebního objektu/provozního souboru:	AREÁLOVÉ ROZVODY NN		
Objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV	Zhotovitel:	Společnost Kamencové jezero – Přemyslova
Předmět změny:	Změny SO 10		
Iniciátor změny:	Zhotovitel/Objednatel		
Popis změny: (popis předmětu změny, specifikace, zda jde o změny položek, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné/neprovedené práce a zdůvodnění pro zařazení do patřičného odstavce § 222 nebo § 100)	Zdůvodnění změny: 1. Zadávací dokumentace počítala s umístěním pilířku elektro pro napájení areálu městské pláže v jiném místě, než bylo zjištěno. K přemístění pilířku došlo v období mezi zpracováním ZDS a zahájením realizace společností ČEZ. Pilířek elektro ve zjištěném umístění se nacházel v místě nové opěrné stěny SO 06 a musel tedy být demontován. ČEZ určil nové napojovací místo a AD navrhl novou trasu přívodu elektro pro SO 05 v délce 60m (viz PD) s umístěním rozvaděče v objektu SO 05. 2. Stávající rozvaděč ČEZ R87 má být dle ZDS přesunut na nové místo. Tyto práce zajišťuje společnost ČEZ a není známý termín přesunutí. Protože jsou nyní položeny nové dlažby, které by se při budoucím přesunutí musely rozebrat, bylo na místě dohodnuto, že bude položen nový kabel v délce 32 m od stávajícího po nové umístění R87 (viz PD), pro zajištění napojení areálu a budoucí minimalizaci nákladů na provedení nezbytné přeložky. Nové řešení : 1. Původní pilířek elektro byl společností ČEZ zrušen a nový přívod pro SO 05 kabelem 1-CYKY 3x1,5mm ² začíná v novém rozvaděči za křižovatkou Maroldova/Přemyslova, vede přes Maroldovu a Přemyslovu ulici, dále hlavníím vjezdem až do rozvaděče v SO 05 v délce 60m. 2. Byl položen nový silový kabel 1-CYKY 3x240+120mm ² od stávajícího umístění rozvaděče R87 po nové budoucí umístění v délce 32 m včetně uzemnění, zapískování a označení výstražnou fólií. Zdůvodnění pro zařazení změny : Z hlediska rozsahu, významu, důvodu vzniku změny a způsobu její administrace lze změnu hodnotit jako změnu nepodstatnou. V důsledku předmětné změny nedochází ke vzniku podstatné změny práv a povinností vyplývajících ze smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem ve smyslu § 222, odst. (3) ZZVZ. Provedené změny č.1 a 2 byly pro Zadavatele nepředvídané, jelikož nemohl předvídat, že správce sítě provede v mezidobí mezi zpracováním ZDS a realizací přeložku pilíře na jiné místo, než bylo uvažováno v ZDS a že přeložku rozvaděče R87 provede správce sítě až po dokončení stavby. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ 134/2016 Sb. je splněna.		
Odkazy na výkresy:	Dopad do celkových termínů:	ANO/NE	
Viz. přílohy Změnového listu	Původní termín dle SOD:	06.04.2023	
	Termín dle ZL. č.		
	Nový termín:	viz. Claim č.1	
NOVÉ POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz rozdílový rozpočet v příloze):	Odpočty odst. 5 v Kč bez DPH	0,00 Kč	
	Přípočty odst. 5 v Kč bez DPH	235 576,48 Kč	
	Celkem bez DPH	235 576,48 Kč	
Viz. přílohy Změnového listu	DPH	49 471,06 Kč	
	Celkem včetně DPH	285 047,54 Kč	
	Jméno:	Datum:	Podpis:

	ZMĚNOVÝ LIST pro změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ		
	Název stavby:	Rekonstrukce západního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera z ulice Přemyslova a městské pláže, ev.č. d202200327	
	Číslo Změnového listu:	ZL 37	
	Číslo SO/PS:	SO 06	
Název stavebního objektu/provozního souboru:	NN ROZVODY		
Objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV	Zhotovitel:	Společnost Kamencové jezero – Přemyslova
Předmět změny:	Změny SO 06 rozvody NN na městské pláži		
Iniciátor změny:	Zhotovitel/Objednatel		
Popis změny: (popis předmětu změny, specifikace, zda jde o změny položek, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné/neprovedené práce a zdůvodnění pro zařazení do patřičného odstavce § 222 nebo § 100)	Zdůvodnění změny: 1. V ZDS byl navržen přívod NN pro RS1 z rozvaděče RVO1 v délce 165m. Na návrh provozovatele Objednatel odsouhlasil provedení vhodnějšího (levnějšího) kratšího řešení přívodu NN k RS1 z rozvaděče u WC na městské pláži v délce 39m (viz PD změny), který nebyl původně součástí díla. 2. V ZDS nebyly řešeny nové čerpací stanice splaškové kanalizace, ani datové rozvody. V rámci Variace č.26 byly osazeny nové čerpací stanice splaškové kanalizace u stánku U Piráta a u stávajících sprch. Datové rozvody jsou řešeny samostatnou zakázkou Objednatel včetně společného rozvaděče NN, VO a datových kabelů U lodiček, avšak jejich napájení je společně řešeno v rámci této stavby. Je nezbytné provedení nové přípojky NN pro tyto ČS a také pro datové rozvody na městské pláži (viz PD změny). Nové řešení : 1. Nový přívod NN pro rozvaděč RS1 v délce 39m, je veden kabelem CYKY 4x10mm2, začíná ve stávajícím rozvaděči u WC a vede do rozvaděče RS1, umístěného v betonové zídce nových sprch. 2. Byla provedena nová přípojka NN pro ČS u stávajících sprch a pro slaboproudé rozvody, je vedena kabelem CYKY 4x10mm2, začíná v rozvaděči SO 05 a vede k rozvaděči u stávajících sprch v délce 145m. Dále pokračuje pouze korugovaná chránička HDPE D 41/50mm pro datové kabely do rozvaděče stánku U Piráta v délce 25m. Samotné datové kabely jsou řešeny v rámci jiné samostatné zakázky Objednatel. Zdůvodnění pro zařazení změny : Z hlediska rozsahu, významu, důvodu vzniku změny a způsobu její administrace lze změnu hodnotit jako změnu nepodstatnou. V důsledku předmětné změny nedochází ke vzniku podstatné změny práv a povinností vyplývajících ze smlouvy mezi objednatel a zhotovitelem ve smyslu § 222, odst. (3) ZZVZ. Provedení jiné, kratší varianty připojení rozvaděče RS1, bylo provedeno na návrh provozovatele a po odsouhlasení Objednatel a přinese úsporu nákladů. Provedení nové přípojky NN pro nové ČS U Piráta, u stávajících sprch a pro datové rozvody, bylo provedeno nad rámec zadání dle požadavku provozovatele a odsouhlasení Objednatel a zajistí přívod NN k těmto ČS a do rozvaděče pro slaboproudé rozvody. Tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky, nepřekračuje limit 15% původní hodnoty zakázky a její hodnota je nižší než stanovený finanční limit. Změna byla zařazena dle § 222 ZZVZ do odstavce 4.		
Odkazy na výkresy:	Dopad do celkových termínů:	ANO/NE	
Viz. přílohy Změnového listu	Původní termín dle SOD:	06.04.2023	
	Termín dle ZL. č.		
	Nový termín:	viz. Claim č.1	
NOVÉ POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz rozdílový rozpočet v příloze):	Odpočty v Kč bez DPH	0,00 Kč	
	Přípočty v Kč bez DPH	31 534,71 Kč	
	Celkem bez DPH	31 534,71 Kč	
Viz. přílohy Změnového listu	DPH	6 622,29 Kč	
	Celkem včetně DPH	38 157,00 Kč	
	Jméno:	Datum:	Podpis:

Přehled nových položek	1/6
Přehled zařazení změn do skupin	1/7
Oznámení Variace č.37	1/8
PD změna přívodu NN pro RS1 na MP	1/9
PD přívod pro ČS	1/10
Pokyn ZO	2/11
Vyjádření AD	1/13
Vyjádření TDS	1/14
Zápis z KD	7/15

	ZMĚNOVÝ LIST pro změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ		
	Název stavby:	Rekonstrukce západního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera z ulice Přemyslova a městské pláže, ev.č. d202200327	
	Číslo Změnového listu:	ZL 38	
	Číslo SO/PS:	SO 05	
Název stavebního objektu/provozního souboru:	VSTUPNÍ OBJEKT		
Objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV	Zhotovitel:	Společnost Kamencové jezero – Přemyslova
Předmět změny:	Změny elektroinstalace v SO 05		
Iniciátor změny:	Zhotovitel/Objednatel		
Popis změny: (popis předmětu změny, specifikace, zda jde o změny položek, kvality, rozměrů, termínů či dodatečně/neprovedené práce a zdůvodnění pro zařazení do patřičného odstavce § 222 nebo § 100)	Zdůvodnění změny: 1. V ZDS je nakresleno na WC v SO 05 6 ks osoušečů rukou, které chybí v rozpočtu. Jedná se o nesoulad mezi výkresovou dokumentací a výkazem výměr (viz PD změny). Osoušeče budou provedeny dle ZDS. 2. V ZDS nebyl řešený nouzový signalizační systém pro invalidy na WC pro přivolání pomoci, který musí být v každém novém objektu dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. (viz PD změny). Nové řešení : 1. Do výkazu výměr byly doplněny položky pro osazení 6 kusů osoušečů rukou do SO 05 dle ZDS, typ byl odsouhlasen Objednatелеm (viz PD změny). 2. Byl proveden nouzový signalizační systém pro invalidy na WC typu ABB pro přivolání pomoci, rozvody kabelem CYKY 5x1,5mm ² v délce 42m s proudovým chráničem (viz PD změny). Zdůvodnění pro zařazení změny : Z hlediska rozsahu, významu, důvodu vzniku změny a způsobu její administrace lze změnu hodnotit jako změnu nepodstatnou. V důsledku předmětné změny nedochází ke vzniku podstatné změny práv a povinností vyplývajících ze smlouvy mezi objednatелеm a zhotovitelem ve smyslu § 222, odst. (3) ZZVZ. Doplnění položek pro osoušeče rukou je nezbytné pro dodržení zadání ZDS, jednalo se o chybu v rozpočtu. Provedení signalizačního systému pro invalidy na WC je nezbytné pro zkoulaudování SO 05. Zadavatel při zadávání zadávací dokumentace stavby postupoval jako řádný hospodář, tj. vyhledal pomoc profesionála, který se veřejně hlásí k určitému povolání nebo stavu, je osobou autorizovanou, a má tedy ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinnost jednat s odbornou péčí, jelikož vzhledem ke svému stavu nebo povolání dává najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena. Požadavek kladený na zadavatele ustanovením § 222 odst. 6 písm. a) zákona o zadávání veřejných zakázek nedosahuje míry péče odborné, tak jak bylo popsáno výše, ale pouze péče náležitě, nevyžaduje tedy odbornou kvalifikaci zadavatele ani vyšší než obvyklou míru péče, ale pouze náležitou péči o to, aby zájmy společnosti byly vyřízeny co nejlépe. Zadavatel při zadávání zpracování zadávací dokumentace vyhledal pomoc speciálně kvalifikovaného subjektu, který odpovídá za svou odbornou činnost. Zadavatel tímto naplnil požadavek jednání s náležitou péčí. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 30 % původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ 134/2016 Sb. je splněna.		
Odkazy na výkresy:	Dopad do celkových termínů:	ANO/NE	
Viz. přílohy Změnového listu	Původní termín dle SOD:	06.04.2023	
	Termín dle ZL. č.		
	Nový termín:	viz. Claim č.1	
NOVÉ POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz rozdílový rozpočet v příloze):	Odpočty v Kč bez DPH	0,00 Kč	
	Přípočty v Kč bez DPH	75 769,72 Kč	
	Celkem bez DPH	75 769,72 Kč	
Viz. přílohy Změnového listu	DPH	15 911,64 Kč	
	Celkem včetně DPH	91 681,36 Kč	
	Jméno:	Datum:	Podpis:

	ZMĚNOVÝ LIST pro změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ		
	Název stavby:	Rekonstrukce západního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera z ulice Přemyslova a městské pláže, ev.č. d202200327	
	Číslo Změnového listu:	ZL 39	
	Číslo SO/PS:	SO 01	
Název stavebního objektu/provozního souboru:	KOMUNIKACE, PARKOVIŠTĚ, VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ		
Objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV	Zhotovitel:	Společnost Kamencové jezero – Přemyslova
Předmět změny:	Zábradlí na opěrné stěně C		
Iniciátor změny:	Zhotovitel/Objednatel		
Popis změny: (popis předmětu změny, specifikace, zda jde o změny položek, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné/neprovedené práce a zdůvodnění pro zařazení do patřičného odstavce § 222 nebo § 100)	Zdůvodnění změny: V ZDS nebylo řešeno zábradlí na opěrné stěně C. Z hlediska bezpečnosti a zabránění možnosti pádu dle ČSN 74 3305, navrhl AD a Objednatel odsouhlasil doplnění zábradlí na opěrnou stěnu C výšky 1,0 m v délce 7 m (viz PD doplnění zábradlí), nad výškou opěrné zdi vyšší než 1,5m nad zemí (volným prostorem). Nové řešení: Na opěrnou stěnu C bylo doplněno ocelové zábradlí výšky 1,0 m a délky 7 m, celkové hmotnosti 668,197 KG. Zábradlí je stejného typu jako ostatní zábradlí na stavbě. Zdůvodnění pro zařazení změny: Z hlediska rozsahu, významu, důvodu vzniku změny a způsobu její administrace lze změnu hodnotit jako změnu nepodstatnou. V důsledku předmětné změny nedochází ke vzniku podstatné změny práv a povinností vyplývajících ze smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem ve smyslu § 222, odst. (3) ZZVZ. Doplnění zábradlí na stěnu C bylo nezbytné z hlediska zajištění bezpečnosti a zabránění možnosti pádu osob z opěrné zdi pro splnění normy ČSN 74 3305. Zadavatel při zadávání zadávací dokumentace stavby postupoval jako řádný hospodář, tj. vyhledal pomoc profesionála, který se veřejně hlásí k určitému povolání nebo stavu, je osobou autorizovanou, a má tedy ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinnost jednat s odbornou péčí, jelikož vzhledem ke svému stavu nebo povolání dává najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena. Požadavek kladený na zadavatele ustanovením § 222 odst. 6 písm. a) zákona o zadávání veřejných zakázek nedosahuje míry péče odborné, tak jak bylo popsáno výše, ale pouze péče náležitá, nevyžaduje tedy odbornou kvalifikaci zadavatele ani vyšší než obvyklou míru péče, ale pouze náležitou péči o to, aby zájmy společnosti byly vyřízeny co nejlépe. Zadavatel při zadávání zpracování zadávací dokumentace vyhledal pomoc speciálně kvalifikovaného subjektu, který odpovídá za svou odbornou činnost. Zadavatel tímto naplnil požadavek jednání s náležitou péčí. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ 134/2016 Sb. je splněna.		
Odkazy na výkresy:	Dopad do celkových termínů:	ANO/NE	
Viz. přílohy Změnového listu	Původní termín dle SOD:	06.04.2023	
	Termín dle ZL. č.		
	Nový termín:	viz. Claim č.1	
NOVÉ POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz rozdílový rozpočet v příloze):	Odpočty v Kč bez DPH	0,00 Kč	
	Přípočty v Kč bez DPH	120 275,46 Kč	
	Celkem bez DPH	120 275,46 Kč	
Nejsou	DPH	25 257,85 Kč	
	Celkem včetně DPH	145 533,31 Kč	
	Jméno:	Datum:	Podpis:



Přehled zařazení změn do skupin	1/5
Oznámení Variace č.39	1/6
PD doplnění zábradlí	1/7
Pokyn ZO	2/8
Vyjádření AD	1/10
Vyjádření TDS	1/11
Zápisy z KD	6/12