

ROBSTAV stavby k.s.

Stavba	Oprava povrchu příjezdové komunikace k plovárně u Sv. Václava na Zátavském nábřeží v Písku
--------	---

Č.p.	Název položky	MJ	Množství	J.c.	Celkem (Kč)
	Komunikace				
1.	Odstranění podkladních vrstev tl.30cm, včetně odvozu na skládku do vzdál. 5km	m2	103,00	165,00	16 995,00
2.	Podkladní vrstvy ze štěrkodrtí fr.0-32 tl.15cm	m2	103,00	108,00	11 124,00
3.	Podkladní vrstvy ze štěrkodrtí fr.0-63 tl.15cm	m2	103,00	114,00	11 742,00
4.	Položení vrstvy ACO 11 - vyrovnávka	t	47,30	1 350,00	63 855,00
5.	Spojovací postřík 0,5 kg/m2	m2	473,00	7,00	3 311,00
6.	Položení vrstvy ACO 11 v tl. 5cm	m2	473,00	185,00	87 505,00
7.	Výšková úprava mříží	kus	1,00	1 400,00	1 400,00
8.	Výšková úprava poklopů	kus	3,00	1 400,00	4 200,00
9.	Přesun hmot pro pozemní komunikace - kryt živičný	t	106,40	8,00	851,20
10.	úprava spáry	kpl	1,00	4 500,00	4 500,00
Celkem bez DPH					205 483,20
DPH					43 151,47
Celkem vč DPH					248 634,67

V Písku 22.5.2017