



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 61ZA003559/11/23

Ze dne: 18. 12. 2023

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
SSÚD Pravy č. 14, Pravy 50, 533 Lázně Bohdaneč
Bankovní spojení: ██████████
Číslo účtu: ████████████████████
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Poskytovatel:

Obchodní jméno: PRETOL, s. r. o.
Adresa: Radimova 36. 169 00 Praha
IČO: 25923501
DIČ: CZ25923501

Tato objednávka je uzavírána na základě „Rámcové smlouvy na provedení menších stavebních prací“ uzavřené mezi Objednatel a Poskytovatelem dne 24. 11. 2023 číslo smlouvy 61ZA-003559 (dále jen „Smlouva“) a po jejím potvrzení Poskytovatelem zavazuje obě smluvní strany ke splnění Smlouvou a touto objednávkou stanovených závazků.

Na základě uzavřené Rámcové smlouvy a Dílčí objednávky u Vás objednááme:

Opravu následků po dopravní nehodě 15. 3. 2023 na D11 v km 57,54 v katastru obce Končice směr Hradec Králové. Vozidlo RZ – **nezjištěno**, řidič – **ujel**, dle položkového rozpočtu viz. Příloha.

Místo dodání: D11 km 57,54

Termín dodání: do 1 měsíce od podpisu Dílčí objednávky Zhotovitelem

Předání prací: Fyzickou prohlídkou a zápisem v likvidačních a převjímacích protokolech pro opravy zařízení a vybavení dálnice po DN a Potvrzení o převzetí

Předmět realizace: Oprava oplocení po DN
Místo realizace: Dálnice D11 v km 57,54 směr HK
Termín realizace: Dle požadavku zadavatele
Datum vyhotovení: 14.12.2023

Oceněný soupis položek - [REDACTED]						
Číslo pol.	Glob. číslo pol.	Název položky	Jednotka	Počet jednotek	Nabídková cena za jednotku v Kč bez DPH	Nabídková cena za položku v Kč bez DPH
		OPLOCENÍ dle PPK-PLO				
1	966842	ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA	m	■	■	■
		Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů, - položka zahrnuje i odstranění sloupků z jiného materiálu, odstranění vrat a vrátek.				
2	76792	OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA poplastovaného	m2	■	■	■
		Technická specifikace: - položka zahrnuje vedle vlastního pletiva i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu. - nejsou zahrnuty sloupky, jejich základové konstrukce a zemní práce, které se vykazují v samostatných položkách 338**, 272**, 26A**, 13**, není zahrnuta podezdívka (272**) - součástí položky je případně i ostnatý drát, uvažovaná plocha se pak vypočítává po horní hranu drátu - průměr ocelového pozínkovaného drátu 3 mm, pevnost v tahu min. 1500N/mm2 - dělení ok od země do 0,6 m - vzdálenost drátů vodorovná 50 mm, nad 0,6 m 140 mm, svislá vzdálenost drátů - 150 mm				
3	7679xx	ZEMNÍ VRUT OPLOCENÍ	ks	■	■	■
4	33894A	SLoupky ohradní a plotové kovové - NACENĚNÍ NAD RÁMEC POKLADKY 76791	kg	■	■	■
		Technická specifikace: - dodání a osazení předepsaného sloupku včetně PKO - průměr sloupku 60,3 mm, síla stěny 2,9 mm a výška 2800 mm - průměr vzpěry 48,3 mm, síla stěny 2,6 mm a délka 2500 mm - PKo musí odpovídat požadavkům tab. 2 TKP 14				
5		Výkon technika	hod	■	■	■
6		Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození	km	■	■	■
7		Doprava servisní vozidlo - dílna	km	■	■	■
8		Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely, prahy)	kpl	■	■	■
9		Doprava a likvidace značení návěst	km	■	■	■
10		Výkon výstražná návěst	hod	■	■	■
					Cena celkem bez DPH:	42 901,40 Kč