

# Krycí list rozpočtu

Název stavby:	<b>KERHARTICE posádka</b>	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Celková oprava budovy vrátnice	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Kerhartice	Zhotovitel:	<b>RESTOS, s.r.o.</b> IČ/DIČ:
Začátek výstavby:	28.06.2017	Konec výstavby:	01.09.2017 Položek: 23
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 06.03.2017

## Rozpočtové náklady v Kč

<b>A</b>	Základní rozpočtové náklady		<b>B</b>	Doplňkové náklady		<b>C</b>	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	4 000,00		
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	0,00	REZERVA		Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00		
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		0,00						
<b>ZRN celkem</b>		<b>475 947,91</b>	<b>DN celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>NUS celkem</b>	<b>4 000,00</b>		
			<b>DN celkem z obj.</b>	<b>0,00</b>	<b>NUS celkem z obj.</b>	<b>0,00</b>		
					<b>ORN celkem</b>			
					<b>ORN celkem z obj.</b>	<b>0,00</b>		

<b>Základ 0%</b>	<b>0,00</b>				
<b>Základ 15%</b>	<b>0,00</b>	<b>DPH 15%</b>	<b>0,00</b>	<b>Celkem bez DPH</b>	<b>479 947,91</b>
<b>Základ 21%</b>	<b>479 947,91</b>	<b>DPH 21%</b>	<b>0,00</b>	<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>479 947,91</b>

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

## Stavební rozpočet

Název stavby: <b>KERHARTICE posádka</b>	Doba výstavby: 66 dní	Objednatel:
Druh stavby: Celková oprava budovy vrátnice - 1. místnost VSTUP (bez podezdívky)	Začátek výstavby: 28.06.2017	Projektant:
Lokalita: Kerhartice	Konec výstavby: 01.09.2017	Zhotovitel:
JKSO:	Zpracováno dne 06.03.2017	Zpracoval:

Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
	<b>61</b>	<b>Úprava povrchů vnitřní</b>				83,81	526,28	610,09		0,03	
1	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi 0,9*4*3	m	10,80					0,00	0,03	RTS I / 2015
	<b>64</b>	<b>Výplně otvorů</b>								0,04	
2	648991111RT3	Osazení parapet desek plast. a lamin. š. do 20cm d+m včetně dodávky plastové parapetní desky š. 150 mm	m	10,00					0,00	0,04	RTS I / 2015
	<b>766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>								0,65	
3	766629310R00	Montáž plastových stěn prosklených (0,65+0,6+7,05+0,6+0,65+0,55)*1,6	m2	16,16					0,00	0,01	RTS I / 2015
4	766670059RAA	Plastové fix prosklená venk. stěna, stávající členění, 2 skla, Ug=1,1, bílé bílá, dvojsklo	m2	16,16					0,03	0,49	RTS I / 2015
5	766670032RAA	Dveře vchod plast 90x200(+250 nadsvětlík), bílé,kazetové+sklo,klika/klika,vložka 3.bezp.tf.,2 sklo bílé, 90 x 200 cm	kus	3,00					0,03	0,09	RTS I / 2015
6	766670032RAI	Dveře vchodové plastové-montáž pouze montáž, dveře ve specifikaci	kus	3,00					0,00	0,01	RTS I / 2015
7	766661821R00	Demontáž samozavírače	kus	1,00					0,00	0,00	RTS I / 2015
8	766662811R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových	kus	3,00					0,00	0,01	RTS I / 2015
9	766411811R00	Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2 (1,2*0,95) 0,9*0,95	m2	2,00					0,02	0,05	RTS I / 2015
										0,86	
10	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,66					0,00	0,00	RTS I / 2015
	<b>767</b>	<b>Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)</b>								0,00	
11	767649191R00	Montáž doplňků dveří, samozavírače hydraulického	kus	1,00					0,00	0,00	RTS I / 2015
12	767649193R00	Montáž+D doplňků dveří, stavěče křídla	kus	3,00					0,00	0,00	RTS I / 2015
13	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,01					0,00	0,00	RTS I / 2015
	<b>785</b>	<b>Tapetování</b>								0,00	
14	785411140R00	Lepení tapet textil. bez vzoru na stěnu do v. 3,8m OKENNÍ FÓLIE	m2	4,90					0,00	0,00	RTS I / 2015
	<b>96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>								0,87	
15	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	3,00					0,00	0,00	RTS I / 2015
16	968062455R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2 1,8*3	m2	5,40					0,09	0,48	RTS I / 2015
										5,40	
17	968091001R00	Bourání parapetů vnitřních-dř.okna	m	10,00					0,00	0,00	RTS I / 2015
18	968062247R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. nad 4 m2	m2	16,16					0,02	0,38	RTS I / 2015
	<b>H01</b>	<b>Budovy občanské výstavby</b>								0,00	
19	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	0,07					0,00	0,00	RTS I / 2015
	<b>S</b>	<b>Přesuny sutí</b>								0,00	
20	979081111R00	Odvoz sutí a vyloučení hmot na skládku do 1 km	t	0,92					0,00	0,00	RTS I / 2015
21	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,92					0,00	0,00	RTS I / 2015
22	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	9,20					0,00	0,00	RTS I / 2015

		0,92*10		9,20				
23	979990162R00	Poplatek za skládku suti - dřevo+sklo	t	0,92			0,00	0,00 RTS I / 2015
		<b>Ostatní materiál</b>						<b>0,00</b>
24	54917045	Zavírač dveří hydraulický K 204 č.14 stříbrná	kus	1,00			0,00	0,00 RTS I / 2015
25	63479013	Fólie na sklo solární, reflexní ext. NXT 35 neutra	m2	5,40			0,00	0,00 RTS I / 2015

Poznámka:

## Stavební rozpočet

Název stavby:	KERHARTICE posádka	Doba výstavby:	66 dní	Objednatel:	
Druh stavby:	Celková oprava budovy vrátnice - 2.mistnost OSTRAHA	Začátek výstavby:	28.06.2017	Projektant:	
Lokalita:	Kerhartice	Konec výstavby:	01.09.2017	Zhotovitel:	
JKSO:		Zpracováno dne:	06.03.2017	Zpracoval:	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
							<b>3 936,78</b>	<b>2 323,38</b>	<b>6 260,16</b>			
										<b>0,17</b>	<b>0,17</b>	
1		642940016RAA	Dveře jednokřídlové 90/197plné PLAST, 1/3 sklo, rám, práh, D+M	kus	1,0						RTS I / 2015	
2		648991113RT5	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm, vč. parapetu š.400 mm včetně dodávky plastové parapetní desky š. 400 mm	m	1,1						RTS I / 2015	
										<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	
												<b>0,01</b>
3		766662811R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových	kus	1,0						RTS I / 2015	
4		766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	1,0						RTS I / 2015	
5		766711001R00	Montáž plastových oken a balk.dveří s vypěněním - OKNA 1,2*4*1 1,05*4 4,8+2,4	m	16,2						RTS I / 2015	
6		786622211RT2	Žaluzie horizontální vnitřní AL lamely bílé D+M včetně dodávky žaluzie 1,05*1,05	m2	1,1						RTS I / 2015	
												<b>0,00</b>
												<b>0,00</b>
7		776421100RT1	Podlahový soklík-lišta MDF, imit. dřevo, v.60 mm, š.17 mm 9,2+5-1-0,7	m	12,5						RTS I / 2015	
												<b>0,00</b>
												<b>0,00</b>
8		783220010RAC	Nátěr kovových doplňkových konstrukcí syntetický-zárubně dvojnásobný krycí s 1x emailováním 0,22*4,9	m2	1,0						RTS I / 2015	
												<b>0,00</b>
												<b>0,33</b>
9		968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	1,0						RTS I / 2015	
10		968091001R00	Bourání parapetů vnitřních-dř.okna 2,4+1,2	m	3,6						RTS I / 2015	
11		968062245R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 2 m2 1,2*1,2	m2	1,4						RTS I / 2015	
12		968062245R00	Vybourání dřev rámu oken jednoduch. pl. 2 m2 OK.VÝDEJNÍ 1,05*1,05 2,4*1,2	m2	3,9						RTS I / 2015	
13		968062455R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,8						RTS I / 2015	
										<b>0,09</b>	<b>0,16</b>	
												<b>0,00</b>
14		998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	0,2						RTS I / 2015	
												<b>0,00</b>
												<b>0,00</b>
15		979081111R00	Odvoz suti a vzbour. hmot na skládku do 1 km	t	0,3						RTS I / 2015	
16		979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,3						RTS I / 2015	
17		979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 0,32*10	t	3,5						RTS I / 2015	
18		979990162R00	Poplatek za skládku suti - dřevo+sklo	t	0,3						RTS I / 2015	

Ostatní materiál					32 482,64	0,00	32 482,64	0,08	
19	54914620	Dveřní kování PRAKTIK klíč Cr	kus	1,00			0,00	0,00	RTS I / 2015
20	61143631	Okno plastové 2kř 120x120 cm O/OS, 2 skla, k=1,1	kus	1,00			0,02	0,02	RTS I / 2015
21	61143630	Okno plastové 120x120 cm výdej, posuvné okénko 60x60 cm uvnitř, 2 skla=1,	kus	1,00			0,02	0,02	RTS I / 2015
22	61143060	Plast prosklení 240*120, z toho 60x120 cm FIX 2ks, okno 120x120 s výdejem	kus	1,00			0,03	0,03	RTS I / 2015
23	61143631	Okno plastové, FIX 60x120 cm VÝDEJ, 2 skla-k=1,1	kus	1,00			0,02	0,02	RTS I / 2015

Poznámka:

## Stavební rozpočet

Název stavby:	<b>KERHARTICE posádka</b>	Doba výstavby:	66 dní	Objednatel:	
Druh stavby:	Celková oprava budovy vrátnice - 3.místnost UMÝVÁRNA	Začátek výstavby:	28.06.2017	Projektant:	
Lokalita:	Kerhartice	Konec výstavby:	01.09.2017	Zhotovitel:	
JKSO:		Zpracováno dne:	06.03.2017	Zpracoval:	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		<b>34</b>	<b>Stěny a příčky</b>				509,65	627,46	1.147,11			<b>0,03</b>
1		347016113R00	Předstěna SDK, tl.65mm,ocel. kce CW, 1x RBI 12,5mm 1,2*2,2	m2	2,64					0,01	0,03	RTS I / 2015
		<b>721</b>	<b>0</b>									<b>0,00</b>
2		721140912R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 50	kus	1,00					0,00	0,00	RTS I / 2015
		<b>722</b>	<b>Vnitřní vodovod</b>									<b>0,00</b>
3		722172912R00	Propojení plastového potrubí polyf. D 20 mm	kus	2,00					0,00	0,00	RTS I / 2015
		<b>725</b>	<b>Zařizovací předměty</b>									<b>0,21</b>
4		725299101R00	Montáž koupelnových doplňků - mýdelníků, držáků ap ZPĚTNĚ	soubor	1,00					0,00	0,00	RTS I / 2015
5		725290020RA0	Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol	kus	1,00					0,03	0,03	RTS I / 2015
6		725829201RT1	Montáž baterie umyv. a dřezové nástěnné chromové bat D+M včetně dodávky pákové baterie	kus	1,00					0,00	0,00	RTS I / 2015
7		725319101R00	Montáž dřezů jednoduchých zabud. do desky lamino dl.750 mm, š. 550 mm d+m (bez dřezu)	soubor	1,00					0,00	0,00	RTS I / 2015
8		725662800R00	Demontáž zálož. bater. zdroje	soubor	1,00					0,02	0,02	RTS I / 2015
9		642940010RAA	Dveře jednokř. 60/197, zárubeň, práh D+M, dř.hladké plně dřevěné hladké plně	kus	1,00					0,16	0,16	RTS I / 2015
		<b>766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>									<b>0,00</b>
10		766662811R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových	kus	1,00					0,00	0,00	RTS I / 2015
11		766711001R00	Montáž plastových oken a balk dveří s vypěněním 0,6*4	m	2,40					0,00	0,00	RTS I / 2015
12		766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	1,00					0,00	0,00	RTS I / 2015
13		766662112R00	Montáž dveří do rám zárubně 1kříd. š.do 80 cm	kus	1,00					0,00	0,00	RTS I / 2015
14		766695212R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm	kus	1,00					0,00	0,00	RTS I / 2015
15		998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,03					0,00	0,00	RTS I / 2015
		<b>781</b>	<b>Obklady (keramické)</b>									<b>0,00</b>
16		781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady penetrační nátěr Primer G 1,2*1,5 1,5 boční strany	m2	3,30					0,00	0,00	RTS I / 2015
17		781210131R00	Obkládání stěn obl. párovin. do tmele do 300x300	m2	3,30					0,00	0,00	RTS I / 2015
18		781429711R00	Příplatek za plochu do 10 m2 (jednotlivé)	m2	3,30					0,00	0,00	RTS I / 2015
19		781429705R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošné	m2	3,30					0,00	0,00	RTS I / 2015
20		781491001R00	Plastové profily k obkladům D+M	m	2,80					0,00	0,00	RTS I / 2015
21		998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	0,05					0,00	0,00	RTS I / 2015
		<b>783</b>	<b>Nátěry</b>									<b>0,00</b>
22		783220010RAC	Nátěr kovových doplňkových konstrukcí syntetický dvojnásobný krycí s 1x emailováním 0,22*4,6	m2	1,01					0,00	0,00	RTS I / 2015
23		783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním	m2	1,01					0,00	0,00	RTS I / 2015
24		783622900R00	Údržba, nátěr syntetický truhl. výrobků 2x 0,6*0,14	m2	0,08					0,00	0,00	RTS I / 2015
		<b>784</b>	<b>Malby</b>									<b>0,00</b>
25		784111701R00	Penetrace podkladu nátěrem např.Remal sádrokarton 1x 1,2*2,2	m2	2,64					0,00	0,00	RTS I / 2015

26	784115722R00	Malba např. Remal sádrokarton, barva, bez penetrace, 2x 1,2*2,2	m2	2,64 2,64		0,00	0,00	RTS I / 2015
<b>96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>					<b>0,03</b>	
27	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídél pl. do 2 m2	kus	1,00		0,00	0,00	RTS I / 2015
28	968062354R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 1 m2	m2	0,36		0,08	0,03	RTS I / 2015
<b>H01</b>		<b>Budovy občanské výstavby</b>					<b>0,00</b>	
29	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t.	0,21		0,00	0,00	RTS I / 2015
<b>S</b>		<b>Přesuny suti</b>					<b>0,00</b>	
30	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,08		0,00	0,00	RTS I / 2015
31	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,08		0,00	0,00	RTS I / 2015
32	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,08		0,00	0,00	RTS I / 2015
33	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 0,08*10	t	0,80 0,80		0,00	0,00	RTS I / 2015
		<b>Ostatní materiál</b>					<b>0,07</b>	
34	55162320.A	HL100/40 zápachová uzávěrka DN 40 x 6/4"	kus	1,00		0,00	0,00	RTS I / 2015
35	55231082	Dřez nerez s odkládací plochou typ 548 Mono 1a	kus	1,00		0,00	0,00	RTS I / 2015
36	61143580	Okno plastové 1křídlové 60x60 cm OS, 2 skla=1,1, bílé	kus	1,00		0,01	0,01	RTS I / 2015
37	54914620	Dveřní kování PRAKTIK klíč Cr	kus	1,00		0,00	0,00	RTS I / 2015
38	61165001	Dveře vnitřní laminované plné 1kf. 60x197 cm	kus	1,00		0,02	0,02	RTS I / 2015
39	61187116	Prah dubový délka 60 cm šířka 10 cm tl. 2 cm	kus	1,00		0,00	0,00	RTS I / 2015
40	597813666	Obkládačka např. Color One 19,8x24,8 světle béžová lesk 3,3*1,08	m2	3,56 3,56		0,01	0,04	RTS I / 2015

Poznámka:

## Stavební rozpočet

Název stavby:	KERHARTICE posádka	Doba výstavby:	66 dní	Objednatel:	
Druh stavby:	Celková oprava budovy vrátnice - 4.místnost WC	Začátek výstavby:	28.06.2017	Projektant:	
Lokalita:	Kerhartice	Konec výstavby:	01.09.2017	Zhotovitel:	
JKSO:		Zpracováno dne:	06.03.2017	Zpracoval:	

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		<b>721</b>	<b>Vnitřní kanalizace</b>				273,67	447,86	721,53			0,00
1		721140912R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 50		kus	1,00				0,00	0,00	RTS I / 2015
2		721176102R00	Potrubí HT přípojovací D 40 x 1,8 mm		m	1,50				0,00	0,00	RTS I / 2015
3		721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8		kus	1,00				0,00	0,00	RTS I / 2015
		<b>722</b>	<b>Vnitřní vodovod</b>									0,01
4		722172311R00	Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 20x2,8 mm		m	1,50				0,00	0,01	RTS I / 2015
5		722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32		m	1,50				0,00	0,00	RTS I / 2015
6		722172912R00	Propojení plastového potrubí polyf. D 20 mm		kus	2,00				0,00	0,00	RTS I / 2015
		<b>725</b>	<b>Zařizovací předměty</b>									0,01
7		725017337R00	Umývatko na šrouby OLYMP 45 x 46 cm rohové, bílé		soubor	1,00				0,01	0,01	RTS I / 2015
8		725829201RT1	Montáž baterie umyv. a dřezové nástěnné chromové včetně dodávky pákové baterie		kus	1,00				0,00	0,00	RTS I / 2015
9		725850114R00	Ventil odpadní T 900, D 32 mm		kus	1,00				0,00	0,00	RTS I / 2015
10		725860107R00	Uzávěrka zápachová umyvadlová T 1015, D 40		kus	1,00				0,00	0,00	RTS I / 2015
11		725810402R00	Ventil rohový bez přípoj. trubičky TE 66 G 1/2		soubor	1,00				0,00	0,00	RTS I / 2015
12		998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m		t	0,05				0,00	0,00	RTS I / 2015
13		725900952R00	Upevnění doplňků koupelny - jednoháček chrom, d+m		kus	1,00				0,00	0,00	RTS I / 2015
14		725900952R00	Upevnění doplňků koupelny - drátěný mydelník, chrom, d+m		kus	1,00				0,00	0,00	RTS I / 2015
		<b>766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>									0,00
15		766662811R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových		kus	1,00				0,00	0,00	RTS I / 2015
16		766711001R00	Montáž plastových oken a balk.dveří s vypněním 0,6*4		m	2,40				0,00	0,00	RTS I / 2015
17		766670021R00	Montáž klíky a štítku		kus	1,00				0,00	0,00	RTS I / 2015
18		766662112R00	Montáž dveří do rám.zárubně 1kříd. š.do 80 cm		kus	1,00				0,00	0,00	RTS I / 2015
19		766695212R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm		kus	1,00				0,00	0,00	RTS I / 2015
20		998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m		t	0,03				0,00	0,00	RTS I / 2015
		<b>783</b>	<b>Nátěry</b>									0,00
21		783220010RAC	Nátěr kovových doplňkových konstrukcí syntetický dvojnásobný krycí s 1x emailováním 0,22*4,6		m2	1,01				0,00	0,00	RTS I / 2015
22		783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním		m2	1,01				0,00	0,00	RTS I / 2015
		<b>96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>									0,03
23		968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2		kus	1,00				0,00	0,00	RTS I / 2015
24		968062354R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 1 m2		m2	0,36				0,08	0,03	RTS I / 2015
		<b>H01</b>	<b>Budovy občanské výstavby</b>									0,00
25		998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m		t	0,01				0,00	0,00	RTS I / 2015
		<b>S</b>	<b>Přesuny sutí</b>									0,00
26		979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km		t	0,03				0,00	0,00	RTS I / 2015



27	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,03		0,00	0,00	RTS I / 2015
28	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,03		0,00	0,00	RTS I / 2015
29	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 0,03*10	t	0,30 0,30		0,00	0,00	RTS I / 2015
<b>Ostatní materiál</b>								<b>0,02</b>
30	61143580	Okno plastové 1křídlové 60x60 cm OS, 2 skla=1,1, bílé	kus	1,00		0,01	0,01	RTS I / 2015
31	54914620	Dveřní kování PRAKTIK klíč Cr	kus	1,00		0,00	0,00	RTS I / 2015
32	61165001	Dveře vnitřní laminované plné 1kř. 60x197 cm	kus	1,00		0,02	0,02	RTS I / 2015
33	61187116	Prah dubový délka 60 cm šířka 10 cm tl. 2 cm	kus	1,00		0,00	0,00	RTS I / 2015

Poznámka:

## Stavební rozpočet

Název stavby: <b>KERHARTICE posádka</b>	Doba výstavby: 66 dní	Objednatel:
Druh stavby: Celková oprava budovy vrátnice - 5. místnost CHODBA	Začátek výstavby: 28.06.2017	Projektant:
Lokalita: Kerhartice	Konec výstavby: 01.09.2017	Zhotovitel:
JKSO:	Zpracováno dne: 06.03.2017	Zpracoval:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
<b>766 Konstrukce truhlářské</b>									<b>0,00</b>			
1		766662811R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových		kus	1,00				0,00	0,00	RTS I / 2015
2		766670021R00	Montáž kliky a štítku		kus	1,00				0,00	0,00	RTS I / 2015
3		766662112R00	Montáž dveří do rám. zárubně 1kříd. š.do 80 cm		kus	1,00				0,00	0,00	RTS I / 2015
4		766695212R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm		kus	1,00				0,00	0,00	RTS I / 2015
5		998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m		t	0,03				0,00	0,00	RTS I / 2015
<b>783 Nátěry</b>									<b>0,00</b>			
6		783220010RAC	Nátěr kovových doplňkových konstrukcí syntetický dvojnásobný krycí s 1x emailováním 0,22*4,8		m2	1,06				0,00	0,00	RTS I / 2015
7		783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním		m2	1,06				0,00	0,00	RTS I / 2015
8		783622900R00	Údržba, nátěr syntetický truhl. výrobků 2x 0,8*0,14		m2	0,11				0,00	0,00	RTS I / 2015
<b>96 Bourání konstrukcí</b>									<b>0,00</b>			
9		968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2		kus	1,00				0,00	0,00	RTS I / 2015
<b>H01 Budovy občanské výstavby</b>									<b>0,00</b>			
10		998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m		t	0,17				0,00	0,00	RTS I / 2015
<b>Ostatní materiál</b>									<b>0,02</b>			
11		54914620	Dveřní kování PRAKTIK klíč Cr		kus	1,00				0,00	0,00	RTS I / 2015
12		61165003	Dveře vnitřní laminované plné 1kř. 80x197 cm		kus	1,00				0,02	0,02	RTS I / 2015
13		61187156	Prah dubový délka 80 cm šířka 10 cm tl. 2 cm		kus	1,00				0,00	0,00	RTS I / 2015

Poznámka:

## Stavební rozpočet

Název stavby:	KERHARTICE posádka	Doba výstavby:	66 dní	Objednatel:	
Druh stavby:	Celková oprava budovy vrátnice - 6. místnost ŠATNA	Začátek výstavby:	28.06.2017	Projektant:	
Lokalita:	Kerhartice	Konec výstavby:	01.09.2017	Zhotovitel:	
JKSO:		Zpracováno dne:	06.03.2017	Zpracoval:	

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
							<b>766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>			
1		766662811R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových		kus	1,00				0,00	0,00	RTS I / 2015
2		766711001R00	Montáž plastových oken a balk.dveří s vypěněním-jen OKNA 1,2*4*1		m	4,80				0,00	0,00	RTS I / 2015
							<b>783</b>		<b>Nátěry</b>			
7		783220010RAC	Nátěr kovových doplňkových konstrukcí syntetický dvojnásobný krycí s 1x emailováním 0,22*4,8		m2	1,06				0,00	0,00	RTS I / 2015
8		783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním		m2	1,06				0,00	0,00	RTS I / 2015
9		783622900R00	Údržba, nátěr syntetický truhl. výrobků 2x 0,8*0,14		m2	0,11				0,00	0,00	RTS I / 2015
							<b>96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>			
10		968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2		kus	1,00				0,00	0,00	RTS I / 2015
11		968062245R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 2 m2 1,2*1,2		m2	1,44				0,03	0,05	RTS I / 2015
							<b>H01</b>		<b>Budovy občanské výstavby</b>			
12		998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m		t	0,01				0,00	0,00	RTS I / 2015
							<b>S</b>		<b>Přesuny sutí</b>			
13		979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km		t	0,05				0,00	0,00	RTS I / 2015
14		979990161R00	Poplatek za skládku sutí - dřevo		t	0,05				0,00	0,00	RTS I / 2015
15		979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m		t	0,05				0,00	0,00	RTS I / 2015
16		979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 0,05*10		t	0,50				0,00	0,00	RTS I / 2015
							<b>Ostatní materiál</b>		<b>0,05</b>			
17		61143631	Okno plastové 2křídlové Rehau 120x120 cm O/OS		kus	1,00				0,02	0,02	RTS I / 2015
18		54914620	Dveřní kování PRAKTIK klíč Cr		kus	1,00				0,00	0,00	RTS I / 2015
19		61165012	Dveře vnitřní laminované sklo 2/3 1kř. 80x197 cm		kus	1,00				0,02	0,02	RTS I / 2015
20		61187156	Prah dubový délka 80 cm šířka 10 cm tl. 2 cm		kus	1,00				0,00	0,00	RTS I / 2015

Poznámka:

## Stavební rozpočet

Název stavby:	KERHARTICE posádka	Doba výstavby:	66 dní	Objednatel:	
Druh stavby:	Celková oprava budovy vrátnice - 7. místnost ŠATNA velká	Začátek výstavby:	28.06.2017	Projektant:	
Lokalita:	Kerhartice	Konec výstavby:	01.09.2017	Zhotovitel:	
JKSO:		Zpracováno dne:	06.03.2017	Zpracoval:	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Genová soustava	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem		
							<b>389,68</b>	<b>624,62</b>	<b>1 014,30</b>		<b>0,03</b>		
<b>34 Stěny a příčky</b>													
1		347013111R00	Předstěna SDK, tl. 55mm, 1x ocel. kce CD, 1x RB 12,5mm, min. izol. 40 mm 1*2,1	m2	2,10					0,01	0,03	RTS I / 2015	
<b>713 Izolace tepelné</b>												<b>0,00</b>	
2		713134211RK4	D+M parozábrany na stěny s přelepením spojů parotěsná zábrana Jutafole N 140 speciál 1,2*2,3	m2	2,76					0,00	0,00	RTS I / 2015	
3		713134211RK6	D+M dif. fólie na stěny s přelepením spojů	m2	2,76					0,00	0,00	RTS I / 2015	
<b>766 Konstrukce truhlářské</b>												<b>0,00</b>	
4		766662811R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových	kus	1,00					0,00	0,00	RTS I / 2015	
5		766711001R00	Montáž plastových oken a balk. dveří s vypěněním-jen OKNA 1,2*4*2	m	9,60					0,00	0,00	RTS I / 2015	
6		766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	1,00					0,00	0,00	RTS I / 2015	
7		766662112R00	Montáž dveří do rám. zárubně 1kříd. š. do 80 cm	kus	1,00					0,00	0,00	RTS I / 2015	
8		766695212R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm	kus	1,00					0,00	0,00	RTS I / 2015	
9		998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,06					0,00	0,00	RTS I / 2015	
<b>783 Nátěry</b>												<b>0,00</b>	
10		783220010RAC	Nátěr kovových doplňkových konstrukcí syntetický dvojnásobný krycí s 1x emailováním 0,22*4,8	m2	1,06					0,00	0,00	RTS I / 2015	
11		783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním	m2	1,06					0,00	0,00	RTS I / 2015	
12		783622900R00	Údržba, nátěr syntetický truhl. výrobků 2x 0,8*0,14	m2	0,11					0,00	0,00	RTS I / 2015	
<b>784 Malby</b>												<b>0,00</b>	
13		784111701R00	Penetrace podkladu nátěrem Remal sádrokarton 1x	m2	2,10					0,00	0,00	RTS I / 2015	
<b>96 Bourání konstrukcí</b>												<b>0,09</b>	
14		968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	2,00					0,00	0,00	RTS I / 2015	
15		968062245R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 2 m2 1,2*1,2*2	m2	2,88					0,03	0,09	RTS I / 2015	
<b>H01 Budovy občanské výstavby</b>												<b>0,00</b>	
16		998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	0,03					0,00	0,00	RTS I / 2015	
<b>S Přesuny sutí</b>												<b>0,00</b>	
17		979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,10					0,00	0,00	RTS I / 2015	
18		979990161R00	Poplatek za skládku sutí - dřevo	t	0,10					0,00	0,00	RTS I / 2015	
19		979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,10					0,00	0,00	RTS I / 2015	
20		979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 0,1*10	t	1,00					0,00	0,00	RTS I / 2015	
<b>Ostatní materiál</b>												<b>0,06</b>	

21	61143631	Okno plastové 2křídlové Rehau 120x120 cm O/OS	kus	2,00		0,02	0,04	RTS I / 2015
22	54914620	Dveřní kování PRAKTIK klíč Cr	kus	1,00		0,00	0,00	RTS I / 2015
23	61187156	Prah dubový délka 80 cm šířka 10 cm tl. 2 cm	kus	1,00		0,00	0,00	RTS I / 2015
24	61165003	Dveře vnitřní laminované plně 1kř. 80x197 cm	kus	1,00		0,02	0,02	RTS I / 2015

Poznámka:

## Stavební rozpočet

Název stavby:	<b>KERHARTICE posádka</b>	Doba výstavby:	66 dní	Objednatel:	
Druh stavby:	Celková oprava budovy vrátnice - SOKL int+ext, ostatní práce	Začátek výstavby:	28.06.2017	Projektant:	
Lokalita:	Kerhartice	Konec výstavby:	01.09.2017	Zhotovitel:	
JKSO:		Zpracováno dne:	06.03.2017	Zpracoval:	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem		
							<b>6</b>			<b>0,05</b>			
1		602015191R00	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní otvorů Podkladní nátěr stěn pod tenkovrstvé omítky a obklady EXT 14,5*0,9	m2	13,05					0,00	0,00	RTS I / 2015	
2		602016183RT5	Omítka stěn tenkovrstvá např. PROFIL Silikatputz EXT, hlaz., 1,5 mm hlazená, zrno 1,5 mm 13,05-6,54	m2	6,51					0,00	0,02	RTS I / 2015	
							<b>61</b>			<b>0,10</b>			
3		602015193R00	Podkladní nátěr stěn weber.podklad A, INT 10,47*2	m2	20,94					0,00	0,00	RTS I / 2015	
4		602011144RT1	Štuk na stěnách vnitřní např. Cemix 113 ručně, INT tloušťka vrstvy 2 mm	m2	10,47					0,00	0,03	RTS I / 2015	
5		612421211R00	Úprava povrchů vnitřní Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - hrubých (0,65+0,6+7,05+0,6+0,65+0,6+4,8)*0,7	m2	10,47					0,00	0,05	RTS I / 2015	
6		612481211RU2	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Stomix	m2	10,47					0,00	0,05	RTS I / 2015	
							<b>62</b>			<b>0,14</b>			
7		622451122R00	Úprava povrchů vnější Omítka vnější stěn, MC, hrubá zatřená	m2	2,18					0,05	0,10	RTS I / 2015	
8		622481211RU2	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Stomix	m2	6,51					0,00	0,03	RTS I / 2015	
9		622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 - EXT.	m2	13,05					0,00	0,00	RTS I / 2015	
							<b>762</b>			<b>0,00</b>			
10		762512115R00	Konstrukce tesařské Deska Cetrus 12 mm PLUS, šroub., záklop po dveřích, D+M 1*2,1	m2	2,10					0,00	0,00	RTS I / 2015	
							<b>781</b>			<b>0,77</b>			
11		978059631R00	Obklady (keramické) Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2 14,5*0,15	m2	2,18					0,09	0,19	RTS I / 2015	
12		781770010RAA	Obklad vnější keramický 25 x 6,5 cm, v=45 cm do malty 2,18*3	m2	6,54					0,09	0,57	RTS I / 2015	
13		622904121R00	Ruční čištění ocelovým kartáčem	m2	2,18					0,00	0,00	RTS I / 2015	
14		998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	0,77					0,00	0,00	RTS I / 2015	
							<b>783</b>			<b>0,03</b>			
15		783103811R00	Nátěry Odstranění nátěrů z ocel.konstrukcí "C" oškrábáním	m2	45,00					0,00	0,00	RTS I / 2015	
16		783125230R00	Nátěr syntetický OK "C" nebo "CC" 1x + 2x email	m2	45,00					0,00	0,02	RTS I / 2015	
17		783636211RT1	Nátěr truhlář. výrobků akrylátový např. BASF 2x email Prince Color Decotop AZ	m2	2,10					0,00	0,00	RTS I / 2015	
18		783626001R00	Nátěr truhlářských výrobků impregnační např. BASF 1x	m2	2,10					0,00	0,00	RTS I / 2015	
							<b>784</b>			<b>0,07</b>			
							<b>2 201,21</b>			<b>3 376,48</b>		<b>12 236,95</b>	

19	784450020RA0	Malba ze směsi např. Remal, penetrace 1x, bílá 2x 200+10,15	m2	210,15 210,15		0,00	0,07	RTS I / 2015
20	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m 14,5*0,7	m2	10,15 10,15		0,00	0,00	RTS I / 2015
21	784401801R00	Odstranění malby obroušením v místnosti H do 3,8 m	m2	200,00		0,00	0,00	RTS I / 2015
	<b>H01</b>	<b>Budovy občanské výstavby</b>					<b>0,00</b>	
22	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	0,38		0,00	0,00	RTS I / 2015
	<b>S</b>	<b>Přesuny sutí</b>					<b>0,00</b>	
23	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,20		0,00	0,00	RTS I / 2015
24	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 0,2*10	t	2,00 2,00		0,00	0,00	RTS I / 2015
25	979990111R00	Poplatek za skládku sutí - stavební keramika	t	0,20		0,00	0,00	RTS I / 2015
26	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,20		0,00	0,00	RTS I / 2015

Poznámka:

## Stavební rozpočet

Název stavby:	KERHARTICE posádka	Doba výstavby:	66 dní	Objednatel:	
Druh stavby:	Celková oprava budovy vrátnice - STŘECHA + klempířské kce	Začátek výstavby:	28.06.2017	Projektant:	
Lokalita:	Kerhartice	Konec výstavby:	01.09.2017	Zhotovitel:	
JKSO:		Zpracováno dne:	06.03.2017	Zpracoval:	

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
							26 498,77	26 249,92	52 448,69			0,69
		<b>712</b>	<b>Izolace střech (živičné krytiny)</b>									
1		712391171RZ3	Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie vč.dod. 1 vrstva - včetně dodávky textilie Arabeva $((7*6,5)+(4,8*7,1)+(0,45*5,4)+(0,45*2)+(0,2*5,3)-(5,4*2,1))*1,05$ $((7*0,25)+(6,75*0,25)+(2,25*0,25))*1,05$	m2	80,46					0,00	0,03	RTS I / 2015
2		28322010	Fólie ALKORPLAN 35176 tl. 1,5 mm š. 1600 mm 80,46*1,12	m2	90,12					0,00	0,18	RTS I / 2015
3		712372121R00	Krytina střech do 10° fólie, 4 kotvy/m2, na ocel	m2	80,46					0,00	0,00	RTS I / 2015
4		712300831RT3	Odstranění živičné krytiny střech do 10° 1vrstvé z ploch jednotlivě nad 20 m2	m2	80,46					0,01	0,48	RTS I / 2015
5		998712101R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	t	0,69					0,00	0,00	RTS I / 2015
												<b>2,36</b>
6		762341811R00	Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých	m2	80,46					0,02	1,21	RTS I / 2015
7		763611231R00	Bednění střech z desek nad tl.18 mm,na sraz,šroub.	m2	80,46					0,00	0,01	RTS I / 2015
8		60725035	Deska dřevoštěpková OSB ECO 3 N tl. 22 mm 80,46*1,1	m2	88,51					0,01	1,15	RTS I / 2015
9		998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	2,37					0,00	0,00	RTS I / 2015
												<b>0,39</b>
10		764900040RAA	Demontáž odpadních trub z plechu pozinkovaného 5*1	m	6,00					0,00	0,02	RTS I / 2015
11		764900050RA0	Demontáž oplechování parapetů	m	16,00					0,00	0,03	RTS I / 2015
12		764900060RAA	Demontáž oplechování zdí z plechu pozinkovaného 2,7+5,4+5,4	m	13,50					0,00	0,03	RTS I / 2015
13		764900035RAA	Demontáž podokapních žlabů půlkruhových z plechu pozinkovaného 7,3+6,5+0,6+0,6	m	15,00					0,00	0,07	RTS I / 2015
14		764411310RAA	Oplechování parapetů poplast.plech, např.Lindab 200 RŠ rš 200 mm	m	16,00					0,00	0,04	RTS I / 2015
15		764908104RT2	Žlab podokapní půlkruhový R,velikost 125 mm, poplast.plech v ostatních barvách	m	15,00					0,00	0,03	RTS I / 2015
16		764908109RT2	Odpadní trouby kruhové SROR, D 100 mm, poplast.plech v ostatních barvách	m	6,00					0,00	0,02	RTS I / 2015
17		764391210R00	Závětrná lišta poplast. plech, rš 250 mm	m	16,20					0,00	0,04	RTS I / 2015
18		764391820R00	Demontáž závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, do 30°	m	16,20					0,00	0,03	RTS I / 2015



		2,7+0,45+1,7+2,35+9		16,20				
19	764357801R00	Demontáž žlabů mezistřešních	m	5,50		0,01	0,05	RTS I / 2015
20	764357201R00	Žlaby LINDAB, mezistřešní bez háků	m	5,50		0,01	0,03	RTS I / 2015
21	764908101RT2	Lindab,kotlík žlabový kónický SOK,vel.žlabu 125 mm v ostatních barvách	kus	2,00		0,00	0,00	RTS I / 2015
22	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,40		0,00	0,00	RTS I / 2015
	<b>767</b>	<b>Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)</b>					<b>0,66</b>	
23	767900030RAB	Demontáž krytiny střech z plechů-hl.plocha+zárohová stříška spoje šroubované	m2	84,47		0,01	0,59	RTS I / 2015
		80,46		80,46				
		(1,15*2,7)+(0,9*1) stříška do areálu zadní strana		4,01				
24	767141800R00	Demontáž konstr. - 2 STRÍŠKY vč.krytiny	m2	2,30		0,02	0,05	RTS I / 2015
		1*1,15*2		2,30				
25	28318742	Deska MAKROLON dut. tl. 16 mm 6/16-20 IQ Relax (1,15*2,7)+(0,9*1)	m2	4,01		0,00	0,01	RTS I / 2015
				4,01				
				0,00				
26	283189102	Stříška vchodová PC STANDARD 1,2x0,85x0,38 m hnědá	kus	2,00		0,01	0,01	RTS I / 2015
27	767425154R00	Montáž závěsné konstrukce v množ. na 1 m2, 2,1 m 1,15+1,15 2 nové stříšky	m2	2,30		0,00	0,00	RTS I / 2015
				2,30				
				0,00				
28	767995103R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg 10	kg	15,00		0,00	0,00	RTS I / 2015
				10,00				
29	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,66		0,00	0,00	RTS I / 2015
	<b>783</b>	<b>Nátěry</b>					<b>0,00</b>	
30	783103811R00	Odstranění nátěrů z ocel.konstrukcí "C" oškrábáním 1 kce stříška zadní vchod	m2	4,62		0,00	0,00	RTS I / 2015
		(0,4*2,5)+(0,4*5,5)+(0,2*2,1) kce přístřešek kola		1,00				
				3,62				
31	783125230R00	Nátěr syntetický OK "C" nebo "CC" 1x + 2x email	m2	4,62		0,00	0,00	RTS I / 2015
32	783601816R00	Odstranění nátěrů, stropy truhlářské, oškrábáním ((7*0,25)+(6,75*0,25)+(2,25*0,25)+(1,65*0,15))	m2	4,25		0,00	0,00	RTS I / 2015
				4,25				
33	783626211R00	Nátěr truhlářských výrobků lazurovací BASF 2x	m2	4,25		0,00	0,00	RTS I / 2015
34	783626001R00	Nátěr truhlářských výrobků impregnační BASF 1x	m2	4,25		0,00	0,00	RTS I / 2015
	<b>H01</b>	<b>Budovy občanské výstavby</b>					<b>0,00</b>	
35	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	0,01		0,00	0,00	RTS I / 2015
	<b>S</b>	<b>Přesuny sutí</b>					<b>0,00</b>	
36	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,70		0,00	0,00	RTS I / 2015
37	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	1,70		0,00	0,00	RTS I / 2015
38	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 1,7*10	t	17,00		0,00	0,00	RTS I / 2015
				17,00				
39	979990161R00	Poplatek za skládku sutí - dřevo	t	1,21		0,00	0,00	RTS I / 2015
40	979990121R00	Poplatek za skládku sutí - asfaltové pásy	t	0,49		0,00	0,00	RTS I / 2015

Poznámka:

## Stavební rozpočet

Název stavby: <b>KERHARTICE posádka</b>	Doba výstavby: 66 dní	Objednatel: ČR-MO
Druh stavby: Celková oprava budovy vrátnice - elektro	Začátek výstavby: 28.06.2017	Projektant:
Lokalita: Kerhartice	Konec výstavby: 01.09.2017	Zhotovitel: RESTOS s.r.o.
JKSO:	Zpracováno dne: 30.03.2017	Zpracoval: Petr Mlynář

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot.	Měrná cena (Kč)	Hmotnost (t)		Cenová soustava
								ednot.	Celkem	
<b>21 Elektromontáže</b>								<b>0,32</b>		
1		210201001R00	Montáž svítidla zářivkové stropní		kus	2,00		0,00	0,00	RTS I / 2015
2		34814104	Svítilno stropní zářivkové vě.trubic		kus	2,00		0,00	0,01	RTS I / 2015
3		210202010R00	Svítilno výbojkové 70W, venk., montáž		kus	1,00		0,00	0,00	RTS I / 2015
4		34841201	Svítilno venkovní např. Astra, 1x70W, sodík výbojka		kus	1,00		0,01	0,01	RTS I / 2015
5		210810005RT1	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený D+M včetně dodávky kabelu (80m), rozbočných krabic (10ks), vypínačů (4ks), tlačítek (2 ks) a nehořlavých podložek (16ks)		kompl	1,00		0,00	0,00	RTS I / 2015
6		34824210	Svítilno venkovní stropní, ne-žárovkové, D+M		kus	2,00		0,00	0,00	RTS I / 2015
7		210200020RAB	Hromosvod-dmž, zpětná montáž, úpravy pro administrativní budovy		kompl	1,00		0,30	0,30	RTS I / 2015
<b>210VD Elektromontáže</b>								<b>0,00</b>		
8		2100VD	Revize elektro i hromosvod, po opravách, celk. prohlídka el. zařízení		soubor	1,00		0,00	0,00	
<b>Ostatní materiál</b>								<b>0,00</b>		
9		210-R1VD	Demontáž stávajících rozvodů, kontrola a úprava vadných komponentů		soubor	1,00		0,00	0,00	

Poznámka:

## Stavební rozpočet

Název stavby:	KERHARTICE posádka	Doba výstavby:	66 dní	Objednatel:	ČR-MO
Druh stavby:	Celková oprava vrátnice - úklid	Začátek výstavby:	28.06.2017	Projektant:	
Lokalita:	Keerhartice	Konec výstavby:	01.09.2017	Zhotovitel:	RESTOS s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne:	30.03.2017	Zpracoval:	Petr Mlynář

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Hmotnost (t)		Cenová soustava
						Jednot.	Celkem	
							<b>0,00</b>	
1		952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 19+11+1,4+1,5+4,6+4,5+11	m2	53,00		0,00	0,00

Poznámka:

RTS I / 2015 ze 74 na 59